



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНИТЕ РАБОТИ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА			
Основен обект: "Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа"			
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
Подобект: "ЗОНА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ № 4 : РЕМОНТ НА ПЛОЩАД "АЛБЕНА"			
ЧАСТ: АС			
1. ПЕРГОЛИ С ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ НА МАСИВНА ОСНОВА И КЛОЦ С ДЕКОРАТИВНИ СТЕНИ ПРИ ЧЕШМАТА			
1.	ТЕСЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	16,00
2.	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 8 КМ.	м3	16,00
3.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - С ВИБРОТРАМБОВКА, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м2	28,00
4.	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН ПОДЛОЖЕН С12/15	м3	3,00
5.	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С16/20 В ИВИЧНИ ОСНОВИ НА ПЕРГОЛА	м3	15,50
6.	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	291,00
7.	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ НА ПЕЙКИ И КЛОЦОВЕ	м2	49,00
8.	ДОБАВКА ЗА КОФРАЖ НА МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ	м2	49,00
9.	ПОЛАГАНЕ ВИДИМ БЕТОН С16/20 ЗА МАСИВНИ ПЕЙКИ	м3	7,50
10.	ДОБАВКА ЗА БЕТОН В МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ	м3	7,50
11.	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА ЗА ПЕЙКИ	м2	14,00
12.	ОБЛИЦОВКА С ВИБРОПРЕСОВАН ЕЛЕМЕНТ 20/10/6 ЗА СТЕНИ	м2	8,50
13.	МЕТАЛНИ ПЛАНКИ ЗА КОЛОНИ ПЕРГОЛА	т	0,14
14.	ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРГОЛА И СЕДАЛКА ЗА ПЕЙКА	м3	5,10
15.	ГРУНДИРАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ И ПЕЙКИ	м2	238,00
2. ДЪРВЕНА ПЕЙКА С ПЕРГОЛА			
1.	ТЕСЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	8,00
2.	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 8 КМ.	м3	8,00
3.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - С ВИБРОТРАМБОВКА, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м2	12,00
4.	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН ПОДЛОЖЕН С12/15	м3	8,00
5.	МЕТАЛНИ ПЛАНКИ ЗА КОЛОНИ ПЕРГОЛА	т	0,08
6.	ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРГОЛА И СЕДАЛКА ЗА ПЕЙКА	м3	2,60

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

7.	ГРУНДИРАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ И ПЕЙКИ	м2	125,00
3. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 12 Г.			
1.	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на транспорт, при нормални условия	м3	93,00
2.	ИЗКОП НА ЯМИ ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ, СЪЛБОВЕ И ДРУГИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - дълбочина на ямата до 1 м, сечение до 0,30 м2	м3	1,00
3.	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 8 КМ.	м3	94,00
4.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - С ВИБРОТРАМБОВКА, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м2	250,00
5.	КОФРАЖ ЗА ОВАЛНИ СТЕНИ И ИВИЧЕН ФУНДАМЕНТ	м2	29,00
6.	ДОБАВКА ЗА КОФРАЖ НА МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ	м2	29,00
7.	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	1282,00
8.	ПОЛАГАНЕ ВИДИМ БЕТОН С16/20 ЗА МАСИВНИ ПЕЙКИ	м3	7,50
9.	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	47,00
10.	БЕТОНОВА НАСТИЛКА С16/20 С ДЕБ. 10СМ. - АРМИРАНА	м3	23,00
11.	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 2СМ. ПЕРДАШЕНА	м2	228,00
12.	КАУЧУКОВА НАСТИЛКА РАЗЛИВНА В РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ	м2	228,00
13.	ОБЛИЦОВКА С ВИБРОПРЕСОВАН ЕЛЕМЕНТ 20/10/6 ЗА СТЕНИ	м2	6,50
14.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК В ПЯСЪЧНИК	м3	3,50
15.	ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ ЗА ПЕЙКИ ПО ДЕТАЙЛ 180СМ. -ЗБР.	м3	0,15
16.	МАСА ЗА ИГРА С ПЯСЪК	БР.	1,00
16.	ДЪРВЕНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 100СМ. И 2БР. ВРАТИ 100/100 СМ.	м	64,00
18.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ 180СМ В НАСТИЛКА	БР.	10,00
19.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИГРА С ЕЛЕМЕНТИ НА КАТЕРЕНЕ, ЛЮЛЕЕНЕ, ПЪРЗАЛЯНЕ И ВЪРТЕНЕ	БР.	1,00
20.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВОЙНА ЛЮЛКА ТИП "МАХАЛО"	БР.	1,00
21.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВОЙНА ЛЮЛКА ТИП ГНЕЗДО	БР.	1,00
22.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛАТУШКА ПРУЖИННА ТИП КОЛА	БР.	1,00
23.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛАТУШКА, ПРУЖИННА, ТИП "КУЧЕНЦЕ"	БР.	1,00
21.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - ЕДИНИЧНИ, МЕТАЛНИ ПРАХОВОБОЯДИСАНИ	БР.	3,00
25.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 500/800 Н=1,8М	бр.	2,00
4. ПАМЕТНИК "1800Г. ГР. СИЛИСТРА" - ВОДНО ОГЛЕДАЛО			
1.	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - АРМИРАНА - РЪЧНО	м2	89,00
2.	ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ	м2	175,00
3.	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	20,00
4.	ТЪНЪК ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ	м3	6,50
5.	ТЕСЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	8,00
6.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - С ВИБРОТРАМБОВКА, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м2	81,00
7.	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	13,00
8.	ВОДОПЪЛЪТЕН БЕТОН С16/20 ЗА АРМИРАНА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10СМ.	м3	22,00
9.	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	950,00
10.	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ИЗРАВНИТЕЛНА 2 СМ.	м2	80,00

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“ Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

11.	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА	м2	80,00
12.	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ИЗРАВНИТЕЛНА 3 СМ.	м2	80,00
13.	ОБЛИЦОВКА С МРАМОРНИ ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА ДО 3 СМ. ПО ГЛАДКИ СТЕНИ НАД 0.20 М2	м2	95,00
14.	НАСТИЛКА ОТ МРАМОРНИ ПЛОЧИ 40/60/4 - НАЛИЧНИ	м2	70,00
15.	НАСТИЛКА ОТ МРАМОРНИ ПЛОЧИ 40/60/4	м2	105,00
16.	ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЧИ ОТ ВРАЧАНСКИ КАМЪК	М2	6,00
17.	ДЕМОНТИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЧИ ОТ РУСЕНСКИ КАМЪК ПО ПАМЕТНИК	м2	20,00
18.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕШМА ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ	БР.	1,00
19.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКА ДЪРВЕНА 180СМ. НА ИЗВИТИ ЧУГУНЕНИ КРАКА И ОБЛЕГАЛКИ В ТРОТОАРНА НИША	БР.	25,00
20.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - ЕДИНИЧНИ, МЕТАЛНИ ПРАХОВОБОЯДИСАНИ	БР.	8,00
21.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 700/1000	бр.	2,00
5.	Елемент на градския дизайн - емблема на гр. Силистра	бр.	1,00

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАБОТИ			
1.	Прочистване на дървета с диаметър до 51 см с автовишка - всички операции	бр.	22
2.	Премахване на дървета с диаметър от 71 до 100 см. с автовишка - всички операции	бр.	5
3.	Изкореняване на дънери с дебелина до 61- 100 см.- машинно	бр.	22
4.	Изкореняване на дънери с дебелина над 100 см.- машинно	бр.	5
5.	Раздробяване на клони с дробилна машина	пр.м3	159,00
6.	Извозване на клони, раздробен материал до 10км	т	54,00
7.	Извозване до склад за съхранение на разтрупената дървесина 10 км	куб.м	110,00
8.	Оформяне корони на улични дървета с автовишка	бр.	15,00
9.	Оформяне корони на дървета в парка	бр.	12,00
10.	Оформяне коренова система на улични дървета	бр.	15,00
11.	ПОПЪЛВАНЕ около улични дървета С ХУМУСНА ПОЧВА - 2М3,вкл. транспорт от 15 км	БР.	5,00
12.	Разчистване на издънкова растителност	БР	26,00
13.	Доставка и разстилане (деб. 8 см) около дървета речен филц 2-4 см	м3	10,00
РАСТИТЕЛНОСТ			
1.	ЗАСАЖДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА	БР.	37,00
2.	Abies alba	БР	15,00
3.	Abies concolor	БР	15,00
4.	Pinus parviflora "Glaucous"	БР	7,00
5.	ЗАСАЖДАНЕ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА, ВКЛ. КОЛОВЕ И ОБТЯЖКИ	БР	39,00
6.	Acer platanoides	БР.	13,00
7.	Malus floribunda	БР	8,00
8.	Platanus orientalis	БР	7,00
9.	Sorbus aucuparia	БР	9,00
10.	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ	БР	1039,00
11.	Juniperus horizontalis "Golden Carpet"	БР	1039,00
12.	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ	БР.	1097,00
13.	Buddleia davidii	БР	38,00
14.	Hibiscus syriacus	БР	243,00
15.	Rosa sp. /до 50 см. височина/	БР	684,00
16.	Keria japonica	БР.	34,00

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

17.	Weigela floribunda	БР.	98,00
18.	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ	БР.	23,00
19.	Rosa sp., Co;100-125	БР	2,00
20.	Tecoma radicans	БР	21,00
21.	ЗАТРЕВЯВАНЕ	M2	9750,00
ЧАСТ: ПЪТНА			
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ			
1.	ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА ЗА РАБОТА	м2	12800,00
2.	РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА, ВКЛ. ТРАНСПОРТ	м3	288,00
3.	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА, ВКЛ. ПРЕВОЗ	М3	840,00
4.	ДЕМОНТАЖ НА БОРДЮРИ, ВКЛ. ПРЕВОЗ	м	1230,00
5.	ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФ. НАСТИЛКА, ВКЛ. ИЗМИТАНЕ, ИЗМИВАНЕ И ПОДСУШАВАНЕ	M2	2855,00
ЗЕМНИ РАБОТИ			
1.	ИЗКОП ХУМУС	м3	333,00
2.	НАСИП ХУМУС ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, вкл. натоварване, извозване от 15 км, разтоварване	М3	1065,00
3.	ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	732,00
ПЪТНИ РАБОТИ			
1.	НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК, ФРАКЦИЯ 0-63	м3	976,50
2.	НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК, ФРАКЦИЯ 0-25	м3	1162,80
3.	ПЯСЪК, ВКЛ. ПРЕВОЗ	м3	174,46
4.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/30/6 СИВ	м2	4266,00
5.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/30/6 АНТРАЦИТ	м2	21,00
6.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 10/20/6 АНТРАЦИТ	м2	269,00
7.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/30/6 ОХРА	м2	293,00
8.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/30/6 ЧЕРВЕН	м2	113,00
9.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 10/20/6 ЧЕРВЕН ЗА ВЕЛОАЛЕЯ	м2	774,00
10.	ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ 30/30/4 ЧЕРВЕН	м2	12,00
11.	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25/50	м	1822,00
12.	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25/50 - ЛЕГНАЛИ, МЕЖДУ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА И НАСТИЛКА "БЕХАТОН"	м	33,00
13.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/16/50	м	1905,00
14.	ИЗРАБОТКА ДОСТАВКА И МОНТАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25/250 (по индивидуален проект)	БР.	30,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
1.	ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН - ТЕРМОУСТОЙЧИВ	тона	968,50
2.	НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	тона	1037,50
3.	БИТУМИЗИРАНА ОСНОВА С ТРОШЕН КАМЪК	тона	677,00
4.	ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	кг	3255,00
5.	ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	кг	2451,60
БЕТОНОВИ РАБОТИ			
1.	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В12.5	м3	217,00
2.	БЕТОН В15	м3	13,65
3.	МИТ ФИЛЦОБЕТОН	M2	1752,00
ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ			
1.	ПЪТНИ ЗНАЦИ ВТОРИ ТИПОРАЗМЕР	БР.	91,00

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“ „Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

2.	СКОБИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ	БР.	182,00
3.	СТОЙКА L=3М, Ф 60	БР.	49,00
4.	СТОЙКА L=3,5М, Ф 60	БР.	19,00
5.	ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА	м2	986,00
ДРУГИ			
1.	КОРЕКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ШАХТИ ДО ПРОЕКТНО НИВО	БР.	43,00
2.	Депониране на строителни отпадъци	тона	250,00
Част Пътна - ОД и ВОД			
ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА ВОД			
1	Доставка и монтаж пътен знак А8	бр.	7,00
2	Доставка и монтаж пътен знак А9	бр.	3,00
3	Доставка и монтаж пътен знак А23	бр.	31,00
4	Доставка и монтаж пътен знак А30	бр.	13,00
5	Доставка и монтаж пътен знак Б1	бр.	15,00
6	Доставка и монтаж пътен знак Б2	бр.	2,00
7	Доставка и монтаж пътен знак Б3	бр.	14,00
8	Доставка и монтаж пътен знак В26	бр.	21,00
9	Доставка и монтаж пътен знак В27	бр.	4,00
10	Доставка и монтаж пътен знак Г1	бр.	3,00
11	Доставка и монтаж пътен знак Г2	бр.	2,00
12	Доставка и монтаж пътен знак Г3	бр.	2,00
13	Доставка и монтаж пътен знак Г4	бр.	1,00
14	Доставка и монтаж пътен знак Г5	бр.	1,00
15	Доставка и монтаж пътен знак Г6	бр.	1,00
16	Доставка и монтаж пътен знак Г7	бр.	1,00
17	Доставка и монтаж пътен знак Г9	бр.	20,00
18	Доставка и монтаж пътен знак Г10	бр.	11,00
19	Доставка и монтаж пътен знак Г11	бр.	6,00
20	Доставка и монтаж пътен знак Ж13	бр.	1,00
21	Доставка и монтаж пътен знак С3.1	бр.	9,00
22	Доставка и монтаж пътен знак С4	бр.	214,00
23	Доставка и монтаж пътен знак С16	бр.	53,50
II. ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ - ОД			
1	Пътни знаци 2-ри типоразмер	бр.	125,00
2	Скоби за пътни знаци	бр.	250,00
3	Стойка L=3м. Ф60	бр.	51,00
4	Стойка L=3.5м. Ф60	бр.	27,00
5	Хоризонтална маркировка		
	-непрекъснати линии	м ²	197,00
	-прекъснати линии	м ²	73,00
	-стоп линии, стрелки, пешеходни пътеки, площи забранени за движение	м ²	620,00
ЧАСТ: ВИК			
1. ВОДОПРОВОД			
1.	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА, вкл. извозване на отпадъците на 8 км	М2	288,00
2.	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - укрепени изкопи, ширина на изкопа до 1,20 м, дълбочина до 2 м	м3	70,00
3.	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на транспорт, при 1 утежнено условие	м3	70,00
4.	МАШИННО ЗАСИПВАНЕ	м3	100,00

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

5.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 10 см	м3	100,00
6.	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	30,00
7.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК СЪС САМОСВАЛ НА 20КМ.	М3	30,00
8.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК С РЪЧНА КОЛИЧКА ДО 50М.	м3	30,00
9.	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА САМОСВАЛ	м3	25,00
10.	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 8 КМ.	М3	25,00
11.	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - плътно, ширина до 6 м, посредством разпонки; дълбочина на изкопа до 2 м, земна почва	м2	300,00
12.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 32	М	70,00
13.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 50	М	50,00
14.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 90	М	20,00
15.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРОЙНИК 90/63	БР.	2,00
16.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД 63/2"	БР.	2,00
17.	ТРОТОАРНИ КРАНОВЕ КОМПЛЕКТ С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА 2"	бр.	2,00
18.	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА МЯРКА НА ВОДОМЕРА 2"	бр.	1,00
19.	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ 2"	бр.	4,00
20.	НАПРАВА ВОДОМЕРНА ШАХТА	бр.	1,00
21.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПХ 70/80 HAWLE	бр.	6,00
22.	ДОСТАВКА НА ПЕТА ЗА ПХ 70/80 Ф 80 HAWLE	БР.	6,00
23.	УКРЕПВАНЕ НА ПХ	бр.	6,00
24.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф80	бр.	6,00
25.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТГ 90/90 РЕ ЗА ПХ	БР.	6,00
26.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП КОЛЯНО Ф90	БР.	6,00
27.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПФВ Ф 90 РЕ ЗА ПХ	БР.	6,00
28.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФ 80/10 ЗА ПХ	БР.	6,00
29.	НАПРАВА НА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	4,00
30.	НАПРАВА НА ВРЪЗКИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД	бр.	1,00
31.	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ЧУГУНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ 100 АТМ. С Ф ДО 100 ММ	м	380,00
32.	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	М	380,00
33.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	М	380,00
34.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	М	380,00
35.	НАПРАВА НА ЧЕШМА	БР.	1,00
36.	ВРЕМЕННА ОГРАДА ОТ МЕТАЛНИ ПАНА Н=1,5М	м	380,00
КАНАЛИЗАЦИЯ - ОТВОДНЯВАНЕ НА ПЛОЩАД АЛБЕНА			
1.	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на транспорт, при 1 утежнено условие	м3	120,00
2.	МАШИННО ЗАСИПВАНЕ	м3	100,00
3.	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	М3	20,00
4.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 10 см	м3	40,00
5.	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - плътно, ширина до 6 м, посредством разпонки; дълбочина на изкопа до 2 м, земна почва	м2	240,00
6.	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	24,00
7.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК СЪС САМОСВАЛ НА 20КМ.	М3	68,00
8.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК С РЪЧНА КОЛИЧКА ДО 50М.	м3	24,00
9.	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИЯ PVC ТРЪБИ Ф 160	м	80,00

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

10.	ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА РШ С ДЪЛБ. ДО 2М	бр.	1,00
КАНАЛИЗАЦИЯ - ОТВОДНЯВАНЕ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА ОКОЛО ПЛОЩАД "АЛБЕНА"			
1.	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДИАМАНТИНА	М	550,00
2.	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА, вкл. извозване на отпадъци на 15 км.	М2	550,00
3.	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА, вкл. извозване на отпадъците на 8 км	М2	550,00
4.	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на транспорт, при 1 утежнено условие	м3	825,00
5.	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - укрепени изкопи, ширина на изкопа до 1,20 м, дълбочина до 2 м	м3	225,00
6.	МАШИННО ЗАСИПВАНЕ	м3	600,00
7.	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	М3	75,00
8.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 10 см	м3	125,00
9.	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	110,00
10.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК СЪС САМОСВАЛ НА 20КМ.	М3	110,00
11.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК С РЪЧНА КОЛИЧКА ДО 50М.	м3	110,00
12.	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА САМОСВАЛ	м3	75,00
13.	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 8 КМ.	М3	75,00
14.	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - плътно, ширина до 6 м, посредством разпонки; дълбочина на изкопа до 2 м, земна почва	м2	1650,00
15.	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИЯ PVC ТРЪБИ Ф 200	м	550,00
16.	ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА РШ С ДЪЛБ. ДО 2М	бр.	10,00
17.	ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНИ ОТОЦИ	бр.	44,00
18.	ПОЧИСТВАНЕ НА РШ С ДЪЛБОЧИНА ДО 2М	бр.	9,00
19.	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛ ИЗВЪН СГРАДИ НАД Ф150	м	550,00
ВОДНО ОГЛЕДАЛО			
1.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЯСЪЧЕН ФИЛТЪР Ф 500, ДЕБИТ 10М3/Ч, к-т с 6-пътен вентил 11/2"	бр.	1,000
2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАБОТНА ПОМПА С ФАБРИЧЕН ПРЕДФИЛТЪР, дебит 10м3/час - 10м	бр.	1,000
3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКИМЕР С ШИРОК ОТВОР ЗА МОНТАЖ НА БЕТОН	БР.	2,000
4.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЛИВНА ДЮЗА 2" ЗА МОНТАЖ НА БЕТОН	БР.	3,000
5.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОН 2" ЗА МОНТАЖ НА БЕТОН	бр.	1,000
6.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИВОРЕГУЛАТОР ТЕП ПЛУВАК ВЕНТИЛ , к-т с вливна дюза за монтаж в тръба ф50/PN6	бр.	1,000
7.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ тръба ф50мм, PN10, в т.ч.фитинги	м	35,000
8.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ тръба ф50мм, PN6, в т.ч.фитинги	м	1,000
9.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ ТРЪБА Ф 63, PN10, ВКЛ. ФИТИНГИ	м	20,000
10.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ СК СФЕРИЧЕН Ф50	бр.	8,000
11.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ ОБРАТНА КЛАПА Ф50	бр.	1,000
12.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 50, ВКЛ ФАС.ЧАСТИ	М	3,000
13.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 25, ВКЛ. ФАС. ЧАСТИ	М	6,000

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

14.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1,000
15.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2"	бр.	1,000
16.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛО , ВКЛ. ОКАБЕЛЯВАНЕ	бр.	1,000
АВТОМАТИЧНА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА			
1.	РАЗПРЪСКВАЧ СТАТИЧЕН СПРЕЙ, СТЬБЛО 10СМ. С ДЮЗА MPR R=6М, ВКЛ. МОНТАЖ	БР	7,00
3.	РАЗПРЪСКВАЧ СТАТИЧЕН СПРЕЙ, СТЬБЛО 10СМ. 1,2/9М СТР.В СР.НА Д.СТРАНА, ВКЛ. МОНТАЖ	БР.	20,00
4.	РАЗПРЪСКВАЧ СТАТИЧЕН СПРЕЙ, СТЬБЛО 10СМ. 1,2/9М ЦЕНТРАЛНО, ВКЛ. МОНТАЖ	БР.	10,00
5.	РАЗПРЪСКВАЧ СТАТИЧЕН СПРЕЙ, СТЬБЛО 10СМ. С ДЮЗА 12VAN, ВКЛ. МОНТАЖ	БР.	17,00
6.	РАЗПРЪСКВАЧ СТАТИЧЕН СПРЕЙ, СТЬБЛО 10СМ. С ДЮЗА 15VAN, ВКЛ. МОНТАЖ	БР.	56,00
7.	РАЗПРЪСКВАЧ РОТОРЕН, R = 7М, ВКЛ. МОНТАЖ	БР.	90,00
8.	РАЗПРЪСКВАЧ РОТОРЕН, R = 11М, ВКЛ. МОНТАЖ	БР.	89,00
9.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ЛУЛИ 1/2"	БР.	200,00
10.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ЛУЛИ 3/4"	БР.	386,00
11.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАХТА 50,5/37СМ	БР.	4,00
12.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАХТА 63/48СМ	БР.	6,00
13.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАХТА ХИДРАНТ	БР.	4,00
14.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЪВКАВА ВРЪЗКА	М	150,00
15.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛАПАН 1 1/2"	БР.	15,00
16.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛАПАН 2"	БР.	1,00
17.	БАТЕРИЯ 9V	БР.	6,00
18.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ	БР.	4,00
19.	ЕЛ. КЛЕМА - ВЛАГОУСТОЙЧИВА	БР.	36,00
20.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОУСТОЙЧИВ МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНА ВРЪЗКА ЗА 1 КЛАПАН	БР.	2,00
21.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОУСТОЙЧИВ МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНА ВРЪЗКА ЗА 2 КЛАПАНА	БР.	1,00
22.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОУСТОЙЧИВ МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНА ВРЪЗКА ЗА 4 КЛАПАНА	БР.	2,00
23.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОУСТОЙЧИВ МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНА ВРЪЗКА ЗА 6 КЛАПАНА	БР.	1,00
24.	ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНА ВРЪЗКА	БР.	2,00
25.	ДАТЧИК ЗА ДЪЖД	БР.	1,00
26.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ Ф 25	М	26,00
27.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 50	М	2100,00
28.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 63	М	200,00
29.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 75	М	5,00
30.	ТРОЙНИК БЪРЗА ВРЪЗКА Ф50	БР.	62,00

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“ Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

31.	ТРОЙНИК БЪРЗА ВРЪЗКА Ф 63	БР.	4,00
32.	КРАЙНО КОЛЯНО БЪРЗА ВРЪЗКА Ф 50/ 1 1/2"	БР.	65,00
33.	ВРН 1 1/2"/3/4"	БР.	65,00
34.	КОЛЯНО БЪРЗА ВРЪЗКА Ф 50	БР.	40,00
35.	КОЛЯНО БЪРЗА ВРЪЗКА Ф 63	БР.	4,00
36.	МУФА Ф 50	БР.	10,00
37.	МУФА Ф 63	БР.	5,00
38.	ПР 63/2" Ж	БР.	1,00
39.	ПР 63/1 1/2" М	БР.	5,00
40.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФЕРИЧЕН КРАН 2"	БР.	1,00
41.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФЕРИЧЕН КРАН 1 1/2"	БР.	5,00
42.	ТР 1 1/2"	БР.	10,00
43.	ПР 50 1/2" Ж	БР.	15,00
44.	К 11/2"	БР.	5,00
45.	Н 2"	БР.	2,00
46.	Н 1 1/2"	БР.	45,00
47.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф 50/ 3/4"	бр.	289,00
48.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф 63/3/4"	бр.	4,00
49.	КАПКОВ МАРКУЧ	М	400,00
50.	ТЕФЛОН	ролка	10,00
51.	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ, машинно засипване и уплътняване	М	1980,00
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА			
	ЕЛЕКТРИЧЕСКА / ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1.	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	55,00
2.	ДЕМОНТАЖ СЪЩ.СТОМАНОТРЪБНИ СЪЛБОВЕ С ВИСОЧИНА 4 М С ФУНДАМЕНТ	бр.	19,00
3.	ДЕМОНТАЖ СЪЩ.СТОМАНОТРЪБНИ СЪЛБОВЕ С ВИСОЧИНА ДО 8 М С ФУНДАМЕНТ	бр.	17,00
4.	ДЕМОНТАЖ НА ПРОВ.ВРЪЗКИ И МЕТАЛНИ КЛЕМНИ КУТИИ-КОМПЛЕКТ	бр.	36,00
	ЕЛЕКТРИЧЕСКА / МОНТАЖНИ РАБОТИ		
1.	Д-КА И М-Ж ЕЛ.ТАБЛО ОТКРИТ М-Ж,ТИП "ТЕПО" К-Т С АПАРАТ.-"ТУО-Албена"	бр.	1,00
2.	МОНТАЖ В ЕЛ.ТАБЛАТА ЗА УЛ.ОСВ.НА ДВОЙНОТАРИФЕН,3Ф,ЕЛЕКТРОМЕР,2т,3Р-5/80А,400V	бр.	1,00
3.	Д-КА СИЛОВ КАБЕЛ НО7RN-F 5X10MM2 или еквивалент	м	24,00
4.	И-НЕ СИЛОВ КАБЕЛ НО7RN-F 5X10MM2 В ПРЕД.ГАЗ.ТРЪБА 1"ОТ СЪЩ.ТАБЛО НН В ТП ДО ТУО	м	24,00
5.	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ 10MM2	бр.	10,00

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



6.	ИЗПИТВАНЕ НА СИЛОВ КАБЕЛ	бр.	1,00
7.	Д-КА И П-НЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ОТКРИТО ПО СТЕНА 1"	м	24,00
8.	МИНИЗИРАНЕ НА ТРЪБИ ЕДНОКРАТНО	м	24,00
9.	БОЯДИСВАНЕ НА ТРЪБИ ДВУКРАТНО	м	24,00
10.	Д-КА КАБЕЛ НО7RN-F 5X2.5MM2 или еквивалент	м	490,00
11.	Д-КА КАБЕЛ НО7RN-F 3X2.5MM2 или еквивалент	м	620,00
12.	Д-КА КАБЕЛ НО7RN-F 2X2.5MM2/24V или еквивалент	м	230,00
13.	Д-КА КАБЕЛ НО7RN-F 3X1.5MM2 или еквивалент	м	424,00
14.	И-НЕ НА КАБЕЛИ НО7RN-F В PVC КАНАЛНА С-МА, PVC ГОФР. ТРЪБИ И СЪЛБ	м	1644,00
15.	МАРКИРАНЕ НА СИЛОВ КАБЕЛ В НАЧАЛОТО, В КРАЯ И В КАБЕЛНИТЕ ШАХТИ-5БР.К-Т	к-та	6,00
16.	Д-КА И М-Ж УЛИЧЕН СВЕТОД. ОСВ. КВАДРАТ., "БЪТЕРФЛАЙ" М, LED70W, 230V, IP65 или еквивалент НА СЪЛБ	бр.	31,00
17.	Д-КА И М-Ж УЛИЧЕН СВЕТОД. ОСВ. КВАДРАТ., "БЪТЕРФЛАЙ" М, LED35W, 230V, IP65 или еквивалент НА СЪЛБ	бр.	31,00
18.	Д-КА И М-Ж ПАРКОВ СВЕТОД. ОСВ. "БЪТЕРФЛАЙ" ТИП "КАМБАНА", LED30W, 230V, IP65 или еквивалент НА СЪЛБ	бр.	32,00
19.	Д-КА И М-Ж ОСВ. ТЯЛО ПРОЖЕКТОР НА КОНЗОЛА, LED120W, 230V, IP65	бр.	3,00
20.	Д-КА, М-Ж ОСВ. ТЯЛО, ДЕКОРАТ., СВЕТЕЩ КВАДРАТ, С LED1X5W, 24V, IP65	бр.	11,00
21.	Д-КА И М-Ж ОСВ. ТЯЛО, ЛЕНТОВ ПРОФИЛ 120CM, LED24.5W, 230V, IP65	бр.	15,00
22.	Д-КА И М-Ж ОСВ. ТЯЛО, ДЕКОРАТ., ПОТОПЯЕМО ВЪВ ВОДА, КРЪГЛО, LED1X5W, 24V, IP65	бр.	4,00
23.	Д-КА И М-Ж ЕДНОРАМЕННА КОНЗОЛА L=60CM, КЪМ УЛИЧЕН СВЕТОД. ОСВ. БЪТЕРФЛАЙ или еквивалент	бр.	31,00
24.	Д-КА И М-Ж ЕДНОРАМЕННА КОНЗОЛА L=30CM, КЪМ УЛИЧЕН СВЕТОД. ОСВ. БЪТЕРФЛАЙ или еквивалент	бр.	31,00
25.	Д-КА И М-Ж ЕДНОРАМЕННА ДЕКОРАТИВНА КОНЗОЛА ЗА ПАРКОВ СВЕТОД. ОСВЕТИТЕЛ	бр.	32,00
26.	Д-КА И М-Ж В ОСНОВАТА НА СЪЛБА НА КОНЗОЛНА КУТИЯ КОМПЛЕКТ	бр.	63,00
27.	Д-КА И М-Ж РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ МЕТАЛНА IP54 В КАБЕЛНА ШАХТА	бр.	1,00
28.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ГОФР. PVC В ИЗКОП ф75MM	м	670,00
29.	Д-КА, ИЗПРАВЯНЕ НА ДЕКОРАТИВЕН СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛБ Н=4М С ФУНДАМЕНТ	бр.	32,00
30.	Д-КА, ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛБ Н=8М ЗА УЛИЧНО ОСВ. С ФУНДАМЕНТ	бр.	31,00
31.	Д-КА И М-Ж ПОНИЖАВАЩ ТРАНСФ. 220/24V, 100VA В КАПСЕЛ. МЕТ. КУТИЯ С 4 ИЗВОДА, IP65	бр.	2,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

32.	Д-КА И М-Ж КАПСЕЛОВАНА МЕТ.КУТИЯ IP65 С 4 БР.ИЗХОДИ/ЩУЦЕРА	бр.	2,00
33.	Н-ВА И М-Ж НА СТОМ К-ЦИЯ ЗА М-Ж НА КАПСЕЛОВАНИ МЕТАЛНИ КУТИИ IP65	кг	40,00
34.	МИНИЗИР ЕДНОКРАТНО СТОМ. КОНСТРУКЦИЯ	м2	2,00
35.	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО МРЕЖИ- ЛАВИЦИ	м2	2,00
36.	Д-КА И М-Ж ЗАЗЕМ.СИСТЕМА ЗАЗЕМ.КОЛ 63/63/6ММ-3М, ШИНА Fe40/5ММ-3М,КОМПЛ.	бр.	48,00
37.	НАПРАВА НА ЕЛ.ЗАВАРКА	бр.	90,00
38.	МИНИЗИРАНЕ НА ЕЛ.ЗАВАРКИ	м2	0,18
39.	АСФАЛТИРАНЕ НА ЕЛ.ЗАВАРКИ	м2	0,18
40.	ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	48,00
41.	Д-КА НА ГУМЕНИ ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ	ЧИФТ	2,00
42.	Д-КА УКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	2,00
43.	НАПРАВА НАДПИСИ НА ЕЛ.ТАБЛА И СЪОРЪЖЕНИЯ - НАИМЕНОВАНИЯ И НОМ.НАПР.	бр.	20,00
	СТРОИТЕЛНА / КАБЕЛНА КАНАЛНА МРЕЖА		
1.	ИЗКОП НА 20 СМ ХУМУСЕН СЛОЙ ПОЧВА И ОСТАВЯНЕ НА ОТВАЛ	м3	52,00
2.	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	90,00
3.	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	78,00
4.	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	25,00
5.	ПОЛАГАНЕ НА PVC МУФЕНИ ТРЪБИ В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП ЗА 1 бр. Ф 140/ 4.2 ММ	м	506,00
6.	Д-КА И П-НЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 110/3.1 ММ - 7X16м+4X258м+2.х232м	м	1608,00
7.	ПОЛАГАНЕ НА PVC МУФЕНИ ТРЪБИ В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП ЗА 2 бр. Ф 75/ 3.1 ММ	м	1012,00
8.	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ РЕШЕТКА ОТ БЕТОННА СТОМАНА АЗ - N 10	кг	791,00
9.	БЕТОН В 7.5 ЗА ЗАЛИВАНЕ НА PVC ТРЪБИ	м3	87,30
10.	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 41до100М	м3	83,00
11.	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРИК.ПНЕВМ.ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ НА ДЪЛЖ. 300М	м3	83,00
12.	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	20,00
13.	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	20,00
14.	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНА ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 15 км	м3	90,00
15.	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 20 СМ ХУМУСЕН СЛОЙ СЛЕД ЗАРИВАНЕ НА PVC ТРЪБИ	м3	52,00
	СТРОИТЕЛНА / КАБЕЛНИ ШАХТИ		
1.	ИЗКОП НА 20 СМ ХУМУСЕН СЛОЙ ПОЧВА И ОСТАВЯНЕ НА ОТВАЛ	м3	8,00
2.	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	22,00
3.	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	15,00
4.	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	4,00

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра”, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

5.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПП КАБЕЛНА РЕВИЗИОННА ШАХТА PRO DN630 или еквивалент С ВЪТР. РАДИУС 545 мм	бр.	3,00
6.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПП КАБ. ШАХТИ 80/80/100 CM "ХИДРОСТАНК" или еквивалент С АРМ. КАПАК	бр.	22,00
7.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПП КАБ. ШАХТИ 100/1000/120 CM "ХИДРОСТАНК" или еквивалент С АРМ. КАПАК	бр.	4,00
8.	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	19,00
9.	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM	м3	19,00
10.	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНА ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 15 км	м3	22,00
11.	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 20 CM ХУМУСЕН СЛОЙ СЛЕД ЗАРИВАНЕ НА PVC ТРЪБИ	м3	8,00
СТРОИТЕЛНА / ИЗКОПНИ РАБОТИ И ИЗВОЗВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ			
1.	ИЗКОП НА 20 CM ХУМУСЕН СЛОЙ ПОЧВА И ОСТАВЯНЕ НА ОТВАЛ	м3	54,00
2.	Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	м	67,00
3.	ИЗКОП КАНАЛИ С КАНАЛОКОПАТЕЛ ПРИ Н=или<150CM <<01-04-111>>	м3	139,00
4.	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	139,00
5.	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10CM <<01-01-060>>	м3	139,00
6.	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 20 CM ХУМУСЕН СЛОЙ СЛЕД ЗАРИВАНЕ НА PVC ТРЪБИ	м3	54,00
7.	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА 15 км НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1,70
ЧАСТ: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ			
1.	Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,6	м	407,00
2.	ТРАСИРАНЕ НА ЛИНИИ - РАВЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА	км.	0,41
3.	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м	407,00
4.	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ В ЗЕМНИ ИЗКОПИ Ф60	м	1233,00
5.	ДОСТАВКА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ NYU 3X2.5 mm2	м	80,00
6.	ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОНЕН КАБЕЛ	м	1259,00
7.	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ОТ КАНАЛЕН БЛОК И PVC-тръби	м	1543,00
8.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КУТИЯ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ IP65	БР.	16,00
9.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ	БР.	1,00
10.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИСОКОСКОРОСТНА КУПОЛНА PTZ КАМЕРА	БР.	2,00
11.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА PTZ КАМЕРИ 24Vac,3 A	БР.	2,00
12.	ГРЪМОЗАЩИТА НА UTP КАБЕЛ	БР.	32,00
13.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦВЕТНА ВОДОУСТОЙЧИВА IP КАМЕРА	БР.	14,00
14.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТВЪРД ДИСК 2000GB	БР.	1,00
15.	ДОСТАВКА 16 КАНАЛЕН ЦИФРОВ МРЕЖОВИ РЕКОРДЕР С PoE	БР.	1,00
16.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ RG 45 КОНЕКТОР	БР.	40,00
17.	КРИМПВАНЕ НА RG 45 КОНЕКТОР	БР.	40,00
18.	ПОДГОТОВКА НА КОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ ЗА КРИМПВАНЕ	БР.	40,00
19.	ДОСТАВКА НА НЕПРЕКЪСВАЕМ LINE INTERACTIVE ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	БР.	1,00
20.	ДОСТАВКА НА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ	БР.	1,00
21.	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА НА NVR	БР.	1,00

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

22.	ПУСК И НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА	БР.	1,00
ЧАСТ: ПБЗ			
	ВОДОПРООД		
1.	ВРЕМЕННА ЧЕШМА	БР.	1,00
2.	ВРЕМЕННО МЕРЕНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНА ВОДА - ВОДОМЕР	БР.	1,00
3.	ВОДОПРОВОД Ф 1/2"	М	15,00
	КАНАЛИЗАЦИЯ		
1.	ПРЕМЕСТВАЕМА ЕКО ТОАЛЕТНА	БР.	1,00
	ЕЛ.ЧАСТ		
1.	ЕЛ.ТАБЛО - ЗАХРАНВАНЕ	БР.	1,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ		
1.	ПОЖАРОГАСИТЕЛ	БР.	1,00
2.	АПТЕЧКА	БР.	1,00
3.	МОБИЛНА ПЛЪТНА ОГРАДА	М	50,00

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“ „Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020