

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА			
Основен обект: "Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа"			
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.м ярка	Количес тво
1	2	3	4
Подобект: "ЗОНА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ № 4 : РЕМОНТ НА ПЛОЩАД "АЛБЕНА"			
ЧАСТ: АС			
1. ПЕРГОЛИ С ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ НА МАСИВНА ОСНОВА И КЛОЦ С ДЕКОРАТИВНИ СТЕНИ ПРИ ЧЕШМАТА			
1.	ТЕСЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	16,00
2.	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 8 КМ.	м3	16,00
3.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - С ВИБРОТРАМБОВКА, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м2	28,00
4.	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН ПОДЛОЖЕН С12/15	м3	3,00
5.	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С16/20 В ИВИЧНИ ОСНОВИ НА ПЕРГОЛА	м3	15,50
6.	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	291,00
7.	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ НА ПЕЙКИ И КЛОЦОВЕ	м2	49,00
8.	ДОБАВКА ЗА КОФРАЖ НА МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ	м2	49,00
9.	ПОЛАГАНЕ ВИДИМ БЕТОН С16/20 ЗА МАСИВНИ ПЕЙКИ	м3	7,50
10.	ДОБАВКА ЗА БЕТОН В МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ	м3	7,50
11.	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА ЗА ПЕЙКИ	м2	14,00
12.	ОБЛИЦОВКА С ВИБРОПРЕСОВАН ЕЛЕМЕНТ 20/10/6 ЗА СТЕНИ	м2	8,50
13.	МЕТАЛНИ ПЛАНКИ ЗА КОЛОНИ ПЕРГОЛА	т	0,14
14.	ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРГОЛА И СЕДАЛКА ЗА ПЕЙКА	м3	5,10
15.	ГРУНДИРАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ И ПЕЙКИ	м2	238,00
2. ДЪРВЕНА ПЕЙКА С ПЕРГОЛА			
1.	ТЕСЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	8,00
2.	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 8 КМ.	м3	8,00
3.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - С ВИБРОТРАМБОВКА, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м2	12,00
4.	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН ПОДЛОЖЕН С12/15	м3	8,00
5.	МЕТАЛНИ ПЛАНКИ ЗА КОЛОНИ ПЕРГОЛА	т	0,08
6.	ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРГОЛА И СЕДАЛКА ЗА ПЕЙКА	м3	2,60
7.	ГРУНДИРАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ И ПЕЙКИ	м2	125,00
3. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 12 Г.			
1.	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на транспорт, при нормални условия	м3	93,00
2.	ИЗКОП НА ЯМИ ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ, СЪЛБОВЕ И ДРУГИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - дълбочина на ямата до 1 м, сечение до 0,30 м2	м3	1,00
3.	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 8 КМ.	м3	94,00
4.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - С ВИБРОТРАМБОВКА, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м2	250,00
5.	КОФРАЖ ЗА ОВАЛНИ СТЕНИ И ИВИЧЕН ФУНДАМЕНТ	м2	29,00
6.	ДОБАВКА ЗА КОФРАЖ НА МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ	м2	29,00
7.	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	1282,00
8.	ПОЛАГАНЕ ВИДИМ БЕТОН С16/20 ЗА МАСИВНИ ПЕЙКИ	м3	7,50
9.	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	47,00
10.	БЕТОНОВА НАСТИЛКА С16/20 С ДЕБ. 10СМ. - АРМИРАНА	м3	23,00
11.	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 2СМ. ПЕРДАШЕНА	м2	228,00
12.	КАУЧУКОВА НАСТИЛКА РАЗЛИВНА В РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ	м2	228,00
13.	ОБЛИЦОВКА С ВИБРОПРЕСОВАН ЕЛЕМЕНТ 20/10/6 ЗА СТЕНИ	м2	6,50

14.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК В ПЯСЪЧНИК	м3	3,50
15.	ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ ЗА ПЕЙКИ ПО ДЕТАЙЛ 180СМ. -ЗБР.	м3	0,15
16.	МАСА ЗА ИГРА С ПЯСЪК	БР.	1,00
16.	ДЪРВЕНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 100СМ. И 2БР. ВРАТИ 100/100 СМ.	м	64,00
18.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ 180СМ В НАСТИЛКА	БР.	10,00
19.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИГРА С ЕЛЕМЕНТИ НА КАТЕРЕНЕ, ЛЮЛЕЕНЕ, ПЪРЗАЛЯНЕ И ВЪРТЕНЕ	БР.	1,00
20.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВОЙНА ЛЮЛКА ТИП "МАХАЛО"	БР.	1,00
21.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВОЙНА ЛЮЛКА ТИП ГНЕЗДО	БР.	1,00
22.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛАТУШКА ПРУЖИННА ТИП КОЛА	БР.	1,00
23.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛАТУШКА, ПРУЖИННА, ТИП "КУЧЕНЦЕ"	БР.	1,00
21.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - ЕДИНИЧНИ, МЕТАЛНИ ПРАХОВОБОЯДИСАНИ	БР.	3,00
25.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 500/800 Н=1,8М	бр.	2,00
4. ПАМЕТНИК "1800Г. ГР. СИЛИСТРА" - ВОДНО ОГЛЕДАЛО			
1.	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - АРМИРАНА - РЪЧНО	м2	89,00
2.	ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ	м2	175,00
3.	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	20,00
4.	ТЪНЪК ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ	м3	6,50
5.	ТЕСЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	8,00
6.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - С ВИБРОТРАМБОВКА, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м2	81,00
7.	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	13,00
8.	ВОДОПЪЛЪТЕН БЕТОН С16/20 ЗА АРМИРАНА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10СМ.	м3	22,00
9.	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	950,00
10.	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ИЗРАВНИТЕЛНА 2 СМ.	м2	80,00
11.	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА	м2	80,00
12.	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ИЗРАВНИТЕЛНА 3 СМ.	м2	80,00
13.	ОБЛИЦОВКА С МРАМОРНИ ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА ДО 3 СМ. ПО ГЛАДКИ СТЕНИ НАД 0.20 м2	м2	95,00
14.	НАСТИЛКА ОТ МРАМОРНИ ПЛОЧИ 40/60/4 - НАЛИЧНИ	м2	70,00
15.	НАСТИЛКА ОТ МРАМОРНИ ПЛОЧИ 40/60/4	м2	105,00
16.	ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЧИ ОТ ВРАЧАНСКИ КАМЪК	М2	6,00
17.	ДЕМОНТИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЧИ ОТ РУСЕНСКИ КАМЪК ПО ПАМЕТНИК	м2	20,00
18.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕШМА ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ	БР.	1,00
19.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКА ДЪРВЕНА 180СМ. НА ИЗВИТИ ЧУГУНЕНИ КРАКА И ОБЛЕГАЛКИ В ТРОТОАРНА НИША	БР.	25,00
20.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - ЕДИНИЧНИ, МЕТАЛНИ ПРАХОВОБОЯДИСАНИ	БР.	8,00
21.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 700/1000	бр.	2,00
5.	Елемент на градския дизайн - емблема на гр. Силистра	бр.	1,00

