

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА			
Основен обект: "Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа"			
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.м ярка	Количес тво
1	2	3	4
Подобект: "ЗОНА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ № 4 : РЕМОНТ НА ПЛОЩАД "АЛБЕНА"			
ЧАСТ: ПЪТНА			
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ			
1.	ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА ЗА РАБОТА	м2	12800,00
2.	РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА, ВКЛ. ТРАНСПОРТ	м3	288,00
3.	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА, ВКЛ. ПРЕВОЗ	М3	840,00
4.	ДЕМОНТАЖ НА БОРДЮРИ, ВКЛ. ПРЕВОЗ	м	1230,00
5.	ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФ. НАСТИЛКА, ВКЛ. ИЗМИТАНЕ, ИЗМИВАНЕ И ПОДСУШАВАНЕ	М2	2855,00
ЗЕМНИ РАБОТИ			
1.	ИЗКОП ХУМУС	м3	333,00
2.	НАСИП ХУМУС ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, вкл. натоварване, извозване от 15 км, разтоварване	М3	1065,00
3.	ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	732,00
ПЪТНИ РАБОТИ			
1.	НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК, ФРАКЦИЯ 0-63	м3	976,50
2.	НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК, ФРАКЦИЯ 0-25	м3	1162,80
3.	ПЯСЪК, ВКЛ. ПРЕВОЗ	м3	174,46
4.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/30/6 СИВ	м2	4266,00
5.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/30/6 АНТРАЦИТ	м2	21,00
6.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 10/20/6 АНТРАЦИТ	м2	269,00
7.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/30/6 ОХРА	м2	293,00
8.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/30/6 ЧЕРВЕН	м2	113,00
9.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 10/20/6 ЧЕРВЕН ЗА ВЕЛОАЛЕЯ	м2	774,00
10.	ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ 30/30/4 ЧЕРВЕН	м2	12,00
11.	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25/50	м	1822,00
12.	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25/50 - ЛЕГНАЛИ, МЕЖДУ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА И НАСТИЛКА "БЕХАТОН"	м	33,00
13.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/16/50	м	1905,00
14.	ИЗРАБОТКА ДОСТАВКА И МОНТАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25/250 (по индивидуален проект)	БР.	30,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
1.	ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН - ТЕРМОУСТОЙЧИВ	тона	968,50
2.	НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	тона	1037,50
3.	БИТУМИЗИРАНА ОСНОВА С ТРОШЕН КАМЪК	тона	677,00
4.	ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	кг	3255,00
5.	ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	кг	2451,60
БЕТОНОВИ РАБОТИ			
1.	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В12.5	м3	217,00
2.	БЕТОН В15	м3	13,65
3.	МИТ ФИЛЦОБЕТОН	М2	1752,00
ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ			
1.	ПЪТНИ ЗНАЦИ ВТОРИ ТИПОРАЗМЕР	БР.	91,00
2.	СКОБИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ	БР.	182,00
3.	СТОЙКА L=3М, Ф 60	БР.	49,00
4.	СТОЙКА L=3,5М, Ф 60	БР.	19,00
5.	ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА	м2	986,00
ДРУГИ			
1.	КОРЕКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ШАХТИ ДО ПРОЕКТНО НИВО	БР.	43,00

2.	Депониране на строителни отпадъци	тона	250,00
Част Пътна - ОД и ВОД			
ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА ВОД			
1	Доставка и монтаж пътен знак А8	бр.	7,00
2	Доставка и монтаж пътен знак А9	бр.	3,00
3	Доставка и монтаж пътен знак А23	бр.	31,00
4	Доставка и монтаж пътен знак А30	бр.	13,00
5	Доставка и монтаж пътен знак Б1	бр.	15,00
6	Доставка и монтаж пътен знак Б2	бр.	2,00
7	Доставка и монтаж пътен знак Б3	бр.	14,00
8	Доставка и монтаж пътен знак В26	бр.	21,00
9	Доставка и монтаж пътен знак В27	бр.	4,00
10	Доставка и монтаж пътен знак Г1	бр.	3,00
11	Доставка и монтаж пътен знак Г2	бр.	2,00
12	Доставка и монтаж пътен знак Г3	бр.	2,00
13	Доставка и монтаж пътен знак Г4	бр.	1,00
14	Доставка и монтаж пътен знак Г5	бр.	1,00
15	Доставка и монтаж пътен знак Г6	бр.	1,00
16	Доставка и монтаж пътен знак Г7	бр.	1,00
17	Доставка и монтаж пътен знак Г9	бр.	20,00
18	Доставка и монтаж пътен знак Г10	бр.	11,00
19	Доставка и монтаж пътен знак Г11	бр.	6,00
20	Доставка и монтаж пътен знак Ж13	бр.	1,00
21	Доставка и монтаж пътен знак С3.1	бр.	9,00
22	Доставка и монтаж пътен знак С4	бр.	214,00
23	Доставка и монтаж пътен знак С16	бр.	53,50
II. ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ - ОД			
1	Пътни знаци 2-ри типоразмер	бр.	125,00
2	Скоби за пътни знаци	бр.	250,00
3	Стойка L=3м. Ф60	бр.	51,00
4	Стойка L=3.5м. Ф60	бр.	27,00
5	Хоризонтална маркировка		
	-непрекъснати линии	м ²	197,00
	-прекъснати линии	м ²	73,00
	-стоп линии, стрелки, пешеходни пътеки, площи забранени за движение	м ²	620,00

