

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА			
Основен обект: "Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа"			
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.м ярка	Количес тво
1	2	3	4
Подобект: "ЗОНА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ № 4 : РЕМОНТ НА ПЛОЩАД "АЛБЕНА"			
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА			
	ЕЛЕКТРИЧЕСКА / ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1.	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	55,00
2.	ДЕМОНТАЖ СЪЩ.СТОМАНОТРЪБНИ СЪЛБОВЕ С ВИСОЧИНА 4 М С ФУНДАМЕНТ	бр.	19,00
3.	ДЕМОНТАЖ СЪЩ.СТОМАНОТРЪБНИ СЪЛБОВЕ С ВИСОЧИНА ДО 8 М С ФУНДАМЕНТ	бр.	17,00
4.	ДЕМОНТАЖ НА ПРОВ.ВРЪЗКИ И МЕТАЛНИ КЛЕМНИ КУТИИ-КОМПЛЕКТ	бр.	36,00
	ЕЛЕКТРИЧЕСКА / МОНТАЖНИ РАБОТИ		
1.	Д-КА И М-Ж ЕЛ.ТАБЛО ОТКРИТ М-Ж,ТИП "ТЕПО" К-Т С АПАРАТ.-"ТУО-Албена"	бр.	1,00
2.	МОНТАЖ В ЕЛ.ТАБЛАТА ЗА УЛ.ОСВ.НА ДВОЙНОТАРИФЕН,3Ф,ЕЛЕКТРОМЕР,2т,3Р-5/80А,400V	бр.	1,00
3.	Д-КА СИЛОВ КАБЕЛ НО7RN-F 5X10MM2 или еквивалент	м	24,00
4.	И-НЕ СИЛОВ КАБЕЛ НО7RN-F 5X10MM2 В ПРЕД.ГАЗ.ТРЪБА 1"ОТ СЪЩ.ТАБЛО НН В ТП ДО ТУО	м	24,00
5.	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ 10MM2	бр.	10,00
6.	ИЗПИТВАНЕ НА СИЛОВ КАБЕЛ	бр.	1,00
7.	Д-КА И П-НЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ОТКРИТО ПО СТЕНА 1"	м	24,00
8.	МИНИЗИРАНЕ НА ТРЪБИ ЕДНОКРАТНО	м	24,00
9.	БОЯДИСВАНЕ НА ТРЪБИ ДВУКРАТНО	м	24,00
10.	Д-КА КАБЕЛ НО7RN-F 5X2.5MM2 или еквивалент	м	490,00
11.	Д-КА КАБЕЛ НО7RN-F 3X2.5MM2 или еквивалент	м	620,00
12.	Д-КА КАБЕЛ НО7RN-F 2X2.5MM2/24V или еквивалент	м	230,00
13.	Д-КА КАБЕЛ НО7RN-F 3X1.5MM2 или еквивалент	м	424,00
14.	И-НЕ НА КАБЕЛИ НО7RN-F В PVC КАНАЛНА С-МА,PVC ГОФР.ТРЪБИ И СЪЛБ	м	1644,00
15.	МАРКИРАНЕ НА СИЛОВ КАБЕЛ В НАЧАЛОТО, В КРАЯ И В КАБЕЛНИТЕ ШАХТИ-5БР.К-Т	к-та	6,00
16.	Д-КА И М-Ж УЛИЧЕН СВЕТОД.ОСВ.КВАДРАТ., "БЪТЕРФЛАЙ М,LED70W,230V,IP65 или еквивалент НА СЪЛБ	бр.	31,00
17.	Д-КА И М-Ж УЛИЧЕН СВЕТОД.ОСВ.КВАДРАТ., "БЪТЕРФЛАЙ М,LED35W,230V,IP65 или еквивалент НА СЪЛБ	бр.	31,00
18.	Д-КА И М-Ж ПАРКОВ СВЕТОД.ОСВ."БЪТЕРФЛАЙ" ТИП"КАМБАНА",LED30W,230V,IP65 или еквивалент НА СЪЛБ	бр.	32,00
19.	Д-КА И М-Ж ОСВ.ТЯЛО ПРОЖЕКТОР НА КОНЗОЛА,LED120W,230V,IP65	бр.	3,00
20.	Д-КА,М-Ж ОСВ.ТЯЛО,ДЕКОРАТ.,СВЕТЕЩ КВАДРАТ,С LED1X5W,24V,IP65	бр.	11,00

21.	Д-КА И М-Ж ОСВ.ТЯЛО,ЛЕНТОВ ПРОФИЛ 120CM,LED24.5W,230V,IP65	бр.	15,00
22.	Д-КА И М-Ж ОСВ.ТЯЛО,ДЕКОРАТ.,ПОТОПЯЕМО ВЪВ ВОДА,КРЪГЛО,LED1X5W,24V,IP65	бр.	4,00
23.	Д-КА И М-Ж ЕДНОРАМЕННА КОНЗОЛА L=60CM,КЪМ УЛИЧЕН СВЕТОД.ОСВ.БЪТЕРФЛАЙ или еквивалент	бр.	31,00
24.	Д-КА И М-Ж ЕДНОРАМЕННА КОНЗОЛА L=30CM,КЪМ УЛИЧЕН СВЕТОД.ОСВ.БЪТЕРФЛАЙ или еквивалент	бр.	31,00
25.	Д-КА И М-Ж ЕДНОРАМЕННА ДЕКОРАТИВНА КОНЗОЛА ЗА ПАРКОВ СВЕТОД.ОСВЕТИТЕЛ	бр.	32,00
26.	Д-КА И М-Ж В ОСНОВАТА НА СЪЛБА НА КОНЗОЛНА КУТИЯ КОМПЛЕКТ	бр.	63,00
27.	Д-КА И М-Ж РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ МЕТАЛНА IP54 В КАБЕЛНА ШАХТА	бр.	1,00
28.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ГОФР. PVC В ИЗКОП ф75MM	м	670,00
29.	Д-КА,ИЗПРАВЯНЕ НА ДЕКОРАТИВЕН СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛБ Н=4М С ФУНДАМЕНТ	бр.	32,00
30.	Д-КА,ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛБ Н=8М ЗА УЛИЧНО ОСВ. С ФУНДАМЕНТ	бр.	31,00
31.	Д-КА И М-Ж ПОНИЖАВАЩ ТРАНСФ.220/24V,100VA В КАПСЕЛ.МЕТ.КУТИЯ С 4 ИЗВОДА,IP65	бр.	2,00
32.	Д-КА И М-Ж КАПСЕЛОВАНА МЕТ.КУТИЯ IP65 С 4 БР.ИЗХОДИ/ЩУЦЕРА	бр.	2,00
33.	Н-ВА И М-Ж НА СТОМ К-ЦИЯ ЗА М-Ж НА КАПСЕЛОВАНИ МЕТАЛНИ КУТИИ IP65	кг	40,00
34.	МИНИЗИР ЕДНОКРАТНО СТОМ. КОНСТРУКЦИЯ	м2	2,00
35.	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО МРЕЖИ- ЛАВИЦИ	м2	2,00
36.	Д-КА И М-Ж ЗАЕМ.СИСТЕМА ЗАЕМ.КОЛ 63/63/6MM-3М, ШИНА Fe40/5MM-3М,КОМПЛ.	бр.	48,00
37.	НАПРАВА НА ЕЛ.ЗАВАРКА	бр.	90,00
38.	МИНИЗИРАНЕ НА ЕЛ.ЗАВАРКИ	м2	0,18
39.	АСФАЛТИРАНЕ НА ЕЛ.ЗАВАРКИ	м2	0,18
40.	ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЕМЛЕНИЕ	бр.	48,00
41.	Д-КА НА ГУМЕНИ ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ	ЧИФТ	2,00
42.	Д-КА УКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	2,00
43.	НАПРАВА НАДПИСИ НА ЕЛ.ТАБЛА И СЪОРЪЖЕНИЯ -НАИМЕНОВАНИЯ И НОМ.НАПР.	бр.	20,00
СТРОИТЕЛНА / КАБЕЛНА КАНАЛНА МРЕЖА			
1.	ИЗКОП НА 20 CM ХУМУСЕН СЛОЙ ПОЧВА И ОСТАВЯНЕ НА ОТВАЛ	м3	52,00
2.	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	90,00
3.	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	78,00
4.	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	25,00
5.	ПОЛАГАНЕ НА PVC МУФЕНИ ТРЪБИ В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП ЗА 1 бр. ф 140/ 4.2 MM	м	506,00
6.	Д-КА И П-НЕ НА PVC ТРЪБИ ф 110/3.1 MM - 7X16м+4X258м+2.х232м	м	1608,00
7.	ПОЛАГАНЕ НА PVC МУФЕНИ ТРЪБИ В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП ЗА 2 бр. ф 75/ 3.1 MM	м	1012,00
8.	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ РЕШЕТКА ОТ БЕТОННА СТОМАНА А3 - N 10	кг	791,00
9.	БЕТОН В 7.5 ЗА ЗАЛИВАНЕ НА PVC ТРЪБИ	м3	87,30
10.	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 41до100М	м3	83,00
11.	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРИК.ПНЕВМ.ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20CM НА ДЪЛЖ. 300М	м3	83,00
12.	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	20,00
13.	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM	м3	20,00
14.	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНА ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 15 км	м3	90,00

15.	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 20 CM ХУМУСЕН СЛОЙ СЛЕД ЗАРИВАНЕ НА PVC ТРЪБИ	м3	52,00
СТРОИТЕЛНА / КАБЕЛНИ ШАХТИ			
1.	ИЗКОП НА 20 CM ХУМУСЕН СЛОЙ ПОЧВА И ОСТАВЯНЕ НА ОТВАЛ	м3	8,00
2.	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	22,00
3.	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	15,00
4.	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	4,00
5.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПП КАБЕЛНА РЕВИЗИОННА ШАХТА PRO DN630 или еквивалент С ВЪТР. РАДИУС 545 мм	бр.	3,00
6.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПП КАБ. ШАХТИ 80/80/100 CM "ХИДРОСТАНК" или еквивалент С АРМ. КАПАК	бр.	22,00
7.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПП КАБ. ШАХТИ 100/1000/120 CM "ХИДРОСТАНК" или еквивалент С АРМ. КАПАК	бр.	4,00
8.	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	19,00
9.	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM	м3	19,00
10.	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНА ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 15 км	м3	22,00
11.	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 20 CM ХУМУСЕН СЛОЙ СЛЕД ЗАРИВАНЕ НА PVC ТРЪБИ	м3	8,00
СТРОИТЕЛНА / ИЗКОПНИ РАБОТИ И ИЗВОЗВАНЕ СТР.ОТПАДЪЦИ			
1.	ИЗКОП НА 20 CM ХУМУСЕН СЛОЙ ПОЧВА И ОСТАВЯНЕ НА ОТВАЛ	м3	54,00
2.	Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	м	67,00
3.	ИЗКОП КАНАЛИ С КАНАЛОКОПАТЕЛ ПРИ Н=или<150CM <<01-04-111>>	м3	139,00
4.	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	139,00
5.	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10CM <<01-01-060>>	м3	139,00
6.	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 20 CM ХУМУСЕН СЛОЙ СЛЕД ЗАРИВАНЕ НА PVC ТРЪБИ	м3	54,00
7.	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА 15 км НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1,70

