

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Основен обект: "Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.м ярка	Количество
1	2	3	4

Подобект: "ЗОНА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ № 4 : РЕМОНТ НА ПЛОЩАД "АЛБЕНА"

ЧАСТ: ВиК

1. ВОДОПРОВОД

1.	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА, вкл. извозване на отпадъците на 8 км	М2	288,00
2.	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - укрепени изкопи, ширина на изкопа до 1,20 м, дълбочина до 2 м	м3	70,00
3.	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на транспорт, при 1 утежнено условие	м3	70,00
4.	МАШИННО ЗАСИПВАНЕ	м3	100,00
5.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 10 см	м3	100,00
6.	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	30,00
7.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК СЪС САМОСВАЛ НА 20КМ.	М3	30,00
8.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК С РЪЧНА КОЛИЧКА ДО 50М.	м3	30,00
9.	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА САМОСВАЛ	м3	25,00
10.	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 8 КМ.	М3	25,00
11.	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - плътно, ширина до 6 м, посредством разпонки; дълбочина на изкопа до 2 м, земна почва	м2	300,00
12.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 32	М	70,00
13.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 50	М	50,00
14.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 90	М	20,00
15.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРОЙНИК 90/63	БР.	2,00
16.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД 63/2"	БР.	2,00
17.	ТРОТОАРНИ КРАНОВЕ КОМПЛЕКТ С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА 2"	бр.	2,00
18.	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА МЯРКА НА ВОДОМЕРА 2"	бр.	1,00
19.	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ 2"	бр.	4,00
20.	НАПРАВА ВОДОМЕРНА ШАХТА	бр.	1,00
21.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПХ 70/80 HAWLE	бр.	6,00
22.	ДОСТАВКА НА ПЕТА ЗА ПХ 70/80 Ф 80 HAWLE	БР.	6,00
23.	УКРЕПВАНЕ НА ПХ	бр.	6,00
24.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф80	бр.	6,00
25.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТГ 90/90 РЕ ЗА ПХ	БР.	6,00
26.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП КОЛЯНО Ф90	БР.	6,00
27.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПФВ Ф 90 РЕ ЗА ПХ	БР.	6,00
28.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФ 80/10 ЗА ПХ	БР.	6,00
29.	НАПРАВА НА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	4,00
30.	НАПРАВА НА ВРЪЗКИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД	бр.	1,00
31.	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ЧУГУНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ 100 АТМ. С Ф ДО 100 ММ	м	380,00
32.	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	М	380,00
33.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	М	380,00
34.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	М	380,00
35.	НАПРАВА НА ЧЕШМА	БР.	1,00
36.	ВРЕМЕННА ОГРАДА ОТ МЕТАЛНИ ПАНА Н=1,5М	м	380,00

КАНАЛИЗАЦИЯ - ОТВОДНЯВАНЕ НА ПЛОЩАД АЛБЕНА

1.	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на транспорт, при 1 утежнено условие	м3	120,00
2.	МАШИННО ЗАСИПВАНЕ	м3	100,00
3.	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	М3	20,00

4.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 10 см	м3	40,00
5.	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - плътно, ширина до 6 м, посредством разпонки; дълбочина на изкопа до 2 м, земна почва	м2	240,00
6.	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	24,00
7.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК СЪС САМОСВАЛ НА 20КМ.	М3	68,00
8.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК С РЪЧНА КОЛИЧКА ДО 50М.	м3	24,00
9.	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИЯ PVC ТРЪБИ Ф 160	м	80,00
10.	ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА РШ С ДЪЛБ. ДО 2М	бр.	1,00
КАНАЛИЗАЦИЯ - ОТВОДНЯВАНЕ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА ОКОЛО ПЛОЩАД "АЛБЕНА"			
1.	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДИАМАНТИНА	М	550,00
2.	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА, вкл. извозване на отпадъци на 15 км.	М2	550,00
3.	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА, вкл. извозване на отпадъците на 8 км	М2	550,00
4.	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на транспорт, при 1 утежнено условие	м3	825,00
5.	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - укрепени изкопи, ширина на изкопа до 1,20 м, дълбочина до 2 м	м3	225,00
6.	МАШИННО ЗАСИПВАНЕ	м3	600,00
7.	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	М3	75,00
8.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 10 см	м3	125,00
9.	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	110,00
10.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК СЪС САМОСВАЛ НА 20КМ.	М3	110,00
11.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК С РЪЧНА КОЛИЧКА ДО 50М.	м3	110,00
12.	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА САМОСВАЛ	м3	75,00
13.	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 8 КМ.	М3	75,00
14.	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - плътно, ширина до 6 м, посредством разпонки; дълбочина на изкопа до 2 м, земна почва	м2	1650,00
15.	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИЯ PVC ТРЪБИ Ф 200	м	550,00
16.	ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА РШ С ДЪЛБ. ДО 2М	бр.	10,00
17.	ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНИ ОТТОЦИ	бр.	44,00
18.	ПОЧИСТВАНЕ НА РШ С ДЪЛБОЧИНА ДО 2М	бр.	9,00
19.	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛ ИЗВЪН СГРАДИ НАД Ф150	м	550,00
ВОДНО ОГЛЕДАЛО			
1.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЯСЪЧЕН ФИЛТЪР Ф 500, ДЕБИТ 10М3/Ч, к-т с 6-пътен вентил 11/2"	бр.	1,000
2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАБОТНА ПОМПА С ФАБРИЧЕН ПРЕДФИЛТЪР, дебит 10м3/час - 10м	бр.	1,000
3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКИМЕР С ШИРОК ОТВОР ЗА МОНТАЖ НА БЕТОН	БР.	2,000
4.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЛИВНА ДЮЗА 2" ЗА МОНТАЖ НА БЕТОН	БР.	3,000
5.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОН 2" ЗА МОНТАЖ НА БЕТОН	бр.	1,000
6.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИВОРЕГУЛАТОР ТЕП ПЛУВАК ВЕНТИЛ , к-т с вливна дюза за монтаж в тръба ф50/PN6	бр.	1,000
7.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ тръба ф50мм, PN10, в т.ч.фитинги	м	35,000
8.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ тръба ф50мм, PN6, в т.ч.фитинги	м	1,000
9.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ ТРЪБА Ф 63, PN10, ВКЛ. ФИТИНГИ	м	20,000
10.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ СК СФЕРИЧЕН Ф50	бр.	8,000
11.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ ОБРАТНА КЛАПА Ф50	бр.	1,000
12.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 50, ВКЛ. ФАС.ЧАСТИ	М	3,000
13.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 25, ВКЛ. ФАС. ЧАСТИ	М	6,000
14.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1,000
15.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2"	бр.	1,000
16.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛО , ВКЛ. ОКАБЕЛЯВАНЕ	бр.	1,000
АВТОМАТИЧНА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА			

1.	РАЗПРЪСКВАЧ СТАТИЧЕН СПРЕЙ, СТЬБЛО 10СМ. С ДЮЗА MPR R=6М, ВКЛ. МОНТАЖ	БР	7,00
3.	РАЗПРЪСКВАЧ СТАТИЧЕН СПРЕЙ, СТЬБЛО 10СМ. 1,2/9М СТР.В СР.НА Д.СТРАНА, ВКЛ. МОНТАЖ	БР.	20,00
4.	РАЗПРЪСКВАЧ СТАТИЧЕН СПРЕЙ, СТЬБЛО 10СМ. 1,2/9М ЦЕНТРАЛНО, ВКЛ. МОНТАЖ	БР.	10,00
5.	РАЗПРЪСКВАЧ СТАТИЧЕН СПРЕЙ, СТЬБЛО 10СМ. С ДЮЗА 12VAN, ВКЛ. МОНТАЖ	БР.	17,00
6.	РАЗПРЪСКВАЧ СТАТИЧЕН СПРЕЙ, СТЬБЛО 10СМ. С ДЮЗА 15VAN, ВКЛ. МОНТАЖ	БР.	56,00
7.	РАЗПРЪСКВАЧ РОТОРЕН, R = 7М, ВКЛ. МОНТАЖ	БР.	90,00
8.	РАЗПРЪСКВАЧ РОТОРЕН, R = 11М, ВКЛ. МОНТАЖ	БР.	89,00
9.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ЛУЛИ 1/2"	БР.	200,00
10.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ЛУЛИ 3/4"	БР.	386,00
11.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАХТА 50,5/37СМ	БР.	4,00
12.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАХТА 63/48СМ	БР.	6,00
13.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАХТА ХИДРАНТ	БР.	4,00
14.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЪВКАВА ВРЪЗКА	М	150,00
15.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛАПАН 1 1/2"	БР.	15,00
16.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛАПАН 2"	БР.	1,00
17.	БАТЕРИЯ 9V	БР.	6,00
18.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ	БР.	4,00
19.	ЕЛ. КЛЕМА - ВЛАГОУСТОЙЧИВА	БР.	36,00
20.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОУСТОЙЧИВ МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНА ВРЪЗКА ЗА 1 КЛАПАН	БР.	2,00
21.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОУСТОЙЧИВ МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНА ВРЪЗКА ЗА 2 КЛАПАНА	БР.	1,00
22.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОУСТОЙЧИВ МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНА ВРЪЗКА ЗА 4 КЛАПАНА	БР.	2,00
23.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОУСТОЙЧИВ МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНА ВРЪЗКА ЗА 6 КЛАПАНА	БР.	1,00
24.	ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНА ВРЪЗКА	БР.	2,00
25.	ДАТЧИК ЗА ДЪЖД	БР.	1,00
26.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ Ф 25	М	26,00
27.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 50	М	2100,00
28.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 63	М	200,00
29.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 75	М	5,00
30.	ТРОЙНИК БЪРЗА ВРЪЗКА Ф50	БР.	62,00
31.	ТРОЙНИК БЪРЗА ВРЪЗКА Ф 63	БР.	4,00
32.	КРАЙНО КОЛЯНО БЪРЗА ВРЪЗКА Ф 50/ 1 1/2"	БР.	65,00
33.	ВРН 1 1/2"/3/4"	БР.	65,00
34.	КОЛЯНО БЪРЗА ВРЪЗКА Ф 50	БР.	40,00
35.	КОЛЯНО БЪРЗА ВРЪЗКА Ф 63	БР.	4,00
36.	МУФА Ф 50	БР.	10,00
37.	МУФА Ф 63	БР.	5,00
38.	ПР 63/2" Ж	БР.	1,00
39.	ПР 63/1 1/2" М	БР.	5,00
40.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФЕРИЧЕН КРАН 2"	БР.	1,00
41.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФЕРИЧЕН КРАН 1 1/2"	БР.	5,00
42.	ТР 1 1/2"	БР.	10,00
43.	ПР 50 1/2" Ж	БР.	15,00
44.	К 11/2"	БР.	5,00
45.	Н 2"	БР.	2,00
46.	Н 1 1/2"	БР.	45,00
47.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф 50/ 3/4"	бр.	289,00
48.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф 63/3/4"	бр.	4,00
49.	КАПКОВ МАРКУЧ	М	400,00
50.	ТЕФЛОН	ропка	10,00
51.	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ, машинно засипване и уплътняване	инж. АЛЕКСАНДР МИЛАНОВА НЕНОВА	1980,00

КАТАЛОГ НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНЖЕНЕРИТЕЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВООПАСНОСТ

Регистрационен № 03187

инж. АЛЕКСАНДР МИЛАНОВА НЕНОВА

Секция: ВС

Частовител :

по удостоверение за ПП

Подпис :

инж. Ал. Ненова

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА