



ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра

(086) 82 42 43 Факс:(086) 82 33 43
E-mail: mayor@silistra.bg

Образец №4

До Община Силистра
гр. Силистра
ул. „Симеон Велики” №33

УТВЕРЖАВА:
Д-р Юлиан Найденов
Кмет на Община Силистра

ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на система за видеонаблюдение на Детски градини в Община Силистра“

от К.С.П. - България БООД
(наименование на участника)
Седалище и адрес на управление: Силистра
ул. Димко Падорас 31 сек 3 ет. 2
тел. 0846 277 377, факс _____
e-mail p.kostov@kcpil.bg

Уважаеми г-н Кмет,


С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Изграждане на система за видеонаблюдение на Детски градини в Община Силистра“.

1. Запознати сме с изискванията за участие в обществената поръчка и сме съгласни да спазваме всички условия посочени от Възложителя.
2. Гарантираме, че доставения от нас продукт ще отговаря на всички технически изисквания по стандарт.
3. Срок за изпълнение на обществената поръчка 60 календарни дни.
4. Гаранционен срок 2 години
5. Предлагащата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 24,638 лв. (словом: двадесет и четири хиля шестотин триста и осемдесет без ДДС, ДДС в размер на _____ лв. (словом: няма регистрация по ДДС) или общо _____ лв. (словом: _____) с ДДС. (към т. 4 участникът прилага приложение за начина на ценообразуване).
6. Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 60 (шестдесет) календарни дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие /срок на валидност на офертата/.

Дата 16.09.2016

Подпис и печат _____

Съставил:
Мели Иванова
Математик ООМД


_____ (име и фамилия)
_____ (длъжност)

Обект: Изграждане на система за видеонаблюдение в двора на ДГ "Здравец"
Местонахождение: с. Калипетрово, ул. "Ново Петрово" № 65
Възложител: Община Силистра

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/ за определяне стойността за поемане на финансово задължение

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во	ед. цена	стойнос
I. ДГ "Здравец" сграда 1 с. Калипетрово					
1	Д-ка и монтаж на водоустойчива 4в1 камера със следните параметри: - Контрол на OSD меню по коаксиален кабел, - 1/3" Aptina AR 0230 CMOS, - резолюция 2 MP и инфрачервена подсветка, - фиксиран обектин 3.6 мм IR cut filter, - 36 инфрачервени диоди с обхват 30 м, - минимална осветенос 0.01 Lux, - захранване 12Vdc/4 W	бр.			
2	Доставка и м-ж на DVR - 8 канален със следните параметри: - скорост на записване 200 кад/сек @ 1080 N, - аналогови входове - запис и възпроизвеждане при 12 кад/сек за канал, - хибриден видео рекордер /HVR/ - запис и възпроизвеждане в реално време 25 кад/сек за канал на 8 AHD камери или аналогови камери с резоляция до 1080 N + 8 IP камери с резолюция 960P, - мрежови видеорекодер, - пентаплекс, - 16 канала видео, - 2 канала аудио, - HD 4 TB, - различни режими на настройка на записа, - VGA мониторен изход, - HDM изход, - управление на PTZ камери с функция Auto recovery, - възможност за обновяване на фърмуера и запазване на системните настройки през USB и LAN, включване в софтуер за мрежов контрол CMS за 64 камери	бр.			
3	HDD-1 TB, 3.5" 7200 rpm, 64 MB buffer	бр.			
4	Захранване на камери адаптор 12 v, стабилизирани, 20 Ah	бр.			
5	Окабеляване	м			
6	Кабелни канали	м			
7	Букси	бр.			
8	Крепешни елементи	бр.			
I. ДГ "Здравец" сграда 2 с. Бабук					
9	Д-ка и монтаж на водоустойчива 4в1 камера със следните параметри: - Контрол на OSD меню по коаксиален кабел, - 1/3" Aptina AR 0230 CMOS, - резолюция 2 MP и инфрачервена подсветка, - фиксиран обектин 3.6 мм IR cut filter, - 36 инфрачервени диоди с обхват 30 м, - минимална осветенос 0.01 Lux, - захранване 12Vdc/4 W	бр.			

Обект: Изграждане на система за видеонаблюдение в двора на ДГ "Добруджа"
Местонахождение: с. Айдемир, общ. Силистра, ул. "Д-р А. Янков" № 39
Възложител: Община Силистра

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/
за определяне стойността за поемане на финансово задължение**

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во	ед. цена	стойност
I. Видеонаблюдение					
1	Доставка и монтаж на 4-канален хибриден HD-TVI цифров рекордер, поддържащ 8 HD-TVI или аналогови камери, компресия H.264, резолюция до 1080 p /1920-1080/, скорост на запис 96 кад/сек@1080p/200 кад/сек @720 p, 1 SATA HDD /до 4 TB/диск, 1 аудио вход/1 изход, 2 USB порта, 100 Mbit LANq HDMI/VGA изходи, графично меню, CMS софтуер iVMS-4200, USB мишка	бр.	1		
2	Доставка на HDD 1 TB	бр.	1		
3	Доставка и монтаж на HD-TVI корпусна камера, 2 мегапиксела /HD720p@25 кад/сек, 1/2,7" сензор, обектив 3,6 мм, EXIR технология с обхват до 40 м, , механичен IR филтър, външен монтаж, 12 dc/4w	бр.	4		
4	Захранващ блок	бр.	1		
5	Кабел	м	200		
6	Конектори	бр.	14		
7	Розклонителни кутии	бр.	4		
II. Контрол за достъп					
8	Чипове за контрол на достъп	бр.	10		
9	Контролер /четец на чипове/	бр.	1		
10	Захранващ блок с акумулатор	бр.	1		
11	Електрически насрещник	бр.	1		
12	Автомат за затваряне на вратата	бр.	1		
13	Бутон вътрешен аварийен	бр.	1		
14	Монтаж на система за контрол на достъп	бр.	1		
III. Домофонна система					
15	Домофонна система комплект със 5 броя слушалки	бр.	1		
16	Кабелна мрежа	м	100		
17	Монтаж на домофонна система	бр.	1		
	Всичко за ДГ "Добруджа":				
	ДДС 20 %:				
	Всичко за обекта:				

Обект: Изграждане на система за видеонаблюдение в дворовете на ДГ "Иглика"
 Местонахождение: гр. Силистра, ул. "Бойко войвода" № 31
 Възложител: Община Силистра

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/
 за определяне стойността за поемане на финансово задължение**

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во	ед. цена	стойност
I. ДГ "Иглика" сграда № 1					
1	Доставка, монтаж и настройка на домофонна система за 8 абоната комплект със слушалки, захранване, секретна брава	бр.	2		
2	Бутони за аварийно отваряне	бр.	6		
3	Адаптор 12 v, стабилизиран, 5 Ah	бр.	1		
4	Окабеляване	м	300		
5	гј 45 конектори	бр.	8		
II. ДГ "Иглика" сграда № 2					
6	Доставка и монтаж на цветна куполна камера СС-G212D, обектив 3.6 ммq 1/3", -	бр.	8		
7	Доставка и монтаж на цветна водоустойчива IR камера, обектив 6 мм, 20 м обсег	бр.	1		
8	Доставка DVR - 8 канален, запис 50 FPS /640x272/, наблюдение realtime, 2xHDD, MJPEG, USB, аудио вход	бр.	1		
9	Доставка DVR - 4 канален, запис 50 FPS /640x272/, наблюдение realtime, 2xHDD, MJPEG, USB, аудио вход	бр.	1		
10	Доставка на HDD 1 TB	бр.	2		
11	Адаптор 12 v, стабилизиран, 5 Ah	бр.	4		
12	Окабеляване	м	200		
13	Конектори	бр.	16		
14	Монтаж и нстройка на системата	бр.	1		
	Всичко за ДГ "Иглика":				
	ДДС 20 %:				
	Всичко за обекта:				

Обект: Изграждане на система за видеонаблюдение в двора на ДГ "Ян Бибиян"
Местонахождение: с. Айдемир, общ. Силистра, ул. "Патриарх Евтимий" № 59
Възложител: Община Силистра

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/
за определяне стойността за поемане на финансово задължение**

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во	ед. цена	стойност
I. Видеонаблюдение					
1	Доставка и монтаж на 8-канален хибриден HD-TVI цифров рекордер, поддържащ 8 HD-TVI или аналогови камери, компресия H.264, резолюция до 1080 p /1920-1080/, скорост на запис 96 кад/сек@1080p/200 кад/сек @720 p, 1 SATA HDD /до 4 TB/диск, 1 аудио вход/1 изход, 2 USB порта, 100 Mbit LANq HDMI/VGA изходи, графично меню, CMS софтуер iVMS-4200, USB мишка	бр.	1		
2	Доставка на HDD 1 TB	бр.	1		
3	Доставка и монтаж на HD-TVI корпусна камера, 1 мегапиксел /HD720p@25 кад/сек, 1/3" сензор, обектив 6 мм, EXIR технология с обхват до 40 м, , механичен IR филтър, външен монтаж, 12 dc/4w	бр.	7		
4	Захранващ блок	бр.	1		
5	Кабел	м	200		
6	Конектори	бр.	14		
7	Розклонителни кутии	бр.	7		
II. Контрол за достъп					
8	Чипове за контрол на достъп	бр.	10		
9	Контролер /четец на чипове/	бр.	1		
10	Захранващ блок с акумулатор	бр.	1		
11	Електрически насрещник	бр.	1		
12	Автомат за затваряне на вратата	бр.	1		
13	Монтаж на система за контрол на достъп	бр.	1		
	Всичко за ДГ "Ян Бибиян":				
	ДДС 20 %:				
	Всичко за обекта:				

Обект: Изграждане на система за видеонаблюдение в двора на ДГ "Радост"
Местонахождение: гр. Силистра, ул. "Ген. Гурко" № 8
Възложител: Община Силистра

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/
за определяне стойността за поемане на финансово задължение**

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во	ед. цена	стойно
1	Д-ка и монтаж на водоустойчива 4в1 камера със следните параметри: - Контрол на OSD меню по коаксиален кабел, - 1/3" Aptina AR 0230 CMOS, - резолюция 2 MP и инфрачервена подсветка, - фиксиран обектин 3.6 мм IR cut filter, - 36 инфрачервени диоди с обхват 30 м, - минимална осветеност 0.01 Lux, - захранване 12Vdc/4 W	бр.	1		
2	Доставка и м-ж на DVR - 16 канален със следните параметри: - скорост на записване 200 кад/сек @ 1080 N, - аналогови входове - запис и възпроизвеждане при 12 кад/сек за канал, - хибриден видео рекордер /HVR/ - запис и възпроизвеждане в реално време 25 кад/сек за канал на 8 АHD камери или аналогови камери с резоляция до 1080 N + 8 IP камери с резолюция 960P, - мрежови видеорекодер, - пентаплекс, - 16 канала видео, - 2 канала аудио, - HD 6 TB, - различни режими на настройка на записа, - VGA мониторен изход, - HDM изход, - управление на PTZ камери с функция Auto recovery, - възможност за обновяване на фърмуера и запазване на системните настройки през USB и LAN, включване в софтуер за мрежов контрол CMS за 64 камери	бр.	1		
3	HDD-1 TB, 3.5" 7200 rpm, 64 MB buffer	бр.	1		
4	Захранване на камери	бр.	1		
5	Д-к и м-ж на коаксиален кабел с медно жило и медна облетка с покритие 85 % и захранващ кабел 2 x 0.5 мм	м	100		
6	Д-ка и м-ж на кабелен канал 20/10 мм	м	50		
	Всичко за ДГ "Радост":				
	ДДС 20 %:				
	Всичко за обекта:				

Обект: Изграждане на система за видеонаблюдение в двора на ДГ "Нарцис"
Местонахождение: с. Айдемир, общ. Силистра, ул. "Богдан Войвода" № 10
Възложител: Община Силистра

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/ за определяне стойността за поемане на финансово задължение

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во	ед. цена	стойност
1	Доставка и монтаж на цветна куполна камера СС-G212D, обектив 3.6 ммφ 1/3", -	бр.	12		
2	Доставка, монтаж и настройка DVR - 16 канален, запис 50 fps /640x272/, наблюдение realtime, 2xHDD, MJPEG, USB, аудио вход	бр.	1		
3	Доставка на HDD 500 GB, 8 MB, 7200 rpm	бр.	2		
4	Адаптор	бр.	2		
5	Кабел	м	355		
6	Конектори	бр.	16		
	Всичко за ДГ "Нарцис":				
	ДДС 20 %:				
	Всичко за обекта:				

Обект: Изграждане на системи за видеонаблюдение в дворовете на ДГ "Мир"
Местонахождение: с. Айдемир, общ. Силистра, ул. "Сокол" № 10
Възложител: Община Силистра

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/
за определяне стойността за поемане на финансово задължение**

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во
А. ДГ "Мир" сграда № 1 "Деленки"			
1	Доставка и монтаж на 4-канален хибриден HD-TVI цифров рекордер, поддържащ 8 HD-TVI или аналогови камери, компресия H.264, резолюция до 1080 p /1920-1080/, скорост на запис 96 кад/сек@1080p/200 кад/сек @720 p, 1 SATA HDD /до 4 ТВ/диск, 1 аудио вход/1 изход, 2 USB порта, 100 Mbit LANq HDMI/VGA изходи, графично меню, CMS софтуер iVMS-4200, USB мишка	бр.	1
2	Доставка на HDD	бр.	1
3	Доставка и монтаж на HD-TVI корпусна камера 2 мегапиксела /FUIHD 1080 p@25 кад/сек, 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор, 0.1 Lux, обектив 3.6 мм, интелигентно IR филтър, OSD меню с контрол по коаксиалният кабел, за външен монтаж /IP66- от -40" до 60", 12Vdc/4.5W	бр.	4
4	Захранващ блок	бр.	1
5	Кабел	м	200
6	Конектори	бр.	14
7	Разклонителни кутии	бр.	4
Б. ДГ "Мир" сграда № 2 "Център"			
8	Доставка и монтаж на 4-канален хибриден HD-TVI цифров рекордер, поддържащ 8 HD-TVI или аналог. камери, компресия H.264, резолюция до 1080 p /1920-1080/, скорост на запис 96 кад/сек@1080p/200 кад/сек @720 p, 1 SATA HDD /до 4ТВ/диск, 1 аудио вход/1 изход, 2 USB порта, 100 Mbit LANq HDMI/VGA изходи, графично меню, CMS софтуер iVMS-4200, USB мишка	бр.	1
9	Доставка на HDD	бр.	1
10	Доставка и монтаж на HD-TVI корпусна камера 2 мегапиксела /FUIHD 1080 p@25 кад/сек, 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор, 0.1 Lux, обектив 3.6 мм, интелигентно IR филтър, OSD меню с контрол по коаксиалният кабел, за външен монтаж /IP66- от -40" до 60", 12Vdc/4.5W	бр.	3
11	Захранващ блок	бр.	1
12	Кабел	м	200
13	Конектори	бр.	14
14	Разклонителни кутии	бр.	4
	Всичко за ДГ "Мир":		
	ДДС 20 %:		

Обект: Изграждане на система за видеонаблюдение в дворовете на ДГ "Роза"
Местонахождение: гр. Силистра, ул. "П. Вичев" № 25
Възложител: Община Силистра

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/
за определяне стойността за поемане на финансово задължение**

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во	ед. цена	стойно
	А. ДГ "Роза" сграда № 1				
1	Д-ка и монтаж на HD-TVI един мегапиксел /HD 720p@25 кад/сек/, обектив 3.6 мм, интелигентно IR осветл. до 20 м. /Smart IR/, механичен IR филтър, за вътр. монтаж, 12Vdc/4 W	бр.	2		
2	Доставка и м-ж на HD-TVI един мегапиксел /HD 720p@25 кад/сек/, обектив 2.8 мм с обхват до 40 м., механичен IR филтър, за външен монтаж /IP66/ от -40" до 60", 12Vdc/4 W	бр.	5		
3	Д-ка и м-ж на 8-канален хибриден HD-TVI или аналогови камери	бр.	1		
4	Доставка и монтаж на LED монитор 19"	бр.	1		
5	Доставка и монтаж на HDD 1 TB	бр.	1		
6	Д-ка и м-ж на UPS захранване Line interactive 1100VA/660W	бр.	1		
7	Доставка и монтаж на захранващ блок, 8 канален 12V/4A	бр.	1		
8	Д-к и м-ж на коаксиален кабел с медно жило и медна облетка с покритие 85 % и захранващ кабел 2 x 0.5 мм	м	305		
9	Д-ка и м-ж на кабелен канал 20/10 мм	м	210		
	А. ДГ "Роза" сграда № 2				
10	Д-ка и монтаж на HD-TVI един мегапиксел /HD 720p@25 кад/сек/, обектив 3.6 мм, интелигентно IR осветл. до 20 м. /Smart IR/, механичен IR филтър, за вътр. монтаж, 12Vdc/4 W	бр.	2		
11	Доставка и м-ж на HD-TVI един мегапиксел /HD 720p@25 кад/сек/, обектив 2.8 мм с обхват до 40 м., механичен IR филтър, за външен монтаж /IP66/ от -40" до 60", 12Vdc/4 W	бр.	5		
12	Д-ка и м-ж на 8-канален хибриден HD-TVI или аналогови камери	бр.	1		
13	Доставка и монтаж на LED монитор 19"	бр.	1		
14	Доставка и монтаж на HDD 1 TB	бр.	1		
15	Д-ка и м-ж на UPS захранване Line interactive 1100VA/660W	бр.	1		
16	Доставка и монтаж на захранващ блок, 8 канален 12V/4A	бр.	1		
17	Д-к и м-ж на коаксиален кабел с медно жило и медна облетка с покритие 85 % и захранващ кабел 2 x 0.5 мм	м	295		
18	Д-ка и м-ж на кабелен канал 20/10 мм	м	200		
	Всичко за ДГ "Роза":				

	ДДС 20 %:				
	Всичко за обекта:				