ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №6

„ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД
(точно наименование на участника)

представляван/о от Галин Михайлов Иванов,

(трите имена)

в качеството си на Управител,

(качество на подписващия)

участник в обществена поръчка с предмет:

Текущи строително ремонтни работи по обособени позиции [1]
По обособена позиция №: 1

„Ремонт на ОДЗ "МИР" " [2],с.Айидемир,община Силистра

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка, обявена от Община Силистра с горепосоченото наименование.

1. Общата цена за изпълнение на договора с включени непредвидени разходи е в размер на **10711.02** лв[3]. (*словом:Десет хиляди седемстотин и единадесет лв,и 0.02 ст.)*без ДДС и съответно 12853.23 лв. (*словом:дванадесет хиляди осемстотин петдесет и три лв и 0,23ст.* с ДД Си е формирана на базата на всички присъщи разходи и с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства, разпределена както следва:

1.1.Цена за изпълнение на поръчката в размер на **10711.02** лв. без ДДС, без включени непредвидени разходи.

[1] Посочва се наименованието на обществената поръчка.
[2] Посочва се номера и наименованието на обособената позиция.
[3] Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи.

1

1.2. Стойност на непредвидените разходи от 10 /десет/ % от цената за изпълнение на Договора е в размер на 00.00 лв.

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. Запознати сме и приемаме условието на Възложителя, че Непредвидените работи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между изпълнителя и възложителя по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

2.3. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по т. 2.2 количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване:

- средна часова ставка	4,10лв./час
- допълнителни разходи върху труд	90 %
- допълнителни разходи върху механизация	25 %
- доставно- складови разходи	8 %
- печалба	8 %

3. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, превишаването е за наша сметка.

4. При неусвояване на размера на непредвидените разходи, Цената за изпълнение на договора ще бъде съответно намалена с допълнително споразумение към договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

6. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

7. **Прилагаме анализ на ценообразуване на единичните цени.**

8. Запознати сме с разпоредбата на чл.72 от ЗОП.

9. Информация от ценовото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП[4]:

.....

Приложения:

1. Количествено - стойностна сметка - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls", записан на магнитен носител.
2. Анализ на ценообразуване - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls", записан на магнитен носител.

Дата: 17.08.2016 г.

(подпис, печат)
(Галин Иванов)
(Управител)

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

[4] Моля, попълнете, ако е приложимо.

2

ГАЛАКСИ СТРОЙ
гр. Силистра, ул. „Филип Тотю" No. 15, тел./факс: 086/82 01 41; GSM: 0895 453 860; e-mail: galaxy_stroy@abv.bg

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 1

Ремонт на ОДЗ "МИР"

с.Айдемир,община Силистра

№	Наименование на работите	ед. м.	к-во	един. цена	стойност
	А. ОДЗ "Мир" сграда № 1 /Деленки/				
	А.I. Ремонт на покрив на административна част				
1	Направа и полагане на битумен грунд	м2	255.00	1.63	415.65
2	Подвигане на ламарина по бордове за хидроизолация	м	59.00	0.46	27.14
3	Хидроизолация с 2 пл. воалит, като горният е 4,5 кг/м2 с пос	м2	255.00	16.94	4319.70
4	Направа на гръмозащитна мрежа от бет. желязо ф 8, на крачета, боядисана и подвързана с шините по фасадата	м	115.00	1.67	192.05
	А.II. Направа на подови настилки в занимални				
5	Настилка от ламиниран паркет 8 мм с подложка 5 мм	м3	98.00	13.77	1349.46
6	Подови PVC первази високи, вкл. крепежни елементи, ъгли, съединители	м	59.00	3.53	208.27
				Всичко за сграда "Деленки":	**6512.27**
	Б. ОДЗ "Мир" сграда № 2 /Център/				
	Б.I. Направа на подови настилки				
7	Настилка от ламиниран паркет 8 мм с подложка 5 мм	м3	147.00	13.77	2024.19
8	Подови PVC первази високи, вкл. крепежни елементи, ъгли, съединители	м	89.00	3.53	314.17
	Б.II. Подмяна на дограма				0.00
9	Демонтаж на дървени слепени прозорци и врати	бр.	3.00	7.93	23.79
10	Зидария от газобет. блокове 600/250/300 за колонки	м3	0.35	161.18	56.41
11	Ръбохранители метални за шпакловка	м	51.00	1.66	84.66
12	Шпакловка с лепилна смес на газобетон	м2	6.00	6.51	39.06
13	Грундиране на шпакловка по газобетон	м2	6.00	1.6	9.60
14	Боядисване с фасаген на колонки	м2	6.00	5.17	31.02

15	Направа и монтаж на прозорци 165/180 см от PVC четирикам. профили и стъклопакет 24 мм с 1 отвар. крило на верт. и хориз. ос по схема	бр.	4.00	297.31	1189.24
16	Подпрозоречни дъски с шир. 15 см	м	7.00	9.08	63.56
17	Направа и монтаж на врата 90/255 см от PVC четирикам. профили с термопанел и стъклопакет 24 мм по схема	бр.	1.00	324.47	324.47
18	Направа на предпазна мрежа за насекоми до 80/140	бр.	2.00	19.29	38.58
	Всичко за сграда "Център":				**4198.75**
	Общо :				**10711.02**
	ДДС 20 %:				2142.20
	Обща стойност:				**12853.22**

Дата:17.08.2016 г

Управител:
/ Галин Иванов /

ГАМАКСИ СТРОЙ * ЕООД * Силистра

ГАЛАКСИ СТРОЙ
гр. Силистра, ул. „Филип Тотю" No. 15, тел./факс: 086/82 01 41; GSM: 0895 453 860; e-mail: galaxy_stroy@abv.bg

АНАЛИЗИ

За образуването на единичните цени на видовете строително ремонтни работи

Обект: "Ремонт на ОДЗ "МИР"

А. ОДЗ "Мир" сграда № 1 /Деленки/
А.I. Ремонт на покрив на административна част

Анализ *000000001
Направа и полагане на битумен грунд
За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
БИТУМЕН ГРУНД	кг.	0.195	3.65	1.000	0.71
ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.	ч.ч.	0.0950	4.10	1.000	0.39
ДОП.РАЗХОДИ: Механизация (%)					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.06
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.35
всичко преки					1.10
общо допълнителни р-ди					0.41
Печалба: (%)		8%			0.12
ВСИЧКО:					**1.63**

Анализ *000000002
Подвигане на ламарина по бордове за хидроизолация
За 1 м/л.

ТРУД :	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0550	4.10	1.000	0.23
ДОП.РАЗХОДИ:					
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.21
всичко преки					0.23
общо допълнителни р-ди					0.21
Печалба: (%)		8%			0.02
ВСИЧКО :					**0.46**

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

Анализ *000000003

Хидроизолация с 2 пл. воалит, като горният е 4,5 кг/м2 е с посипка

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ВОАЛИТ УСИЛЕН	м2	1.1300	2.98	1.000	3.37
ВОАЛИТ С ПОСИПКА	м2	1.1300	4.25	1.000	4.80
ПРОПАН БУТАН	кг.	0.3000	1.05	1.000	0.32
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ГАЗГОРЕЛКА КОМПЛЕКТ	МСМ	0.0490	16.00	1.250	0.98
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0103	121.00	1.250	1.56
ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.0800	4.10	1.000	0.33
ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.	ч.ч.	0.3500	4.10	1.000	1.44
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)		25%			0.63
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.68
Доп.разходи труд:(%)		90%			1.59
всичко преки					12.79
общо допълнителни р-ди					2.90
Печалба: (%)		8%			1.25
ВСИЧКО:					**16.94**

Анализ *000000004

Направа на гръмозащитна мрежа от бет. желязо ф 8, на крачета, боядисана и подвързана с шините по фасадата

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
СТОМАНА AIII СП Ф8 ММ	кг	0.395	0.78	1.000	0.31
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.0120	3.25	1.000	0.04
БОЯ БЛАЖНА АЛКИДНА	кг.	0.0500	4.25	1.000	0.21
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	мсм	0.02	2.00	1.250	0.04
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.0300	4.10		0.12
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.0450	4.10	1.000	0.18
					0.31
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.04
Доп.разходи мех.:(%)		25%			0.01

ГАПАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

Доп.разходи труд:(%)	90%		0.28
всичко преки			0.91
общо допълнителни р-ди			0.33
Печалба: (%)	8%		0.10
ВСИЧКО:			**1.67**

Анализ *000000005

Настилка от ламиниран паркет 8 мм с подложка 5 мм

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ -8ММ	М2	1.1000	9.95	1.000	10.95
ПОДЛОЖКА	М2	1.1000	0.19	1.000	0.21
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ПОДОВИ НАСТИЛКИ - I ст.	ч.ч.	0.0400	4.10	1.000	0.16
МОНТАЖНИК ПОДОВИ НАСТИЛКИ - I ст.	ч.ч.	0.0500	4.10	1.000	0.21
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.89
Доп.разходи мех.:(%)					
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.33
всичко преки					11.52
общо допълнителни р-ди					1.22
					12.75
Печалба: (%)		8%			1.02
ВСИЧКО:					**13.77**

Анализ *000000006

Подови PVC первази високи, вкл. крепежни елементи, ъгли, съединители

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ПЕРВАЗ PVC	М/Л	1.1000	2.3	1.000	2.53
СЪЕДИНИТЕЛИ	бр.	0.6000	0.40	1.000	0.24
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0350	4.10		0.14
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.22
Доп.разходи мех.:(%)					
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.00
всичко преки					2.77
общо допълнителни р-ди					0.22

ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД Силистра

					2.99
Печалба: (%)		8%			0.24
ВСИЧКО:					**3.23**

Б. ОДЗ "Мир" сграда № 2 /Център/

Б.I. Направа на подови настилки

Анализ *000000007

Настилка от ламиниран паркет 8 мм с подложка 5 мм

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
				1.000	0.00
ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ -8ММ	М2	1.1000	9.95	1.000	10.95
ПОДЛОЖКА	М2	1.1000	0.19	1.000	0.21
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ПОДОВИ НАСТИЛКИ - I ст.	ч.ч.	0.0400	4.10		0.16
МОНТАЖНИК ПОДОВИ НАСТИЛКИ - I ст.	ч.ч.	0.0500	4.10	1.000	0.21
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.89
Доп.разходи мех.:(%)					
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.33
всичко преки					11.52
общо допълнителни р-ди					1.22
					12.75
Печалба: (%)		8%			1.02
ВСИЧКО:					**13.77**

Анализ *000000008

Подови PVC первази високи, вкл. крепежни елементи, ъгли, съединители

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ПЕРВАЗ PVC	М/Л	1.1000	2.3	1.000	2.53
СЪЕДИНИТЕЛИ	БР.	0.6000	0.4	1.000	0.24
					2.77
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0350	4.10		0.14
					0.14
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.22

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

Доп.разходи мех.:(%)		
Доп.разходи труд:(%)	90%	0.13
всичко преки		2.91
общо допълнителни р-ди		0.35
		3.26
Печалба: (%)	8%	0.26
ВСИЧКО:		**3.53**

Б.II. Подмяна на дограма

Анализ *000000009

Демонтаж на дървени слепени прозорци и врати

За 1 бр.

ТАПАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

ТРУД :	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.9800	4.10	1.000	4.02
ДОП.РАЗХОДИ:					
Доп.разходи труд:(%)		90%			3.62
всичко преки					4.02
общо допълнителни р-ди					3.62
Печалба: (%)		8%			0.29
ВСИЧКО :					**7.93**

АНАЛИЗ *000000010

Зидария от газобет. блокове 600/250/300 за колонки

За 1 м3

МАТЕРИАЛИ:	мярка	р.н	цена	Коеф.	стойност
ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/250/300	БР.	22.000	4.99	1.000	109.78
ЛЕПИЛЕН РАЗТВОР ЗИДАРСКИ	КГ	15.000	0.22	1.000	3.30
ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М 10 (1:5:18)	М3	0.0290	62.00	1.000	1.80
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО	М2	0.0700	1.92	1.000	0.13
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.0252	28.00	1.000	0.71
ЗИДАР - I ст.	ч.ч.	1.3000	4.10	1.000	5.33
ЗИДАР -I I ст.	ч.ч.	1.8000	4.10	1.000	7.38
ДОП.РАЗХОДИ:		3.1000			
Доп.разходи механизация:(%)		25%			0.18
доп.р-ди м-ли (%)		8%			9.20
Доп.разходи труд:(%)		90%			11.44
всичко преки					128.43
общо допълнителни р-ди					20.82
					149.24
Печалба: (%)		8%			11.94
ВСИЧКО:					161.18

АНАЛИЗ *000000011

Ръбохранители метални за шпакловка

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	р.н	цена	Коеф.	стойност
РЪБОХРАНИТЕЛ -МЕТАЛЕН	М/Л	1.100	0.93	1.000	1.02
ЗИДАР - I ст.	ч.ч.	0.0550	4.10	1.000	0.23

ГАЛАКСИСТРОЙ ЕООД Силистра

ДОП.РАЗХОДИ:		
Доп.разходи механизация:(%)		
доп.р-ди м-ли (%)	8%	0.08
Доп.разходи труд:(%)	90%	0.20
всичко преки		1.25
общо допълнителни р-ди		0.28
Печалба: (%)	8%	0.12
ВСИЧКО:		1.66

Анализ *0000000012

Шпакловка с лепилна смес на газобетон

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ТЕРАКОЛ	кг	0.7200	0.58	1.000	0.42
МРЕЖА	М/Л	1.1000	0.33	1.000	0.36
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4000	4.10	1.000	1.64
РАБОТНИК - II ст.		0.3500	4.10	1.000	1.44
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.06
Доп.разходи труд:(%)		90%			2.77
всичко преки					3.20
общо допълнителни р-ди					2.83
Печалба: (%)		8%			0.48
ВСИЧКО:					6.51

Анализ *0000000013

ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ГРУНД ЗА МАЗИЛКА	кг	0.1200	2.35	1.000	0.28
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.150	4.10	1.000	0.62
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.02
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.56
всичко преки					0.90
общо допълнителни р-ди					0.58
Печалба: (%)		8%			0.12
Обща цена :					1.60

Анализ *0000000014

Боядисване с фасаген на колонки

За 1 м2

ТАЛАКСИ СТРОЙ * Силистра * ЕООД

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
БОЯ ФАСАГЕН	кг	0.3400	4.88	1.000	1.66
ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.0800	6.90	1.000	0.55
БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.3200	4.10	1.000	1.31
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.09
Доп.разходи труд:(%)		90%			1.18
всичко преки					3.52
общо допълнителни р-ди					1.27
Печалба: (%)		8%			0.38
ВСИЧКО:					**5.17**

Анализ *0000000015

Направа и монтаж на прозорци 165/180 см от PVC четирикам. профили и стъклопакет 24 мм с 1 отвар. крило на верт. и хориз. ос по схема

За 1 бр.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
PVC ПРОЗОРЕЦ, ЧЕТИРИКАМЕРНА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ 24 мм	м2	2.9700	81.00	1.000	240.57
УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	кг.	0.3300	9.50	1.000	3.14
					243.71
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5500	4.10	1.000	6.36
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			19.50
Доп.разходи труд:(%)		90%			5.72
всичко преки					250.07
общо допълнителни р-ди					25.22
Печалба: (%)		8%			22.02
ВСИЧКО :					**297.31**

Анализ *000000016

Подпрозоречни дъски с шир. 15 см

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ПЕРВАЗ PVC ПОДПРОЗОРЕЧЕН	м	1.0500	5.48	1.000	5.75
ТАПИ ЗА ПЕРВАЗИ	бр.	0.1800	0.11	1.000	0.02
ВИНТОВЕ	бр.	3.0000	0.06	1.000	0.18
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2550	4.10	1.000	1.05
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.46
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.95
всичко преки					7.00
общо допълнителни р-ди					1.41
Печалба: (%)		8%			0.67

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

ВСИЧКО: **9.08**

Анализ *0000000017

Направа и монтаж на врата 90/255 см от PVC четирикам. профили с термопанел и стъклопакет 24 мм по схема

За 1 бр.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
PVC ВРАТА, ЧЕТИРИКАМЕРНА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ 24 мм, И ТЕРМОПАНЕЛ 1					
ОТВАРЯЕМО КРИЛО	м2	2.3000	98.00	1.000	225.40
СЕКРЕТНА БРАВА	бр.	1.0000	38.00	1.000	38.00
УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	кг.	0.1500	9.50	1.000	1.43
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.8500	4.10	1.000	7.59
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			21.19
Доп.разходи труд:(%)		90%			6.83
всичко преки					272.42
общо допълнителни р-ди					28.02
Печалба: (%)		8%			24.03
ВСИЧКО :					**324.47**

Анализ *000000002.4

Защитна мрежа 70/145 см.

За 1 бр.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
АНТИКОМАРНА МРЕЖА	бр	1.0000	14.00	1.000	14.00
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3500	4.10	1.000	1.44
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			1.12
Доп.разходи труд:(%)		90%			1.30
всичко преки					15.44
общо допълнителни р-ди					2.42
Печалба: (%)		8%			1.43
ВСИЧКО :					**19.29**

Дата:17.08.2016 г

Изготвил:

/ Галин Иванов /

ТАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД