Утвърдил:
Кмет:
/ Д-р Ю. Найденов /

Възложител: Община Силистра

Обект: Извършване на строително-ремонтни работи в ОДЗ "Мир" с. Айдемир, Община Силистра

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/

за остойностяване от кандидат-участника в обществената поръчка

№	Наименование на работите	ед. м.	к-во	един. цена	стойност
	А. ОДЗ "Мир" сграда № 1 /Деленки/				
	А.I. Ремонт на покрив на административна част				
1	Направа и полагане на битумен грунд	м2	255		
2	Подвигане на ламарина по бордове за хидроизолация	м	59		
3	Хидроизолация с 2 пл. воалит, като горният е 4,5 кг/м2 с пос	м2	255		
4	Направа на гръмозащитна мрежа от бет. желязо ф 8, на крачета, боядисана и подвързана с шините по фасадата	м	115		
	А.II. Направа на подови настилки в занимални				
5	Настилка от ламиниран паркет 8 мм с подложка 5 мм	м3	98		
6	Подови PVC первази високи, вкл. крепежни елементи, ъгли, съединители	м	59		
	Всичко за сгада "Деленки":				
	Б. ОДЗ "Мир" сграда № 2 /Център/				
	Б.I. Направа на подови настилки				
7	Настилка от ламиниран паркет 8 мм с подложка 5 мм	м3	147		
8	Подови PVC первази високи, вкл. крепежни елементи, ъгли, съединители	м	89		
	Б.II. Подмяна на дограма				
9	Демонтаж на дървени слепени прозорци и врати	бр.	3		
10	Зидария от газобет. блокове 600/250/300 за колонки	м3	0,35		
11	Ръбохранители метални за шпакловка	м	51		
12	Шпакловка с лепилна смес на газобетон	м2	6		
13	Грундиране на шпакловка по газобетон	м2	6		
14	Боядисване с фасаген на колонки	м2	6		
15	Направа и монтаж на прозорци 165/180 см от PVC четирикам. профили и стъклопакет 24 мм с 1 отвар. крило на верт. и хориз. ос по схема	бр.	4		
16	Подпрозоречни дъски с шир. 15 см	м	7		
17	Направа и монтаж на врата 90/255 см от PVC четирикам. профили с термопанел и стъклопакет 24 мм по схема	бр.	1		
18	Направа на предпазна мрежа за насекоми до 80/140	бр.	2		
	Всичко за сгада "Център":				
	Общо за поръчката:				
	ДДС 20 %:				
	Обща стойност:				

03.06.2016 г.

Изготвил:
/ П. Павлов /