ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №6

„ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД
(точно наименование на участника)

представляван/о от Галин Михайлов Иванов,

(трите имена)

в качеството си на Управител,

(качество на подписващия)

участник в обществена поръчка с предмет:

Текущи строително ремонтни работи по обособени позиции [1]

По обособена позиция №: 2

" Ремонтни дейности в Дом за стари хора с отделение за лежащи"/ДСХОЛ/" [2]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка, обявена от Община Силистра с горепосоченото наименование.

1. Общата цена за изпълнение на договора с включени непредвидени разходи е в размер на **21135.50** лв[3]. (*словом:Двадесет и една хиляди сто тридесет и пет лв,и 0.50 ст.)*без ДДС и съответно 25362.60 лв. (*словом:двадесет и пет хиляди триста шестдесет и два лв и 0,60 ст.* с ДД Си е формирана на базата на всички присъщи разходи и с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства, разпределена както следва:

[1] Посочва се наименованието на обществената поръчка.
[2] Посочва се номера и наименованието на обособената позиция.
[3] Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи.

1

1.1. Цена за изпълнение на поръчката в размер на **19214.09** лв. без ДДС, без включени непредвидени разходи.

1.2. Стойност на непредвидените разходи от 10 /десет/ % от цената за изпълнение на Договора е в размер на 1921.41 лв.

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. Запознати сме и приемаме условието на Възложителя, че Непредвидените работи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между изпълнителя и възложителя по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

2.3. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по т. 2.2 количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване:

- средна часова ставка	4,10лв./час
- допълнителни разходи върху труд	90 %
- допълнителни разходи върху механизация	25 %
- доставно- складови разходи	8 %
- печалба	8 %

3. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, превишаването е за наша сметка.

4. При неусвояване на размера на непредвидените разходи, Цената за изпълнение на договора ще бъде съответно намалена с допълнително споразумение към договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

6. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

7. **Прилагаме анализ на ценообразуване на единичните цени.**

2

8. Запознати сме с разпоредбата на чл.72 от ЗОП.

9. Информация от ценовото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП[4]:

.....

Приложения:

1. Количествено - стойностна сметка - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls", записан на магнитен носител.
2. Анализ на ценообразуване - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls", записан на магнитен носител.

Дата: 17.08.2016 г.

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

(подпис, печат)
(Галин Иванов)
(Управител)

[4] Моля, попълнете, ако е приложимо.

ГАЛАКСИ СТРОЙ
гр. Силистра, ул. „Филип Тотю" No. 15, тел./факс: 086/82 01 41; GSM: 0895 453 860; e-mail: galaxy_stroy@abv.bg

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 2

Обект:" Ремонтни дейности в Дом за стари хора с отделение за лежащи"/ДСХОЛ/

Местонахождение: ул."Албена" №5 гр.Силистра

№	Наименование на СРР	мярка	к-во	цена	Стойност
	I.ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И СМЯНА НА ДОГРАМА				
1	ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА 8 СМ EPS, ШПАКЛОВКА, ПВЦ МРЕЖА И МАЗИЛКА, ВКЛ. ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	65.00	42.58	2767.70
2	ДЪЖДОБРАН ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ШИРИНА ДО 20 СМ	м	33.00	6.34	209.22
3	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ДО 5 М2, ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ	бр.	6.00	9.70	58.20
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ 6-КАМЕРНИ ПВЦ ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕРИ 285/170 СЪГЛ. ПРИЛОЖЕН ЧЕРТЕЖ	бр.	3.00	561.07	1683.21
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ 6-КАМЕРНИ ПВЦ ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕРИ 110/140 СЪГЛ. ПРИЛОЖЕН ЧЕРТЕЖ	бр.	3.00	186.34	559.02
6	МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТ НА СТРАНИЦИ ДО 30 СМ ОКОЛО ДОГРАМА	м	84.00	2.88	241.92
7	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 СМ ОКОЛО ДОГРАМА	м	60.00	1.40	84.00
8	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	30.00	1.10	33.00
9	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	30.00	1.55	46.50
10	БОЯДИСВАНЕ С ФАСАДНА БОЯ ПО СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	30.00	4.21	126.30
11	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ	м	30.00	1.06	31.80

12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНА ПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА С ШИРИНА 20 СМ	м	3.30	17.03	56.20
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА С ШИРИНА 20 СМ	м	12.00	20.31	243.72
	БАНИ НА СТАИ 93 ,94,95,96,98 И 99				
1	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ	м2	66.00	8.24	543.84
2	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО	бр.	6.00	10.52	63.12
3	ДЕМОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	6.00	3.37	20.22
4	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	6.00	2.11	12.66
5	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ВРАТА, ВКЛ.ИЗНАСЯНЕ	бр.	6.00	8.83	52.98
6	СТЪРГАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	27.00	1.98	53.46
7	ОЧУКВАНЕ СТАРА МАЗИЛКА НА ОСНОВА НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	66.00	2.11	139.26
8	ОБРАБОТКА БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ СЪС СВЪРЗВАЩ ГРУНД	м2	27.00	2.34	63.18
9	ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВ ТАВАН С ГОТОВА СМЕС	м2	66.00	5.40	356.40
10	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	42.00	4.42	185.64
11	БЛАЖНА БОЯ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ДВУКРАТНО	м2	42.00	4.67	196.14
12	ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ С ГОТОВА СМЕС	м2	42.00	4.83	202.86
13	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ, ВКЛ. ЛАЙСТНИ	м2	66.00	34.88	2302.08
14	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТРАНИЦИ ДО 10 СМ, ВКЛ. ЛАЙСТНИ	м	30.00	8.18	245.40
15	НАСТИЛКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ	м2	66.00	35.43	2338.38
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОНОБЛОК	бр.	6.00	145.10	870.60
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНА МИВКА СР.ФОРМАТ, ВКЛ.СИФОН	бр.	6.00	69.52	417.12
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛ.МИВКА	бр.	6.00	68.26	409.56
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИЯ	бр.	6.00	109.17	655.02
20	ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН.	бр.	6.00	1.54	9.24

21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН	бр.	6.00	8.51	51.06
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛЪТНА ПВЦ ВРАТА С Р-РИ 80/200	бр.	6.00	221.16	1326.96
23	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА БАНЯ	бр.	6.00	44.29	265.74
	СТАЯ 93				
1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	3.00	2.11	6.33
2	ДЕМОНТАЖ НА БАЛАТУМ И ПЕРВАЗИ, ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ	м2	17.50	1.68	29.40
3	ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВА ОТ ЛЕПИЛО	м2	17.50	0.84	14.70
4	ОБРАБОТКА БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ СЪС СВЪРЗВАЩ ГРУНД	м2	17.50	2.34	40.95
5	НАСТИЛКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ	м2	17.50	35.43	620.03
6	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	16.00	4.11	65.76
7	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО-ДВОЙНО	бр.	2.00	58.87	117.74
8	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЕДИНИЧНО ЗА КОРИДОР	бр.	1.00	44.29	44.29
	СТАЯ 99- СЕВЕРНА ФАСАДА				
1	ДЕМОНТАЖ НА БАЛАТУМ И ПЕРВАЗИ, ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ	м2	13.60	1.68	22.85
2	ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВА ОТ ЛЕПИЛО	м2	13.60	0.84	11.42
3	ОБРАБОТКА БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ СЪС СВЪРЗВАЩ ГРУНД	м2	13.60	2.34	31.82
4	НАСТИЛКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ	м2	13.60	35.43	481.85
5	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	13.60	4.11	55.90
6	СТЪРГАНЕ НА ЛАТЕКСОВИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	10.00	1.22	12.20
7	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	10.00	4.42	44.20
8	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ	м2	47.00	1.72	80.84
9	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО	м2	47.00	5.27	247.69
10	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	3.00	2.11	6.33
11	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО-ДВОЙНО	бр.	2.00	58.87	117.74
12	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЕДИНИЧНО ЗА КОРИДОР	бр.	1.00	44.29	44.29

13	СЪБИРАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕВОЗ ДО ДЕПО И ТАКСА ДЕПО	м3	3.00	65.35	196.05
				СБОР:	19214.09
				ОБЩА СТОЙНОСТ:	19214.09
				10% непредвидени разходи:	1921.41
				СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:	21135.50
				20% ДДС:	4227.10
				СТОЙНОСТ С ДДС:	25362.60

Дата:17.08.2016 г

Управител:
/ Галин Иванов /

АЛАКСИ СТРОЙ ЕООД Силистра

ГАЛАКСИ СТРОЙ

гр. Силистра, ул. „Филип Тотю" No. 15, тел./факс: 086/82 01 41; GSM: 0895 453 860; e-mail: galaxy_stroy@abv.bg

АНАЛИЗИ

За образуването на единичните цени на видовете строително ремонтни

Обект: Ремонтни работи в Дом за стари хори с отделения за лежащи/ДСХОЛ/

I.ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И СМЯНА НА ДОГРАМА

Анализ *00000001

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА 8 СМ EPS,
ШПАКЛОВКА, ПВЦ МРЕЖА И МАЗИЛКА, ВКЛ.
ФАСАДНО СКЕЛЕ

За 1 М2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ПЛАТНО EPS С ДЕБ.80 ММ	м2	1.1000	7.95	1.000	8.75
ЛЕПИЛО ЗА ПОЛИСТИРОЛ	кг	3.3500	0.29	1.000	0.97
ДЮБЕЛИ PVC ЗА ТОПЛОИЗ.	бр.	5.500	0.27	1.000	1.49
МРЕЖА АРМИРАЩА	м²	1.050	1.05	1.000	1.10
МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	м2	3.4500	3.85	1.000	13.28
ШПАКЛОВАЧНА СМЕС	кг	1.1250	0.48	1.000	0.54
ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.0000	0.70	1.000	0.70
ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.250	4.10	1.000	1.03
ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.250	4.10	1.000	1.03
ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0.600	4.10	1.000	2.46
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.2400	4.10	1.000	0.98
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			2.15
Доп.разходи труд:(%)		90%			4.95
всичко преки					32.33
общо допълнителни р-ди					7.10
Печалба: (%)		8%			3.15
ВСИЧКО:					**42.58**

ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД Силистра

Анализ *00000002

ДЪЖДОБРАН ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ШИРИНА ДО 20 СМ

За 1 мл

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	1.0500	3.21	1.000	3.37
ВИНТ	бр.	3.0000	0.16	1.000	0.48
ТРУД:					
ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.220	4.10	1.000	0.90
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.31
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.81
всичко преки					4.75
общо допълнителни р-ди					1.12
Печалба: (%)		8%			0.47
ВСИЧКО:					**6.34**

Анализ *00000003

ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ДО 5 М2, ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ

За 1 бр.

ТРУД :	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.2000	4.10	1.000	4.92
ДОП.РАЗХОДИ:					
Доп.разходи труд:(%)		90%			4.43
всичко преки					4.92
общо допълнителни р-ди					4.43
Печалба: (%)		8%			0.35
ВСИЧКО :					**9.70**

Анализ *00000004

ДОСТАВКА И МОНТАЖ 6-КАМЕРНИ ПВЦ ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕРИ 285/170 СЪГЛ. ПРИЛОЖЕН ЧЕРТЕЖ

За 1 бр.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
РУС ДОГРАМА, ШЕСТКАМЕРНА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ 24 мм	м2	4.8800	96.00	1.000	468.48
УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	кг.	0.4000	9.50	1.000	3.80
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2500	4.10	1.000	5.13

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

ДОП.РАЗХОДИ:			
доп.р-ди м-ли (%)	8%		37.48
Доп.разходи труд:(%)	90%		4.62
всичко преки			477.41
общо допълнителни р-ди			42.10
Печалба: (%)	8%		41.56
ВСИЧКО :			**561.07**

Анализ *00000005

ДОСТАВКА И МОНТАЖ 6-КАМЕРНИ ПВЦ ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕРИ 110/140 СЪГЛ. ПРИЛОЖЕН ЧЕРТЕЖ

За 1 бр.

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
РУС ДОГРАМА, ПЕТКАМЕРНА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ 24 мм,1 ОТВАРЯЕМО КРИЛО	м2	1.5500	96.00	1.000	148.80
УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	кг.	0.2200	9.50	1.000	2.09
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2500	4.10	1.000	5.13
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			11.90
Доп.разходи труд:(%)		90%			4.62
всичко преки					156.02
общо допълнителни р-ди					16.52
Печалба: (%)		8%			13.80
ВСИЧКО :					**186.34**

Анализ *00000006

МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТ НА СТРАНИЦИ ДО 30 СМ ОКОЛО ДОГРАМА

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ВАРОВ Р-Р 1:3	м2	0.0100	62.00	1.000	0.62
ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.0750	0.48	1.000	0.04
КЛИПС ЗА ПЕРВАЗИ	бр.	0.6000	0.00		0.00
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2500	4.10	1.000	1.03
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.05
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.93
всичко преки					1.69
общо допълнителни р-ди					0.98
Печалба: (%)		8%			0.21
ВСИЧКО:					**2.88**

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

Анализ *00000007
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 СМ ОКОЛО ДОГРАМА

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
ШПАКЛОВАЧНА СМЕС	кг		0.3020	0.35	1.000	0.11
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.1500	4.10	1.000	0.62
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.01
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.56
всичко преки						0.73
общо допълнителни р-ди						0.57
Печалба: (%)			8%			0.10
ВСИЧКО:						**1.40**

Анализ *00000008
ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
ГРУНД ЗА МАЗИЛКА	кг		0.0950	2.35	1.000	0.22
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.		0.1010	4.10	1.000	0.41
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.02
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.37
всичко преки						0.63
общо допълнителни р-ди						0.39
Печалба: (%)			8%			0.08
Обща цена :						**1.10**

Анализ *00000009
ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг		0.2100	1.95	1.000	0.41
ОЦВЕТИТЕЛ	кг		0.0500	3.90	1.000	0.20
БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.		0.0950	4.10	1.000	0.39
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.09
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.35
всичко преки						1.00
общо допълнителни р-ди						0.44
Печалба: (%)			8%			0.11
ВСИЧКО:						**1.55**

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

Анализ *00000010
БОЯДИСВАНЕ С ФАСАДНА БОЯ ПО СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
БОЯ ФАСАДНА	кг		0.3300	3.10	1.000	1.02
ВАРОВ Р-Р 1:2	м3		0.0090	0.00		0.00
КЛИПС ЗА ПЕРВАЗИ	бр.		0.6000	0.00		0.00
ОЦВЕТИТЕЛ	кг		0.1000	3.90	1.000	0.39
БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.		0.1250	4.10	1.000	0.51
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.11
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.46
всичко преки						3.33
общо допълнителни р-ди						0.57
Печалба: (%)			8%			0.31
ВСИЧКО:						**4.21**

Анализ *0000000011
ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ
За 1 м/л

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
ГРУНД ЗА МАЗИЛКА	кг		0.0950	2.35	1.000	0.22
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.		0.095	4.10	1.000	0.39
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.02
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.35
всичко преки						0.61
общо допълнителни р-ди						0.37
Печалба: (%)			8%			0.08
Обща цена :						**1.06**

Анализ *00000012
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА С ШИРИНА 20 СМ

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
ПЕРВАЗ AL ПОДПРОЗОРЕЧЕН	м		1.0500	10.80	1.000	11.34
ЪГЛИ ЗА ПЕРВАЗИ	бр.		0.1800	0.25		0.05
КЛИПС ЗА ПЕРВАЗИ	бр.		0.6000	0.25		0.15
ВИНТОВЕ	бр.		3.0000	0.14	1.000	0.42
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.3650	4.10	1.000	1.50
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.96
Доп.разходи труд:(%)			90%			1.35
всичко преки						13.46

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

общо допълнителни р-ди			2.31
Печалба: (%)		8%	1.26
Обща цена :			**17.03**

Анализ *00000013

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНА ПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА С ШИРИНА 20 СМ

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ПЕРВАЗ PVC ПОДПРОЗОРЕЧЕН	м	1.0500	13.50	1.000	14.18
ВИНТОВЕ	бр.	3.0000	0.20	1.000	0.60
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3650	4.10	1.000	1.50
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			1.18
Доп.разходи труд:(%)		90%			1.35
всичко преки					16.28
общо допълнителни р-ди					2.53
Печалба: (%)		8%			1.50
ВСИЧКО:					**20.31**

ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД Силистра

БАНИ НА СТАИ №№ 93 ,94,95,96,98 И 99

Анализ *00000001
ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА
ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ

За 1 м2

ТРУД:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.		0.9800	4.10	1.000	4.02
Доп.механизация труд:(%)			25%			
Доп.разходи труд:(%)			90%			3.62
всичко преки						4.02
общо допълнителни р-ди						3.62
Печалба: (%)			8%			0.61
ВСИЧКО:						**8.24**

Анализ *00000002
ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНО
СЕДАЛО

За 1 БР

ТРУД:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.		0.9000	4.10	1.000	3.69
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.3500	4.10	1.000	1.44
Доп.механизация труд:(%)						
Доп.разходи труд:(%)			90%			4.61
всичко преки						5.13
общо допълнителни р-ди						4.61
Печалба: (%)			8%			0.78
ВСИЧКО:						**10.52**

Анализ *00000003

ДЕМОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА

За 1 БР

ТРУД:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.		0.4000	4.10	1.000	1.64
Доп.механизация труд:(%)						
Доп.разходи труд:(%)			90%			1.48
всичко преки						1.64
общо допълнителни р-ди						1.48

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

Печалба: (%)		8%			0.25
ВСИЧКО:					**3.37**

Анализ *00000004
ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

За 1 БР

ТРУД:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.2500	4.10	1.000	1.03
Доп.механизация труд:(%)					
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.92
всичко преки					1.03
общо допълнителни р-ди					0.92
Печалба: (%)		8%			0.16
ВСИЧКО:					**2.11**

Анализ *00000005
ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ВРАТА, ВКЛ.ИЗНАСЯНЕ

За 1 БР

ТРУД:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.0500	4.10	1.000	4.31
Доп.механизация труд:(%)					
Доп.разходи труд:(%)		90%			3.87
всичко преки					4.31
общо допълнителни р-ди					3.87
Печалба: (%)		8%			0.65
ВСИЧКО:					**8.83**

Анализ *00000006
СТЪРГАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ

За 1 М2

ТРУД:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2350	4.10	1.000	0.96
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.87
всичко преки					0.96
общо допълнителни р-ди					0.87
Печалба: (%)		8%			0.15
ВСИЧКО:					**1.98**

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

Анализ *00000007

ОЧУКВАНЕ СТАРА МАЗИЛКА НА ОСНОВА НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР

За 1 М2

ТРУД:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.2500	4.10	1.000	1.03
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.92
всичко преки					1.03
общо допълнителни р-ди					0.92
Печалба: (%)		8%			0.16
ВСИЧКО:					**2.11**

Анализ *00000008

ОБРАБОТКА БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ СЪС СВЪРЗВАЩ ГРУНД

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
КОНТАКТЕН ГРУНД	кг.	0.290	4.18	1.000	1.21
ТРУД:					
БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.1100	4.10	1.000	0.45
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.10
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.41
всичко преки					1.66
общо допълнителни р-ди					0.50
Печалба: (%)		8%			0.17
ВСИЧКО:					**2.34**

Анализ *00000009

ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВ ТАВАН С ГОТОВА СМЕС

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ВАРОВ Р-Р 1:3	М3	0.0300	73.00	1.000	2.19
ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.2500	0.40	1.000	0.10
ТРУД:					
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.3250	4.10	1.000	1.33
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.18
Доп.разходи труд:(%)		90%			1.20
всичко преки					3.62

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

общо допълнителни р-ди		1.38
Печалба: (%)	8%	0.40
ВСИЧКО:		**5.40**

Анализ *0000000010
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ
И ТАВАНИ

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ГИПС	кг	0.5500	0.58	1.000	0.32
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4800	4.10	1.000	1.97
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.03
Доп.разходи труд:(%)		90%			1.77
всичко преки					2.29
общо допълнителни р-ди					1.80
Печалба: (%)		8%			0.33
ВСИЧКО:					**4.42**

Анализ *000000011
БЛАЖНА БОЯ ПО СТЕНИ И
ТАВАНИ ДВУКРАТНО

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**		**цена**	**Коеф.**	**стойност**
БОЯ АЛКИДНА	кг		0.4050	4.90	1.000	1.98
БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.		0.2800	4.10	1.000	1.15
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.16
Доп.разходи труд:(%)			90%			1.04
всичко преки						3.13
общо допълнителни р-ди						1.19
Печалба: (%)			8%			0.35
ВСИЧКО:						**4.67**

Анализ *000000012
ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА ПО
СТЕНИ С ГОТОВА СМЕС

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**		**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ВАРОВ Р-Р 1:3	м3		0.0310	73.00	1.000	2.26
ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг		0.2500	0.40	1.000	0.10
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.		0.5500	4.10	1.000	2.26
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.19
Доп.разходи труд:(%)			90%			2.03

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

всичко преки			2.26
общо допълнителни р-ди			2.22
Печалба: (%)	8%		0.36
ВСИЧКО:			**4.83**

Анализ *000000013
ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ, ВКЛ. ЛАЙСТНИ

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ	м²	1.130	12.90	1.000	14.58
ЛЕПИЛО	кг.	5.95	0.48	1.000	2.86
ЛАЙСТНИ PVC	М	1.100	0.85	1.000	0.94
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5500	4.10	1.000	2.26
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.0500	4.10	1.000	4.31

ДОП.РАЗХОДИ:			
доп.р-ди м-ли (%)	8%		1.47
Доп.разходи труд.(%)	90%		5.90
всичко преки			24.93
общо допълнителни р-ди			7.37
Печалба: (%)	8%		2.58
ВСИЧКО:			**34.88**

Анализ *000000014
ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТРАНИЦИ ДО 10 СМ, ВКЛ. ЛАЙСТНИ

За 1 м/Л

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ	М2	0.150	13.10	1.000	1.97
ЛЕПИЛО	кг.	0.595	0.48	1.000	0.29
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1500	4.10	1.000	0.62
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.5100	4.10	1.000	2.09

ДОП.РАЗХОДИ:			
доп.р-ди м-ли (%)	8%		0.18
Доп.разходи труд.(%)	90%		2.44
всичко преки			4.96
общо допълнителни р-ди			2.62
Печалба: (%)	8%		0.61
ВСИЧКО:			**8.18**

Анализ *000000015
НАСТИЛКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ

За 1 м2

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
ПЛОЧИ ТЕРАКОТ	м²		1.150	13.90	1.000	15.99
ЛЕПИЛО	кг.		5.95	0.48	1.000	2.86
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.5500	4.10	1.000	2.26
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.		1.0500	4.10	1.000	4.31
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			1.51
Доп.разходи труд:(%)			90%			5.90
всичко преки						25.40
общо допълнителни р-ди						7.41
Печалба: (%)			8%			2.62
ВСИЧКО:						**35.43**

Анализ *000000016

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОНОБЛОК

За 1 БР

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
WC-МОНОБЛОК	БР.		1.00	109.00	1.00	109.00
ПОДЛОЖКА	БР.		1.00	1.80	1.00	1.80
МАНШОН	БР.		1.00	1.90	1.00	1.90
ГЪВКАВА ВОДОПР. ВРЪЗКА 80 СМ.	БР.		1.00	2.10	1.00	2.10
ВИНТОВЕ ГОЛЕМИ	БР.		4.00	0.21	1.00	0.84
СИЛИКОН	Л.		0.04	9.68	1.00	0.39
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.2500	4.10	1.000	1.03
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.		0.9100	4.10	1.000	3.73
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			9.28
Доп.разходи труд:(%)			90%			4.28
всичко преки						120.78
общо допълнителни р-ди						13.56
Печалба: (%)			8%			10.75
ВСИЧКО:						**145.10**

Анализ *000000017

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНА МИВКА СР.ФОРМАТ, ВКЛ.СИФОН

За 1 БР

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
МИВКА ПОРЦЕЛАНОВА	БР.		1.00	48.00	1.00	48.00
ГЪВКАВА ВОДОПР. ВРЪЗКА 80 СМ.	БР.		1.00	2.10	1.00	2.10
ВИНТОВЕ ГОЛЕМИ	БР.		2.00	0.21	1.00	0.42
СИЛИКОН	Л.		0.04	9.68	1.00	0.39
СИФОН	БР.		1.00	5.90	1.00	5.90

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.9100	4.10	1.000	3.73
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.47
Доп.разходи труд:(%)		90%			3.36
всичко преки					60.54
общо допълнителни р-ди					3.83
Печалба: (%)		8%			5.15
ВСИЧКО:					**69.52**

Анализ *000000018

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛ.МИВКА

За 1 БР

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**		**цена**	**Коеф.**	**стойност**
БАТЕРИЯ	БР.		1.00	51.00	1.00	51.00
ТЕФЛОНОВА ЛЕНТА	М		1.25	0.94	1.00	1.18
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.		0.8800	4.10	1.000	3.61
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			4.17
Доп.разходи труд:(%)			90%			3.25
всичко преки						55.78
общо допълнителни р-ди						7.42
Печалба: (%)			8%			5.06
ВСИЧКО:						**68.26**

Анализ *000000019

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИЯ

За 1 БР

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**		**цена**	**Коеф.**	**стойност**
БАТЕРИЯ	БР.		1.00	88.00	1.00	88.00
ТЕФЛОНОВА ЛЕНТА	М		2.50	0.94	1.00	2.35
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.		0.4500	4.10	1.000	1.85
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			7.23
Доп.разходи труд:(%)			90%			1.66
всичко преки						92.20
общо допълнителни р-ди						8.89
Печалба: (%)			8%			8.09
ВСИЧКО:						**109.17**

Анализ *000000020

ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН.

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

За 1 БР

ТРУД :	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.		0.1900	4.10	1.000	0.78
ДОП.РАЗХОДИ:						
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.70
всичко преки						0.78
общо допълнителни р-ди						0.70
Печалба: (%)			8%			0.06
ВСИЧКО :						**1.54**

Анализ *000000021

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН

За 1 БР

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
СИФОН ПОДОВ Ф50	БР.		1.00	5.50	1.00	5.50
СИЛИКОН	КГ		0.22	0.94	1.00	0.21
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.		0.2200	4.10	1.000	0.90
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.46
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.81
всичко преки						6.61
общо допълнителни р-ди						1.27
Печалба: (%)			8%			0.63
ВСИЧКО:						**8.51**

Анализ *000000022

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛЪТНА ПВЦ ВРАТА С Р-РИ 80/200

За 1 БР

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
PVC ВРАТА	м2		1.6000	110.00	1.000	176.00
УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	кг.		0.3300	9.50	1.000	3.14
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		1.4500	4.10	1.000	5.95
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			14.33
Доп.разходи труд:(%)			90%			5.36
всичко преки						185.09
общо допълнителни р-ди						19.69
Печалба: (%)			8%			16.38
ВСИЧКО :						**221.16**

Анализ *000000023

МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА БАНЯ

ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД Силистра

За 1 БР

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ПЛОФОНИЕРА -ПРОТИВОВЛАЖНА	БР	1.0000	33.50	1.000	33.50
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6200	4.10	1.000	2.54
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			2.68
Доп.разходи труд:(%)		90%			2.29
всичко преки					36.04
общо допълнителни р-ди					4.97
Печалба: (%)		8%			3.28
ВСИЧКО :					**44.29**

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

СТАЯ 93

Анализ *00000001
ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

За 1 БР

ТРУД:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.		0.2500	4.10	1.000	1.03
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.92
всичко преки						1.03
общо допълнителни р-ди						0.92
Печалба: (%)			8%			0.16
ВСИЧКО:						**2.11**

Анализ *00000002
ДЕМОНТАЖ НА БАЛАТУМ И ПЕРВАЗИ, ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ

За 1 М2

ТРУД:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.2000	4.10	1.000	0.82
Доп.механизация труд:(%)			25%			
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.74
всичко преки						0.82
общо допълнителни р-ди						0.74
Печалба: (%)			8%			0.12
ВСИЧКО:						**1.68**

Анализ *00000003
ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВА ОТ ЛЕПИЛО

За 1 М2

ТРУД:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.1000	4.10	1.000	0.41
Доп.механизация труд:(%)			25%			
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.37
всичко преки						0.41
общо допълнителни р-ди						0.37
Печалба: (%)			8%			0.06
ВСИЧКО:						**0.84**

Анализ *00000004
ОБРАБОТКА БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ СЪС СВЪРЗВАЩ ГРУНД

За 1 М2

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
КОНТАКТЕН ГРУНД	кг.		0.290	4.18	1.000	1.21
ТРУД:						
БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.		0.1100	4.10	1.000	0.45
						0.45
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.10
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.41
всичко преки						1.66
общо допълнителни р-ди						0.50
Печалба: (%)			8%			0.17
ВСИЧКО:						**2.34**

Анализ *00000005

НАСТИЛКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ

За 1 М2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
ПЛОЧИ ТЕРАКОТ	м²		1.150	13.90	1.000	15.99
ЛЕПИЛО	кг.		5.95	0.48	1.000	2.86
ТРУД:						
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.5500	4.10	1.000	2.26
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.		1.0500	4.10	1.000	4.31
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			1.51
Доп.разходи труд:(%)			90%			5.90
всичко преки						25.40
общо допълнителни р-ди						7.41
Печалба: (%)			8%			2.62
ВСИЧКО:						**35.43**

Анализ *00000006

ПЕРВАЗИ ОТ PVC

За 1 М/Л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
ПЕРВАЗ ОТ PVC	М/Л		1.100	2.45	1.000	2.70
КЛИПС ЗА ПЕРВАЗИ	бр.		0.6000	0.48	1.000	0.29
СЪЕДИНИТЕЛИ	бр.		0.6000	0.48	1.000	0.29
						3.27
ТРУД:						
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.0350	4.10	1.000	0.14
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.26
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.13

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

всичко преки			3.41
общо допълнителни р-ди			0.39
Печалба: (%)	8%		0.30
ВСИЧКО:			**4.11**

Анализ *00000007
МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО
ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО-ДВОЙНО

За 1 бр.

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ПРОТИВОВЛАЖНО ТЯЛО-ДВОЙНО	БР	1.0000	46.00	1.000	46.00
					46.00
ТРУД:					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6200	4.10	1.000	2.54
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			3.68
Доп.разходи труд:(%)		90%			2.29
всичко преки					48.54
общо допълнителни р-ди					5.97
Печалба: (%)		8%			4.36
ВСИЧКО :					**58.87**

Анализ *00000008
МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО
ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЕДИНИЧНО
ЗА КОРИДОР

За 1 бр.

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ПЛОФОНИЕРА -ПРОТИВОВЛАЖНА	БР	1.0000	33.50	1.000	33.50
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6200	4.10	1.000	2.54
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			2.68
Доп.разходи труд:(%)		90%			2.29
всичко преки					36.04
общо допълнителни р-ди					4.97
Печалба: (%)		8%			3.28
ВСИЧКО :					**44.29**

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

СТАЯ 99- СЕВЕРНА ФАСАДА

Анализ *00000001
ДЕМОНТАЖ НА БАЛАТУМ И ПЕРВАЗИ, ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ

За 1 М2

ТРУД:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2000	4.10	1.000	0.82
Доп.механизация труд:(%)		25%			
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.74
всичко преки					0.82
общо допълнителни р-ди					0.74
Печалба: (%)		8%			0.12
ВСИЧКО:					**1.68**

Анализ *00000002
ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВА ОТ ЛЕПИЛО

За 1 М2

ТРУД:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1000	4.10	1.000	0.41
Доп.механизация труд:(%)		25%			
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.37
всичко преки					0.41
общо допълнителни р-ди					0.37
Печалба: (%)		8%			0.06
ВСИЧКО:					**0.84**

Анализ *00000003
ОБРАБОТКА БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ СЪС СВЪРЗВАЩ ГРУНД

За 1 М2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
КОНТАКТЕН ГРУНД	кг.	0.290	4.18	1.000	1.21
ТРУД:					
БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.1100	4.10	1.000	0.45
					0.45
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.10
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.41
всичко преки					1.66

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

общо допълнителни р-ди					0.50
Печалба: (%)		8%			0.17
ВСИЧКО:					**2.34**

Анализ *00000004
НАСТИЛКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ
ПО ПОДОВЕ

За 1 М2

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ПЛОЧИ ТЕРАКОТ	м²	1.150	13.90	1.000	15.99
ЛЕПИЛО	кг.	5.95	0.48	1.000	2.86
ТРУД:					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5500	4.10	1.000	2.26
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.0500	4.10	1.000	4.31
					6.56
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			1.51
Доп.разходи труд:(%)		90%			5.90
всичко преки					25.40
общо допълнителни р-ди					7.41
Печалба: (%)		8%			2.62
ВСИЧКО:					**35.43**

Анализ *00000005
ПЕРВАЗИ ОТ PVC

За 1 М/Л

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ПЕРВАЗ ОТ PVC	М/Л	1.100	2.45	1.000	2.70
КЛИПС ЗА ПЕРВАЗИ	бр.	0.6000	0.48	1.000	0.29
СЪЕДИНИТЕЛИ	бр.	0.6000	0.48	1.000	0.29
ТРУД:					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0350	4.10	1.000	0.14
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.26
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.13
всичко преки					3.41
общо допълнителни р-ди					0.39
Печалба: (%)		8%			0.30
ВСИЧКО:					**4.11**

Анализ *00000006
СТЪРГАНЕ НА ЛАТЕКСОВИ БОИ
ПО СТЕНИ И ТАВАНИ

За 1 М/Л

ТРУД :	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**

РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1500	4.10	1.000	0.62
ДОП.РАЗХОДИ:					
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.56
всичко преки					0.62
общо допълнителни р-ди					0.56
Печалба: (%)		8%			0.04
ВСИЧКО :					**1.22**

Анализ *000000007

ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА
ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ

За 1 М2

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ГИПС	кг	0.5500	0.58	1.000	0.32
ТРУД:					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4800	4.10	1.000	1.97
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.03
Доп.разходи труд:(%)		90%			1.77
всичко преки					2.29
общо допълнителни р-ди					1.80
Печалба: (%)		8%			0.33
			ВСИЧКО:		**4.42**

Анализ *000000008

ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ЛАТЕКСОВО
БОЯДИСВАНЕ

За 1 М2

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**		**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ГРУНД ЗА МАЗИЛКА	кг		0.2100	1.80	1.000	0.38
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.		0.150	4.10	1.000	0.62
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.03
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.56
всичко преки						1.00
общо допълнителни р-ди						0.59
Печалба: (%)			8%			0.13
Обща цена :						**1.72**

Анализ *000000009

ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ
ДВУКРАТНО

За 1 М2

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**		**цена**	**Коеф.**	**стойност**
БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг		0.3400	4.88	1.000	1.66
ОЦВЕТИТЕЛ	кг		0.0800	6.90	1.000	0.55
БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.		0.3200	4.10	1.000	1.31

ГАЛАКСИ ЕООД Силистра

ДОП.РАЗХОДИ:		
доп.р-ди м-ли (%)	8%	0.18
Доп.разходи труд:(%)	90%	1.18
всичко преки		3.52
общо допълнителни р-ди		1.36
Печалба: (%)	8%	0.39
ВСИЧКО:		**5.27**

Анализ *000000010
ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

За 1 БР

ТРУД:	**мярка**	**в.н**		**цена**	**Коеф.**	**стойност**
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.		0.2500	4.10	1.000	1.03
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.92
всичко преки						1.03
общо допълнителни р-ди						0.92
Печалба: (%)			8%			0.16
ВСИЧКО:						**2.11**

Анализ *000000011
МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО-ДВОЙНО

За 1 БР

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**		**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ПРОТИВОВЛАЖНО ТЯЛО-ДВОЙНО	БР		1.0000	46.00	1.000	46.00
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.6200	4.10	1.000	2.54
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			3.68
Доп.разходи труд:(%)			90%			2.29
всичко преки						48.54
общо допълнителни р-ди						5.97
Печалба: (%)			8%			4.36
ВСИЧКО :						**58.87**

Анализ *000000012
МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЕДИНИЧНО ЗА КОРИДОР

За 1 БР

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**		**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ПЛОФОНИЕРА -ПРОТИВОВЛАЖНА	БР		1.0000	33.50	1.000	33.50
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.6200	4.10	1.000	2.54

ГАПАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

ДОП.РАЗХОДИ:		
доп.р-ди м-ли (%)	8%	2.68
Доп.разходи труд:(%)	90%	2.29
всичко преки		36.04
общо допълнителни р-ди		4.97
Печалба: (%)	8%	3.28
ВСИЧКО :		**44.29**

Анализ *0000000013

СЪБИРАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕВОЗ ДО ДЕПО И ТАКСА ДЕПО

За 1 м3

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н.**	**цена**	**коеф.**	**стойност**
ПРЕВОЗ, ДЕПОНИРАНЕ	м3	1.0000	48.70	1.000	48.700
РАБОТНИК -	ч.ч	1.3100	4.10	1.000	5.37
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
БАГЕР С КОФА	МСМ	0.0400	32.00		1.28
ДОП.РАЗХОДИ:					
МЕХАНИЗАЦИЯ:(%)		25%			0.32
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.00
Доп.разходи труд:(%)		90%			4.83
всичко преки					55.35
общо допълнителни р-ди					5.15
Печалба: (%)		8%			4.84
ВСИЧКО:					**65.35**

Дата:17.08.2016 г

Изготвил:
/ Галин Иванов /

ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД Силистра