ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №6

„ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД
(точно наименование на участника)

представляван/о от Галин Михайлов Иванов,

(трите имена)

в качеството си на Управител,

(качество на подписващия)

участник в обществена поръчка с предмет:

Текущи строително ремонтни работи по обособени позиции [1]

По обособена позиция №: 3

" Ремонтни дейности в Център за временно настаняване/ЦВН/" [2]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка, обявена от Община Силистра с горепосоченото наименование.

1. Общата цена за изпълнение на договора с включени непредвидени разходи е в размер на 2934.73лв[3]. (*словом:Две хиляди деветстотин тридесет и четири лв,и 0.73 ст.)*без ДДС и съответно 3521.68 лв. (*словом: три хиляди петстотин двадесет и един лв и 0,68 ст.* с ДД Си е формирана на базата на всички присъщи разходи и с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства, разпределена както следва:

[1] Посочва се наименованието на обществената поръчка.
[2] Посочва се номера и наименованието на обособената позиция.
[3] Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи.

✉ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500
☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

1.1. Цена за изпълнение на поръчката в размер на **2667.94** лв. без ДДС, без включени непредвидени разходи.

1.2. Стойност на непредвидените разходи от 10 /десет/ % от цената за изпълнение на Договора е в размер на 266.79 лв.

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. Запознати сме и приемаме условието на Възложителя, че Непредвидените работи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между изпълнителя и възложителя по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

2.3. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по т. 2.2 количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване:

- средна часова ставка	4,10лв./час
- допълнителни разходи върху труд	90 %
- допълнителни разходи върху механизация	25 %
- доставно- складови разходи	8 %
- печалба	8 %

3. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, превишаването е за наша сметка.

4. При неусвояване на размера на непредвидените разходи, Цената за изпълнение на договора ще бъде съответно намалена с допълнително споразумение към договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

6. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

7. **Прилагаме анализ на ценообразуване на единичните цени.**

8. Запознати сме с разпоредбата на чл.72 от ЗОП.

9. Информация от ценовото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП[4]:

.....

Приложения:

1. Количествено - стойностна сметка - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls", записан на магнитен носител.
2. Анализ на ценообразуване - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls", записан на магнитен носител.

Дата: 17.08.2016 г.

(подпис, печат)
(Галин Иванов)
(Управител)

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

[4] Моля, попълнете, ако е приложимо.

ГАЛАКСИ СТРОЙ
гр. Силистра, ул. „Филип Тотю" No. 15, тел./факс: 086/82 01 41; GSM: 0895 453 860; e-mail: galaxy_stroy@abv.bg

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 3

Обект:" Ремонтни дейности в Център за временно настаняване"

№ по ред	Наименование на СРР	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
1	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВИТРИНА С Р-РИ 420/300, ВКЛ.ИЗНАСЯНЕ	бр.	1.00	18.66	18.66
2	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ДО 5 М2, ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ	бр.	3.00	7.15	21.45
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ 6-КАМЕРНИ ПВЦ ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕРИ 150/150 СЪГЛ. ПРИЛОЖЕН ЧЕРТЕЖ	бр.	1.00	239.79	239.79
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ 6-КАМЕРНИ ПВЦ ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕРИ 270/180 СЪГЛ. ПРИЛОЖЕН ЧЕРТЕЖ	бр.	2.00	475.88	951.76
5	МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТ НА СТРАНИЦИ ДО 30 СМ ОКОЛО ДОГРАМА	м	68.00	2.71	184.28
6	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 СМ ОКОЛО ДОГРАМА	м	54.00	1.40	75.60
7	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	27.00	1.04	28.08
8	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	27.00	1.25	33.75
9	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ	м	27.00	1.04	28.08
10	БОЯДИСВАНЕ С ФАСАДНА БОЯ ПО СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	27.00	1.93	52.11
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЕЧНА ВЪНШНА ДЪСКА С ШИРИНА 20 СМ	м	7.00	14.68	102.76
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНА ПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА С ШИРИНА 20 СМ	м	7.00	9.08	63.56
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВИТРИНА С Р-РИ 420/300, СЪГЛ. ЧЕРТЕЖ	бр.	1.00	868.06	868.06
				СБОР:	2667.94
				ОБЩА СТОЙНОСТ:	2667.94
				10% непредвидени разходи:	266.79
				СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:	2934.73
				20% ДДС:	586.95
				СТОЙНОСТ С ДДС:	3521.68

Дата:17.08.2016 г

Управител:
/ Галин Иванов /

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

Галакси Строй

гр. Силистра, ул. „Филип Тотю" No. 15, тел./факс: 086/82 01 41; GSM: 0895 453 860; e-mail: galaxy_stroy@abv.bg

АНАЛИЗИ

За образуването на единичните цени на видовете строително ремонтни работи

Обект: Ремонтни работи в Център за временно настаняване /ЦВН /

Анализ *000000001

ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВИТРИНА С Р-РИ 420/300, ВКЛ.ИЗНАСЯНЕ

За 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ЕЛЕКТРОДИ	КГ.	0.1300	3.2500	1.000	0.42
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	мсм	0.650	2.00	1.250	1.30
ТРУД :					
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.9500	4.10	1.000	8.00
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.03
Доп.разходи мех.:(%)		25%			0.33
Доп.разходи труд:(%)		90%			7.20
всичко преки					9.72
общо допълнителни р-ди					7.56
Печалба: (%)		8%			1.38
ВСИЧКО :					**18.66**

Анализ *00000002

ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ДО 5 М2, ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ

За 1 БР.

ТРУД:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност

Галакси Строй Силистра ЕООД

РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.8500	4.10	1.000	3.49
Доп.механизация труд:(%)		25%			
Доп.разходи труд:(%)		90%			3.14
всичко преки					3.49
общо допълнителни р-ди					3.14
Печалба: (%)		8%			0.53
ВСИЧКО:					**7.16**

Анализ *000000003

ДОСТАВКА И МОНТАЖ 6-КАМЕРНИ ПВЦ ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕРИ 150/150 СЪГЛ. ПРИЛОЖЕН ЧЕРТЕЖ

За 1 бр.

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
PVC ПРОЗОРЕЦ, ШЕСТРИКАМЕРЕН СЪС СТЪКЛОПАКЕТ 24 мм	м2	2.2500	85.00	1.000	191.25
УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	кг.	0.3300	9.50	1.000	3.14
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5500	4.10	1.000	6.36
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			15.55
Доп.разходи труд:(%)		90%			5.72
всичко преки					200.75
общо допълнителни р-ди					21.27
Печалба: (%)		8%			17.76
ВСИЧКО :					**239.78**

Анализ *000000004

ДОСТАВКА И МОНТАЖ 6-КАМЕРНИ ПВЦ ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕРИ 270/180 СЪГЛ. ПРИЛОЖЕН ЧЕРТЕЖ

За 1 бр.

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**	**цена**	**Коеф.**	**стойност**
PVC ПРОЗОРЕЦ, ШЕСТРИКАМЕРЕН СЪС СТЪКЛОПАКЕТ 24 мм	м2	4.8600	81.00	1.000	393.66
УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	кг.	0.3300	9.50	1.000	3.14
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5500	4.10	1.000	6.36
ДОП.РАЗХОДИ:					

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

доп.р-ди м-ли (%)	8%	31.74
Доп.разходи труд:(%)	90%	5.72
всичко преки		403.16
общо допълнителни р-ди		37.46
Печалба: (%)	8%	35.25
ВСИЧКО :		**475.87**

Анализ *000000005
МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС
ПРИ РЕМОНТ НА
СТРАНИЦИ ДО 30 СМ
ОКОЛО ДОГРАМА
За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ВАРОВ Р-Р 1:3	м2	0.0075	62.00	1.000	0.47
ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.0750	0.48	1.000	0.04
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2500	4.10	1.000	1.03
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.04
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.93
всичко преки					1.54
общо допълнителни р-ди					0.97
Печалба: (%)		8%			0.20
ВСИЧКО:					**2.71**

Анализ *000000006
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО
СТРАНИЦИ ДО 30 СМ
ОКОЛО ДОГРАМА
За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ГИПС	кг	0.3020	0.35	1.000	0.11
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1500	4.10	1.000	0.62
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.01
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.56
всичко преки					0.73
общо допълнителни р-ди					0.57
Печалба: (%)		8%			0.10
ВСИЧКО:					**1.40**

ГАПАКСИ СТРОЙ ЕООД Силистра

Анализ *000000007

ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ
ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ
НА СТРАНИЦИ ОКОЛО
ПРОЗОРЦИ

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
ГРУНД ЗА МАЗИЛКА	кг		0.0710	2.35	1.000	0.17
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.		0.101	4.10	1.000	0.41
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.01
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.37
всичко преки						0.58
общо допълнителни р-ди						0.38
Печалба: (%)			8%			0.08
Обща цена :						**1.04**

Анализ *000000008

ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ
НА СТРАНИЦИ ОКОЛО
ПРОЗОРЦИ

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг		0.1100	1.95	1.000	0.21
ОЦВЕТИТЕЛ	кг		0.0300	3.90	1.000	0.12
БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.		0.0950	4.10	1.000	0.39
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.09
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.35
всичко преки						0.72
общо допълнителни р-ди						0.44
Печалба: (%)			8%			0.09
ВСИЧКО:						**1.25**

Анализ *000000009
ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ
ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ
За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н		цена	Коеф.	стойност
ГРУНД ЗА МАЗИЛКА	кг		0.0710	2.35	1.000	0.17
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.		0.101	4.10	1.000	0.41
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.01
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.37

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

всичко преки			0.58
общо допълнителни р-ди			0.38
Печалба: (%)		8%	0.08
Обща цена :			**1.04**

Анализ *0000000010

БОЯДИСВАНЕ С ФАСАДНА БОЯ ПО СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**		**цена**	**Коеф.**	**стойност**
БОЯ ФАСАДНА	кг		0.1350	3.10	1.000	0.42
ОЦВЕТИТЕЛ	кг		0.0800	3.90	1.000	0.31
БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.		0.1250	4.10	1.000	0.51
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.09
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.46
всичко преки						1.24
общо допълнителни р-ди						0.55
Печалба: (%)			8%			0.14
ВСИЧКО:						**1.93**

Анализ *0000000011

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА С ШИРИНА 20 СМ

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**		**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ПЕРВАЗ AL ПОДПРОЗОРЕЧЕН	м		1.0500	9.10	1.000	9.56
ЪГЛИ ЗА ПЕРВАЗИ	бр.		0.1800	0.25		0.05
КЛИПС ЗА ПЕРВАЗИ	бр.		0.6000	0.25		0.15
ВИНТОВЕ	бр.		3.0000	0.14	1.000	0.42
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.3650	4.10	1.000	1.50
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.76
Доп.разходи труд:(%)			90%			1.35
всичко преки						11.48
общо допълнителни р-ди						2.11
Печалба: (%)			8%			1.09
Обща цена :						**14.68**

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

Анализ *000000012

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
ВЪТРЕШНА ПРОЗОРЕЧНА
ДЪСКА С ШИРИНА 20 СМ

За 1 м/л

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ПЕРВАЗ PVC ПОДПРОЗОРЕЧЕН	м	1.0500	5.48	1.000	5.75
ТАПИ ЗА ПЕРВАЗИ	бр.	0.1800	0.11	1.000	0.02
ВИНТОВЕ	бр.	3.0000	0.06	1.000	0.18
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2550	4.10	1.000	1.05
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.46
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.95
всичко преки					7.00
общо допълнителни р-ди					1.41
Печалба: (%)		8%			0.67
ВСИЧКО:					**9.08**

Анализ *0000000013

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
ВИТРИНА С Р-РИ 420/300,
СЪГЛ. ЧЕРТЕЖ

За 1 бр.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
PVC ДОГРАМА	м2	12.6000	58.00	1.000	730.80
УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	кг.	0.5000	9.50	1.000	4.75
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2500	4.10	1.000	5.13
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			58.46
Доп.разходи труд:(%)		90%			4.62
всичко преки					740.68
общо допълнителни р-ди					63.08
Печалба: (%)		8%			64.30
ВСИЧКО :					**868.06**

Дата:17.08.2016 г

Управител:
/ Галин Иванов /

ТАКСИ СТ Силистра ЕООД