ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №6

„ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД
(точно наименование на участника)

представляван/о от Галин Михайлов Иванов,

(*трите имена*)

в качеството си на Управител,

(*качество на подписващия*)

участник в обществена поръчка с предмет:

Текущи строително ремонтни работи по обособени позиции [1]

По обособена позиция №: 4

" Ремонтни дейности в ДВФУ" [2]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка, обявена от Община Силистра с горепосоченото наименование.

1. Общата цена за изпълнение на договора с включени непредвидени разходи е в размер на 2840.67лв[3]. (*словом:Две хиляди осемстотин и четиридесет лв,и 0.67 ст.)*без ДДС и съответно 3408.80 лв. (*словом: три хиляди четиристотин и осем лв и 0,80 ст.* с ДДС и е формирана на базата на всички присъщи разходи и с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства, разпределена както следва:

[1] Посочва се наименованието на обществената поръчка.
[2] Посочва се номера и наименованието на обособената позиция.
[3] Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи.

1.1. Цена за изпълнение на поръчката в размер на **2582.43** лв. без ДДС, без включени непредвидени разходи.

1.2. Стойност на непредвидените разходи от 10 /десет/ % от цената за изпълнение на Договора е в размер на 258.24 лв.

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. Запознати сме и приемаме условието на Възложителя, че Непредвидените работи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между изпълнителя и възложителя по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

2.3. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по т. 2.2 количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване:

- средна часова ставка	4,10лв./час
- допълнителни разходи върху труд	90 %
- допълнителни разходи върху механизация	25 %
- доставно- складови разходи	8 %
- печалба	8 %

3. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, превишаването е за наша сметка.

4. При неусвояване на размера на непредвидените разходи, Цената за изпълнение на договора ще бъде съответно намалена с допълнително споразумение към договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

6. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

7. **Прилагаме анализ на ценообразуване на единичните цени.**

8. Запознати сме с разпоредбата на чл.72 от ЗОП.

9. Информация от ценовото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП[4]:

.....

Приложения:

1. Количествено - стойностна сметка - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls", записан на магнитен носител.
2. Анализ на ценообразуване - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls", записан на магнитен носител.

Дата: 17.08.2016 г.

(подпис, печат)
(Галин Иванов)
(Управител)

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

[4] Моля, попълнете, ако е приложимо.

2

ГАЛАКСИ СТРОЙ
гр. Силистра, ул. „Филип Тотю" No. 15, тел./факс: 086/82 01 41; GSM: 0895 453 860; e-mail: galaxy_stroy@abv.bg

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 4

Обект:" Ремонтни дейности в Дом за възрастни с физически увреждания с.Айдемир"

Местонахождение: с.Айдемир,ЖК"Север" №9

№	Наименование на СРР	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
1	ОЧУКВАНЕ СТАРА МАЗИЛКА НА ОСНОВА НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	3.300	2.11	6.96
2	ОБРАБОТКА БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ ПРОТИВ ПЛЕСЕН	м2	3.300	3.70	12.21
3	ОБРАБОТКА БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ СЪС СВЪРЗВАЩ ГРУНД	м2	3.300	2.34	7.72
4	ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВ ТАВАН С ГОТОВА СМЕС	м2	3.300	5.40	17.82
5	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	30.000	4.42	132.60
6	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ	м2	182.000	1.72	313.04
7	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО	м2	142.000	5.27	748.34
8	СТЪРГАНЕ НА ЛАТЕКСОВИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	80.000	0.77	61.60
9	ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	50.000	6.64	332.00
10	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ	м2	40.000	6.77	270.80
11	МОНТАЖ ОКАЧЕН ТАВАН СИСТЕМА AMF С ПАНА Р-РИ 625/625	м2	7.200	37.40	269.28
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНА РЕШЕТКА ЗА ПРОЗОРЕЦ С Р-Р 135/100 ОТ ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ	бр.	4.000	72.84	291.36
13	СЪБИРАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕВОЗ ДО ДЕПО И ТАКСА ДЕПО	м3	2.000	59.35	118.70
				СБОР:	2582.43
				ОБЩА СТОЙНОСТ:	2582.43
				10% непредвидени разходи:	258.24
				СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:	2840.67
				20% ДДС:	568.13
				СТОЙНОСТ С ДДС:	3408.80

Дата:17.08.2016 г

Управител:
/ Галин Иванов /

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

ГАЛАКСИ СТРОЙ
гр. Силистра, ул. „Филип Тотю" No. 15, тел./факс: 086/82 01 41; GSM: 0895 453 860; e-mail: galaxy_stroy@abv.bg

АНАЛИЗИ

За образуването на единичните цени на видовете строително ремонтни

Обект: Ремонтни работи в ДВФУ

Анализ *00000001

ОЧУКВАНЕ СТАРА МАЗИЛКА НА ОСНОВА
НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР

За 1 М2

ТРУД:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.2500	4.10	1.000	1.03
Доп.механизация труд:(%)		25%			
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.93
всичко преки					1.03
общо допълнителни р-ди					0.93
Печалба: (%)		8%			0.16
ВСИЧКО:					**2.12**

Анализ *00000002

ОБРАБОТКА БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ
ПРОТИВ ПЛЕСЕН

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ИМПРЕГНАТОР СТ -13	кг.	0.290	8.20	1.000	2.38
ЗИДАР - I ст.	ч.ч.	0.1100	4.10	1.000	0.45
					0.45
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.19
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.41
всичко преки					2.83
общо допълнителни р-ди					0.60
Печалба: (%)		8%			0.27
ВСИЧКО:					**3.70**

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

Анализ *00000003

ОБРАБОТКА БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ
СЪС СВЪРЗВАЩ ГРУНД

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
КОНТАКТЕН ГРУНД	кг.	0.290	4.18	1.000	1.21
БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.1100	4.10	1.000	0.45
					0.45
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.10
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.41
всичко преки					1.66
общо допълнителни р-ди					0.51
Печалба: (%)		8%			0.17
ВСИЧКО:					**2.34**

Анализ *00000004

ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВ
ТАВАН С ГОТОВА СМЕС

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0.0300	73.00	1.000	2.19
ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.2500	0.40	1.000	0.10
					2.29
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.3250	4.10	1.000	1.33
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.18
Доп.разходи труд:(%)		90%			1.20
всичко преки					3.62
общо допълнителни р-ди					1.38
Печалба: (%)		8%			0.40
ВСИЧКО:					**5.40**

Анализ *000000005

ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И
ТАВАНИ

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ГИПС	кг	0.5500	0.58	1.000	0.32

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4800	4.10	1.000	1.97
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.03
Доп.разходи труд:(%)		90%			1.77
всичко преки					2.29
общо допълнителни р-ди					1.80
Печалба: (%)		8%			0.33
ВСИЧКО:					**4.42**

Анализ *000000006

ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**		**цена**	**Коеф.**	**стойност**
ГРУНД ЗА МАЗИЛКА	кг		0.2100	1.80	1.000	0.38
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.		0.150	4.10	1.000	0.62
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.03
Доп.разходи труд:(%)			90%			0.56
всичко преки						1.00
общо допълнителни р-ди						0.59
Печалба: (%)			8%			0.13
Обща цена :						**1.72**

Анализ *000000007

ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО

За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н**		**цена**	**Коеф.**	**стойност**
БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг		0.3400	4.88	1.000	1.66
ОЦВЕТИТЕЛ	кг		0.0800	6.90	1.000	0.55
						2.21
БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.		0.3200	4.10	1.000	1.31
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди м-ли (%)			8%			0.18
Доп.разходи труд:(%)			90%			1.18
всичко преки						3.52
общо допълнителни р-ди						1.36
Печалба: (%)			8%			0.39
ВСИЧКО:						**5.27**

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

Анализ *00000008
СТЪРГАНЕ НА ЛАТЕКСОВИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
За 1 м/л

ТРУД :	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0950	4.10	1.000	0.39
ДОП.РАЗХОДИ:					
Доп.разходи труд:(%)		90%			0.35
всичко преки					0.39
общо допълнителни р-ди					0.35
Печалба: (%)		8%			0.03
ВСИЧКО :					0.77

Анализ *000000009
ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ЦИМЕНТОВ Р-Р	М3	0.0310	72.00	1.000	2.23
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4800	4.10	1.000	1.97
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.18
Доп.разходи труд:(%)		90%			1.77
всичко преки					4.20
общо допълнителни р-ди					1.95
Печалба: (%)		8%			0.49
ВСИЧКО:					6.64

Анализ *0000000010
БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ
За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
БОЯ ЛАТЕКСОВА - ВОДНОДИСПЕРСИОННА,ВИСОКОУСТОЙЧИВА	кг	0.3800	6.20	1.000	2.36
ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.0800	6.90	1.000	0.55
БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.4200	4.10	1.000	1.72
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.09
Доп.разходи труд:(%)		90%			1.55
всичко преки					4.63

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

общо допълнителни р-ди			1.64
Печалба: (%)		8%	0.50
ВСИЧКО:			6.77

Анализ *0000000011
МОНТАЖ ОКАЧЕН ТАВАН СИСТЕМА AMF
С ПАНА Р-РИ 625/625
За 1 м2

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ОКАЧВАЧ С - SOS	бр.	0.6700	0.39	1.000	0.26
НОСАЧ НАПРЕЧЕН С - РО 120	М	1.6700	0.60	1.000	1.00
ВИНКЕЛ ОКРАЙЧВАЩ С-RWL	М	0.6000	1.70	1.000	1.02
ПАНО AMF 625/625	бр.	1.3000	4.00	1.000	5.20
НОСАЧ ГЛАВЕН С-РН 360	М	0.8400	0.50	1.000	0.42
					7.90
МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	1.340	4.10	1.000	5.494
МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	2.010	4.10	1.000	8.241
					13.735
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.63
Доп.разходи труд:(%)		90%			12.36
всичко преки					21.64
общо допълнителни р-ди					12.99
					34.63
Печалба: (%)		8%			2.77
ВСИЧКО:					**37.40**

Анализ *0000000012

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНА
РЕШЕТКА ЗА ПРОЗОРЕЦ С Р-Р 135/100
ОТ ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ

За 1 БР.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ПРОФИЛ AL12/12/1.5	КГ.	17.5000	1.79	1.000	31.33
ЕЛЕКТРОДИ	КГ.	0.4100	3.25	1.000	1.33
БОЯ АЛКИДНА ПРАХОВА	КГ.	0.5940	11.90	1.000	7.07
					39.73
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	мсм	1.050	2.00	1.250	2.63
МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	1.050	4.10	1.000	4.305
МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	2.010	4.10	1.000	8.241
					12.546

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

ДОП.РАЗХОДИ:		
Доп.разходи мех.:(%)	25%	0.66
доп.р-ди м-ли (%)	8%	3.18
Доп.разходи труд:(%)	90%	11.29
всичко преки		12.55
общо допълнителни р-ди		54.91
		67.46
Печалба: (%)	8%	5.40
ВСИЧКО:		**72.86**

Анализ *0000000013

СЪБИРАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕВОЗ ДО ДЕПО И ТАКСА ДЕПО

За 1 м3

МАТЕРИАЛИ:	**мярка**	**в.н.**	**цена**	**коеф.**	**стойност**
ПРЕВОЗ, ДЕПОНИРАНЕ	м3	1.0000	48.00	1.000	48.000
РАБОТНИК -	ч.ч	0.8800	4.10	1.000	3.61
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
БАГЕР С КОФА	МСМ	0.0100	8.00		0.08
ДОП.РАЗХОДИ:					
МЕХАНИЗАЦИЯ:(%)		25%			0.02
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.00
Доп.разходи труд:(%)		90%			3.25
всичко преки					51.69
общо допълнителни р-ди					3.27
Печалба: (%)		8%			4.40
ВСИЧКО:					**59.36**

Дата:17.08.2016 г

Изготвил:

/ Галин Иванов /

ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД Силистра