



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №6

_____ "БГ ПАРТНЕР" ЕООД _____

(точно наименование на участника)

представяван/о от _____ МИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА _____,

(трите имена)

в качеството си на _____ УПРАВИТЕЛ _____,

(качество на подписващия)

участник в обществена поръчка с предмет:

_____ Строително ремонтни работи в СОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр.Силистра _____¹

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка, обявена от Община Силистра с горепосоченото наименование.

1. Общата цена за изпълнение на договора с включени непредвидени разходи е в размер на 19 040,05 (деветнадесет хиляди и четиридесет лева и 05 ст.) лв². без ДДС и съответно 22 848,06 (двадесет и две хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и 06 ст.) с ДДС и е формирана на базата на всички присъщи разходи и с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства, разпределена както следва:

1.1. Цена за изпълнение на поръчката в размер на лв. без ДДС, без включени непредвидени разходи.

1.2. Стойност на непредвидените разходи от 10 /десет/ % от цената за изпълнение на Договора е в размер на

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

¹ Посочва се наименованието на обществената поръчка.

² Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. Запознати сме и приемаме условието на Възложителя, че Непредвидените работи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между изпълнителя и възложителя по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

2.3. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по т. 1.2 количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване:

- | | |
|--|--------------|
| - средна часова ставка | лв./час |
| - допълнителни разходи върху труд |% |
| - допълнителни разходи върху механизация |% |
| - доставно-складови разходи |% |
| - печалба |% |

3. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, превишаването е за наша сметка.

4. При неуспоряване на размера на непредвидените разходи, Цената за изпълнение на договора ще бъде съответно намалена с допълнително споразумение към договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

6. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

7. **Прилагаме анализ на ценообразуване на единичните цени.**

8. Запознати сме с разпоредбата на чл.72 от ЗОП.

9. Информация от ценовото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП³:

.....няма.....

³ Моля, попълнете, ако е приложимо.



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Приложения:

1. Количествено - стойностна сметка - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls“, записан на магнитен носител.
2. Анализ на ценообразуване - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls“, записан на магнитен носител.

Дата: 10.09.2016 г


(подпис, печат)

(име и фамилия) МИЛКА ДИМИТРОВА-УПРАВИТЕЛ
(качество на представляващия участника)



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
за остойностяване от участника в обществена поръчка
„Строително ремонтни работи в СОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр.Силистра

№	Наименование и описание на дейностите	ед. м.	к-во	цена	стойност
I. Ремонт на физкултурен салон					
1	Остъргване на боя на стени и тавани	м2	30	1,23	36,90
2	Гипсова шпакловка по язви на стени и тавани	м2	30	7,01	210,30
3	Грундиране на язви по стени и тавани	м2	30	2,00	60,00
4	Боядисване с блажнабоя по стени	м2	115	5,10	586,50
5	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	280	5,30	1484,00
6	Доставка и монтаж на прозоречен филтър	бр.	4	18,30	73,20
7	Направа на платформа от тръбно скеле	м3	44	5,00	220,00
8	Доставка и монтаж на стена на осев вентилатор тип ПВО с Дотвор= 310 см, максимален дебит 900-1000 м3/час	бр.	2	152,07	304,14
9	Демонтаж на паркетна настилка и почистване битумни остатъци		103	3,67	378,01
10	Грундиране и изравнителна саморазлизна подова замазка	м2	103	15,00	1545,00
11	Доставка и полагане на винилова подова насилка 6 мм в светло-зелен или зелен цвят	м2	103	34,53	3556,59
12	Полагане первази меки	м	38	3,50	133,00
13	Разчертаване на игрище	бр.	1	48,00	48,00
II. Ремонт на ел. инсталация					
14	Демонтаж на осветителни тела /пендели, плафони и други/	бр.	75	5,16	387,00
15	Доставка и монтаж на лум. осветителни тела с ЕПРА 2x28 в	бр.	75	57,97	4347,75
16	Подмяна /д-ж и м-ж/ на ел. ключ	бр.	15	7,50	112,50
17	Подмяна /д-ж и м-ж/ на ел. контакт	бр.	30	7,50	225,00
III. Ремонт на конферентна зала и подмяна на врати					
18	Остъргване на боя на стени и тавани	м2	20	1,23	24,60
19	Гипсова шпакловка по язви на стени и тавани	м2	20	7,01	140,20
20	Грундиране на язви по стени и тавани	м2	20	2,00	40,00
21	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	280	5,10	1428,00
22	Подмяна /д-ж, д-ка и м-ж/ на вътрешни врати MDF 90/200	бр.	18	205,52	3699,36
Стойност за СМР без ДДС:					19040,05
20 % ДДС:					3808,01
СТОЙНОСТ С ДДС:					22848,06

10.09.2016 г.
гр.Силистра

Управител:
МИЛКА ДИМИТРОВА



АНАЛИЗ №1, №18			
Остъргване на боя на стени и тавани-1м2			
I.ТРУД	н.вр.	ч.ст.	стойност
1.Работник I	0,2	3,1	0,62
		Всичко:	0,62
	Доп.р-ди 80%	0,8	0,50
		Общо:	1,12
	Печалба 10%	0,1	0,11
		Цена:	1,23

АНАЛИЗ №2, №19				
Гипсова шпакловка по стени и тавани -1м2				
I.ТРУД		н.вр	ч.ст.	стойност
1.Работник I		0,47	3,19	1,50
2.Работник II		0,47	3,19	1,50
			Всичко:	3,00
		Доп.р-ди 80%	0,8	2,40
			Общо:	5,40
II.Материали	ед.м	разх.н.	цена	стойност
1.Гипс	кг	4,5	0,2	0,90
			Всичко:	0,90
		ДСР 8%	0,08	0,07
			Общо:	0,97
			Всичко	6,37
		Печалба 10%	0,1	0,64
			Цена:	7,01

АНАЛИЗ №3, №20				
Грундиране на стени и тавани -1м2				
I.ТРУД		н.вр	ч.ст.	стойност
1.Работник I		0,25	3,15	0,79
		Доп.р-ди 80%	0,8	0,63
			Общо:	1,42
II.Материали	ед.м	разх.н.	цена	стойност
Грунд	кг	0,2	1,85	0,37
		ДСР 8%	0,08	0,03
			Общо:	0,40
			Всичко	1,82
		Печалба 10%	0,1	0,18
			Цена:	2,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

АНАЛИЗ №4, №21				
Боядисване с блажна боя по стени - 1м2				
I.ТРУД	н.вр		ч.ст.	стойност
1.Работник I	0,5		3,11	1,56
Доп.р-ди 80%			0,8	1,24
			Общо:	2,80
II.Материали	ед.м	разх.н.	цена	стойност
1.Бл.боя	кг	0,4	3,5	1,40
2.Разредител	кг	0,1	3	0,30
ДСР 8%			0,08	0,14
			Общо:	1,84
			Всичко	4,64
Печалба 10%			0,1	0,46
			Цена:	5,10

АНАЛИЗ №5				
Боядисване с латекс по стени и тавани - 1м2				
I.ТРУД	н.вр		ч.ст.	стойност
1.Работник I	0,6		3,05	1,83
Доп.р-ди 80%			0,8	1,46
			Общо:	3,29
II.Материали	ед.м	разх.н.	цена	стойност
Латекс	кг	0,4	3,53	1,41
ДСР 8%			0,08	0,11
			Общо:	1,52
			Всичко	4,82
Печалба 10%			0,1	0,48
			Цена:	5,30

АНАЛИЗ №6				
Доставка и монтаж на прозоречен филтър - 1бр				
I.ТРУД	н.вр		ч.ст.	стойност
1.Работник I	0,35		3,26	1,14
Доп.р-ди 80%			0,8	0,91
			Общо:	2,05
II.Материали	ед.м	разх.н.	цена	стойност
Прозоречен филтър	бр	1	13,5	13,50
ДСР 8%			0,08	1,08
			Общо:	14,58
			Всичко	16,63
Печалба 10%			0,1	1,66
			Цена:	18,30

АНАЛИЗ №7				
Направа на платформа от тръбно скеле-1м3				
I.ТРУД	н.вр.	ч.ст.	стойност	
1.Работник I	0,4	3,16	1,26	
2.Работник II	0,4	3,15	1,26	
			Всичко:	2,52
Доп.р-ди 80%			0,8	2,02
			Общо:	4,54
Печалба 10%			0,1	0,45
			Цена:	5,00

АНАЛИЗ №8				
Дост. и м-ж на осев вентилатор с D ОТВОР-310ММ- 1БР				
I.ТРУД	н.вр.	ч.ст.	стойност	
1.Работник I	0	3,2	0	
2.Работник II	0,325	3,2	1,04	
			Всичко:	1,04
Доп.р-ди 80%			0,8	0,83
			Общо:	1,87
II.Материали	ед.м.	разх.н.	цена	стойност
Осев вентилатор	бр	1	120	120
Крепежи	бр	8	0,6	4,8
			Всичко	124,80
ДСР 8%			0,08	9,98
			Общо:	134,78
III.Механизация	ед.м.	разх.н.	цена	стойност
1.Ударно-проб.маш.	м.см	0,025	33	0,83
2.Витоверт	м.см	0,01	45	0,45
			Всичко:	1,28
Доп.р-ди 25%			0,25	0,32
			Общо:	1,59
			Всичко:	138,25
Печалба 10%			0,1	13,82
			Цена	152,07



АНАЛИЗ №9				
Демонтаж на паркетна настилка и почистване - 1м2				
I.ТРУД	Н.вр.	ч.ст.	стойност	
1.Работник I	0,3	3	0,9	
2.Работник II	0,3	3	0,9	
			Всичко:	1,8
Доп.р-ди 80%			0,8	1,54
			Общо:	3,34
Печалба 10%			0,1	0,33
			Цена:	3,67

АНАЛИЗ №10				
Грундиране и изравнителна саморазливна подова замазка-1м2				
I.ТРУД	н.вр	ч.ст.	стойност	
1.Работник I	0,5	3,2	1,60	
2.Работник II	0,5	3,2	1,60	
			Всичко:	3,20
Доп.р-ди 80%			0,8	2,56
			Общо:	5,76
II.Материали	ед.м	разх.н.	цена	стойност
1.Грунд	кг	0,25	3,16	0,79
2.Сам.под.замазка	кг	5	1,3	6,50
			Всичко:	7,29
ДСР 8%			0,08	0,58
			Общо:	7,87
			Всичко	13,63
Печалба 10%			0,1	1,36
			Цена:	15,00

АНАЛИЗ №11				
Доставка и полагане на винилова настилка 6 мм - 1м2				
I.ТРУД	н.вр	ч.ст.	стойност	
1.Работник I	0,2	3,1	0,62	
2.Работник II	0,2	3,1	0,62	
			Всичко:	1,24
Доп.р-ди 80%			0,8	0,99
			Общо:	2,23
II.Материали	ед.м	разх.н.	цена	стойност
Вин.настилка 6мм	м ²	1,08	25	27,00
			Всичко:	27,00
ДСР 8%			0,08	2,16
			Общо:	29,16
			Всичко	31,39
Печалба 10%			0,1	3,14
			Цена:	34,53



АНАЛИЗ №12				
Полагане на первази меки-1м				
I.ТРУД	н.вр		ч.ст.	стойност
1.Работник I	0,1		3,1	0,31
2.Работник II	0,1		3,1	0,31
			Всичко:	0,62
Доп.р.ди 80%			0,8	0,50
			Общо:	1,15
II.Материали	ед.м	разх.н.	цена	стойност
1.Подов перваз	л.м.	1,05	1,55	1,63
2.Ъгъл	бр.	0,2	1	0,20
3.Крепежи	бр.	2,5	0,02	0,05
			Всичко:	1,88
ДСР 8%			0,08	0,15
			Общо:	2,03
			Всичко	3,18
Печалба 10%			0,1	0,32
			Цена:	3,50

АНАЛИЗ №14				
Демонтаж на осветителни тела - 1бр				
I.ТРУД - монтаж	н.вр	ч.ст.	стойност	
1.Работник I	0,42	3,1	1,30	
2.Работник II	0,42	3,1	1,30	
			Всичко:	2,60
Доп.р.ди 80%		0,8	2,08	
			Общо:	4,69
Печалба 10%		0,1	0,47	
			Цена:	5,16

АНАЛИЗ №15				
Доставка и монтаж на лум.осветителни тела - 1бр				
I.ТРУД - монтаж	н.вр		ч.ст.	стойност
1.Работник I	0,45		3,2	1,44
2.Работник II	0,45		3,2	1,44
			Всичко:	2,88
Доп.р.ди 80%			0,8	2,30
			Общо:	5,18
II.Материали	ед.м	разх.н.	цена	стойност
Лум.осв.тяло 2x28	бр	1	44	44,00
ДСР 8%			0,08	3,52
			Общо:	47,52
			Всичко	52,70
Печалба 10%			0,1	5,27
			Цена:	57,97

АНАЛИЗ №16 И №17				
Подмяна на ел.ключ/ел.контакт/ - 1бр				
I.ТРУД	н.вр		ч.ст.	стойност
1.Работник I	0,4		3,1	1,24
Доп.р-ди 80%			0,8	0,99
			Общо:	2,23
II.Материали	ед.м	разх.н.	цена	стойност
Ел.ключ/ел.контакт/	бр	1	4,25	4,25
ДСР 8%			0,08	0,34
			Общо:	4,59
			Всичко	6,82
Печалба 10%			0,1	0,68
			Цена:	7,50

АНАЛИЗ №22				
Подмяна на вътрешни врати 90/200 MDF - 1бр				
I.ТРУД - монтаж	н.вр		ч.ст.	стойност
1.Работник I	1,5		3	4,50
2.Работник II	1,5		3	4,50
Всичко:				9,00
Доп.р.ди 80%			0,8	7,20
Общо:				16,20
II.Материали	ед.м	разх.н.	цена	стойност
Врата 90/200	бр	1	158	158,00
ДСР 8%			0,08	12,64
Общо:				170,64
Всичко				186,84
Печалба 10%			0,1	18,68
Цена:				205,52

