

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: ОБЩИНА СИЛИСТРА

ОТ: „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД

(наименование на участника)

представяван от Димо Петров Мирчев в качеството си на Управител, тел.: 086/823213,
факс: 086/823871, e-mail: psm_silistra@abv.bg, БУЛСТАТ/ЕИК: 828013901

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет:

„Изграждане на връзка между сондажен кладенец в „Дунавски парк“ и съществуваща напонтелна система в гр. Силистра“

I. Предлагаме обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 35140,60 /тридесет и пет хиляди сто и четиридесет лева и шестдесет стотинки/ лв. без ДДС, ДДС в размер на 7028,12 /седем хиляди двадесет и осем лева и дванадесет стотинки/ лв. или 42168,72 /четиридесет и две хиляди сто шестдесет и осем лева и седемдесет и две стотинки/ с ДДС, формирана на база предложените от нас единичните цени.

II. Предложените от нас единични цени са отразени в приложението към настоящото предложение и включват всички необходими и присъщи разходи за професионалното, качествено и срочно изпълнение на дейността, предмет на поръчката.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Приложение:

I. Количествено-стойностна сметка

Дата: 07.08.2018 г.

ПО

заличена
информация на
осн. чл.2 ЗЗЛД

ОБЕКТ: "Сондажен кладенец и водопроводна връзка до съществуваща напътствена система в Дунавски парк гр. Сливстрa"

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	мяр ка	Количес тво	Ед. цена	Стойност
	ЧАСТ: В и К				
	ТЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД				
	I. МОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Пологане тръби в изкоп РЕ ф110х6,6мм., тип100, PN10 на електрозаварка	м'	417	6.22	2 593.74
2	Доставка тръби РЕ ф110х6,6 мм., PN10, тип100, SDR17	м'	417	8.84	3 686.28
3	Дост. и монт. коляно РЕ ф110/90°	бр	2	18.45	36.90
4	Дост. и монт. коляно РЕ ф110/60°	бр	2	18.45	36.90
5	Дост. и монт. коляно РЕ ф110/45°	бр	4	18.45	73.80
6	Дост. и монт. коляно РЕ ф90/90°	бр	1	14.87	14.87
7	Дост. и монт. Тройник РЕ ф110/90мм.	бр	4	22.46	89.84
8	Дост. и монт. Тройник РЕ ф90/90мм.	бр	2	16.44	32.88
9	Дост. и м-ж електрозаваряема муфта РЕ Ф110, PN10	бр	2	21.68	43.36
10	Дост. и м-ж електрозаваряема муфта РЕ Ф90, PN10	бр	1	21.65	21.65
11	Доставка и м-ж Възвр. Клапа DN100, PN16	бр	2	91.45	182.90
12	Доставка и м-ж Възвр. Клапа DN80, PN16	бр	2	79.76	159.52
13	Дост. и м-ж Преход предфл. връзка РЕ ф110мм.	бр.	4	12.63	50.52
14	Дост. и м-ж Стом.Св.Фл. за РЕ ф110 мм.	бр.	4	21.47	85.88
15	Дост. и м-ж Преход предфл. връзка РЕ ф90мм.	бр.	14	9.89	138.46
16	Дост. и м-ж Ст.Св.Фл. за РЕ ф90 мм.	бр.	14	18.69	261.66
17	Дост. и монт. Преход гладък РЕ ф110/90мм.	бр	1	17.64	17.64
18	Дост. и монт. Преход гладък РЕ ф90/63мм.	бр	1	10.22	10.22
19	Дост. и монт. Преход гладък РЕ ф63/32мм.	бр	1	8.14	8.14
20	Дост. и монт. Фланец глух DN80/16	бр	2	22.72	45.44
21	Доставка и монт. Комбиниран автоматичен въздушник DN80/16-двойно действащ - фланшов	бр	2	324.00	648.00
22	Доставка и м-ж СК DN80, PN16 шибърен с ръч.к.	бр	5	169.36	846.80
23	Доставка и м-ж Трогоарен СК DN80, PN16 със шиш и гърне	бр	1	185.18	185.18
24	Дост. и монт. затворна клапа DN80 - фланшова	бр	2	82.76	165.52
25	Доставка тръба РЕ ф90х5,4мм., тип100, PN10, SDR17	м'	6	7.11	42.66
26	Монтаж тръба РЕ ф90мм. в изкоп	м'	6	7.49	44.94
27	Доставка и монт. РЕ ф32 мм. в изкоп	м'	15	5.36	80.40
28	Аварийно възстановяване РЕ ф50мм. в изкоп	м'	10	6.88	68.80
29	Доставка и монт. сигнална - обозначителна лента	м'	400	0.56	224.00
	II. СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Изкоп в земни почви с шир. до 0,60 м. и дълб. до 1,00 м.	м3	160		
	в т. ч. машинен изкоп на отвал 50%	м3	80	3.88	310.40
	- ръчен изкоп на отвал	м3	80	17.70	1 416.00
2	Направа на хоризонт. сондаж ф160 мм. в земни почви под пешеходни алеи	м	23	88.87	2 044.01
3	Направа на бетонови опорни блокове с БВ15 в хоризонтални чупки	бр	11	18.24	200.64

4	Направа шахта Ф1500мм., Н=170 см. за въздушник и възвр.ката от сглоб. стоманоб. елементи	бр	1	1 242.36	1 242.36
5	Направа шахта Ф1000мм., Н=150 см. за отток от сглоб. стоманоб. елементи	бр	1	1 067.35	1 067.35
6	Направа шахта Ф1000мм., Н=170 см. за отток от сглоб. стоманоб. елементи	бр	1	824.39	824.39
7	Обратно засипване траншея със земни почви и ръчно уплътняване	м3	160	11.45	1 832.00
Сбор: ГЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД					18 834.05
ШАХТА СОНДАЖ И ШАХТА ФИЛТЪР					
ИСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изкоп на земни почви с багер на транспорт	м3	60.00	3.88	232.80
2	Изкоп ръчен в земни почви с дилбач, до 2.0м. на отвал	м3	7.00	17.70	123.90
3	Превоз земни почви на дело на разстояние до 1 км.	м3	60.00	1.85	111.00
4	Пологане подложен бетон клас В15	м3	2.60	131.32	341.43
5	Хидроизолационни обмазка върху подложен бетон с деб. 2мм.	м2	19.00	8.84	167.96
6	Изработка и монтаж армировка дънна плоча Ст.А III включ. чакани желяза за стени	кг	342.00	1.92	656.64
7	Пологане бетон клас В20 - водоупътен за дънна плоча	м3	2.40	147.58	354.19
8	Кюфраж за дънна плоча включ. страници	м2	2.70	22.64	61.13
9	Кюфраж за стени	м2	85.20	18.80	1 601.76
10	Изработка и монтаж армировка двойна мрежа N8 прск 20/20 см.	кг	450.00	1.92	864.00
11	Пологане бетон за стени клас В20- водоупътен	м3	6.10	142.58	869.74
12	Хидроизолационна обмазка външно по бетонови стени с деб. 2мм.	м2	33.00	8.84	291.72
13	Кюфраж за плоча включ. страници	м2	11.20	22.64	253.57
14	Изработка и монтаж армировка плоча	кг	134.60	1.92	258.43
15	Бетон В25 за плоча	м3	1.55	147.54	228.69
16	Пологане топлоизолация - фибран 5 см. под бетонова плоча	м2	9.00	15.16	136.44
17	Доставка и монтаж винкел 50.50.4мм. За метална рамка на отвори в плоча	кг	49.00	2.65	129.85
18	Доставка и монтаж метални планки за стени и подове	кг	24.00	2.65	63.60
19	Доставка и монтаж тръба в изкоп за дренаж и отвеждане на утайки PE90мм.	м	6.00	14.43	86.58
20	Доставка и монтаж СК Ду80 -дисков тип "бътерфлай"	м	2.00	89.36	178.72
21	Изработка и монтаж метални стълби от рифелова ламаринана носещи ребра "U"профил 80.40.4,5мм.	кг	70.00	2.65	185.50
22	Пологане изравнителен бетон В15 за настилки по дъно шахта	м3	1.30	131.32	170.72
23	Циментова замазка върху плоча	м2	11.00	11.84	130.24
24	Направа хидроизолация на плоча в два пласта полизол	м2	6.20	12.96	80.35
25	Изработка и монтаж метални капази над шахта сондаж от рифелов ламарина -6 мм. на метална рамка от винкел 50.50.4 мм.- 2 бр.х 165/110 см. и 2 бр.х 110/85 см. с топлоизолация фибран 5 см. с покритие от черна ламарина 0,5 мм.	кг	320.00	2.65	848.00
26	Изработка и монтаж метална средна опора на капази от винкел 75.50.6 мм.- 2бр.х 215 см.	кг	25.00	2.65	66.25
27	Изработка и монтаж метален капак над шахта филтър от рифелов ламарина -6 мм. на метална рамка от винкел 50.50.4 мм.	кг	83.00	2.65	219.95
28	Направа на бетонов борд 15/15 см. на отпор	м	14.00	14.36	201.04

29	Изработка и монтаж на 2 бр. отгдушници от ст.тр.ф108х4мм.	кг	25.00	2.65	66.25
30	Изработка и монтаж на мет. въгъла от ст.ф20мм. със стъпало винкел 50.50.4мм.	кг	28.00	2.65	74.20
31	Направа траншеев дренаж от несортиран трошен камък 80- 150мм.	м3	1.00	48.32	48.32
32	Направа шахта утайник ф150см., II= 2,70м.от сглобени стоманобетонени елементи	бр	1.00	1 342.56	1 342.56
33	Обратно засипване с земни почви	м3	32.00	4.78	152.96
34	Натоварване от депо с фазрома на земни почви на транспорт	м3	32.00	2.87	91.84
35	Превоз със самосвал на земни почви на депо на разстояние до 1 км.	м3	32.00	1.85	59.20
36	Уплътняване на обратен насип земни почви на пластове 30- 35 см.	м3	32.00	3.54	113.28
37	Полагане на демонтирани бетонни паркинг елементи на пясъчна основа 20 см.	м2	27.00	9.65	260.55
38	Боядисване по метални повърхности	м2	10.00	6.24	62.40
39	Циментова замазка по бетонни стени външно- цокъл	м2	9.60	11.84	113.66
II.МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Дост. и м-ж коляно стом.ф89х6мм. с едностр.Фл.DN80 и гладък край	бр	1	32.24	32.24
2	Дост. и м-ж демонт. връзка DN80	бр	1	167.50	167.50
3	Дост. и м-ж СК DN80, PN16 с ръчно чуг. колело	бр	3	169.36	508.08
4	Дост. и м-ж филтър DN80,PN16	бр	1	134.61	134.61
5	Дост.и м-ж преход "FF" ф80/ф50	бр.	2	46.60	93.20
6	Дост. и м-ж "FF" ф50 мм. с дълж.20 см.	бр.	2	31.46	62.92
7	Доставка и м-ж Водомер 50 м3/ч., DN50	бр	1	310.84	310.84
8	Дост.и м-ж тройник фланшов ф80/80мм.	бр	1	98.10	98.10
9	Дост. и м-ж "FF" стом.тр. Ф89х6мм. С дълж.70 см.	бр	1	19.16	19.16
10	Предфл. Вр. РЕ ф90 мм.	бр	2	7.89	15.78
11	Сп.Ст.Фл.за РЕ Ф90 мм.	бр	2	13.69	27.38
12	Коляно Фланц. ст. ф89х6мм. на 90°	бр.	4	23.40	93.60
13	Ст.тръба ф89х6мм.(ф3") с завар.фланец в единия край и на разба 3" в другата страна с дълж. 30 см.	бр.	2	24.16	48.32
14	Дост. и м-ж тръба РЕ ф90.PN10 в изкоп	м	5	14.60	73.00
15	Доставка и м-ж ПХ DN80 надземен компл. с коляно фланшово с пета	бр	1	360.87	360.87
16	Доставка и монтаж регулатор на налягане DN65	бр	1	159.20	159.20
17	Бетонен ол.блок на ПХ	бр	1	18.24	18.24
18	Опорен блок от стом.тр. Ф108х5мм/ с дълж. 50 см.	бр	2	13.04	26.08
19	Опорен блок от стом.тр. Ф108х5мм/ с дълж. 90 см.	бр	1	22.66	22.66
20	Дост.и м-ж поц. тръба ф1 1/4"= 1,20 м. със СК към мембранен съд	бр	1	43.40	43.40
21	Също шуцер ф 1" със СК за пробн на сонд.вода	бр	1	23.74	23.74
22	Също шуцер ф 3/4" със СК за манометър и датчик за налягане	бр	1	19.38	19.38
23	Боядисване мет. повърхности по тръби	м2	3	6.24	18.72
24	Доставка и монтаж Филтър 3" -циклонен	бр	1	156.68	156.68
Сбор:ШАХТА СОНДАЖ И ШАХТА ФИЛТЪР					13 833.12
ОБЩО ЗА ЧАСТ: В и К					32 667.17
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА					

	I. ЕЛ. ДВИГАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ				
1	Доставка на автоматичен предпазител IP-6/16A	бр.	2	12.46	24.92
2	Доставка на дефектотокова защита DPN N Vigi 6kA 16A 30mA Refr. №19665	бр.	1	86.54	86.54
3	Монтаж на същите в съществуващо пусково-командно ел. табло "Тп-К" на DIN пини	бр.	3	36.00	108.00
4	Доставка на ел. табло пусково за задвижване с честотено регулиране на потопяемата помпа в комплект с кабел тип RV-K 0.6/1kV 4x10mm2 с дължина >33m (комплектна доставка част: ВНК	бр.	1	261.00	261.00
5	Монтаж същото на метална конструкция върху бетон	бр.	1	34.60	34.60
6	Доставка на кабел СВБТ 2x1.5mm2	м	24	1.44	34.56
7	Доставка на кабел СВБТ 3x1.5mm2	м	8	1.53	12.24
8	Доставка на кабел СВБТ 3x2.5mm2	м	8	2.08	16.64
9	Полагане на кабел по метална скара чрез пръсърване	м	40	2.24	89.60
10	Изтегляне кабел в метална тръба	м	15	1.72	25.80
11	Изтегляне кабел в метален шлах с PVC покритие	м	10	1.72	17.20
12	Доставка на метални кабелни скари 50/50/1mm	м	5	8.70	43.50
13	Доставка на метални кабелни скари 100/50/1mm	м	4	14.63	58.52
14	Монтаж мет.скари на метална конструкция	м	9	7.45	67.05
15	Доставка и монтаж на клемна кутия степен на защита IP-65	бр.	2	23.46	46.92
16	Свързване на проводник към съорж.1.5mm2	бр.	9	2.33	20.97
17	Свързване на проводник към съорж.2.5mm2	бр.	12	2.33	27.96
18	Свързване на проводник към съорж. 10mm2	бр.	8	2.33	18.64
19	Доставка на метална тръба ф25x1.5mm	м	5	2.60	13.00
20	Доставка на метална тръба ф50x2.5mm	м	2	4.22	8.44
21	Доставка на метален шлах с PVC покритие	м	10	2.46	24.60
22	Монтаж на същите по метална конструкция	м	10	1.74	17.40
23	Полагане на метални тръби в изкоп	м	3	2.84	8.52
	сбор ЕЛ. ДВИГАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ				1 066.62
	II. ЕЛ. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Доставка на противовлажно LED осветяло 1x20W, IP - 65	бр.	1	332.00	332.00
2	Монтаж осветител LED на носеща конзола	бр.	1	22.18	22.18
3	Д-ка и монтаж носеща конзола върху метална конструкция	бр.	1	45.24	45.24
4	Доставка на противовлажно осветително тяло с КЛЛ 1x11w, IP-54	бр.	1	72.90	72.90
5	Монтаж на същото на мет. конструкция	бр.	1	8.17	8.17
6	Монтаж ключ на панел противовлажен	бр.	2	6.24	12.48
7	Доставка на разклонителна кутия, тип ПКОМ, с три входа, IP-54	бр.	1	3.80	3.80
8	Монтаж на същата на мет. конструкция	бр.	1	2.45	2.45
9	Д-ка кабел СВБТ 3x1.5mm2	м	6	1.53	9.18
10	Д-ка кабел СВБТ 2x1.5mm2	м	6	1.44	8.64
11	Монтаж кабел по кабелна скара	м	12	2.25	27.00
12	Изтегляне на кабел в метална тръба	м	6	1.72	10.32
13	Полагане на кабел в гофр.тръба с PVC покритие	м	3	1.72	5.16
14	Монтаж на кабел на скоби ПКОМ	м	5	2.80	14.00
15	Доставка и монтаж по мет. конструкция на стоманена тръба ф25	м	2	2.60	5.20
16	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	25	2.33	58.25
	сбор ЕЛ. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				636.97
	III. ЗАЗЕМТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				

1	Доставка на поцинкована жила 40/4мм	м	15	4.72	70.80
2	Направа на изкоп 0,8 / 0,4	м	6	3.84	23.04
3	Монтаж на жила по мет. конструкция	м	9	4.40	39.60
4	Полагане на жила в изкоп	м	6	2.40	14.40
5	Направа на заземлението от 3 бр колове L 63/63/6 мм с дълж. 1.5 м.	бр.	1	74.00	74.00
6	Доставка и монтаж прав съединител	бр.	1	4.92	4.92
7	Н-ва на мост от медно тънково въже МГВМО-25мм2 с кабелни накрайници 25мм2 с дълж. 0,3м	бр.	2	11.44	22.88
8	Подвързване на стъпня към заземителен контур и съорж. - 25мм2	бр.	2	3.65	7.30
9	Измерване на преходно съпротивление на заземител	бр.	1	16.00	16.00
	сбор ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				272.94
	IV. КАБЕЛНА ЛИНИЯ 1kV				
1	Направа на изкоп 0,8 / 0,4м със зариване и трамбоване в/у същ. Кабели	м	5	3.84	19.20
2	Направа на изкоп 1,0/0,5м със зариване и трамбоване в/у същ. Кабели	м	24	4.96	119.04
3	Доставка на PVC тръба ф110мм	м	2	4.10	8.20
4	Полагане на същия в изкоп	м	8	2.84	22.72
5	Доставка на кабел СВТТ 5x25мм2	м	28	4.44	124.32
6	Изтегляне на същия в предварително положена гофрирана тръба Ф50мм в изкоп	м	24	1.72	41.28
7	Доставка и полагане на гофр. Тр. Ф50мм КОПОС KOLIN в готов изкоп	м	24	2.46	59.04
8	Доставка полиетиленова лента с надпис "Внимание! Кабел 1кV"	м	24	0.56	13.44
9	Полагане на лентата в изкоп	м	24	0.24	5.76
10	Направа суха разделка на кабел СВТТ 5x25мм2	бр.	2	17.14	34.28
11	Свързване на проводник към съоръжение с кабелна обувка - 25мм2:	бр.	10	2.33	23.30
12	Доставка и направа кабелна съед. муфа за кабел 5x25мм2 с термооливаема тръба	бр.	1	18.32	18.32
13	Измерване изолационното съпротивление на кабел 1kV	бр.	1	8.00	8.00
	сбор КАБЕЛНА ЛИНИЯ 1kV				496.90
	ОБЩО ЗА ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА				2 473.43
	ВСИЧКО: Част "В и К" и "Електрическа"				35 140.60
	20% ДДС				7 028.12
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС				42 168.72

Дата: 07.08.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ