



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

т (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

ОБРАЗЕЦ №5

„Солей 06” ООД

(точно наименование на участника)

представяван/о от Стефан Георгиев Павлов,

(трите имена)

в качеството си на Управител,

(качество на подписващия)

участник в обществена поръчка с предмет:

„Преустройство, основен ремонт и реконструкция с пристрояване в комплекс спортни сгради - спортна зала „Дръстър”<sup>1</sup>

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка, обявена от Община Силистра с горепосоченото наименование.

1. Общата цена за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи и с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства, разпределена както следва:

1.1. Цена за изпълнение на поръчката в размер на 823 677,25 лв. (словом: Осемстотин двадесет и три хиляди шестстотин седемдесет и седем лева и двадесет и пет стотинки)<sup>2</sup> без включени непредвидени разходи, без ДДС.

1.2. Непредвидени разходи в размер на 24 710,32 лв. (словом: Двадесет и четири хиляди седемстотин и десет лева и тридесет и две стотинки)<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Посочва се наименованието на обществената поръчка.

<sup>2</sup> Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената, посочена с думи



126



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500


т (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

- 1.3. Цена за изпълнение на поръчката е в размер на 848 387,57 лв. (словом: *Осемстотин четиридесет и осем хиляди триста осемдесет и седем лева и петдесет и седем стотинки*)<sup>4</sup> с включени непредвидени разходи без ДДС.
- 1.4. Цена за изпълнение на поръчката е в размер на 1 018 065,08 лв. (словом: *Един милион осемнадесет хиляди шестдесет и пет лева и осем стотинки*)<sup>5</sup> с включени непредвидени разходи и ДДС.
2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:
- 2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;
- 2.2. Запознати сме и приемаме условието на Възложителя, че Непредвидените работи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между изпълнителя и възложителя по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.
- 2.3. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване:
- |                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - средна часова ставка                   | 4,00 лв./час |
| - допълнителни разходи върху труд        | 100 %        |
| - допълнителни разходи върху механизация | 30 %         |
| - доставно-складови разходи              | 8 %          |
| - печалба                                | 10 %         |
3. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, превишаването е за наша сметка.

<sup>3</sup> Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи

<sup>4</sup> Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи.

<sup>5</sup> Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи.



127



## ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33  
Силистра-7500

т (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43  
[www.silistra.bg](http://www.silistra.bg) E-mail: [mayor@silistra.bg](mailto:mayor@silistra.bg)

4. При неусвояване на размера на непредвидените разходи, Цената за изпълнение на договора ще бъде съответно намалена с допълнително споразумение към договора за възлагане на обществената поръчка.
5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.
6. **Желаем да получим аванс при условията на чл.4, ал.1, т.1 от проекта на договора.**
7. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.
8. **Прилагаме ККС и анализ на ценообразуване на единичните цени.**
9. Запознати сме с разпоредбата на чл.72 от ЗОП.
10. Информация от ценовото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП<sup>6</sup>:

.....

### Приложения:

1. Количествено - стойностна сметка - в оригинал на хартиен носител и файл „\*.xls“, записан на оптичен носител.
2. Анализ на ценообразуване - в оригинал на хартиен носител и файл „\*.xls“, записан на оптичен носител.

Дата: 27.06.2018г.

  
(подпис, печат)  
Стефан Павлов  
(име и фамилия)  
Управител  
(качество на представляващия участника)

<sup>6</sup> Моля, попълнете, ако е приложимо.

**Обект :** "ПРЕУСТРОЙСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ С ПРИСТРОЯВАНЕ В КОМПЛЕКС СПОРТНИ СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 66425.501.2607.1, 66425.501.2607.2, 66425.501.2607.3, 66425.501.2607.1.4, 66425.501.2607.5

**Възложител:** Община гр. Силистра

## СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на ремонтните работи | Един. мярка | Обща стойност в лева   |
|----------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| 1        | 2                                 | 3           | 8                      |
|          | <b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>              |             |                        |
|          |                                   |             |                        |
| 1        | Част "Архитектурна"               | лв          | 458 228.68 лв          |
| 2        | Част "Конструктивна"              | лв          | 62 361.78 лв           |
| 3        | Част В и К                        | лв          | 61 664.70 лв           |
| 4        | Част ОВ                           | лв          | 161 381.95 лв          |
| 5        | Част Електро                      | лв          | 62 028.31 лв           |
| 6        | Пожароизвестяване                 | лв          | 18 011.83 лв           |
|          | Всичко:                           |             | 823 677.25 лв          |
|          | 3 % - непредвидени разходи        |             | 24 710.32 лв           |
|          | Всичко:                           |             | 848 387.57 лв          |
|          | 20 % ДДС                          |             | 169 677.51 лв          |
|          | Всичко:                           | лв          | <b>1 018 065.08 лв</b> |

Дата: 27.06.2018

  
 (подпис, печат)  
 Стефан Павлов

(име и фамилия)

Управител

(качество на представляващия участника)

Обект : "ПРЕУСТРОЙСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ С ПРИСТРОЯВАНЕ В КОМПЛЕКС СПОРТНИ СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 66425.501.2607.1, 66425.501.2607.2, 66425.501.2607.3, 66425.501.2607.1.4, 66425.501.2607.5

Възложител: Община гр.Силистра

Част: Архитектурна


## СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на ремонтните работи                                                                                 | Един. мярка | Количество | Един. цена | Обща стойност в лева |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                 | 3           | 4          | 5          | 6                    |
| 1        | Демонтаж железни решетки на прозорци                                                                              | м2          | 95.00      | 6.99       | 664.34 лв            |
| 2        | Демонтаж прозорци                                                                                                 | бр.         | 54.00      | 9.71       | 524.36 лв            |
| 3        | Демонтаж метални витрини                                                                                          | м2          | 34.07      | 6.99       | 238.25 лв            |
| 4        | Демонтаж врати                                                                                                    | бр.         | 24.00      | 11.99      | 287.71 лв            |
| 5        | Разваляне на тухлена зидария на варов разтвор при дебелина на зида 25 см                                          | м3          | 39.71      | 15.06      | 598.23 лв            |
| 6        | Просичане на отвори в стари тухлени зидове на варов разтвор при дебелина на зида 25 см                            | м2          | 11.26      | 39.96      | 449.95 лв            |
| 7        | Разваляне на тухлена зидария с деб. 12 см                                                                         | м2          | 41.78      | 7.99       | 333.91 лв            |
| 8        | Просичане на отвори в стари тухлени зидове на цим.р-р с деб. на зида 12 см - ръчно                                | м2          | 8.00       | 39.96      | 319.68 лв            |
| 9        | Демонтаж облицовка колони - корпус 1                                                                              | м2          | 89.10      | 5.09       | 453.96 лв            |
| 10       | Тухлена зидария с решетъчни керамични тухли, с дебелина 25 см на вароциментов разтвор                             | м3          | 23.60      | 173.63     | 4 097.67 лв          |
| 11       | Тухлена зидария с решетъчни керамични тухли, с дебелина 12 см на вароциментов разтвор                             | м2          | 78.93      | 32.24      | 2 544.70 лв          |
| 12       | Тухлена зидария с решетъчни керамични тухли, с дебелина 25 см на вароциментов - зазиждане отвори, кърпежи разтвор | м3          | 13.43      | 203.15     | 2 728.30 лв          |
| 13       | Тухлена зидария с решетъчни керамични тухли, с дебелина 12 см на вароциментов - зазиждане отвори, кърпежи разтвор | м2          | 7.90       | 32.24      | 254.70 лв            |
| 14       | Щурц стоманобетонен 10/10/120 - над врати                                                                         | бр.         | 78.00      | 13.46      | 1 049.88 лв          |




Стойностна сметка - част архитектурна

| 1  | 2                                                                                                                                                                                     | 3   | 4       | 5       | 6            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------------|
| 15 | Доставка и монтаж на вътрешни преградни стени от гипскартон, еднослойни на единична конструкция                                                                                       | м2  | 4.16    | 23.70   | 98.59 лв     |
| 16 | Грунд бетон-контакт по тавани                                                                                                                                                         | м2  | 72.59   | 1.51    | 109.61 лв    |
| 17 | Вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани                                                                                                                                      | м2  | 394.12  | 12.99   | 5 118.44 лв  |
| 18 | Облицовка с фаянсови плочи по стени                                                                                                                                                   | м2  | 290.34  | 40.33   | 11 709.41 лв |
| 19 | Шпакловка по стени - нова мазилка                                                                                                                                                     | м2  | 103.78  | 7.49    | 777.57 лв    |
| 20 | Стъргане стара латексова боя по стени и тавани                                                                                                                                        | м2  | 1004.27 | 1.00    | 1 003.27 лв  |
| 21 | Шпакловка по стени - стара мазилка                                                                                                                                                    | м2  | 1004.27 | 7.49    | 7 524.50 лв  |
| 22 | Окачен таван с гипсокартон                                                                                                                                                            | м2  | 55.20   | 24.98   | 1 378.62 лв  |
| 23 | Грундиране по шпакловани стени и тавани                                                                                                                                               | м2  | 1995.69 | 1.51    | 3 013.49 лв  |
| 24 | Латексова боя по стени и тавани - двукратно                                                                                                                                           | м2  | 1995.69 | 4.01    | 8 002.72 лв  |
| 25 | Доставка и монтаж на вътрешни еднокрили врати от PVC                                                                                                                                  | м2  | 23.40   | 104.90  | 2 454.55 лв  |
| 26 | Доставка и монтаж на вътрешни еднокрили врати, дървени                                                                                                                                | м2  | 16.40   | 169.83  | 2 785.21 лв  |
| 27 | Доставка и монтаж на вътрешни еднокрили врати с размер 100/200, димоуплътнена, самозатваряща се - корпус 4 (2 и 3 ет.)                                                                | бр. | 0.00    | 1021.98 | - лв         |
| 28 | Доставка и монтаж на вътрешна метална врата с размер 100/200 (ел.табло) - корпус 5                                                                                                    | бр. | 1.00    | 399.60  | 399.60 лв    |
| 29 | Доставка и монтаж на вътрешна пожароустойчива врата Е1 90 с размер 90/200 - корпус 2 и 4                                                                                              | бр. | 2.00    | 849.15  | 1 698.30 лв  |
| 30 | Доставка и монтаж на вътрешна двукрила алуминиева врата с размер 200/200, антипаник - корпус 1                                                                                        | бр. | 2.00    | 579.41  | 1 158.82 лв  |
| 31 | Доставка и монтаж на външна метална врата с PVC покритие и решетка с PVC покритие с размер 100/230 - корпус 3                                                                         | м2  | 2.3     | 179.82  | 413.59 лв    |
| 32 | Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева четирикрила врата с неотваряеми части от двете страни и отгоре с плъзгащи и сгъваеми крила - корпус 4                                        | м2  | 15.30   | 159.84  | 2 445.55 лв  |
| 33 | Доставка и монтаж на външна двукрила врата с размер 150/200 - алуминиева дограма с термомост, стъклопакет с едно външно нискоемисионно стъкло, антипаник, цялата остъклена - корпус 4 | бр. | 1.00    | 549.45  | 549.45 лв    |



Стойностна сметка - част архитектурна

| 1  | 2                                                                                                                                                                                         | 3   | 4       | 5       | 6            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------------|
| 34 | Доставка и монтаж на външна врата с размер 90/200 алуминиева дограма с прекъснат термомост, еднокрила, с пълнеж от кам.вата, в съчетание с прозорци - оберлихт с размер 2х90/60- корпус 5 | м2  | 2.88    | 214.79  | 618.58 лв    |
| 35 | Доставка и монтаж на слънцезащитна решетка монтирана от външната страна на прозорците                                                                                                     | м2  | 30.00   | 44.96   | 1 348.65 лв  |
| 36 | Доставка и монтаж на прозорци - алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет с външно ниско емисионно стъкло                                                                    | м2  | 73.64   | 168.20  | 12 386.38 лв |
| 37 | Доставка и монтаж на предпазна мрежа монтирана от вътрешната страна на прозорците                                                                                                         | м2  | 35.00   | 22.48   | 786.71 лв    |
| 38 | Доставка и монтаж на прозорци - PVC, петкамерна дограма и стъклопакет с едно външно нискоемисионно стъкло                                                                                 | м2  | 98.61   | 149.84  | 14 775.72 лв |
| 39 | Доставка и монтаж на външна врата с размер 100/200 алуминиева дограма с прекъснат термомост, еднокрила, с пълнеж от кам.вата, в съчетание с прозорец - оберлихт с размер 100/70- корпус 6 | м2  | 2.70    | 299.70  | 809.19 лв    |
| 40 | Доставка и монтаж на димоотвеждащи прозорци - люкове, тип Velux                                                                                                                           | бр. | 6.00    | 1369.64 | 8 217.84 лв  |
| 41 | Демонтаж покривно покритие от ламарина                                                                                                                                                    | м2  | 1217.00 | 4.05    | 4 923.93 лв  |
| 42 | Демонтаж водосточни олуци от поц.ламарина                                                                                                                                                 | м1  | 100.00  | 3.38    | 337.66 лв    |
| 43 | Демонтаж водосточни тръби от поц.ламарина                                                                                                                                                 | м1  | 60.00   | 3.80    | 227.77 лв    |
| 44 | Доставка и монтаж на покривен термопанел 8см с пенополиуретан                                                                                                                             | м2  | 1124.74 | 44.95   | 50 557.06 лв |
| 45 | Доставка и монтаж на билен капак при покривно покритие с термопанел                                                                                                                       | м1  | 42.00   | 15.00   | 630.00 лв    |
| 46 | Доставка и монтаж PVC олуци                                                                                                                                                               | м1  | 100.00  | 11.94   | 1 193.81 лв  |
| 47 | Доставка и монтаж PVC водосточни тръби                                                                                                                                                    | м1  | 60.00   | 21.92   | 1 315.08 лв  |
| 48 | Боядисване с пожарозащитна боя по дървени части на тавана, съгласно записка на част "Пожарна безопасност"                                                                                 | м2  | 887.64  | 14.99   | 13 301.30 лв |
| 49 | Боядисване с пожарозащитна боя по метални ферми и колони, съгласно записка на част "Пожарна безопасност"                                                                                  | м2  | 432.00  | 14.99   | 6 473.53 лв  |



132

Стойностна сметка - част архитектурна

| 1  | 2                                                                                                                                                         | 3   | 4       | 5        | 6            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--------------|
| 50 | Циментова замазка върху покривна плоча - корпус 5                                                                                                         | м2  | 60.00   | 11.86    | 711.60 лв    |
| 51 | Хидроизолация с битумна емулсия "Изолин" върху циментова замазка покривна плоча - корпус 5                                                                | м2  | 74.00   | 10.37    | 767.35 лв    |
| 52 | Обшивка борд с поцинкована ламарина - корпус 4 и 5                                                                                                        | м2  | 38.50   | 34.98    | 1 346.73 лв  |
| 53 | Обшивка покрив с релефна ламарина с PVC покритие - корпус 4                                                                                               | м2  | 182.00  | 39.96    | 7 272.73 лв  |
| 54 | Облицовка с еталбонд                                                                                                                                      | м2  | 110.67  | 129.87   | 14 372.73 лв |
| 55 | Топлоизолация - плочи XPS с дебелина 5 см под бетонова настилка коруси 5 и 6                                                                              | м2  | 141.00  | 12.91    | 1 820.31 лв  |
| 56 | Полиетиленово фолио под и над топлоизолация - плочи XPS с дебелина 5 см                                                                                   | м2  | 282.00  | 2.17     | 611.33 лв    |
| 57 | Дървена настилка за спортни зали - игр.поле                                                                                                               | м2  | 508.56  | 154.85   | 78 748.05 лв |
| 58 | Хетерогенна (винилова) настилка                                                                                                                           | м2  | 397.18  | 54.95    | 21 823.08 лв |
| 59 | Доставка и монтаж на лисни за ръбове амфитеатър                                                                                                           | м1  | 229.60  | 5.50     | 1 262.80 лв  |
| 60 | Настилка с гранитогрес                                                                                                                                    | м2  | 245.65  | 52.21    | 12 825.39 лв |
| 61 | Пердашена циментова замазка по подове                                                                                                                     | м2  | 15.80   | 16.77    | 265.02 лв    |
| 62 | Вътрешен подпрозоречен перваз                                                                                                                             | м1  | 127.30  | 9.59     | 1 220.86 лв  |
| 63 | Външна облицовка от фиберцимент сайдинг по фасади, включително топлинно изолиране на външни стени с 10см EPS-F и външни страници по прозорци с EPS - 3 см | м2  | 1191.87 | 68.93    | 82 156.87 лв |
| 64 | Доставка и монтаж на защитна шапка от ламарина за комин                                                                                                   | бр. | 1.00    | 119.87   | 119.87 лв    |
| 65 | Очукване и изкърпване на външна мазилка                                                                                                                   | м2  | 35.00   | 15.58    | 545.45 лв    |
| 66 | Разбиване съществуваща стом.бет. плоча - стреха корпус 4                                                                                                  | м³  | 2.82    | 160.44   | 452.44 лв    |
| 67 | Подвижна платформа (количка) - скеле                                                                                                                      | м3  | 76.00   | 7.99     | 607.39 лв    |
| 68 | Външно фасадно скеле и PVC предпазна мрежа                                                                                                                | м2  | 420.00  | 7.99     | 3 356.64 лв  |
| 69 | Доставка и монтаж на лисни за фаянс                                                                                                                       | м1  | 135.00  | 5.99     | 809.19 лв    |
| 70 | Доставка и монтаж на покривен термопанел 4см с пенополиуретан                                                                                             | м2  | 30.60   | 39.96    | 1 222.78 лв  |
| 71 | Доставка и монтаж на седалки от стъклопласт                                                                                                               | бр. | 324.00  | 35.97    | 11 654.28 лв |
| 72 | Доставка и монтаж на баскетболно табло, комплект (табло, ринг, мрежа)                                                                                     | бр. | 2.00    | 13486.51 | 26 973.03 лв |
| 73 | Доставка и монтаж на предпазни парапети с монтирано лед осветление под ръкохватките                                                                       | м1  | 22.00   | 94.91    | 2 087.91 лв  |



Стойностна сметка - част архитектурна

| 1  | 2                                                  | 3   | 4     | 5     | 6                    |
|----|----------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------------------|
| 73 | Пожарогасители прахови от 6 кг с клас на праха ABC | бр. | 10.00 | 41.96 | 419.58 лв            |
| 74 | Пожарогасители CO2 - 5кг                           | бр. | 6.00  | 91.71 | 550.25 лв            |
| 75 | Пожарогасители на водна основа 9 л                 | бр. | 10.00 | 52.11 | 521.08 лв            |
| 76 | Натоварване и превоз строителни отпадъци           | м3  | 30.00 | 20.46 | 613.80 лв            |
|    | Всичко:                                            |     |       |       | <b>458 228.68 лв</b> |
|    | ДДС - 20 %                                         |     |       |       | 91 645.74 лв         |
|    | Всичко:                                            |     |       |       | <b>549 874.42 лв</b> |

Дата: 27.06.2018г.



Управител

(качество на представляващия участника)



137


Обект : "ПРЕУСТРОЙСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ С ПРИСТРОЯВАНЕ В КОМПЛЕКС СПОРТНИ СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 66425.501.2607.1,66425.501.2607.2,66425.501.2607.3, 66425.501.2607.1.4, 66425.501.2607.5

Възложител: Община гр.Силистра

Част: "Конструктивна"


## СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № по ред        | Наименование на ремонтните работи                             | Един. мярка | Количество | Един. цена | Обща стойност в лева |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| 1               | 2                                                             | 3           | 4          | 5          | 6                    |
| <b>Корпус 1</b> |                                                               |             |            |            |                      |
| 1               | Разбиване на съществуваща бетонова настилка                   | м³          | 4.00       | 156.21     | 624.84 лв            |
| 2               | Укрепване с тежко скеле на ферми и покривни ребра (1500кг/м²) | м³          | 300.00     | 7.99       | 2 397.00 лв          |
| 3               | Изкоп за ивични фундаменти                                    | м³          | 17.00      | 24.98      | 424.66 лв            |
| 4               | Обратен насип с трамбоване                                    | м³          | 7.00       | 9.49       | 66.43 лв             |
| 5               | Натоварване и превоз излишни земни маси                       | м³          | 10.00      | 21.20      | 212.00 лв            |
| 6               | Кофраж за колони                                              | м²          | 5.00       | 21.98      | 109.90 лв            |
| 7               | Подложен бетон в 12,5 за ф-ти                                 | м³          | 2.00       | 132.85     | 265.70 лв            |
| 8               | Бетон клас В15 за единични фундаменти                         | м³          | 7.50       | 132.85     | 996.38 лв            |
| 9               | Бетон клас В25 за колони                                      | м³          | 0.50       | 145.04     | 72.52 лв             |
| 10              | Бетон клас В25 за настилка                                    | м³          | 3.00       | 145.04     | 435.12 лв            |
| 11              | Армировка от стомана АIII за колони                           | кг          | 175.00     | 1.66       | 290.50 лв            |
| 12              | Армировка от А3 за настилка                                   | кг          | 150.00     | 1.66       | 249.00 лв            |
| 13              | Доставка и монтаж на 6 колони –HE 240A                        | кг          | 2300.00    | 2.50       | 5 750.00 лв          |
| 14              | Окачвачи за въздуховоди от Lпрофили                           | кг          | 800.00     | 2.50       | 2 000.00 лв          |
| 15              | Метални планки и шпилки за окачване на табла                  | кг          | 600.00     | 2.50       | 1 500.00 лв          |
|                 | Всичко корпус 1:                                              |             |            |            | <b>15 394.05 лв</b>  |
| <b>Корпус 3</b> |                                                               |             |            |            |                      |
| 1               | Разбиване на съществуваща бетонова настилка                   | м³          | 2.00       | 156.21     | 312.42 лв            |
| 2               | Разбиване съществуваща стом.бет. плоча                        | м³          | 2.00       | 156.21     | 312.42 лв            |
| 3               | Изкоп за ивични фундаменти                                    | м³          | 15.00      | 24.98      | 374.70 лв            |
| 4               | Обратен насип с трамбоване                                    | м³          | 6.50       | 9.49       | 61.69 лв             |



155

| 1  | 2                                                  | 3              | 4      | 5      | 6                   |
|----|----------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------------------|
| 5  | Натоварване и превоз излишни земни маси            | м <sup>3</sup> | 5.50   | 21.20  | 116.60 лв           |
| 6  | Кофраж за стени на фундаменти                      | м <sup>2</sup> | 21.00  | 21.98  | 461.58 лв           |
| 7  | Кофраж за колони                                   | м <sup>2</sup> | 6.00   | 21.98  | 131.88 лв           |
| 8  | Кофраж за плоча, греди и пояси                     | м <sup>2</sup> | 35.00  | 21.98  | 769.30 лв           |
| 9  | Бетон клас В15 за ивични основи, стени             | м <sup>3</sup> | 5.00   | 132.85 | 664.25 лв           |
| 10 | Бетон клас В25 за настилка                         | м <sup>3</sup> | 2.50   | 145.04 | 362.60 лв           |
| 11 | Бетон клас В25 за плоча и греди                    | м <sup>3</sup> | 3.50   | 145.04 | 507.64 лв           |
| 12 | Бетон клас В25 за колони                           | м <sup>3</sup> | 1.00   | 145.04 | 145.04 лв           |
| 13 | Армировка от стомана АIII за колони                | кг             | 280.00 | 1.66   | 464.80 лв           |
| 14 | Армировка от А3 за настилка                        | кг             | 100.00 | 1.66   | 166.00 лв           |
| 15 | Армировка от А3 за плоча и греди                   | кг             | 278.00 | 1.66   | 461.48 лв           |
|    | Всичко корпус 3:                                   |                |        |        | <b>5 312.40 лв</b>  |
|    | <b>Корпус 4</b>                                    |                |        |        |                     |
| 1  | Разбиване на съществуващи бетонова козирка и греди | м <sup>3</sup> | 12.00  | 160.44 | 1 925.28 лв         |
| 2  | Пробиване отвори в колони                          | бр.            | 24.00  | 9.99   | 239.76 лв           |
| 3  | Студено формовани профили за козирка               | кг             | 852.00 | 2.50   | 2 130.00 лв         |
|    | Всичко корпус 4:                                   |                |        |        | <b>4 295.04 лв</b>  |
|    | <b>Корпус 5</b>                                    |                |        |        |                     |
| 1  | Разбиване на съществуваща бетонова настилка        | м <sup>3</sup> | 2.00   | 160.44 | 320.88 лв           |
| 2  | Разбиване съществуваща стом.бет. плоча             | м <sup>3</sup> | 3.00   | 160.44 | 481.32 лв           |
| 3  | Изкоп за ивични фундаменти                         | м <sup>3</sup> | 33.00  | 24.98  | 824.34 лв           |
| 4  | Изкоп за единични фундаменти                       | м <sup>3</sup> | 10.00  | 24.98  | 249.80 лв           |
| 5  | Обратен насип с трамбоване                         | м <sup>3</sup> | 22.00  | 9.49   | 208.78 лв           |
| 6  | Натоварване и превоз излишни земни маси            | м <sup>3</sup> | 21.00  | 21.20  | 445.20 лв           |
| 7  | Кофраж за стени на фундаменти                      | м <sup>2</sup> | 58.00  | 21.98  | 1 274.84 лв         |
| 8  | Кофраж за колони                                   | м <sup>2</sup> | 19.00  | 21.98  | 417.62 лв           |
| 9  | Кофраж за плоча, греди и пояси                     | м <sup>2</sup> | 95.00  | 21.98  | 2 088.10 лв         |
| 10 | Бетон клас В15 за ивични основи, стени             | м <sup>3</sup> | 13.00  | 132.85 | 1 727.05 лв         |
| 11 | Бетон клас В25 за настилка                         | м <sup>3</sup> | 7.00   | 145.04 | 1 015.28 лв         |
| 12 | Бетон клас В25 за плоча и греди                    | м <sup>3</sup> | 11.00  | 145.04 | 1 595.44 лв         |
| 13 | Бетон клас В25 за колони                           | м <sup>3</sup> | 2.00   | 145.04 | 290.08 лв           |
| 14 | Армировка от стомана АIII за колони                | кг             | 450.00 | 1.66   | 747.00 лв           |
| 15 | Армировка за стени и пояс                          | кг             | 560.00 | 1.66   | 929.60 лв           |
| 16 | Армировка от А3 за настилка                        | кг             | 255.00 | 1.66   | 423.30 лв           |
| 17 | Армировка от А3 за плоча и греди                   | кг             | 840.00 | 1.66   | 1 394.40 лв         |
| 18 | Квадратни тръби и планки за монтаж                 | кг             | 230.00 | 2.50   | 575.00 лв           |
| 19 | Шпилки , гайки и шайби                             | кг             | 8.00   | 6.80   | 54.40 лв            |
|    | Всичко корпус 5:                                   |                |        |        | <b>15 062.43 лв</b> |
| 1  | Разбиване на съществуваща бетонова настилка        | м <sup>3</sup> | 2.00   | 160.44 | 320.88 лв           |
| 2  | Изкоп масов                                        | м <sup>3</sup> | 111.00 | 24.98  | 609.39 лв           |
| 3  | Изкоп за единични фундаменти                       | м <sup>3</sup> | 13.00  | 24.98  | 324.74 лв           |



136  
2

| 1  | 2                                                                                                  | 3              | 4       | 5      | 6                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------------------|
| 4  | Обратен насип с трамбоване                                                                         | м <sup>3</sup> | 48.00   | 9.49   | 455.52 лв           |
| 5  | Натоварване и превоз излишни земни маси                                                            | м <sup>3</sup> | 76.00   | 21.20  | 1 611.20 лв         |
| 6  | Кофраж за стени                                                                                    | м <sup>2</sup> | 58.00   | 21.98  | 1 274.84 лв         |
| 7  | Кофраж за стъпала                                                                                  | м <sup>2</sup> | 40.00   | 21.98  | 879.20 лв           |
| 8  | Бетон клас В15 за ивични основи                                                                    | м <sup>3</sup> | 13.00   | 132.85 | 1 727.05 лв         |
| 9  | Бетон за стъпала                                                                                   | м <sup>3</sup> | 8.00    | 145.04 | 1 160.32 лв         |
| 10 | Армировка за стени и пояс                                                                          | кг             | 500.00  | 1.66   | 830.00 лв           |
| 11 | Армировка от А3 за стъпала                                                                         | кг             | 1547.00 | 1.66   | 2 568.02 лв         |
| 12 | Изработка и монтаж на стоманена конструкция от студено формовани профили за колони, ферми и връзки | кг             | 4060.00 | 2.50   | 10 150.00 лв        |
| 13 | Болтове М16х45, гайки и шайби М16                                                                  | кг             | 6.50    | 6.80   | 44.20 лв            |
| 14 | Изработка и монтаж на студено формовани профили за конзоли на улук                                 | кг             | 137.00  | 2.50   | 342.50 лв           |
|    | Всичко корпус 6:                                                                                   |                |         |        | <b>22 297.86 лв</b> |
|    | Всичко корпуси 1+3+4+5+6:                                                                          |                |         |        | <b>62 361.78 лв</b> |
|    | ДДС 20 %                                                                                           |                |         |        | 12 472.36 лв        |
|    | Всичко:                                                                                            |                |         |        | <b>74 834.14 лв</b> |

Дата: 27.06.2018г.



Управител

(качество на представляващия участника)



137


Обект : "ПРЕУСТРОЙСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ С ПРИСТРОЯВАНЕ В КОМПЛЕКС СПОРТНИ СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 66425.501.2607.1, 66425.501.2607.2, 66425.501.2607.3, 66425.501.2607.1.4, 66425.501.2607.5

Възложител: Община гр.Силистра

Част: В и К

## СТОЙНОСТНА СМЕТКА


| № по ред | Наименование на ремонтните работи                           | Един. мярка | Количество | Един. цена | Обща стойност в лева |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| 1        | 2                                                           | 3           | 4          | 5          | 6                    |
|          | <b>I. Затапване на съществуващо захранване ст. тр. ф 3"</b> |             |            |            |                      |
| 1        | Рязане на асфалтова н-ка                                    | м1          | 8.00       | 6.66       | 53.28                |
| 2        | Разбиване на асфалтова н-ка                                 | м2          | 4.00       | 7.79       | 31.16                |
| 3        | Изкоп в с.з.п с шир. 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м-машинно   | м3          | 5.00       | 5.49       | 27.45                |
| 4        | Изкоп в с.з.п с шир. 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м-ръчно     | м3          | 2.00       | 24.98      | 49.96                |
| 5        | Аварийна скоба                                              | бр.         | 1.00       | 36.46      | 36.46                |
| 6        | Обратен насип                                               | м3          | 7.00       | 3.75       | 26.25                |
| 7        | Трамбоване                                                  | м3          | 7.00       | 3.75       | 26.25                |
| 8        | Възстановяване на асф. н-ка                                 | м2          | 4.00       | 30.17      | 120.68               |
| 9        | Натоварване на камион и изнасяне на стр. отпадъци           | м3          | 1.00       | 20.46      | 20.46                |
|          | Всичко:                                                     |             |            |            | <b>391.95</b>        |
|          | <b>II. Външен водопровод с ПХ</b>                           |             |            |            |                      |
| 1        | Рязане на асфалтова н-ка                                    | м1          | 6.00       | 6.66       | 39.96                |
| 2        | Разбиване на асфалтова н-ка                                 | м2          | 4.00       | 7.79       | 31.16                |
| 3        | Изкоп в с.з.п с шир. 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м-машинно   | м3          | 7.00       | 5.49       | 38.43                |
| 4        | Изкоп в с.з.п с шир. 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м-ръчно     | м3          | 3.00       | 24.98      | 74.94                |
| 5        | Пясъчна възглавница с трамбоване                            | м3          | 1.00       | 35.96      | 35.96                |
| 6        | Превоз излишна пръст                                        | м3          | 1.00       | 21.20      | 21.20                |
| 7        | Обратен насип                                               | м3          | 9.00       | 3.75       | 33.75                |
| 8        | Трамбоване                                                  | м3          | 9.00       | 3.75       | 33.75                |
| 9        | Възстановяване на асф. н-ка                                 | м2          | 4.00       | 30.17      | 120.68               |
| 10       | Натоварване на камион и изнасяне на стр. отпадъци           | м3          | 1.00       | 20.46      | 20.46                |
| 11       | Д-ка и м-ж РЕ DN 90                                         | м1          | 2.00       | 32.19      | 64.38                |
| 12       | Д-ка и м-ж полиетиленов тройник ф80/90                      | бр.         | 1.00       | 26.50      | 26.50                |
| 13       | Преходна муфа естернит 80/90 РЕ                             | бр.         | 2.00       | 26.57      | 53.14                |



138  
1


Стойностна сметка - част В и К

| 1  | 2                                                         | 3   | 4     | 5      | 6       |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|-------|--------|---------|
| 14 | Предфланшова връзка РЕ90                                  | бр. | 1.00  | 21.77  | 21.77   |
| 15 | Фланец                                                    | бр. | 1.00  | 29.02  | 29.02   |
| 16 | Д-ка и м-ж РЕ коляно ф 90                                 | бр. | 1.00  | 21.59  | 21.59   |
| 17 | Д-ка и м-ж ТСК ф63                                        | бр. | 1.00  | 169.96 | 169.96  |
| 18 | Д-ка и м-ж ПХ 70/80                                       | бр. | 1.00  | 579.42 | 579.42  |
|    | Всичко:                                                   |     |       |        | 1416.07 |
|    | <b>III. Външен водопровод с ВШ</b>                        |     |       |        |         |
| 1  | Рязане на асфалтова н-ка                                  | м1  | 17.00 | 6.66   | 113.22  |
| 2  | Разбиване на асфалтова н-ка                               | м2  | 12.00 | 7.79   | 93.48   |
| 3  | Изкоп в с.з.п с шир. 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м-машинно | м3  | 22.00 | 5.49   | 120.78  |
| 4  | Изкоп в с.з.п с шир. 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м-ръчно   | м3  | 10.00 | 24.98  | 249.80  |
| 5  | Пясъчна възглавница с трамбоване                          | м3  | 2.00  | 35.96  | 71.92   |
| 6  | Превоз излишна пръст                                      | м3  | 2.00  | 21.20  | 42.40   |
| 7  | Обратен насип                                             | м3  | 30.00 | 3.75   | 112.50  |
| 8  | Трамбоване                                                | м3  | 30.00 | 3.75   | 112.50  |
| 9  | Възстановяване на асф. н-ка                               | м2  | 12.00 | 30.17  | 362.04  |
| 10 | Натоварване на камион и изнасяне на стр. отпадъци         | м3  | 1.00  | 20.46  | 20.46   |
| 11 | Д-ка и м-ж РЕ DN 63                                       | м1  | 10.00 | 8.84   | 88.40   |
| 12 | Водовземна скоба ф80/63                                   | бр. | 1.00  | 18.76  | 18.76   |
| 13 | РЕ коляно ф 2"                                            | бр. | 1.00  | 7.89   | 7.89    |
| 14 | Тротоарен СК ф 63                                         | бр. | 1.00  | 169.96 | 169.96  |
| 15 | Фиксиран шиш за ТСК ф 63                                  | бр. | 1.00  | 14.99  | 14.99   |
| 16 | Гърне за ТСК ф 63                                         | бр. | 1.00  | 68.93  | 68.93   |
| 17 | Комбиниран водомер DN 63                                  | бр. | 1.00  | 194.36 | 194.36  |
| 18 | Холендър ф2"за водомер                                    | бр. | 1.00  | 15.17  | 15.17   |
| 19 | Уплътнител ф 2"за водомер                                 | бр. | 1.00  | 0.50   | 0.50    |
| 20 | Обратна клапа ф 2"                                        | бр. | 1.00  | 26.97  | 26.97   |
| 21 | Нипел ф2"                                                 | бр. | 1.00  | 8.59   | 8.59    |
| 22 | Д-ка и м-ж СК без изп. ф2"                                | бр. | 1.00  | 24.06  | 24.06   |
| 23 | Д-ка и м-ж СК с изпр. ф2"                                 | бр. | 1.00  | 45.84  | 45.84   |
| 24 | Н-ва кофраж с Н до 1,50м                                  | м2  | 20.00 | 19.00  | 380.00  |
| 25 | Подложен бетон В15                                        | м3  | 0.50  | 132.37 | 66.19   |
| 26 | Армиран бетон В20                                         | м3  | 1.60  | 138.49 | 221.58  |
| 27 | Метален капак                                             | бр. | 1.00  | 119.87 | 119.87  |
|    | Всичко:                                                   |     |       |        | 2771.16 |
|    | <b>IV. Площадков водопровод</b>                           |     |       |        |         |
| 1  | Рязане на асфалтова н-ка                                  | м1  | 17.00 | 6.66   | 113.22  |
| 2  | Разбиване на асфалтова н-ка                               | м2  | 24.00 | 7.79   | 186.96  |
| 3  | Изкоп в с.з.п с шир. 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м-машинно | м3  | 16.00 | 5.49   | 87.84   |
| 4  | Изкоп в с.з.п с шир. 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м-ръчно   | м3  | 7.00  | 24.98  | 174.86  |
| 5  | Пясъчна възглавница с трамбоване                          | м3  | 5.00  | 35.96  | 79.80   |
| 6  | Превоз излишна пръст                                      | м3  | 5.00  | 21.20  | 106.00  |



Стойностна сметка - част В и К


| 1  | 2                                                                         | 3   | 4     | 5       | 6       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|
| 7  | Обратен насип                                                             | м3  | 18.00 | 3.75    | 67.50   |
| 8  | Трамбоване                                                                | м3  | 18.00 | 3.75    | 67.50   |
| 9  | Възстановяване на асф. н-ка                                               | м2  | 24.00 | 30.17   | 724.08  |
| 10 | Натоварване на камион и изнасяне на стр. отпадъци                         | м3  | 2.00  | 21.20   | 42.40   |
| 11 | Д-ка и м-ж PE DN 63                                                       | м1  | 19.00 | 13.99   | 265.81  |
| 12 | Д-ка и м-ж PVC тр. Ф110мм                                                 | м   | 19.00 | 22.27   | 423.13  |
|    | Всичко:                                                                   |     |       |         | 2439.10 |
|    | <i>V. Външен канал</i>                                                    |     |       |         |         |
| 1  | Рязане на асфалтова н-ка                                                  | м1  | 42.00 | 6.66    | 279.72  |
| 2  | Разбиване на асфалтова н-ка                                               | м2  | 19.00 | 7.79    | 148.01  |
| 3  | Изкоп в с.з.п с шир. 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м-ръчно                   | м3  | 32.00 | 5.49    | 175.68  |
| 4  | Изкоп в с.з.п с шир. 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м-ръчно                   | м3  | 13.00 | 24.98   | 324.74  |
| 5  | Пробиване отвор в същ. РШ ф200                                            | бр. | 1.00  | 27.53   | 27.53   |
| 6  | Пробиване отвор в същ. РШ ф160                                            | бр. | 1.00  | 27.53   | 27.53   |
| 7  | Пясъчна възглавница с трамбоване                                          | м3  | 3.00  | 35.96   | 107.88  |
| 8  | Превоз излишна пръст                                                      | м3  | 5.00  | 21.20   | 106.00  |
| 9  | Обратен насип                                                             | м3  | 40.00 | 3.75    | 150.00  |
| 10 | Трамбоване                                                                | м3  | 40.00 | 3.75    | 150.00  |
| 11 | Възстановяване на асф. н-ка                                               | м2  | 19.00 | 30.17   | 573.23  |
| 12 | Натоварване на камион и изнасяне на стр. отпадъци                         | м3  | 2.00  | 21.20   | 42.40   |
| 13 | Монолитен ст. бет. Кожух                                                  | м1  | 7.00  | 100.56  | 703.92  |
| 14 | Д-ка и м-ж PVC тръби ф160                                                 | м1  | 7.00  | 18.98   | 132.86  |
| 15 | Д-ка и м-ж PVC тръби ф200                                                 | м1  | 17.00 | 24.98   | 424.66  |
|    | Всичко:                                                                   |     |       |         | 3374.16 |
|    | <i>VI. Площадков канал</i>                                                |     |       |         |         |
| 1  | Рязане на асфалтова н-ка                                                  | м1  | 26.00 | 6.66    | 173.16  |
| 2  | Разбиване на асфалтова н-ка                                               | м2  | 16.00 | 7.79    | 124.64  |
| 3  | Изкоп в с.з.п с шир. 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м-машинно                 | м3  | 55.00 | 5.49    | 301.95  |
| 4  | Изкоп в с.з.п с шир. 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м-ръчно                   | м3  | 23.00 | 24.98   | 574.54  |
| 5  | Пясъчна възглавница с трамбоване                                          | м3  | 3.00  | 35.96   | 107.88  |
| 6  | Превоз излишна пръст                                                      | м3  | 37.00 | 21.20   | 784.40  |
| 7  | Обратен насип                                                             | м3  | 41.00 | 3.75    | 153.75  |
| 8  | Трамбоване                                                                | м3  | 41.00 | 3.75    | 153.75  |
| 9  | Възстановяване на асф. н-ка                                               | м2  | 16.00 | 30.17   | 482.72  |
| 10 | Натоварване на камион и изнасяне на стр. отпадъци                         | м3  | 2.00  | 21.20   | 42.40   |
| 11 | Монолитен ст. бет. Кожух                                                  | м1  | 54.00 | 100.56  | 5430.24 |
| 12 | Д-ка и м-ж PVC тръби ф160                                                 | м   | 32.00 | 18.98   | 607.36  |
| 13 | Д-ка и м-ж РШ PRO DN630                                                   | бр. | 4.00  | 81.649  | 3825.96 |
| 14 | Отводнителна решетка с утайник, по детайл, с р-ри 0,65/0,65 и L = 14,40 м | бр. | 1.00  | 1303.71 | 1303.71 |



1703


Стойностна сметка - част В и К

| 1  | 2                                                       | 3              | 4      | 5      | 6        |
|----|---------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|    | Всичко:                                                 |                |        |        | 14066.46 |
|    | <i>VII. Вътрешен водопровод</i>                         |                |        |        |          |
| 1  | Демонтаж поцинковани тръби ф 1/2"                       | м              | 40.00  | 3.40   | 136.00   |
| 2  | Демонтаж поцинковани тръби ф 3/4"                       | м              | 10.00  | 3.17   | 31.70    |
| 3  | Демонтаж поцинковани тръби ф 2"                         | м              | 27.00  | 1.76   | 47.52    |
| 4  | Демонтаж смесителни, душ батерии и канелка              | бр.            | 10.00  | 14.93  | 149.30   |
| 5  | Демонтаж поцинкован преход ф3"/ф3/4"                    | бр.            | 1.00   | 0.63   | 0.63     |
| 6  | Демонтаж същ. водомер 5м <sup>3</sup> /ч                | бр.            | 1.00   | 5.29   | 5.29     |
| 7  | Демонтаж СК без изпр. ф3/4"                             | бр.            | 1.00   | 0.63   | 0.63     |
| 8  | Демонтаж СК с ф3/4"                                     | бр.            | 1.00   | 0.63   | 0.63     |
| 9  | Демонтаж възвр. клапа ф3/4"                             | бр.            | 1.00   | 0.63   | 0.63     |
| 10 | Демонтаж същ. ПК                                        | бр.            | 1.00   | 9.59   | 9.59     |
| 11 | Рязане на мозайка                                       | м1             | 18.00  | 6.66   | 119.88   |
| 12 | Рязане на бетонов под                                   | м1             | 18.00  | 6.66   | 119.88   |
| 13 | Разбиване и възстановяване на бетонов под               | м2             | 8.00   | 27.77  | 222.16   |
| 14 | Изкоп в с.з.п с шир. 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м-ръчно | м3             | 22.00  | 24.98  | 549.56   |
| 15 | Пясъчна възглавница с трамбоване                        | м3             | 7.00   | 35.96  | 251.72   |
| 16 | Превоз излишна пръст                                    | м3             | 7.00   | 21.20  | 148.40   |
| 17 | Обратен насип                                           | м3             | 15.00  | 3.75   | 56.25    |
| 18 | Трамбоване                                              | м3             | 15.00  | 3.75   | 56.25    |
| 19 | Д-ка и м-ж ПЕВП тръби ф20                               | м              | 110.00 | 9.99   | 1098.90  |
| 20 | Д-ка и м-ж ПЕВП тръби ф25                               | м              | 140.00 | 10.48  | 1467.20  |
| 21 | Д-ка и м-ж ПЕВП тръби ф32                               | м              | 125.00 | 10.99  | 1373.75  |
| 22 | Д-ка и м-ж ПЕВП тръби ф63                               | м              | 75.00  | 27.98  | 2098.50  |
| 23 | Доставка и монтаж на поцинковани тръби ф 2"             | м              | 8.00   | 23.21  | 185.68   |
| 24 | Д-ка и м-ж PVC тр. Ф110мм                               | м              | 30.00  | 22.27  | 668.10   |
| 25 | Д-ка и м-ж СК без изпр. ф20                             | бр.            | 13.00  | 10.00  | 130.00   |
| 26 | Д-ка и м-ж СК без изпр. ф25                             | бр.            | 4.00   | 15.00  | 60.00    |
| 27 | Д-ка и м-ж СК без изпр. Ф32                             | бр.            | 4.00   | 21.98  | 87.92    |
| 28 | Д-ка и м-ж СК без изпр. ф63                             | бр.            | 2.00   | 59.93  | 119.86   |
| 29 | Д-ка и м-ж СК с ф20                                     | бр.            | 4.00   | 11.49  | 45.96    |
| 30 | Д-ка и м-ж СК с ф25                                     | бр.            | 16.00  | 11.99  | 191.84   |
| 31 | Д-ка и м-ж СК с ф32                                     | бр.            | 14.00  | 12.49  | 174.86   |
| 32 | Д-ка и м-ж СК с ф63                                     | бр.            | 2.00   | 69.93  | 139.86   |
| 33 | Д-ка и м-ж СК с изпр. ф2"                               | бр.            | 2.00   | 45.84  | 91.68    |
| 34 | Д-ка и м-ж обратна клапа ф25                            | бр.            | 4.00   | 6.81   | 27.24    |
| 35 | Д-ка и м-ж обратна клапа ф32                            | бр.            | 2.00   | 19.52  | 39.04    |
| 36 | Д-ка и м-ж водомер 3м <sup>3</sup> /ч                   | бр.            | 4.00   | 41.61  | 166.44   |
| 37 | Циркулационна помпа с дебит 0,5л/с                      | бр.            | 1.00   | 168.83 | 168.83   |
| 38 | Д-ка и м-ж смесителна батерия                           | бр.            | 18.00  | 118.67 | 2136.06  |
| 39 | Д-ка и м-ж вано-душ батерия                             | бр.            | 11.00  | 77.42  | 851.62   |
| 40 | Д-ка и м-ж комплект за промивно казанче                 | бр.            | 8.00   | 139.68 | 1107.68  |
| 41 | Н-ва куфар с р-ри 0,20/0,20                             | м <sup>1</sup> | 35.00  | 19.62  | 686.70   |



Стойностна сметка - част В и К

| 1  | 2                                                         | 3   | 4      | 5      | 6        |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 42 | Пробиване отвор в бет. плоча с р-ри 0,20/0,20м            | бр  | 3.00   | 14.73  | 44.19    |
| 43 | Замонолитване на отвори                                   | бр  | 3.00   | 5.99   | 17.97    |
| 44 | Пробиване отвор в тухлен зид с р-ри 0,20/0,20 м           | бр  | 24.00  | 11.99  | 287.76   |
| 45 | Замонолитване на отвори                                   | бр  | 24.00  | 5.99   | 143.76   |
| 46 | Н-ва улей в тухлен зид                                    | м   | 70.00  | 4.14   | 289.80   |
| 47 | Подмазване на улей в тухлен зид                           | м   | 70.00  | 5.10   | 357.00   |
| 48 | Топлоизолация за ф 25                                     | м   | 8.00   | 2.64   | 21.12    |
| 49 | Топлоизолация за ф 32                                     | бр. | 16.00  | 3.00   | 48.00    |
| 50 | Топлоизолация за ф 63                                     | бр. | 16.00  | 4.77   | 76.32    |
| 51 | Топлоизолация за ф 2"                                     | бр. | 7.00   | 4.77   | 33.39    |
| 52 | Укрепители                                                | бр. | 115.00 | 14.39  | 1654.85  |
|    | Всичко:                                                   |     |        |        | 17997.90 |
|    | <b>VIII. Вътрешна канализация</b>                         |     |        |        |          |
| 1  | Демонтаж тоалетен умивалник                               | бр. | 3.00   | 10.97  | 32.91    |
| 2  | Демонтаж тоалетни седала                                  | бр. | 3.00   | 14.26  | 42.78    |
| 3  | Демонтаж тоалетно клекало                                 | бр. | 3.00   | 15.84  | 47.52    |
| 4  | Демонтаж подови сифони                                    | бр. | 8.00   | 2.45   | 19.60    |
| 5  | Демонтаж тоалетни казанчета                               | бр. | 2.00   | 14.26  | 28.52    |
| 6  | Демонтаж PVC ф 110мм                                      | м   | 7.00   | 4.54   | 31.78    |
| 7  | Демонтаж същ. кам. тръби                                  | м   | 8.00   | 4.47   | 35.76    |
| 8  | Рязане на мозайка                                         | м   | 95.00  | 6.66   | 632.70   |
| 9  | Рязане на бет. настилка                                   | м   | 95.00  | 6.66   | 632.70   |
| 10 | Рязане на подови плочки                                   | м   | 9.00   | 6.66   | 59.94    |
| 11 | Разбиване на бетонов под                                  | м2  | 40.00  | 7.79   | 311.60   |
| 12 | Изкоп в с.з.п с шир. 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м-машинно | м3  | 10.00  | 5.49   | 54.90    |
| 13 | Изкоп в с.з.п с шир. 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м-ръчно   | м3  | 55.00  | 24.98  | 1373.90  |
| 14 | Превоз излишна пръст                                      | м3  | 16.00  | 21.20  | 339.20   |
| 15 | Обратен насип                                             | м3  | 49.00  | 3.75   | 183.75   |
| 16 | Трамбоване                                                | м3  | 49.00  | 3.75   | 183.75   |
| 17 | Монолитен ст. бет. кожух                                  | м1  | 55.00  | 100.56 | 5530.80  |
| 18 | Д-ка и м-ж PVC тръби ф50мм                                | м   | 42.00  | 13.47  | 565.74   |
| 19 | Д-ка и м-ж PVC тр. Ф110мм                                 | м   | 143.00 | 22.26  | 3183.18  |
| 20 | Н-ва куфар с р-ри 0,20/0,20                               | м1  | 54.00  | 19.62  | 1059.48  |
| 21 | Пробиване отвор в бет. плоча с р-ри 0,20/0,20м            | бр  | 13.00  | 14.73  | 191.49   |
| 22 | Замонолитване на отвори                                   | бр  | 13.00  | 5.99   | 77.87    |
| 23 | Пробиване отвор в тухлен зид с р-ри 0,20/0,20 м           | бр  | 3.00   | 11.99  | 35.97    |
| 24 | Замонолитване на отвори                                   | бр  | 3.00   | 5.99   | 17.97    |
| 25 | Доставка и монтаж на тоалетен умивалник за инвалиди       | бр. | 1.00   | 138.06 | 138.06   |
| 26 | Доставка и монтаж на тоалетен умивалник с 1 крило         | бр. | 1.00   | 133.86 | 133.86   |



Стойностна сметка - част В и К

| 1  | 2                                                                      | 3   | 4     | 5      | 6        |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 27 | Доставка и монтаж на тоалетен умивалник с 2 крила - голям              | бр. | 5.00  | 189.51 | 947.55   |
| 28 | Доставка и монтаж на тоалетен умивалник - двугнезден с 2 крила - голям | бр. | 1.00  | 229.77 | 229.77   |
| 29 | Д-ка и м- ж порцеланов умивалник среден формат                         | бр. | 6.00  | 68.89  | 413.34   |
| 30 | Кухненски умивалник от алпака двугнезден с отцеждане                   | бр. | 2.00  | 141.76 | 283.52   |
| 31 | Кухненски умивалник от алпака едногнезден с отцеждане                  | бр. | 1.00  | 88.71  | 88.71    |
| 32 | Доставка и монтаж на аусгус                                            | бр. | 2.00  | 108.74 | 217.48   |
| 33 | Конзоли за порцеланов умивалник за инвалиди                            | бр. | 2.00  | 3.50   | 7.00     |
| 34 | Конзоли за порцеланов умивалник с 1 и 2 крила                          | бр. | 14.00 | 2.49   | 34.86    |
| 35 | Конзоли за порцеланов умивалник без крила                              | бр. | 12.00 | 2.49   | 29.88    |
| 36 | Конзоли за аусгус                                                      | бр. | 4.00  | 2.49   | 9.96     |
| 37 | Доставка и монтаж на моноблок                                          | бр. | 8.00  | 138.48 | 1107.84  |
| 38 | Доставка и монтаж на писоар                                            | бр. | 2.00  | 103.34 | 206.68   |
| 39 | Доставка и монтаж на подов сифон 10/10 ф 50 - рогов                    | бр. | 9.00  | 11.46  | 103.14   |
| 40 | Доставка и монтаж на подов сифон 10/10 ф 50                            | бр. | 7.00  | 9.64   | 67.48    |
| 41 | Доставка и монтаж на подов сифон 17/17 ф 50                            | бр. | 2.00  | 34.43  | 68.86    |
| 42 | Укрепители за PVC ф 110мм                                              | бр. | 30.00 | 14.87  | 446.10   |
|    | Всичко:                                                                |     |       |        | 19207.90 |
|    |                                                                        |     |       |        |          |
|    | Общо водопровод и канализация:                                         |     |       |        | 61664.70 |
|    |                                                                        |     |       |        |          |
|    | 20 % ДДС                                                               |     |       |        | 12332.94 |
|    | Всичко:                                                                |     |       |        | 73997.64 |
|    |                                                                        |     |       |        |          |

Дата: 27.06.2018г.



(подпис, печат)  
Стефан Цвенов

(име и фамилия)  
Управител

(качество на представляващия участника)

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред        | Наименование на ремонтните работи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Един.<br>мярка | Количество | Един. цена | Обща<br>стойност в<br>лева |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4          | 5          | 6                          |
| 1               | Въздухообработваща, рекуперативна, климатична камера<br>тип с двустепенна рекуперация, комплектувана с<br>входяща и изходяща<br>секция, филтърна секция EU-5, рекуперативна<br>секция и<br>вграден кондензаторно-изпарителен блок с дебит:<br>пресен въздух - 1500м3/ч при свободен напор<br>200Pa;<br>отработен въздух - 1500м3/ч при свободен напор<br>200Pa<br>захранване - 3,1kW/380V; тегло 285кг. | бр             | 1.00       | 13196.80   | 13196.80                   |
| 2               | Решетка хоризонтална с регулираща секция тип<br>RX-P-600/200<br>комплект с присъединителна кутия с клапа<br>600/200/280/ф250<br>и направляваща секция, и присъединителна кутия<br>с клапа.                                                                                                                                                                                                              | бр.            | 6.00       | 127.47     | 764.82                     |
| 3               | Неподвижна жалюзийна решетка смрежа<br>400/350мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | бр             | 2.00       | 84.52      | 169.04                     |
| 4               | Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм с изолация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м              | 3.00       | 78.92      | 236.76                     |
| 5               | Гъвкав алуминиев въздуховод ф250мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м              | 3.00       | 72.94      | 218.82                     |
| 6               | Изолационна плоскост за направа на въздуховоди<br>от<br>пенополиуретан с алуминиево фолио.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м              | 20.00      | 70.43      | 1408.60                    |
| 7               | Поцинкована ламарина за въздуховоди (на<br>"европрофил").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 25.00      | 50.25      | 1256.25                    |
| 8               | Стомана профилна за укрепване (крепежни<br>елементи).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг             | 15.00      | 25.57      | 383.55                     |
| Вентилация зала |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |            |                            |




144

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 1              | Въздухообработваща, рекуперативна, климатична камера<br>тип с двустепенна рекуперация, комплектувана с входяща и изходяща секция, филтърна секция EU-5, рекуперативна секция и вграден кондензаторно-изпарителен блок, осигуряваща дебит:<br>пресен въздух - 12000м3/ч при свободен напор 250Pa;<br>отработен въздух - 12000м3/ч при свободен напор 250Pa<br>захранване - 23,2kW/380V; тегло 2560кг. | бр   | 1.00   | 67882.12 | 67882.12 |
| 2              | Шумозаглушител канален кулисен 1000/800мм L=1,0m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | бр   | 2.00   | 706.29   | 1412.58  |
| 3              | Решетка мрежеста с регулираща секция тип РМ-Р-1000/800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | бр   | 2.00   | 267.72   | 535.44   |
| 4              | Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 1000/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | бр   | 2.00   | 244.76   | 489.52   |
| 5              | Неподвижна жалузийна решетка с мрежа 1800/900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | бр   | 1.00   | 389.61   | 389.61   |
| 6              | Поцинкована ламарина за въздуховоди (на "европрофил").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м2   | 260.00 | 50.25    | 13065.00 |
| 7              | Стомана профилна за укрепване (крепежни елементи).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг   | 60.00  | 25.27    | 1516.20  |
| Отопление зала |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 1              | Въздухоотоплителен апарат за таванен монтаж, комплект с двупъ-тен балансвентил с ел.задвижка on-off 1 1/4" с дебит 6000м3/ч, отопляема площ 537кв.м., отоплителна мощност 43,6kW при топло-носител вода 60/40; тегло 103кг.; захранване 1,25kW/380V                                                                                                                                                  | бр   | 2.00   | 7943.06  | 15886.12 |
| 2              | Контролер за инверторно управление на вентилатор, Air-Injector, стайна температура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | бр   | 2.00   | 954.25   | 1908.50  |
| 3              | Кран сферичен с холендер 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | бр   | 4.00   | 44.41    | 177.64   |
| 4              | Автоматичен обезвъздушител със спирателен кран 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | бр   | 2.00   | 19.29    | 38.58    |
| 5              | Циркулационна щранг-помпа с дебит до 4м3/ч при напор 3м.в.ст. Захранване 0,085kW/230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | бр   | 1.00   | 1157.84  | 1157.84  |
| 6              | Кран сферичен с изпускател 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | бр   | 2.00   | 69.64    | 139.28   |
| 7              | Филтър за промишлен тръбопровод резбови 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | бр   | 1.00   | 43.88    | 43.88    |
| 8              | Възвратен клапан резбори 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | бр   | 1.00   | 36.85    | 36.85    |
| 9              | Тръба стоманена електрозаварена 1 1/4" (с фитинги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м.л. | 44.00  | 25.35    | 1124.20  |
| 10             | Тръба стоманена електрозаварена 1 1/2" (с фитинги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м.л. | 60.00  | 28.98    | 1738.80  |
| 11             | Тръбна изолация б=13мм за тръба 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м.л. | 44.00  | 4.34     | 190.96   |

175

|                      |                                                                                                                                                                                    |      |        |        |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 12                   | Тръбна изолация б=13мм за тръба 1 1/2"                                                                                                                                             | м.л. | 60.00  | 4.95   | 297.00 |
| 13                   | Тръбна изолация б=9мм за тръба 3/4"                                                                                                                                                | м.л. | 52.00  | 2.34   | 121.68 |
| 14                   | Консумативи (електроди, газ, тефл. уплатнение, боя, стомана профил-на за укрепване, тел заварочна, болтове, гайки, уплътнения и др.)                                               | к-т  | 1.00   | 468.54 | 468.54 |
| Отопление съблекални |                                                                                                                                                                                    |      |        |        |        |
| 1                    | Радиатор алуминиев тип РА-500/15                                                                                                                                                   | бр   | 1.00   | 280.72 | 280.72 |
| 2                    | Радиатор алуминиев тип РА-500/10                                                                                                                                                   | бр   | 2.00   | 202.81 | 405.62 |
| 3                    | Радиатор алуминиев тип РА-500/8                                                                                                                                                    | бр   | 3.00   | 171.84 | 515.52 |
| 4                    | Терморегулиращ вентил 1/2" ъглов, комплект с термоглава                                                                                                                            | бр   | 4.00   | 32.97  | 131.88 |
| 5                    | Секретен радиаторен вентил ъглов 1/2"                                                                                                                                              | бр   | 4.00   | 10.19  | 40.76  |
| 6                    | Радиаторен вентил за ръчно регулиране 1/2" ъглов                                                                                                                                   | бр   | 4.00   | 10.59  | 42.36  |
| 7                    | Комплект за монтаж на алуминиев радиатор                                                                                                                                           | бр   | 6.00   | 18.72  | 112.32 |
| 8                    | Колекторна група (подаващ и връщащ колектор от неръждаема стомана -1"), комплект със спирателен колекторен кран, обезвъздушители и крепежни елементи с 6бр. извода за тръба ф16х2. | бр   | 1.00   | 282.72 | 282.72 |
| 9                    | Разпределително етажно табло, регулируемо по височина и дълбочина (за вграден монтаж)                                                                                              | бр   | 1.00   | 162.84 | 162.84 |
| 10                   | Тръба полиетилен РЕ-RT/AL/РЕ-RT ф16х2 с дифузионно устойчив слой и алуминиева вложка                                                                                               | м.л. | 160.00 | 3.80   | 608.00 |
| 11                   | Шлаух изолационен за тръба ф16мм                                                                                                                                                   | м.л. | 160.00 | 0.70   | 112.00 |
| 12                   | Адаптор ф16х2 - 1/2" вътрешна резба (2бр. в комплект) ъглов                                                                                                                        | бр   | 6.00   | 8.85   | 53.10  |
| 13                   | Адаптор ф16х2 - 3/4" външна резба (2бр. в комплект) прав                                                                                                                           | бр   | 6.00   | 9.14   | 54.84  |
| 14                   | Тръба стоманена електрозаварена 3/4" (с фитинги)                                                                                                                                   | м.л. | 30.00  | 17.53  | 525.90 |
| 15                   | Изолация "Аерофлекс" б=9мм за тръба 3/4"                                                                                                                                           | м.л. | 30.00  | 2.34   | 70.20  |
| 16                   | Автоматичен обезвъздушител със спирателен кран 1/2"                                                                                                                                | бр   | 2.00   | 19.88  | 39.76  |
| 17                   | Циркулационна щранг-помпа с дебит до 0,5м3/ч при напор 3м.в.ст. захранване 0,025kW/230V                                                                                            | бр   | 1.00   | 324.65 | 324.65 |
| 18                   | Кран сферичен с изпускател 1/2"                                                                                                                                                    | бр   | 2.00   | 17.29  | 34.58  |
| 19                   | Филтър за промишлен тръбопровод резбови 1/2"                                                                                                                                       | бр   | 1.00   | 12.07  | 12.07  |
| 20                   | Възвратен клапан резбори 1/2"                                                                                                                                                      | бр   | 1.00   | 13.49  | 13.49  |
| 21                   | Вентилатор противовлажен с дебит до 100м3/ч при напор 150Pa, (230V, 0,065kW), комплект с възвратна клапа.                                                                          | бр   | 2.00   | 77.92  | 155.84 |
| 22                   | PVC-тръба ф110мм за въздуховоди                                                                                                                                                    | м.л. | 1.50   | 23.62  | 35.43  |
| 23                   | PVC-тройник за тръба ф110мм                                                                                                                                                        | бр   | 1.00   | 15.79  | 15.79  |



176

|         |                                                                                                                                                               |      |       |          |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
| 24      | Консумативи (електроди, газ, тефл. уплатнение, боя, стомана профил-на за укрепване, тел заварочна, болтове, гайки, уплътнения и др.)                          | к-т  | 1.00  | 213.79   | 213.79   |
| котелно |                                                                                                                                                               |      |       |          |          |
| 1       | Котел отоплителен воден стоманен с мощност 110kW, комплект с електронно табло за управление, модул за интернет връзка и комбинирана газо-нафтова горелка      | бр.  | 1.00  | 16042.39 | 16042.39 |
| 2       | Помпа циркуляционна с дебит до 3м3/ч при напор до 1,0м.в.ст., ел. захранване 230V, до 0,020kW, комплект с контактен термостат- смесителна помпа котел         | бр.  | 1.00  | 944.06   | 944.06   |
| 3       | Помпа циркуляционна с дебит до 1,5м3/ч при напор до 3,0м.в.ст ел.захранване 230V, до 0, 050kW на база Wilo модел Stratos Pico-25/1-6 - топлозахранване бойлер | бр   | 1.00  | 461.54   | 461.54   |
| 4       | Разширителен съд мембранен V=80л.                                                                                                                             | бр   | 1.00  | 320.69   | 320.69   |
| 5       | Предпазен клапан 1 1/4"                                                                                                                                       | бр   | 1.00  | 162.35   | 162.35   |
| 6       | Филтър механичен за промишлен тръбопровод DN25/1,0                                                                                                            | бр   | 1.00  | 23.69    | 23.69    |
| 7       | Възвратен клапан еднодисков DN32/1,0MPa                                                                                                                       | бр   | 1.00  | 36.96    | 36.96    |
| 8       | Възвратен клапан еднодисков DN25/1,0MPa                                                                                                                       | бр   | 1.00  | 30.98    | 30.98    |
| 9       | Трипътен смесителен вентил 1 1/4" със ел. задвижка                                                                                                            | бр   | 1.00  | 349.65   | 349.65   |
| 10      | Трипътен смесителен вентил 1/2" комплект с контактен термостат и ел. задвижка                                                                                 | бр   | 1.00  | 306.69   | 306.69   |
| 11      | Трипътен смесителен вентил 1 1/2" комплект с контактен термостат и ел. задвижка                                                                               | бр   | 1.00  | 493.52   | 493.52   |
| 12      | Термометър манометричен 0-100°C                                                                                                                               | бр   | 4.00  | 14.20    | 56.80    |
| 13      | Манометър технически 0-0,6MPa                                                                                                                                 | бр   | 4.00  | 14.70    | 58.80    |
| 14      | Кран сферичен спирателен с холендер DN50 (резбови)                                                                                                            | бр   | 4.00  | 99.40    | 397.60   |
| 15      | Кран сферичен спирателен с холендер DN40 (резбови)                                                                                                            | бр   | 1.00  | 69.93    | 69.93    |
| 16      | Кран сферичен спирателен с холендер DN32 (резбови) - дернаж                                                                                                   | бр   | 1.00  | 49.94    | 49.94    |
| 17      | Кран сферичен спирателен с холендер DN25 (резбови)                                                                                                            | бр   | 5.00  | 35.96    | 179.80   |
| 18      | Кран сферичен спирателен с холендер DN20 (резбови)                                                                                                            | бр   | 2.00  | 25.97    | 51.94    |
| 19      | Автоматичен обезвъздушител 1/2", комплект със спирателен кран                                                                                                 | бр   | 4.00  | 19.88    | 79.52    |
| 20      | Тръба стоманена безшевна ф57x3,5 (с колена)                                                                                                                   | м.л. | 18,00 | 34.17    | 615.06   |
| 21      | Тръба стоманена водогазопроводна 1 1/4" (с колена)                                                                                                            | м.л. | 2,00  | 25.55    | 51.10    |



172

|                      |                                                                                                                                                  |      |       |         |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|
| 22                   | Тръба стоманена водогазопроводна 1" (с колена)                                                                                                   | м.л. | 22.00 | 22.52   | 495.44  |
| 23                   | Тръба стоманена водогазопроводна 3/4" (с колена)                                                                                                 | м.л. | 4.00  | 17.53   | 70.12   |
| 24                   | Тръба стоманена водогазопроводна 1/2" (с колена)                                                                                                 | м.л. | 4.00  | 15.28   | 61.12   |
| 25                   | Колектрогореща(охладена) вода от тръба стоманена ф133x4; L=1,0м.                                                                                 | бр   | 2.00  | 369.62  | 739.24  |
| 26                   | Изолация б=19мм за тръба ф133x4                                                                                                                  | м.л. | 2.00  | 20.64   | 41.28   |
| 27                   | Изолация б=13мм за тръба 1 1/4"                                                                                                                  | м.л. | 2.00  | 4.34    | 8.68    |
| 28                   | Изолация б=13мм за тръба 1"                                                                                                                      | м.л. | 22.00 | 3.74    | 82.28   |
| 29                   | Изолация б=9мм за тръба 3/4"                                                                                                                     | м.л. | 4.00  | 2.34    | 9.36    |
| 30                   | Изолация б=9мм за тръба 1/2"                                                                                                                     | м.л. | 4.00  | 1.67    | 6.68    |
| 31                   | Тръба стоманена ф193x4 за газоход                                                                                                                | м.л. | 2.00  | 67.53   | 135.06  |
| 32                   | Коляно стоманено 90° за тръба ф193x4                                                                                                             | бр   | 1.00  | 103.51  | 103.51  |
| 33                   | Нафтов резервоар с обем 500л.                                                                                                                    | бр   | 1.00  | 994.01  | 994.01  |
| 34                   | Филтър за нафта с присъединителен размер 1/2"                                                                                                    | бр   | 1.00  | 120.18  | 120.18  |
| 35                   | Кран сферичен за нафта 1/2"                                                                                                                      | бр   | 2.00  | 14.19   | 28.38   |
| 36                   | Тръба 1/2" (за нафта) с фитинги                                                                                                                  | м.л. | 4.00  | 15.28   | 61.12   |
| 37                   | Приемна фуния (заклучваща се) за нафта                                                                                                           | бр   | 1.00  | 344.66  | 344.66  |
| 38                   | Отдушник-искроуловител 1 1/4"                                                                                                                    | бр   | 1.00  | 377.61  | 377.61  |
| 39                   | Тава за разлята нафта                                                                                                                            | бр   | 1.00  | 115.88  | 115.88  |
| 40                   | Бойлер водо-воден с обем 700л. С вградена серпентина с мощност до 35,0kW при топлоносител вода 80/60°C и резервен електрически подгревател 6,0kW | бр   | 1.00  | 2485.52 | 2485.52 |
| 41                   | Консумативи (електроди, газ, тефл. уплатнение, боя, стомана профил-на за укрепване, тел заварочна, болтове, гайки, уплътнения и др.)             | к-т  | 1.00  | 612.39  | 612.39  |
| Газохранване котелно |                                                                                                                                                  |      |       |         |         |
| 1                    | Гъвкава връзка 1 1/4" L=500mm.                                                                                                                   | бр.  | 1.00  | 53.16   | 53.16   |
| 2                    | Диелектрична връзка 1 1/4"                                                                                                                       | бр.  | 1.00  | 60.44   | 60.44   |
| 3                    | Кран сферичен (за газ) 1 1/4"                                                                                                                    | бр.  | 2.00  | 44.77   | 89.54   |
| 4                    | Газсигнализираща централа с един газсигнализатор                                                                                                 | к-т  | 1.00  | 285.21  | 285.21  |
| 5                    | Аварийен отсекател 1 1/4"; 500mbar; 220V                                                                                                         | бр   | 1.00  | 268.72  | 268.72  |
| 6                    | Газопровод от тръба стоманена безшевна ф42x3,6 (1 1/4")                                                                                          | м.л. | 2.30  | 27.56   | 63.39   |
| 7                    | Коляно стоманено 90° за тръба ф42x3,6                                                                                                            | бр   | 4.00  | 8.40    | 33.60   |
| 8                    | Обсадна тръба ф60,3x2,3                                                                                                                          | м.л. | 0.30  | 6.79    | 2.04    |
| 9                    | Термичен спирателен вентил 1 1/4"                                                                                                                | бр   | 1.00  | 307.70  | 307.70  |
| 10                   | Заклучваща се метална кутия за монтаж на отсекател                                                                                               | бр   | 1.00  | 109.39  | 109.39  |



178

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |         |                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|----------------------|
| 11 | Консумативи за изпълнение на газова инсталация (електроди, газ, тефл.уплатнител, боя жълта, грунд алкиден, стомана за укрепване, тел заварочна, болтове, гайки, уплътнения, скоби "Вибира", шпилки, дюбели, изолационна полимерна лента СИЛ, предпазна лента и др.) | бр | 1.00 | 171.83  | 171.83               |
| 12 | Консумативи за битов газсигнализатор с един отсекател (Пластмасова кутия за монтаж на предпазители-2бр, предпазители 6А - 4бр., електрически кабел СВТ 3x1,5; електрически кабел ШВПС 3x1, изолирбанд, скоби за укрепване на стена и др.)                           | бр | 1.00 | 137.86  | 137.86               |
| 13 | Настройка и пуск на инсталацията                                                                                                                                                                                                                                    | бр | 1.00 | 1624.38 | 1624.38              |
|    | ОБЩО БЕЗ ДДС:                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |         | <b>161 381.95 лв</b> |
|    | ДДС 20%:                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |         | 32 276.39 лв         |
|    | ОБЩА СТОЙНОСТ:                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |         | 193 658.34 лв        |

Дата:27.06.2018г.



Стефан Павлов  
(име и фамилия)

Управител

(качество на представляващия участника)


Обект : "ПРЕУСТРОЙСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ С ПРИСТРОЯВАНЕ В КОМПЛЕКС СПОРТНИ СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 66425.501.2607.1, 66425.501.2607.2, 66425.501.2607.3, 66425.501.2607.1.4, 66425.501.2607.5

Възложител: Община гр.Силистра

Част: Електро

## КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на ремонтните работи                                     | Един. мярка | Количество | Един. цена | Обща стойност в лева |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                     | 3           |            |            |                      |
|          | <b>I. ВЪТРЕШНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ</b>                            |             |            |            |                      |
|          | <b>1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>                                           |             |            |            |                      |
| 1        | ДЕМОНТАЖ НА ЕЛ. ТАБЛО                                                 | бр.         | 4.00       | 19.80      | 79.20                |
| 2        | ДЕМОНТАЖ НА МХЛ ОСВ. ТЯЛО                                             | бр.         | 27.00      | 7.88       | 212.76               |
| 3        | СЪЩО НО ЛЛ                                                            | бр.         | 2.00       | 3.53       | 7.06                 |
| 4        | ДЕМОНТАЖ КОНТАКТ                                                      | бр.         | 41.00      | 0.83       | 34.03                |
| 5        | ДЕМОНТАЖ ВП ОТ ТАБЛА                                                  | бр.         | 71.00      | 1.28       | 90.88                |
| 6        | ДЕМОНТАЖ ЕЛ.МЕРИ                                                      | бр.         | 2.00       | 18.34      | 36.68                |
| 7        | ДЕМОНТАЖ НА ВЛДК                                                      | бр.         | 1.00       | 11.93      | 11.93                |
| 8        | ДЕМОНТАЖ ЛНЖ                                                          | бр.         | 32.00      | 2.11       | 67.52                |
| 9        | ДЕМОНТАЖ МЪЛНИЕЗАЩИТА                                                 | м1          | 80.00      | 0.86       | 68.80                |
| 10       | ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ                                                      | м2          | 32.00      | 0.84       | 26.88                |
| 11       | ДЕМОНТАЖ КОНЗОЛНИ И РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ                               | бр.         | 62.00      | 2.08       | 128.96               |
|          | Всичко:                                                               |             |            |            | <b>764.70</b>        |
|          | <b>2. ДОСТАВНИ РАБОТИ</b>                                             |             |            |            |                      |
| 12       | ДОСТАВКА НА ЕЛ. ТАБЛА ИЗПЪЛНЕНИ ПО СХЕМА АПАРТАМЕНТНИ -СКРИТ МОНТАЖ   | бр.         | 15.00      | 124.68     | 1870.20              |
| 13       | ДОСТАВКА НА ЕЛ. ТАБЛА ИЗПЪЛНЕНИ МЕТАЛНИ -ОТКРИТ МОНТАЖ                | бр.         | 2.00       | 929.42     | 1858.84              |
| 14       | ДОСТАВКА ЕЛЕКТРОМЕР-380V                                              | бр.         | 2.00       | 91.92      | 183.84               |
| 15       | ДОСТАВКА НА ОСВ. ТЯЛО ТИП 'EXIT' 11 W С ВГРАДЕНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ | бр.         | 33.00      | 24.29      | 801.57               |
| 16       | ДОСТАВКА LED ПРОЖЕКТОР 20VV                                           | бр.         | 12.00      | 26.81      | 321.72               |




Стойностна сметка - част електро

|    |                                                                          |     |        |        |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| 17 | ДОСТАВКА АВАРИЙНО ОСВЕТИТЕЛНО<br>ТЯЛО С ВГРАДЕНА АКУМУЛАТОРНА<br>БАТЕРИЯ | бр. | 12.00  | 65.65  | 787.80  |
| 18 | ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 31w<br>МОНТАЖ 60/60                        | бр. | 79.00  | 61.87  | 4887.73 |
| 19 | ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 38W,<br>ВИСЯЩО120/30                       | бр. | 14.00  | 42.63  | 596.82  |
| 20 | ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 38W,<br>ВИСЯЩО120/31                       | бр. | 8.00   | 35.27  | 282.16  |
| 21 | ДОСТАВКА ВЛАГОЗАЩИТЕНО<br>ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 9W                            | бр. | 26.00  | 31.13  | 809.38  |
| 22 | ДОСТАВКА ПЛАФОНИЕРА IP44                                                 | бр. | 1.00   | 32.27  | 32.27   |
| 23 | ДОСТАВКА УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО<br>LED 50W                              | бр. | 3.00   | 292.02 | 876.06  |
| 24 | ДОСТАВКА РОГАТКА ЗА УЛИЧНО<br>ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО                           | бр. | 3.00   | 11.76  | 35.28   |
| 25 | ДОСТАВКА СЕНЗОР 360°                                                     | бр. | 41.00  | 34.40  | 1410.40 |
| 26 | ДОСТАВКА ФОТО-РЕЛЕ                                                       | бр. | 3.00   | 46.15  | 138.45  |
| 27 | ДОСТАВКА КЛЮЧ ОБИКНОВЕН                                                  | бр. | 4.00   | 3.03   | 12.12   |
| 28 | ДОСТАВКА КЛЮЧ СЕРИЕН                                                     | бр. | 26.00  | 3.24   | 84.24   |
| 29 | ДОСТАВКА НА КОНТАКТ СКРИТ МОНТАЖ<br>„ШУКО“                               | бр. | 71.00  | 3.94   | 279.74  |
| 30 | ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ -<br>СКРИТА                                 | бр. | 70.00  | 0.72   | 50.40   |
| 31 | ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ<br>ОТКРИТА                                  | бр. | 22.00  | 1.98   | 43.56   |
| 32 | ДОСТАВКА КОНЗОЛНА КУТИЯ                                                  | бр. | 101.00 | 3.55   | 358.55  |
| 33 | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 3X1, 5MM2                                         | м1  | 86.00  | 0.80   | 68.80   |
| 34 | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 3X1MM2                                            | м1  | 66.00  | 0.58   | 38.28   |
| 35 | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 3X2,5MM2                                          | м1  | 94.00  | 1.21   | 113.74  |
| 36 | СЪЩО НО 3X6MM2                                                           | м1  | 200.00 | 2.80   | 560.00  |
| 37 | СЪЩО НО 5X2,5MM2                                                         | м1  | 62.00  | 2.03   | 125.86  |
| 38 | СЪЩО НО 5X10MM2                                                          | м1  | 80.00  | 7.61   | 608.80  |
| 39 | СЪЩО НО 5X6MM2                                                           | м1  | 70.00  | 4.63   | 324.10  |
| 40 | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ<br>3X1.5MM2                                    | м1  | 60.00  | 1.98   | 118.80  |
| 41 | СЪЩО, НО 3X2,5MM2                                                        | м1  | 6.00   | 2.41   | 14.46   |
| 42 | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ-Б1<br>3x1.5MM2                                   | м1  | 170.00 | 0.76   | 129.20  |
| 43 | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ-Б1 3x1MM2                                        | м1  | 40.00  | 0.54   | 21.60   |
| 44 | СЪЩО, НО 3x2.5MM2                                                        | м1  | 320.00 | 1.19   | 380.80  |
| 45 | СЪЩО, НО 2x1MM2                                                          | м1  | 190.00 | 0.37   | 70.30   |
| 46 | ДОСТАВКА СТОМ.ТРЪБЕН СЪЛЪБ Н= 9.5М                                       | бр. | 2.00   | 862.64 | 1725.28 |
| 47 | ДОСТАВКА НА МЕТАЛНА СКАРА<br>ПЕРФОРИРАНА 60/200ММ С ПРЕГРАДА И<br>КАПАК  | м1  | 100.00 | 25.28  | 2528.00 |




Стойностна сметка - част електро

|    |                                                                     |     |        |       |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----------------|
| 48 | ДОСТАВКА PVC Ф25 ТРЪБА                                              | м1  | 20.00  | 0.61  | 12.20           |
| 49 | ДОСТАВКА СТОМ.ВЪЖЕ                                                  | м1  | 32.00  | 3.22  | 103.04          |
| 50 | ДОСТАВКА ОКАЧВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА<br>ВИСЯЩИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА            | ком | 6.00   | 27.47 | 164.82          |
| 51 | ДОСТАВКА УСУКАН ПРОВОДНИК 4x16мм2                                   | м1  | 25.00  | 23.32 | 583.00          |
| 52 | ДОСТАВКА СТОМ.ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ Ф16-<br>1.50м                         | бр. | 8.00   | 46.15 | 369.20          |
| 53 | ДОСТАВКА КЛЕМНА КУТИЯ К-1                                           | бр. | 2.00   | 28.64 | 57.28           |
|    | Всичко:                                                             |     |        |       | <b>23838.69</b> |
|    | <b>3. МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>                                           |     |        |       |                 |
| 54 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ПО МЕТ.СКАРА                                     | м1  | 482.00 | 2.37  | 1142.34         |
| 55 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК НАД ОКАЧЕН<br>ТАВАН                              | м1  | 286.00 | 2.37  | 677.82          |
| 56 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК СКРИТО ПОД<br>МАЗИЛКА                            | м1  | 530.00 | 1.04  | 551.20          |
| 57 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ОТКРИТО ПО<br>МАЗИЛКА                            | м1  | 70.00  | 1.28  | 89.60           |
| 58 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПО<br>СТОМ.ВЪЖЕ                              | м1  | 32.00  | 3.76  | 120.32          |
| 59 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК В СЪЩ.ТРЪБИ                                  | м1  | 20.00  | 1.28  | 25.60           |
| 60 | НАПРАВА КОНТАКТИ ИЗВОДИ ДО 6М                                       | бр. | 71.00  | 18.01 | 1278.71         |
| 61 | МОНТАЖ НА КОНЗОЛНИ И<br>РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ                         | бр. | 193.00 | 2.54  | 490.22          |
| 62 | НАПРАВА НА ЛАМПЕНИ ИЗЛАЗИ ДО 6М.                                    | бр. | 167.00 | 16.75 | 2797.25         |
| 63 | СЪЩО НО ДО 10М                                                      | бр. | 18.00  | 28.79 | 518.22          |
| 64 | МОНТАЖ "LED" ВЛАГОЗАЩИТЕНО                                          | бр. | 26.00  | 7.25  | 188.50          |
| 65 | МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНАЛАМПА С LED<br>ОТКРИТ МОНТАЖ                      | бр. | 177.00 | 13.64 | 2414.28         |
| 66 | МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО В ОКАЧЕН<br>ТАВАН                           | бр. | 8.00   | 11.79 | 94.32           |
| 67 | МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА<br>СТОМАНЕНО ВЪЖЕ                        | бр. | 8.00   | 14.79 | 118.32          |
| 68 | МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ВУРХУ<br>ОКАЧВАЧИ                        | бр. | 6.00   | 14.79 | 88.74           |
| 69 | МОНТАЖ ОКАЧВАЧИ                                                     | бр. | 6.00   | 4.10  | 24.60           |
| 70 | МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО<br>ТЯЛО „EXIT“                      | бр. | 33.00  | 3.90  | 128.70          |
| 71 | МОНТАЖ АВАРИЙНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО                                    | бр. | 10.00  | 8.79  | 87.90           |
| 72 | СЪЩО, НО ВГРАДЕНО В ПАРАПЕТ                                         | бр. | 2.00   | 8.79  | 17.58           |
| 73 | МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР                                                    | бр. | 12.00  | 12.79 | 153.48          |
| 74 | МОНТАЖ СЕНЗОР 360°                                                  | бр. | 41.00  | 5.22  | 214.02          |
| 75 | МОНТАЖ КОНТАКТИ „ШУКО“                                              | бр. | 71.00  | 2.20  | 156.20          |
| 76 | МОНТАЖ ИНСТАЛАЦИОННА КУТИЯ С ТРИ<br>ГНЕЗДА ТИП „ШУКО“ „ТВ“ и „ИНТ.“ | бр. | 11.00  | 6.79  | 74.69           |
| 77 | СЪЩО, НО САМО ЗА КОНТАКТ „ШУКО“                                     | бр. | 2.00   | 6.79  | 13.58           |



Стойностна сметка - част електро

|     |                                                                       |     |        |         |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|
| 78  | МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ                                                        | бр. | 30.00  | 2.20    | 66.00    |
| 79  | МОНТАЖ ТАБЛО ПО СХЕМА                                                 | бр. | 15.00  | 39.96   | 599.40   |
| 80  | МОНТАЖ АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ ПО СХЕМА В ТАБЛАТА                    | бр. | 105.00 | 2.88    | 302.40   |
| 81  | МОНТАЖ МЕТАЛНА СКАРА                                                  | м1  | 100.00 | 5.12    | 512.00   |
| 82  | МОНТАЖ ВЗРИВОБЕЗОПАСНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО                               | бр. | 2.00   | 12.19   | 24.38    |
| 83  | НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ Ф16 ДЪЛЖИНА 1.5М НА ГЛАВНО ТАБЛО                   | бр. | 4.00   | 30.70   | 122.80   |
| 84  | МОНТАЖ ЕЛЕКТРОМЕР -380V                                               | бр. | 2.00   | 27.10   | 54.20    |
| 85  | НАПРАВА УЛЕЙ В ТУХЛА ДО 2/2СМ                                         | м1  | 173.00 | 3.45    | 596.85   |
| 86  | СЪЩО, НО ДО 5/5СМ                                                     | м1  | 60.00  | 4.62    | 277.20   |
| 87  | ПРОБИВАНЕ ОТВОР В ТУХЛА Ф100                                          | бр. | 17.00  | 1.05    | 17.85    |
| 88  | ПРОБИВАНЕ ОТВОР В БЕТОН Ф200                                          | бр. | 2.00   | 5.44    | 10.88    |
| 89  | НАПРАВА ДУПКА ЗА КОНЗОЛНА КУТИЯ                                       | бр. | 52.00  | 1.05    | 54.60    |
| 90  | НАПРАВА ДУПКА ЗА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ                                  | бр. | 34.00  | 1.05    | 35.70    |
| 91  | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ                                 | бр. | 105.00 | 2.23    | 234.15   |
| 92  | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ                                        | бр. | 105.00 | 2.94    | 308.70   |
| 93  | НАПРАВА ИЗКОП 0.8/0.5м РАВН.ТЕРЕН                                     | м1  | 86.00  | 6.81    | 585.66   |
| 94  | ПОДГОТОВКА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП И PVC ЛЕНТА“ВНИМАНИЕ...” | м1  | 86.00  | 5.45    | 468.70   |
| 95  | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП                                             | м1  | 132.00 | 1.86    | 245.52   |
| 96  | ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМ.ТРЪБЕН СЪЛЪБ С Н=9.50М                              | м1  | 2.00   | 163.47  | 326.94   |
| 97  | МОНТАЖ НА КЛЕМНА КУТИЯ К-1                                            | бр. | 2.00   | 24.54   | 49.08    |
| 98  | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ С КАБ.ОБУВКИ ДО 35ММ2                         | бр. | 10.00  | 5.45    | 54.50    |
| 99  | НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА СТОМ.ТРЪБЕН СЪЛЪБ                               | бр. | 2.00   | 30.70   | 61.40    |
| 100 | МОНТАЖ НА УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 50W И РОГАТКА                   | бр. | 3.00   | 26.84   | 80.52    |
|     | Всичко:                                                               |     |        |         | 16555.62 |
|     | <b>4. МЪЛНИЕЗАЩИТА</b>                                                |     |        |         |          |
| 101 | АЛУМИНИЕВ ПРОВОДНИК AlMgSi 0.5ф8                                      | м1  | 52.00  | 3.76    | 195.52   |
| 102 | ДЪРЖАЧИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ПРЪТЕН ПРОВОДНИК ПО БИЛО Ф8ММ                 | бр. | 25.00  | 9.82    | 245.50   |
| 103 | ДЪРЖАЧИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ПРЪТЕН ПРОВОДНИК ПО СКАТ Ф8ММ                 | бр. | 18.00  | 5.52    | 99.36    |
| 104 | МЪЛНИЕПРИЕМЕН ПРЪТ Н=3.0м                                             | бр. | 1.00   | 57.89   | 57.89    |
| 105 | МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ „ПРОВЕКТРОН 2 тип S6.60        | бр. | 1.00   | 2997.01 | 2997.01  |
| 106 | ШИНА ОТ ГОРЕЩОПОЦИНКОВАНА СТОМАНА 40/4ММ                              | м1  | 20.00  | 5.09    | 101.80   |
| 107 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ Ф16 ДЪЛЖИНА 1.5М                                           | бр. |        | 61.43   | 245.72   |



|     |                                                                                 |      |        |        |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 108 | ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА 40/4ММ                                          | м1   | 10.00  | 4.43   | 44.30          |
|     | Всичко:                                                                         |      |        |        | <b>3987.10</b> |
|     | <b>5. ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ</b>                                              |      |        |        |                |
| 109 | ПРОВЕРКА КОНТУР „ФАЗА“- „НУЛА“                                                  | бр.  | 71.00  | 2.00   | 142.00         |
| 110 | ИЗМЕРВАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТ                                                         | ч.ч. | 8.00   | 39.96  | 319.68         |
| 111 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДО 30 Т.          | бр.  | 4.00   | 24.98  | 99.92          |
| 112 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ                     | бр.  | 4.00   | 19.98  | 79.92          |
| 113 | ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА МЕЖДУ ЗАЗЕМИТЕЛИТЕ И ЗАЗЕМЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ          | бр.  | 4.00   | 39.96  | 159.84         |
|     | Всичко:                                                                         |      |        |        | <b>801.36</b>  |
|     | <b>II. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ И СИСТЕМА</b>                                     |      |        |        |                |
|     | <b>1. КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ и LHN МРЕЖА</b>                                       |      |        |        |                |
| 114 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 19 “КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ, 600/600мм,                        | бр.  | 1.00   | 986.90 | 986.90         |
| 115 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 19 “ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК, 1U, С ТРИ ВЕНТИЛАТОРА И ТЕРМОСТАТ  | бр.  | 1.00   | 145.83 | 145.83         |
| 116 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 19“ 1U Patch Panel 24x RJ 45/s, Cat 6,loaded               | бр.  | 1.00   | 111.23 | 111.23         |
| 117 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 19“ Shelf, 2U, depth 420mm                                 | бр.  | 1.00   | 43.74  | 43.74          |
| 118 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 19 “РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ПАНЕЛ                                  | бр.  | 1.00   | 34.53  | 34.53          |
| 119 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 19“ ЗАХРАНВАЩ РАЗКЛОНИТЕЛ, 1U, 6X16A-250V, СЪС СВЕТЕЩ КЛЮЧ | бр.  | 1.00   | 48.94  | 48.94          |
| 120 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 19“ МЕДНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА                                 | бр.  | 1.00   | 212.68 | 212.68         |
| 121 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПРОВОДНИК ПВ-А 16мм2, ж/з                         | м    | 5.00   | 7.16   | 35.80          |
|     | Всичко:                                                                         |      |        |        | <b>1619.65</b> |
|     | <b>2. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ</b>                                                       |      |        |        |                |
| 122 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИДЕО КАМЕРИ IP POE                                        | бр.  | 8.00   | 267.62 | 2140.96        |
| 123 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАПИСВАЩО УСТРОЙСТВО NVR POE ЗА 8 КАМЕРИ И ТВЪРД ДИСК 6ТВ  | бр.  | 1.00   | 833.95 | 833.95         |
| 124 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ FTP Cat6                                             | бр.  | 250.00 | 1.98   | 495.00         |
| 125 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА RG45 КОНЕКТОРИ                                             | бр.  | 16.00  | 3.13   | 50.08          |
| 126 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА UPS 2000VA                                                 | бр.  | 1.00   | 988.23 | 988.23         |



157

Стойностна сметка - част електро

|     |                                                      |     |        |         |                |
|-----|------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------------|
| 127 | ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪР И МОНИТОР<br>ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | бр. | 1.00   | 1277.06 | 1277.06        |
| 128 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФРИРАНА<br>ТРЪБА Ф11          | м1  | 250.00 | 1.12    | 280.00         |
| 129 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК В ГОФР.ТРЪБА                  | м1  | 250.00 | 1.11    | 277.50         |
| 130 | ПУСКАНЕ НА СИСТЕМАТА В<br>ЕКСПЛОАТАЦИЯ               | бр. | 1.00   | 499.50  | 499.50         |
|     | Всичко:                                              |     |        |         | <b>6842.28</b> |
|     | <b>3. КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ</b>                          |     |        |         |                |
| 131 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА РОЗЕТКА КРАЙНА                     | бр. | 11.00  | 12.10   | 133.10         |
| 132 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УСИЛВАТЕЛ                       | бр. | 1.00   | 56.83   | 56.83          |
| 133 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ F КОНЕКТОР                         | бр. | 22.00  | 0.99    | 21.78          |
| 134 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ RG 6                      | м1  | 170.00 | 1.34    | 227.80         |
| 135 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА<br>КУТИЯ               | бр. | 11.00  | 4.23    | 46.53          |
| 136 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФР.ТРЪБА<br>ф11               | м1  | 170.00 | 1.12    | 190.40         |
| 137 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК В ГОФР.ТРЪБА                  | м1  | 170.00 | 1.11    | 188.70         |
| 138 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ TV СПЛИТЕРИ И<br>КОНЕКТОРИ         | бр. | 5.00   | 9.33    | 46.65          |
| 139 | ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф50 ПО СТЕНА<br>М/У ЕТАЖИТЕ    | м1  | 10.00  | 5.44    | 54.40          |
| 140 | ПУСКАНЕ НА СИСТЕМАТА В<br>ЕКСПЛОАТАЦИЯ               | бр. | 1.00   | 499.50  | 499.50         |
|     | Всичко:                                              |     |        |         | <b>1465.69</b> |
|     | <b>4. КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА</b>                       |     |        |         |                |
| 141 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА FTP Cat 5e                      | м1  | 255.00 | 1.98    | 504.90         |
| 142 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ 8-ПОРТОВ СУИЧ                      | бр. | 2.00   | 267.07  | 534.14         |
| 143 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ 16-ПОРТОВ СУИЧ                     | бр. | 1.00   | 577.75  | 577.75         |
| 144 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА RG 45 РОЗЕТКА<br>ЗА СТЕНА       | бр. | 15.00  | 11.20   | 168.00         |
| 145 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА RG 45<br>КОНЕКТОР               | бр. | 36.00  | 8.97    | 322.92         |
| 146 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ P.C КУТИЯ<br>500/500CM             | бр. | 2.00   | 21.17   | 42.34          |
| 147 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФР.ТРЪБА<br>ф11               | м1  | 255.00 | 1.12    | 285.60         |
| 148 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК В ГОФР.ТРЪБА                  | м1  | 255.00 | 1.11    | 283.05         |
| 149 | ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф50 ПО СТЕНА<br>М/У ЕТАЖИТЕ    | м1  | 10.00  | 5.44    | 54.40          |
| 150 | ТЕСТВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ                             | бр. | 1.00   | 1198.80 | 1198.80        |
| 151 | ПУСКАНЕ НА СИСТЕМАТА В<br>ЕКСПЛОАТАЦИЯ               | бр. | 1.00   | 499.50  | 499.50         |



Стойностна сметка - част електро

|     |                                                                                |            |        |        |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|
|     |                                                                                | Всичко:    |        |        | 4471.40         |
|     | <b>5. СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА</b>                                                 |            |        |        |                 |
| 152 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА ДАТЧИК ЗА ВРАТА –SEC 21CW /аналог/                        | бр.        | 2.00   | 11.33  | 22.66           |
| 153 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА КЛАВИАТУРА LCD/BG –K641/BG /аналог/                       | бр.        | 2.00   | 111.11 | 222.22          |
| 154 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА ОБЕМЕН ДАТЧИК- BUS ТЕХНОЛОГИЯ-DM50 /аналог/               | бр.        | 11.00  | 38.94  | 428.34          |
| 155 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА ОБЕМЕН ТАВАНЕН ДАТЧИК -BUS ТЕХНОЛОГИЯ-DG467 /аналог/      | бр.        | 4.00   | 78.27  | 313.08          |
| 156 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА АКУСТИЧЕН ДАТЧИК ЗА СЪКЛО -BUS ТЕХНОЛОГИЯ-DG 457 /аналог/ | бр.        | 2.00   | 48.95  | 97.90           |
| 157 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА КОНТРОЛ ПАНЕЛ BUS ТЕХНОЛОГИЯ-EVO 192 /аналог/             | бр.        | 1.00   | 267.62 | 267.62          |
| 158 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА ЕКРАНИРАН КАБЕЛ Elan 2x0.5+4x0.22 /аналог/                | м1         | 200.00 | 1.65   | 330.00          |
|     |                                                                                | Всичко:    |        |        | <b>1681.82</b>  |
|     | Всичко част I + II :                                                           |            |        |        | <b>62028.31</b> |
|     |                                                                                | ДДС - 20 % |        |        | 12405.66        |
|     |                                                                                | Всичко:    |        |        | <b>74433.97</b> |

Дата:27.06.2018г.



Управител

(качество на представляващия участника)

156

Обект : "ПРЕУСТРОЙСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ С ПРИСТРОЯВАНЕ В КОМПЛЕКС СПОРТНИ СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 66425.501.2607.1, 66425.501.2607.2, 66425.501.2607.3, 66425.501.2607.1.4, 66425.501.2607.5

Възложител: Община гр.Силистра

Част: Електро - пожароизвестяване

## КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на ремонтните работи                                                     | Един. мярка | Количество | Един. цена | Обща стойност<br>в лева |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------|
| 1        | 2                                                                                     | 3           |            |            |                         |
|          | <b>1. ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ</b>                                                          |             |            |            |                         |
| 1        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА<br>КОНВЕНЦИОНАЛНА ПИЦ MAG8 PLUS                                  | бр.         | 1          | 434.24     | 434.24                  |
| 2        | ДОСТАВКА АКУМУЛАТОР 72 Ah                                                             | бр.         | 1          | 178.36     | 178.36                  |
| 3        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПТИЧЕН<br>КОНВЕНЦИОНАЛЕН ДАТЧИК                                 | бр.         | 29         | 38.64      | 1120.56                 |
| 4        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПТИЧЕН<br>КОНВЕНЦИОНАЛЕН ДАТЧИК В ОКАЧЕН<br>ТАВАН               | бр.         | 5          | 38.64      | 193.20                  |
| 5        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА<br>КОНВЕНЦИОНАЛЕН<br>ТЕРМОДИФЕРЕНЦИАЛЕН ДАТЧИК                   | бр.         | 13         | 38.64      | 502.32                  |
| 6        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА<br>КОНВЕНЦИОНАЛЕН<br>ТЕРМОДИФЕРЕНЦИАЛЕН ДАТЧИК В<br>ОКАЧЕН ТАВАН | бр.         | 2          | 38.64      | 77.28                   |
| 7        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЪЧЕН<br>КОНВЕНЦИОНАЛНА БУТОН ЗА<br>ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ           | бр.         | 10         | 35.61      | 356.10                  |
| 8        | СЪЩО НО КАПАЧКИ ЗА РЪЧНИТЕ<br>ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ                                       | бр.         | 10         | 5.14       | 51.40                   |
| 9        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗВУКОВ<br>СИГНАЛИЗАТОР                                           | бр.         | 5          | 42.09      | 210.45                  |
| 10       | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВЕТЛИНЕН<br>ИНДИКАТОР                                           | бр.         | 16         | 16.32      | 261.12                  |
| 11       | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА ВЪНШЕН<br>ЗВУКОВ СИГНАЛИЗАТОР С ФЛАШ<br>ЛАМПА                    | бр.         | 1          | 89.25      | 89.25                   |



157  
1

|    |                                                                                          |        |     |         |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|----------------|
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАРЕЛЕТЕН МОДУЛ                                                        | бр.    | 1   | 77.04   | 77.04          |
| 13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДРОБ БОЛТ                                                 | бр.    | 2   | 111.11  | 222.22         |
| 14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЪЧЕН БУТОН /ЗА ПАНИК ВРАТА/                                           | бр.    | 2   | 37.85   | 75.70          |
| 15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОВОДНИК GR3 2x0,5MM2                                              | м1     | 120 | 1.76    | 211.20         |
| 16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВТ 2X0.5MM2                                                        | м1     | 120 | 1.98    | 237.60         |
| 17 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК GR3 2X1mm2 В ГОФР.ТР.                                             | м1     | 750 | 1.11    | 832.50         |
| 18 | ПОЛАГАНЕ И ДОСТАВКА НА ГОФР.ТР.Ф13.5mm                                                   | м1     | 750 | 1.46    | 1095.00        |
| 19 | ПРОВОДНИК СВТ 3X1.5MM2                                                                   | м1     | 7   | 1.98    | 13.86          |
| 20 | ПУСКОВО НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ НА ЗВУКОВ СИГНАЛИЗАТОР                                          | бр.    | 12  | 249.75  | 2997.00        |
| 21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТАНДАРТНА ОСНОВА ЗА ДАТЧИЦИ В24                                       | бр.    | 41  | 7.88    | 323.08         |
|    | Всичко:                                                                                  |        |     |         | <b>9559.48</b> |
|    | <b>2. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДИМООТВЕЖДАНЕ</b>                                            |        |     |         |                |
| 22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ                                                        | бр.    | 1   | 786.66  | 786.66         |
| 23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АКУМУЛАТОР 72 Ah                                                       | бр.    | 2   | 43.30   | 86.60          |
| 24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ                                                     | бр.    | 1   | 67.81   | 67.81          |
| 25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН БУТОН ЗА АВТОМАТИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ ДО КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ | бр.    | 1   | 111.22  | 111.22         |
| 26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОВОДНИК GR3 3x1.5mm2                                              | м1     | 100 | 2.45    | 245.00         |
| 27 | ПРОГРАМИРАНЕ,ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ, ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОБИ И ЕДИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ          | ч.ч.   | 100 | 8.80    | 880.00         |
|    | Всичко:                                                                                  |        |     |         | <b>2177.29</b> |
|    | <b>3.ОПОВЕСТИТЕЛНА</b>                                                                   |        |     |         |                |
| 28 | ДОСТАВКА СИСТЕМА ЗА ГЛАСОВО ОПОВЕСТЯВАНЕ „FIREVAC” И УСИЛВАТЕЛ 250W /АНАЛОГ/             | компл. | 1   | 4234.75 | 4234.75        |



158

|    |                                                             |     |     |        |                 |
|----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----------------|
| 29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУЛЕНТОВ<br>ТАВАНЕН ГОВОРИТЕЛ 40W     | бр. | 6   | 114.89 | 689.34          |
| 30 | СЪЩО НО ГОВОРИТЕЛ 10W-ВЪНШЕН<br>МОНТАЖ                      | бр. | 1   | 123.77 | 123.77          |
| 31 | ПОЛАГАНЕ И ДОСТАВКА АУДИО КАБЕЛ<br>NHNH-FE 180/E30 2X1.5MM2 | мl  | 160 | 7.67   | 1227.20         |
|    | Всичко:                                                     |     |     |        | <b>6275.06</b>  |
|    | Всичко част 1 + 2 + 3 :                                     |     |     |        | <b>18011.83</b> |
|    | ДДС - 20 %                                                  |     |     |        | 3602.37         |
|    | Всичко:                                                     |     |     |        | <b>21614.20</b> |

Дата: 27.06.2018г.



(подпис, печат)

Стефан Павлов

(име и фамилия)


Управител

(качество на представляващия участника)

159

# АНАЛИЗ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

|     | ном        | име                                  | мярка | к-во   | цена | коэф | ст-ст. |
|-----|------------|--------------------------------------|-------|--------|------|------|--------|
| N.1 | 8461700000 | ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ НА ПРОЗОРЦИ | м2    | 95     |      |      |        |
|     |            | ТРУД :                               |       |        |      |      |        |
|     |            |                                      |       | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|     |            | РАБОТНИК                             | ч.ч.  | 0.7943 | 4.00 | 1    | 3.18*  |
|     |            | ДОП.РАЗХОДИ:                         |       |        |      |      |        |
|     |            | доп.р-ди труд (%)                    |       | 100    |      |      | 3.18*  |
|     |            | всичко преки                         |       |        |      |      | 3.18*  |
|     |            | общо допълнителни р-ди               |       |        |      |      | 3.18*  |
|     |            | начисления (%)                       |       | 10     |      |      | 0.64*  |
|     |            | Обща цена :                          |       |        |      |      | 6.99   |
| N.2 | 17,814     | ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ                    | бр.   | 54     |      |      |        |
|     |            | ТРУД :                               |       |        |      |      |        |
|     |            |                                      |       | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|     |            | РАБОТНИК                             | ч.ч.  | 0.5517 | 4.00 | 1    | 2.21*  |
|     |            | РАБОТНИК                             | ч.ч.  | 0.5517 | 4.00 | 1    | 2.21*  |
|     |            |                                      |       |        |      |      | -----  |
|     |            |                                      |       |        |      |      | 4.41*  |
|     |            | ДОП.РАЗХОДИ:                         |       |        |      |      |        |
|     |            | доп.р-ди труд (%)                    |       | 100    |      |      | 4.41*  |
|     |            | всичко преки                         |       |        |      |      | 4.41*  |
|     |            | общо допълнителни р-ди               |       |        |      |      | 4.41*  |
|     |            | начисления (%)                       |       | 10     |      |      | 0.88*  |
|     |            | Обща цена :                          |       |        |      |      | 9.71   |
| N.3 | 8462400000 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНИ ВИТРИНИ             | м2    | 34.07  |      |      |        |
|     |            | ТРУД :                               |       |        |      |      |        |
|     |            |                                      |       | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|     |            | РАБОТНИК                             | ч.ч.  | 0.7943 | 4.00 | 1    | 3.18*  |
|     |            | ДОП.РАЗХОДИ:                         |       |        |      |      |        |
|     |            | доп.р-ди труд (%)                    |       | 100    |      |      | 3.18*  |
|     |            | всичко преки                         |       |        |      |      | 3.18*  |
|     |            | общо допълнителни р-ди               |       |        |      |      | 3.18*  |
|     |            | начисления (%)                       |       | 10     |      |      | 0.64*  |
|     |            | Обща цена :                          |       |        |      |      | 6.99   |
| N.4 | 17.801     | ДЕМОНТАЖ ВРАТИ                       | бр.   | 24     |      |      |        |
|     |            | ТРУД :                               |       |        |      |      |        |
|     |            |                                      |       | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|     |            | РАБОТНИК                             | ч.ч.  | 0.6813 | 4.00 | 1    | 2.73*  |
|     |            | РАБОТНИК                             | ч.ч.  | 0.6813 | 4.00 | 1    | 2.73*  |
|     |            |                                      |       |        |      |      | -----  |
|     |            |                                      |       |        |      |      | 5.45   |
|     |            | ДОП.РАЗХОДИ:                         |       |        |      |      |        |
|     |            | доп.р-ди труд (%)                    |       |        |      |      | 5.45   |
|     |            | всичко преки                         |       |        |      |      | 5.45   |




160

|     |            |                                                                                              |      |        |      |      |        |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|--------|
|     |            | общо допълнителни р-ди                                                                       |      |        |      |      | 5.45   |
|     |            | начисления (%)                                                                               |      | 10     |      |      | 1.09   |
|     |            | Обща цена :                                                                                  |      |        |      |      | 11.99* |
|     |            |                                                                                              |      |        |      |      |        |
| N.5 | 8221194000 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА<br>ВАРОВ РАЗТВОР ПРИ ДЕБЕЛИНА НА<br>ЗИДА 25 CM               | м3   | 39.71  |      |      |        |
|     |            |                                                                                              |      |        |      |      |        |
|     |            | ТРУД :                                                                                       |      |        |      |      |        |
|     |            |                                                                                              |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|     |            | РАБОТНИК                                                                                     | ч.ч. | 1.7114 | 4.00 | 1    | 6.85*  |
|     |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                 |      |        |      |      |        |
|     |            | доп.р-ди труд (%)                                                                            |      | 100    |      |      | 6.85*  |
|     |            | всичко преки                                                                                 |      |        |      |      | 6.85*  |
|     |            | общо допълнителни р-ди                                                                       |      |        |      |      | 6.85*  |
|     |            | начисления (%)                                                                               |      | 10     |      |      | 1.37*  |
|     |            | Обща цена :                                                                                  |      |        |      |      | 15.06  |
|     |            |                                                                                              |      |        |      |      |        |
| N.6 | 8411140000 | ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ<br>ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ВАРОВ РАЗТВОР<br>ПРИ ДЕБЕЛИНА НА ЗИДА 25 CM | м2   | 11.26  |      |      |        |
|     |            |                                                                                              |      |        |      |      |        |
|     |            | ТРУД :                                                                                       |      |        |      |      |        |
|     |            |                                                                                              |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|     |            | РАБОТНИК                                                                                     | ч.ч. | 4.5409 | 4.00 | 1    | 18.16* |
|     |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                 |      |        |      |      |        |
|     |            | доп.р-ди труд (%)                                                                            |      | 100    |      |      | 18.16* |
|     |            | всичко преки                                                                                 |      |        |      |      | 18.16* |
|     |            | общо допълнителни р-ди                                                                       |      |        |      |      | 18.16* |
|     |            | начисления (%)                                                                               |      | 10     |      |      | 3.63*  |
|     |            | Обща цена :                                                                                  |      |        |      |      | 39.96  |
|     |            |                                                                                              |      |        |      |      |        |
| N.7 | 8411050000 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С<br>ДЕБ. 12 CM                                                 | м2   | 41.78  |      |      |        |
|     |            |                                                                                              |      |        |      |      |        |
|     |            | ТРУД :                                                                                       |      |        |      |      |        |
|     |            |                                                                                              |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|     |            | РАБОТНИК                                                                                     | ч.ч. | 0.4539 | 4.00 | 1    | 1.82*  |
|     |            | РАБОТНИК                                                                                     | ч.ч. | 0.4539 | 4.00 | 1    | 1.82*  |
|     |            |                                                                                              |      |        |      |      | -----  |
|     |            |                                                                                              |      |        |      |      | 3.63*  |
|     |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                 |      |        |      |      |        |
|     |            | доп.р-ди труд (%)                                                                            |      | 100    |      |      | 3.63*  |
|     |            | всичко преки                                                                                 |      |        |      |      | 3.63*  |
|     |            | общо допълнителни р-ди                                                                       |      |        |      |      | 3.63*  |
|     |            | начисления (%)                                                                               |      | 10     |      |      | 0.73*  |
|     |            | Обща цена :                                                                                  |      |        |      |      | 7.99*  |
|     |            |                                                                                              |      |        |      |      |        |
| N.8 | 8411130000 | ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ<br>ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ЦИМ.Р-Р С<br>ДЕБ.НА ЗИДА 12 CM - РЪЧНО      | м2   |        |      |      |        |
|     |            |                                                                                              |      |        |      |      |        |
|     |            | ТРУД :                                                                                       |      |        |      |      |        |



164

|      |            |                                                                                       |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|---------|
|      |            | РАБОТНИК                                                                              | ч.ч. | 4.5409 | 4.00   | 1    | 18.16*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                          |      |        |        |      |         |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                     |      | 100    |        |      | 18.16*  |
|      |            | всичко преки                                                                          |      |        |        |      | 18.16*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                |      |        |        |      | 18.16*  |
|      |            | начисления (%)                                                                        |      | 10     |        |      | 3.63*   |
|      |            | Обща цена :                                                                           |      |        |        |      | 39.96   |
|      |            |                                                                                       |      |        |        |      |         |
| N.9  | 8102136010 | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА КОЛОНИ - КОРПУС 1                                                  | м2   | 89.1   |        |      |         |
|      |            | ТРУД :                                                                                |      |        |        |      |         |
|      |            |                                                                                       |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | ЗИДАРО-МАЗАЧ                                                                          | ч.ч. | 0.5784 | 4.00   | 1    | 2.31*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                          |      |        |        |      |         |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                     |      | 100    |        |      | 2.31*   |
|      |            | всичко преки                                                                          |      |        |        |      | 2.31*   |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                |      |        |        |      | 2.31*   |
|      |            | начисления (%)                                                                        |      | 10     |        |      | 0.46*   |
|      |            | Обща цена :                                                                           |      |        |        |      | 5.09    |
|      |            |                                                                                       |      |        |        |      |         |
| N.10 | 8102082190 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С РЕШЕТЪЧНИ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ, С ДЕБЕЛИНА 25СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР  | м3   | 23.6   |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                            |      |        |        |      |         |
|      |            |                                                                                       |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | ТУХЛИ ЕФЕКТИВНИ 25/25/14                                                              | бр.  | 119    | 0.85   | 1    | 101.15  |
|      |            | ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 10 4:2:18                                                          | м3   | 0.17   | 110.00 | 1    | 18.7    |
|      |            |                                                                                       |      |        |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                       |      |        |        |      | 119.85  |
|      |            | ТРУД :                                                                                |      |        |        |      |         |
|      |            | РАБОТНИК                                                                              | ч.ч. | 1.82   | 4.00   | 1    | 7.28    |
|      |            | ЗИДАР                                                                                 | ч.ч. | 1.731  | 4.00   | 1    | 6.92*   |
|      |            |                                                                                       |      |        |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                       |      |        |        |      | 14.20*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                          |      |        |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                   |      | 8      |        |      | 9.59*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                     |      | 100    |        |      | 14.20*  |
|      |            | всичко преки                                                                          |      |        |        |      | 134.05* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                |      |        |        |      | 23.79*  |
|      |            | начисления (%)                                                                        |      | 10     |        |      | 15.78*  |
|      |            | Обща цена :                                                                           |      |        |        |      | 173.63* |
|      |            |                                                                                       |      |        |        |      |         |
| N.11 | 8102082160 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С РЕШЕТЪЧНИ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ, С ДЕБЕЛИНА 12 СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР | м2   | 189.5  |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                            |      |        |        |      |         |
|      |            |                                                                                       |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | ТУХЛИ ЕФЕКТИВНИ 25/25/14                                                              | бр.  | 189.5  | 0.85   | 1    | 12.75   |




162

|      |            |                                                                                                                            |      |       |        |      |         |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
|      |            | ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 10 4:2:18                                                                                               | м3   | 0.01  | 110.00 | 1    | 1.1     |
|      |            |                                                                                                                            |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                                            |      |       |        |      | 13.85   |
|      |            | ТРУД :                                                                                                                     |      |       |        |      |         |
|      |            | ЗИДАР                                                                                                                      | ч.ч. | 0.792 | 4.00   | 1    | 3.17*   |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                   | ч.ч. | 0.21  | 4.00   | 1    | 0.84    |
|      |            | ЗИДАР                                                                                                                      | ч.ч. | 0.792 | 4.00   | 1    | 3.17*   |
|      |            |                                                                                                                            |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                                            |      |       |        |      | 7.18*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                               |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                        |      | 8     |        |      | 1.11*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                          |      | 100   |        |      | 7.18*   |
|      |            | всичко преки                                                                                                               |      |       |        |      | 21.03*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                     |      |       |        |      | 8.28*   |
|      |            | начисления (%)                                                                                                             |      | 10    |        |      | 2.93*   |
|      |            | Обща цена :                                                                                                                |      |       |        |      | 32.24*  |
|      |            |                                                                                                                            |      |       |        |      |         |
| N.12 | 8410520000 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С РЕШЕТЪЧНИ<br>КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ, С ДЕБЕЛИНА 25<br>СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ - ЗАЗИЖДАНЕ<br>ОТВОРИ, КЪРПЕЖИ РАЗТВОР | м3   | 13.43 |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                 |      |       |        |      |         |
|      |            |                                                                                                                            |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 100 1 3.3                                                                                               | м3   | 0.17  | 110.00 | 1    | 18.7    |
|      |            | ТУХЛИ КУХИ 25/24/14                                                                                                        | бр.  | 119   | 0.85   | 1    | 101.15  |
|      |            |                                                                                                                            |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                                            |      |       |        |      | 119.85  |
|      |            | ТРУД :                                                                                                                     |      |       |        |      |         |
|      |            | ЗИДАРО-МАЗАЧ                                                                                                               | ч.ч. | 0.59  | 4.00   | 1    | 2.36    |
|      |            | ЗИДАРО-МАЗАЧ                                                                                                               | ч.ч. | 1.77  | 4.00   | 1    | 7.08    |
|      |            | ЗИДАРО-МАЗАЧ                                                                                                               | ч.ч. | 0.59  | 4.00   | 1    | 2.36    |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                   | ч.ч. | 1.273 | 4.00   | 1    | 5.09*   |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                   | ч.ч. | 2.427 | 4.00   | 1    | 9.71*   |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                   | ч.ч. | 0.255 | 4.00   | 1    | 1.02    |
|      |            |                                                                                                                            |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                                            |      |       |        |      | 27.62   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                               |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                        |      | 8     |        |      | 9.59*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                          |      | 100   |        |      | 27.62   |
|      |            | всичко преки                                                                                                               |      |       |        |      | 147.47  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                     |      |       |        |      | 37.21*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                                             |      | 10    |        |      | 18.47*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                                |      |       |        |      | 203.15* |
|      |            |                                                                                                                            |      |       |        |      |         |
| N.13 | 8102082150 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С РЕШЕТЪЧНИ<br>КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ, С ДЕБЕЛИНА 12<br>СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ - ЗАЗИЖДАНЕ<br>ОТВОРИ, КЪРПЕЖИ РАЗТВОР |      |       |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                 |      |       |        |      |         |
|      |            |                                                                                                                            |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |




163

|      |            |                                                                                                  |      |       |        |      |        |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|--------|
|      |            | ВАРОВ Р-Р 1:3                                                                                    | м3   | 0.01  | 110.00 | 1    | 1.1    |
|      |            | ТУХЛИ КУХИ 25/24/12 CM                                                                           | бр.  | 15    | 0.85   | 1    | 12.75  |
|      |            |                                                                                                  |      |       |        |      | -----  |
|      |            |                                                                                                  |      |       |        |      | 13.85  |
|      |            | ТРУД :                                                                                           |      |       |        |      |        |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                         | ч.ч. | 0.21  | 4.00   | 1    | 0.84   |
|      |            | ЗИДАР                                                                                            | ч.ч. | 0.792 | 4.00   | 1    | 3.17*  |
|      |            | ЗИДАР                                                                                            | ч.ч. | 0.792 | 4.00   | 1    | 3.17*  |
|      |            |                                                                                                  |      |       |        |      | -----  |
|      |            |                                                                                                  |      |       |        |      | 7.18*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                     |      |       |        |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                              |      | 8     |        |      | 1.11*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                |      | 100   |        |      | 7.18*  |
|      |            | всичко преки                                                                                     |      |       |        |      | 21.03* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                           |      |       |        |      | 8.28*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                   |      | 10    |        |      | 2.93*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                      |      |       |        |      | 32.24* |
|      |            |                                                                                                  |      |       |        |      |        |
| N.14 | 8412180000 | ЩУРЦ СТОМАНОБЕТОНЕН 10/10/120 - НАД ВРАТИ                                                        | бр.  | 78    |        |      |        |
|      |            |                                                                                                  |      |       |        |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                       |      |       |        |      |        |
|      |            |                                                                                                  |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | ЩУРЦ СТОМАНОБЕТОНЕН 10/10/120                                                                    | бр.  | 1     | 8.00   | 1    | 8      |
|      |            | ТРУД :                                                                                           |      |       |        |      |        |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                         | ч.ч. | 0.45  | 4.00   | 1    | 1.8    |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                     |      |       |        |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                              |      | 8     |        |      | 0.64   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                |      | 100   |        |      | 1.8    |
|      |            | всичко преки                                                                                     |      |       |        |      | 9.8    |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                           |      |       |        |      | 2.44   |
|      |            | начисления (%)                                                                                   |      | 10    |        |      | 1.22*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                      |      |       |        |      | 13.46* |
|      |            |                                                                                                  |      |       |        |      |        |
| N.15 | 8102413079 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНИ НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ | м2   | 4.16  |        |      |        |
|      |            |                                                                                                  |      |       |        |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                       |      |       |        |      |        |
|      |            |                                                                                                  |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | ГКВ 12,5 MM                                                                                      | м2   | 2.1   | 2.00   | 1    | 4.2    |
|      |            | ПРОФИЛ UW 50/40-ПЕРИФЕРЕН (75/40)                                                                | м    | 0.824 | 0.83   | 1    | 0.68*  |
|      |            | ПРОФИЛ CW 50/50-ЩЕНДЕРЕН (75/40)                                                                 | м    | 2.06  | 1.05   | 1    | 2.16*  |
|      |            | ДЮБЕЛ KNAUF 6/35                                                                                 | бр.  | 1.98  | 0.01   | 1    | 0.02   |
|      |            | ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 25                                                                      | бр.  | 31.2  | 0.01   | 1    | 0.31*  |
|      |            | ЛЕНТА KNAUF СЪКЛОВЛАКНЕСТА                                                                       | м    | 0.03  | 0.03   | 1    | 0.11*  |
|      |            |                                                                                                  |      |       |        |      | -----  |
|      |            |                                                                                                  |      |       |        |      | 7.49*  |
|      |            | ТРУД :                                                                                           |      |       |        |      |        |
|      |            | МОНТАЖНИК                                                                                        | ч.ч. | 0.886 | 4.00   | 1    | 5.55*  |




168

|      |            |                                                    |      |        |        |      |        |
|------|------------|----------------------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|      |            | РАБОТНИК                                           | ч.ч. | 0.2963 | 4.00   | 1    | 1.19*  |
|      |            |                                                    |      |        |        |      | -----  |
|      |            |                                                    |      |        |        |      | 6.73*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                       |      |        |        |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                |      | 8      |        |      | 0.60*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                  |      | 100    |        |      | 6.73*  |
|      |            | всичко преки                                       |      |        |        |      | 14.22* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                             |      |        |        |      | 7.33*  |
|      |            | начисления (%)                                     |      | 10     |        |      | 2.15*  |
|      |            | Обща цена :                                        |      |        |        |      | 23.70* |
|      |            |                                                    |      |        |        |      |        |
| N.16 | 8102131144 | ГРУНД БЕТОН - КОНТАКТ ПО ТАВАНИ                    | м2   | 72.59  |        |      |        |
|      |            |                                                    |      |        |        |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                         |      |        |        |      |        |
|      |            |                                                    |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | СМЕС ГРУНДИРОВЪЧНА                                 | кг   | 0.24   | 1.60   | 1    | 0.38*  |
|      |            | ТРУД :                                             |      |        |        |      |        |
|      |            | ЗИДАРО-МАЗАЧ                                       | ч.ч. | 0.12   | 4.00   | 1    | 0.48   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                       |      |        |        |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                |      | 8      |        |      | 0.03*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                  |      | 100    |        |      | 0.48   |
|      |            | всичко преки                                       |      |        |        |      | 0.86*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                             |      |        |        |      | 0.51*  |
|      |            | начисления (%)                                     |      | 10     |        |      | 0.14*  |
|      |            | Обща цена :                                        |      |        |        |      | 1.51*  |
|      |            |                                                    |      |        |        |      |        |
| N.17 | 8102133010 | ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИКА<br>ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2   | 394.12 |        |      |        |
|      |            |                                                    |      |        |        |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                         |      |        |        |      |        |
|      |            |                                                    |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18                    | м3   | 0.03   | 110.00 | 1    | 3.3    |
|      |            | ТРУД :                                             |      |        |        |      |        |
|      |            | МАЗАЧ                                              | ч.ч. | 0.237  | 4.00   | 1    | 0.95*  |
|      |            | МАЗАЧ                                              | ч.ч. | 0.454  | 4.00   | 1    | 1.82*  |
|      |            | РАБОТНИК                                           | ч.ч. | 0.3398 | 4.00   | 1    | 1.36*  |
|      |            |                                                    |      |        |        |      | -----  |
|      |            |                                                    |      |        |        |      | 4.12*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                       |      |        |        |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                |      | 8      |        |      | 0.26*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                  |      | 100    |        |      | 4.12*  |
|      |            | всичко преки                                       |      |        |        |      | 7.42*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                             |      |        |        |      | 4.39*  |
|      |            | начисления (%)                                     |      | 10     |        |      | 1.18*  |
|      |            | Обща цена :                                        |      |        |        |      | 12.99* |
|      |            |                                                    |      |        |        |      |        |
| N.18 | 8102121010 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ПО<br>СТЕНИ             | м2   | 290.34 |        |      |        |
|      |            |                                                    |      |        |        |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                         |      |        |        |      |        |
|      |            |                                                    |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | ФУГИРАЩА СМЕС                                      | кг   | 0.25   | 2.50   | 1    | 0.63*  |
|      |            | ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИКА                                 | кг   | 0.30   | 4      | 1    | 1.2    |



165

|      |            |                                                   |      |         |       |      |        |
|------|------------|---------------------------------------------------|------|---------|-------|------|--------|
|      |            | ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ                                    | м2   | 1.08    | 10.00 | 1    | 10.8   |
|      |            |                                                   |      |         |       |      | -----  |
|      |            |                                                   |      |         |       |      | 12.63* |
|      |            | ТРУД :                                            |      |         |       |      |        |
|      |            | ПЛОЧКАДЖИЯ                                        | ч.ч. | 2.108   | 4.00  | 1    | 8.43*  |
|      |            | ПЛОЧКАДЖИЯ                                        | ч.ч. | 0.41    | 4.00  | 1    | 1.64   |
|      |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 0.361   | 4.00  | 1    | 1.44*  |
|      |            |                                                   |      |         |       |      | -----  |
|      |            |                                                   |      |         |       |      | 11.52* |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |         |       |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                               |      | 8       |       |      | 1.01   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100     |       |      | 11.52* |
|      |            | всичко преки                                      |      |         |       |      | 24.14* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                            |      |         |       |      | 12.53* |
|      |            | начисления (%)                                    |      | 10      |       |      | 3.67*  |
|      |            | Обща цена :                                       |      |         |       |      | 40.33* |
|      |            |                                                   |      |         |       |      |        |
| N.19 | 8102132090 | ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ - НОВА<br>МАЗИЛКА              | м2   | 103.78  |       |      |        |
|      |            |                                                   |      |         |       |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                        |      |         |       |      |        |
|      |            |                                                   |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|      |            | ГИПС                                              | кг   | 1.43    | 0.35  | 1    | 0.5    |
|      |            | ТРУД :                                            |      |         |       |      |        |
|      |            | МАЗАЧ                                             | ч.ч. | 0.101   | 4.00  | 1    | 0.40*  |
|      |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 0.0932  | 4.00  | 1    | 0.37*  |
|      |            | МАЗАЧ                                             | ч.ч. | 0.589   | 4.00  | 1    | 2.36*  |
|      |            |                                                   |      |         |       |      | -----  |
|      |            |                                                   |      |         |       |      | 3.13*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |         |       |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                               |      | 8       |       |      | 0.04   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100     |       |      | 3.13*  |
|      |            | всичко преки                                      |      |         |       |      | 3.63*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                            |      |         |       |      | 3.17*  |
|      |            | начисления (%)                                    |      | 10      |       |      | 0.68*  |
|      |            | Обща цена :                                       |      |         |       |      | 7.49*  |
|      |            |                                                   |      |         |       |      |        |
| N.20 | 8417620000 | СТЪРГАНЕ СТАРА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО<br>СТЕНИ И ТАВАНИ | м2   | 1004.27 |       |      |        |
|      |            |                                                   |      |         |       |      |        |
|      |            | ТРУД :                                            |      |         |       |      |        |
|      |            |                                                   |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|      |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 0.1136  | 4.00  | 1    | 0.45*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |         |       |      |        |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100     |       |      | 0.45*  |
|      |            | всичко преки                                      |      |         |       |      | 0.45*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                            |      |         |       |      | 0.45*  |
|      |            | начисления (%)                                    |      | 10      |       |      | 0.09*  |
|      |            | Обща цена :                                       |      |         |       |      | 1      |
|      |            |                                                   |      |         |       |      |        |
| N.21 | 8102132090 | ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ - СТАРА<br>МАЗИЛКА             | м2   |         |       |      |        |
|      |            |                                                   |      |         |       |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                        |      |         |       |      |        |



166

|      |            |                                         |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст  |
|------|------------|-----------------------------------------|------|---------|------|------|--------|
|      |            | ГИПС                                    | кг   | 1.43    | 0.35 | 1    | 0.5    |
|      |            | ТРУД :                                  |      |         |      |      |        |
|      |            | МАЗАЧ                                   | ч.ч. | 0.101   | 4.00 | 1    | 0.40*  |
|      |            | РАБОТНИК                                | ч.ч. | 0.0932  | 4.00 | 1    | 0.37*  |
|      |            | МАЗАЧ                                   | ч.ч. | 0.589   | 4.00 | 1    | 2.36*  |
|      |            |                                         |      |         |      |      | -----  |
|      |            |                                         |      |         |      |      | 3.13*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                            |      |         |      |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                     |      | 8       |      |      | 0.04   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                       |      | 100     |      |      | 3.13*  |
|      |            | всичко преки                            |      |         |      |      | 3.63*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                  |      |         |      |      | 3.17*  |
|      |            | начисления (%)                          |      | 10      |      |      | 0.68*  |
|      |            | Обща цена :                             |      |         |      |      | 7.49*  |
| N.22 | 8102413201 | ОКАЧЕН ТАВАН С ГИПСОКАРТОН              | м2   | 55.2    |      |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                              |      |         |      |      |        |
|      |            |                                         |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст  |
|      |            | ПАНА ГИПСОВИ ЗА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ          | м2   | 1.05    | 2.00 | 1    | 2.1    |
|      |            | НОСАЧ ГЛАВЕН                            | м    | 0.83    | 1.20 | 1    | 1.00*  |
|      |            | НОСАЧ НАПРЕЧЕН КЪС                      | м    | 0.83    | 0.80 | 1    | 0.66*  |
|      |            | ОКАЧВАЧ                                 | бр.  | 0.7     | 0.30 | 1    | 0.21   |
|      |            | Т ПРОФИЛ СТОМАНЕН                       | м    | 1.67    | 0.39 | 1    | 0.65*  |
|      |            | ПИРОНИ ЗА НІЛТІ                         | бр.  | 4       | 0.01 | 1    | 0.04   |
|      |            | БОЛТОВЕ И ГАЙКИ - РАЗНИ                 | кг   | 0.012   | 4.00 | 1    | 0.05*  |
|      |            |                                         |      |         |      |      | -----  |
|      |            |                                         |      |         |      |      | 4.71*  |
|      |            | ТРУД :                                  |      |         |      |      |        |
|      |            | МОНТАЖНИК                               | ч.ч. | 1.3183  | 4.00 | 1    | 5.27*  |
|      |            | МОНТАЖНИК                               | ч.ч. | 0.8841  | 4.00 | 1    | 3.54*  |
|      |            |                                         |      |         |      |      | -----  |
|      |            |                                         |      |         |      |      | 8.81   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                            |      |         |      |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                     |      | 8       |      |      | 0.38*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                       |      | 100     |      |      | 8.81   |
|      |            | всичко преки                            |      |         |      |      | 13.52* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                  |      |         |      |      | 9.19*  |
|      |            | начисления (%)                          |      | 10      |      |      | 2.27*  |
|      |            | Обща цена :                             |      |         |      |      | 24.98* |
| N.23 | 8102131144 | ГРУНДИРАНЕ ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ | м2   | 1995.69 |      |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                              |      |         |      |      |        |
|      |            |                                         |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст  |
|      |            | СМЕС ГРУНДИРОВЪЧНА                      | кг   | 0.24    | 1.60 | 1    | 0.38*  |
|      |            | ТРУД :                                  |      |         |      |      |        |
|      |            | ЗИДАРО-МАЗАЧ                            | ч.ч. | 0.12    | 4.00 | 1    | 0.48   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                            |      |         |      |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                     |      | 8       |      |      | 0.03*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                       |      | 100     |      |      | 0.48   |



167

|      |            |                                                        |      |         |        |      |         |
|------|------------|--------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|---------|
|      |            | всичко преки                                           |      |         |        |      | 0.86*   |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                 |      |         |        |      | 0.51*   |
|      |            | начисления (%)                                         |      | 10      |        |      | 0.14*   |
|      |            | Обща цена :                                            |      |         |        |      | 1.51*   |
|      |            |                                                        |      |         |        |      |         |
| N.24 | 8418570000 | ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ДВУКРАТНО            | м2   | 1995.69 |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                             |      |         |        |      |         |
|      |            |                                                        |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | БОЯ ЛАТЕКСОВА                                          | кг   | 0.24    | 3.09   | 1    | 0.74*   |
|      |            | ТРУД :                                                 |      |         |        |      |         |
|      |            | РАБОТНИК                                               | ч.ч. | 0.1775  | 4.00   | 1    | 0.71    |
|      |            | РАБОТНИК                                               | ч.ч. | 0.1775  | 4.00   | 1    | 0.71    |
|      |            |                                                        |      |         |        |      | -----   |
|      |            |                                                        |      |         |        |      | 1.42    |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                           |      |         |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                    |      | 8       |        |      | 0.06*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                      |      | 100     |        |      | 1.42    |
|      |            | всичко преки                                           |      |         |        |      | 2.16*   |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                 |      |         |        |      | 1.48*   |
|      |            | начисления (%)                                         |      | 10      |        |      | 0.36*   |
|      |            | Обща цена :                                            |      |         |        |      | 4.01*   |
|      |            |                                                        |      |         |        |      |         |
| N.25 | 8102303110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ЕДНОКРИЛИ ВРАТИ ОТ PVC   | м2   | 23.4    |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                             |      |         |        |      |         |
|      |            |                                                        |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | ВРАТА PVC                                              | м2   | 1       | 78.05  | 1    | 78.05   |
|      |            | ТРУД :                                                 |      |         |        |      |         |
|      |            | СТОЛАР                                                 | ч.ч. | 0.692   | 4.00   | 1    | 2.77*   |
|      |            | РАБОТНИК                                               | ч.ч. | 0.231   | 4.00   | 1    | 0.92*   |
|      |            | СТОЛАР                                                 | ч.ч. | 0.461   | 4.00   | 1    | 1.84*   |
|      |            |                                                        |      |         |        |      | -----   |
|      |            |                                                        |      |         |        |      | 5.54*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                           |      |         |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                    |      | 8       |        |      | 6.24*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                      |      | 100     |        |      | 5.54*   |
|      |            | всичко преки                                           |      |         |        |      | 83.59*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                 |      |         |        |      | 11.78   |
|      |            | начисления (%)                                         |      | 10      |        |      | 9.54*   |
|      |            | Обща цена :                                            |      |         |        |      | 104.90* |
|      |            |                                                        |      |         |        |      |         |
| N.26 | 8102303110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ЕДНОКРИЛИ ВРАТИ, ДЪРВЕНИ | м2   | 16.4    |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                             |      |         |        |      |         |
|      |            |                                                        |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | ВРАТА ДЪРВЕНА                                          | м2   | 1       | 132.70 | 1    | 132.7   |
|      |            | ТРУД :                                                 |      |         |        |      |         |
|      |            | СТОЛАР                                                 | ч.ч. | 0.692   | 4.00   | 1    | 2.77*   |




168

|      |            |                                                                                                                               |      |       |        |      |         |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                      | ч.ч. | 0.231 | 4.00   | 1    | 0.92*   |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                                        | ч.ч. | 0.461 | 4.00   | 1    | 1.84*   |
|      |            |                                                                                                                               |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                                               |      |       |        |      | 5.54*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                  |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                           |      | 8     |        |      | 10.62*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                             |      | 100   |        |      | 5.54*   |
|      |            | всичко преки                                                                                                                  |      |       |        |      | 138.24* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                        |      |       |        |      | 16.15*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                                                |      | 10    |        |      | 15.44*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                                   |      |       |        |      | 169.83* |
|      |            |                                                                                                                               |      |       |        |      |         |
| N.27 | 8102303110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ<br>ЕДНОКРИЛИ ВРАТИ С РАЗМЕР 100/200,<br>ДИМОУЛЪТНЕНА, САМОЗАТВАРЯЩА<br>СЕ - КОРПУС 4 (2 И 3 ЕТ. | бр.  | 0     |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                    |      |       |        |      |         |
|      |            |                                                                                                                               |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | ВРАТА 100/200, ДИМОУЛЪТНЕНА,<br>САМОЗАТВАРЯЩА СЕ                                                                              | бр.  | 1     | 850.00 | 1    | 850     |
|      |            | ТРУД :                                                                                                                        |      |       |        |      |         |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                                        | ч.ч. | 0.692 | 4.00   | 1    | 2.77*   |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                      | ч.ч. | 0.231 | 4.00   | 1    | 0.92*   |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                                        | ч.ч. | 0.461 | 4.00   | 1    | 1.84*   |
|      |            |                                                                                                                               |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                                               |      |       |        |      | 5.54*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                  |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                           |      | 8     |        |      | 68      |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                             |      | 100   |        |      | 5.54*   |
|      |            | всичко преки                                                                                                                  |      |       |        |      | 855.54* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                        |      |       |        |      | 73.54*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                                                |      | 10    |        |      | 92.91*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                                   |      |       |        |      | 1021.98 |
|      |            |                                                                                                                               |      |       |        |      |         |
| N.28 | 8102303110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНА<br>МЕТАЛНА ВРАТА С РАЗМЕР 100/200<br>(ЕЛ.ТАБЛО) - КОРПУС 5                                      | бр.  | 1     |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                    |      |       |        |      |         |
|      |            |                                                                                                                               |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | МЕТАЛНА ВРАТА 100/200                                                                                                         | бр.  | 1     | 326.11 | 1    | 326.11  |
|      |            | ТРУД :                                                                                                                        |      |       |        |      |         |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                                        | ч.ч. | 0.692 | 4.00   | 1    | 2.77*   |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                      | ч.ч. | 0.231 | 4.00   | 1    | 0.92*   |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                                        | ч.ч. | 0.461 | 4.00   | 1    | 1.84*   |
|      |            |                                                                                                                               |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                                               |      |       |        |      | 5.54*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                  |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                           |      |       |        |      | 26.09*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                             |      |       |        |      | 5.54*   |
|      |            | всичко преки                                                                                                                  |      |       |        |      | 331.65* |



169

|      |            |                                                                                                         |      |       |        |      |         |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                  |      |       |        |      | 31.62*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                          |      | 10    |        |      | 36.33*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                             |      |       |        |      | 399.60* |
|      |            |                                                                                                         |      |       |        |      |         |
| N.29 | 8102303110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНА<br>ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВРАТА ЕІ 90 С<br>РАЗМЕР 90/200 -КОРПУС 2 И 4           | бр.  | 2     |        |      |         |
|      |            |                                                                                                         |      |       |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                              |      |       |        |      |         |
|      |            |                                                                                                         |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВРАТА ЕІ 90<br>90/200                                                                   | бр.  | 1     | 704.52 | 1    | 704.52  |
|      |            | ТРУД :                                                                                                  |      |       |        |      |         |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                  | ч.ч. | 0.692 | 4.00   | 1    | 2.77*   |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                | ч.ч. | 0.231 | 4.00   | 1    | 0.92*   |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                  | ч.ч. | 0.461 | 4.00   | 1    | 1.84*   |
|      |            |                                                                                                         |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                         |      |       |        |      | 5.54*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                            |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                     |      | 8     |        |      | 56.36*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                       |      | 100   |        |      | 5.54*   |
|      |            | всичко преки                                                                                            |      |       |        |      | 710.06* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                  |      |       |        |      | 61.90*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                          |      | 10    |        |      | 77.20*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                             |      |       |        |      | 849.15* |
|      |            |                                                                                                         |      |       |        |      |         |
| N.30 | 8102303110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНА<br>ДВУКРИЛА АЛУМИНИЕВА ВРАТА С<br>РАЗМЕР 200/200, АНТИПАНИК -<br>КОРПУС 1 | бр.  | 2     |        |      |         |
|      |            |                                                                                                         |      |       |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                              |      |       |        |      |         |
|      |            |                                                                                                         |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | ДВУКРИЛА АЛУМИНИЕВА ВРАТА<br>200/200, АНТИПАНИК                                                         | бр.  | 1     | 477.47 | 1    | 477.47  |
|      |            | ТРУД :                                                                                                  |      |       |        |      |         |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                  | ч.ч. | 0.692 | 4.00   | 1    | 2.77*   |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                | ч.ч. | 0.231 | 4.00   | 1    | 0.92*   |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                  | ч.ч. | 0.461 | 4.00   | 1    | 1.84*   |
|      |            |                                                                                                         |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                         |      |       |        |      | 5.54*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                            |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                     |      | 8     |        |      | 38.20*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                       |      | 100   |        |      | 5.54*   |
|      |            | всичко преки                                                                                            |      |       |        |      | 483.01* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                  |      |       |        |      | 43.73*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                          |      | 10    |        |      | 52.67*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                             |      |       |        |      | 579.41* |
|      |            |                                                                                                         |      |       |        |      |         |



120

|      |            |                                                                                                                                             |      |       |        |      |         |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
| N.31 | 8102303110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА<br>МЕТАЛНА ВРАТА С PVC ПОКРИТИЕ И<br>РЕШЕТКА С PVC ПОКРИТИЕ С РАЗМЕР<br>100/230 - КОРПУС 3                      | м2   | 2.3   |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                  |      |       |        |      |         |
|      |            |                                                                                                                                             |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | МЕТАЛНА ВРАТА С PVC ПОКРИТИЕ И<br>РЕШЕТКА С PVC ПОКРИТИЕ 100/230                                                                            | м2   | 1     | 141.11 | 1    | 141.11  |
|      |            | ТРУД :                                                                                                                                      |      |       |        |      |         |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                                                      | ч.ч. | 0.692 | 4.00   | 1    | 2.77*   |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                                    | ч.ч. | 0.231 | 4.00   | 1    | 0.92*   |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                                                      | ч.ч. | 0.461 | 4.00   | 1    | 1.84*   |
|      |            |                                                                                                                                             |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                                                             |      |       |        |      | 5.54*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                         |      | 8     |        |      | 11.29*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                           |      | 100   |        |      | 5.54*   |
|      |            | всичко преки                                                                                                                                |      |       |        |      | 146.65* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                      |      |       |        |      | 16.82*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                                                              |      | 10    |        |      | 16.35*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                                                 |      |       |        |      | 179.82* |
|      |            |                                                                                                                                             |      |       |        |      |         |
| N.32 | 8102303110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНА<br>АЛУМИНИЕВА ЧЕТИРИКРИЛА ВРАТА С<br>НЕОТВАРЯЕМИ ЧАСТИ ОТ ДВЕТЕ<br>СТРАНИ И ОТГОРЕ С ПЛЪЗГАЩИ И<br>СГЪВАЕМИ К | м2   | 15.3  |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                  |      |       |        |      |         |
|      |            |                                                                                                                                             |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | АЛУМИНИЕВА ВРАТА                                                                                                                            | м2   | 1     | 124.29 | 1    | 124.29  |
|      |            | ТРУД :                                                                                                                                      |      |       |        |      |         |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                                                      | ч.ч. | 0.692 | 4.00   | 1    | 2.77*   |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                                    | ч.ч. | 0.231 | 4.00   | 1    | 0.92*   |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                                                      | ч.ч. | 0.461 | 4.00   | 1    | 1.84*   |
|      |            |                                                                                                                                             |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                                                             |      |       |        |      | 5.54*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                         |      | 8     |        |      | 9.94*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                           |      | 100   |        |      | 5.54*   |
|      |            | всичко преки                                                                                                                                |      |       |        |      | 129.83* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                      |      |       |        |      | 15.48*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                                                              |      | 10    |        |      | 14.53*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                                                 |      |       |        |      | 159.84* |
|      |            |                                                                                                                                             |      |       |        |      |         |



121

|      |            |                                                                                                                                             |      |       |        |      |         |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
| N.33 | 8102303110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА<br>ДВУКРИЛА ВРАТА С РАЗМЕР 150/200 -<br>АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С<br>ТЕРМОМОСТ, СЪГЛОПАКЕТ С ЕДНО<br>ВЪНШНО НИСКОЕМ  | бр.  | 1     |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                  |      |       |        |      |         |
|      |            |                                                                                                                                             |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | АЛУМИНИЕВА ВРАТА 150/200                                                                                                                    | бр.  | 1     | 452.25 | 1    | 452.25  |
|      |            | ТРУД :                                                                                                                                      |      |       |        |      |         |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                                                      | ч.ч. | 0.692 | 4.00   | 1    | 2.77*   |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                                    | ч.ч. | 0.231 | 4.00   | 1    | 0.92*   |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                                                      | ч.ч. | 0.461 | 4.00   | 1    | 1.84*   |
|      |            |                                                                                                                                             |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                                                             |      |       |        |      | 5.54*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                         |      | 8     |        |      | 36.18   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                           |      | 100   |        |      | 5.54*   |
|      |            | всичко преки                                                                                                                                |      |       |        |      | 457.79* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                      |      |       |        |      | 41.72*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                                                              |      | 10    |        |      | 49.95   |
|      |            | Обща цена :                                                                                                                                 |      |       |        |      | 549.45* |
|      |            |                                                                                                                                             |      |       |        |      |         |
| N.34 | 8102303110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА<br>ВРАТА С РАЗМЕР 90/200 АЛУМИНИЕВА<br>ДОГРАМА С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ,<br>ЕДНОКРИЛА С ПЪЛНЕЖ ОТ КАМ.БАТА,<br>В С | м2   | 2.88  |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                  |      |       |        |      |         |
|      |            |                                                                                                                                             |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | АЛУМИНИЕВА ВРАТА 90/200                                                                                                                     | м2   | 1     | 170.55 | 1    | 170.55  |
|      |            | ТРУД :                                                                                                                                      |      |       |        |      |         |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                                                      | ч.ч. | 0.692 | 4.00   | 1    | 2.77*   |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                                    | ч.ч. | 0.231 | 4.00   | 1    | 0.92*   |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                                                      | ч.ч. | 0.461 | 4.00   | 1    | 1.84*   |
|      |            |                                                                                                                                             |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                                                             |      |       |        |      | 5.54*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                         |      | 8     |        |      | 13.64*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                           |      | 100   |        |      | 5.54*   |
|      |            | всичко преки                                                                                                                                |      |       |        |      | 176.09* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                      |      |       |        |      | 19.18   |
|      |            | начисления (%)                                                                                                                              |      | 10    |        |      | 19.53*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                                                 |      |       |        |      | 214.79* |
|      |            |                                                                                                                                             |      |       |        |      |         |
| N.35 | 8602131130 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА<br>СЛЪНЦЕЗАЩИТНА РЕШЕТКА<br>МОНТИРАНА ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА<br>НА ПРОЗОРЦИТЕ                                              | м2   |       |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                  |      |       |        |      |         |




172

|      |            |                                                                                                                      |      |       |        |      |         |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
|      |            |                                                                                                                      |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | СЛЪНЦЕЗАЩИТНА РЕШЕТКА                                                                                                | м2   | 1     | 32.29  | 1    | 32.29   |
|      |            | ТРУД :                                                                                                               |      |       |        |      |         |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                             | ч.ч. | 0.75  | 4.00   | 1    | 3       |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                         |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                  |      | 8     |        |      | 2.58*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                    |      | 100   |        |      | 3       |
|      |            | всичко преки                                                                                                         |      |       |        |      | 35.29   |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                               |      |       |        |      | 5.58*   |
|      |            | начисления (%)                                                                                                       |      | 10    |        |      | 4.09*   |
|      |            | Обща цена :                                                                                                          |      |       |        |      | 44.96*  |
|      |            |                                                                                                                      |      |       |        |      |         |
| N.36 | 17.817     | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ - АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ И СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО НИСКО ЕМИСИОННО СЪКЛО | м2   | 73.64 |        |      |         |
|      |            |                                                                                                                      |      |       |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                           |      |       |        |      |         |
|      |            |                                                                                                                      |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ                                                                                                  | м2   | 1     | 129.73 | 1    | 129.73  |
|      |            | ТРУД :                                                                                                               |      |       |        |      |         |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                             | ч.ч. | 1     | 4.00   | 1    | 4       |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                             | ч.ч. | 0.6   | 4.00   | 1    | 2.4     |
|      |            |                                                                                                                      |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                                      |      |       |        |      | 6.4     |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                         |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                  |      | 8     |        |      | 10.38*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                    |      | 100   |        |      | 6.4     |
|      |            | всичко преки                                                                                                         |      |       |        |      | 136.13  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                               |      |       |        |      | 16.78*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                                       |      | 10    |        |      | 15.29*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                          |      |       |        |      | 168.20* |
|      |            |                                                                                                                      |      |       |        |      |         |
| N.37 | 8261441200 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНА МРЕЖА МОНТИРАНА ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА ПРОЗОРЦИТЕ                                    | м2   | 35    |        |      |         |
|      |            |                                                                                                                      |      |       |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                           |      |       |        |      |         |
|      |            |                                                                                                                      |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | ПРЕДПАЗНА МРЕЖА ЗА ПРОЗОРЦИ                                                                                          | м2   | 1.15  | 12.62  | 1    | 14.51*  |
|      |            | ТРУД :                                                                                                               |      |       |        |      |         |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                             | ч.ч. | 0.595 | 4.00   | 1    | 2.38    |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                         |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                  |      | 8     |        |      | 1.16*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                    |      | 100   |        |      | 2.38    |
|      |            | всичко преки                                                                                                         |      |       |        |      | 16.89*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                               |      |       |        |      | 3.54*   |
|      |            | начисления (%)                                                                                                       |      |       |        |      | 2.04*   |
|      |            | Обща цена :                                                                                                          |      |       |        |      | 22.48*  |




173

|      |            |                                                                                                                                 |      |       |        |      |         |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
| N.38 | 17.817     | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ - PVC, ПЕТКАМЕРНА ДОГРАМА И СЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО ВЪНШНО НИСКОЕМИСИОННО СЪКЛО                         | м2   | 98.61 |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                      |      |       |        |      |         |
|      |            |                                                                                                                                 |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | ПРОЗОРЦИ - PVC                                                                                                                  | м2   | 1     | 114.28 | 1    | 114.28  |
|      |            | ТРУД :                                                                                                                          |      |       |        |      |         |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                        | ч.ч. | 1     | 4.00   | 1    | 4       |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                        | ч.ч. | 0.6   | 4.00   | 1    | 2.4     |
|      |            |                                                                                                                                 |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                                                 |      |       |        |      | 6.4     |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                    |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                             |      | 8     |        |      | 9.14*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                               |      | 100   |        |      | 6.4     |
|      |            | всичко преки                                                                                                                    |      |       |        |      | 120.68  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                          |      |       |        |      | 15.54*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                                                  |      | 10    |        |      | 13.62*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                                     |      |       |        |      | 149.84* |
|      |            |                                                                                                                                 |      |       |        |      |         |
| N.39 | 8102303110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА ВРАТА С РАЗМЕР 100/200 АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, ЕДНОКРИЛА, С ПЪЛНЕЖ ОТ КАМ.ВАТА, В | м2   | 2.7   |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                      |      |       |        |      |         |
|      |            |                                                                                                                                 |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | ВРАТА С РАЗМЕР 100/200 АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, ЕДНОКРИЛА, С ПЪЛНЕЖ ОТ КАМ.ВАТА И ПРОЗОРЕЦ 100/70              | м2   | 1     | 242.02 | 1    | 242.02  |
|      |            | ТРУД :                                                                                                                          |      |       |        |      |         |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                                          | ч.ч. | 0.692 | 4.00   | 1    | 2.77*   |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                        | ч.ч. | 0.231 | 4.00   | 1    | 0.92*   |
|      |            | СТОЛАР                                                                                                                          | ч.ч. | 0.461 | 4.00   | 1    | 1.84*   |
|      |            |                                                                                                                                 |      |       |        |      | -----   |
|      |            |                                                                                                                                 |      |       |        |      | 5.54*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                    |      |       |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                             |      | 8     |        |      | 19.36*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                               |      | 100   |        |      | 5.54*   |
|      |            | всичко преки                                                                                                                    |      |       |        |      | 247.56* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                          |      |       |        |      | 24.90*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                                                  |      | 10    |        |      | 27.25*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                                     |      |       |        |      | 299.70* |
|      |            |                                                                                                                                 |      |       |        |      |         |
| N.40 | 17.817     | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДИМООТВЕЖДАЩИ ПРОЗОРЦИ - ЛЮКОВЕ, ТИП VELUX                                                                 | бр.  |       |        |      |         |




184

|      |            |                                               |      |        |         |      |         |
|------|------------|-----------------------------------------------|------|--------|---------|------|---------|
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                    |      |        |         |      |         |
|      |            |                                               |      | р.н.   | цена    | коэф | ст-ст   |
|      |            | ДИМООТВЕЖДАЩИ ПРОЗОРЦИ -<br>ЛЮКОВЕ, ТИП VELUX | бр.  | 1      | 1141.04 | 1    | 1141.04 |
|      |            | ТРУД :                                        |      |        |         |      |         |
|      |            | РАБОТНИК                                      | ч.ч. | 1      | 4.00    | 1    | 4       |
|      |            | РАБОТНИК                                      | ч.ч. | 0.6    | 4.00    | 1    | 2.4     |
|      |            |                                               |      |        |         |      | -----   |
|      |            |                                               |      |        |         |      | 6.4     |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |        |         |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                           |      | 8      |         |      | 91.28*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                             |      | 100    |         |      | 6.4     |
|      |            | всичко преки                                  |      |        |         |      | 1147.44 |
|      |            | общо допълнителни р-ди                        |      |        |         |      | 97.68*  |
|      |            | начисления (%)                                |      | 10     |         |      | 124.51* |
|      |            | Обща цена :                                   |      |        |         |      | 1369.64 |
|      |            |                                               |      |        |         |      |         |
| N.41 | 8461800000 | ДЕМОНТАЖ ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ ОТ<br>ЛАМАРИНА     | м2   | 1217   |         |      |         |
|      |            |                                               |      |        |         |      |         |
|      |            | ТРУД :                                        |      |        |         |      |         |
|      |            |                                               |      | р.н.   | цена    | коэф | ст-ст   |
|      |            | РАБОТНИК                                      | ч.ч. | 0.4602 | 4.00    | 1    | 1.84*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |        |         |      |         |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                             |      | 100    |         |      | 1.84*   |
|      |            | всичко преки                                  |      |        |         |      | 1.84*   |
|      |            | общо допълнителни р-ди                        |      |        |         |      | 1.84*   |
|      |            | начисления (%)                                |      | 10     |         |      | 0.37*   |
|      |            | Обща цена :                                   |      |        |         |      | 4.05    |
|      |            |                                               |      |        |         |      |         |
| N.42 | 8462000000 | ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ ОЛУЦИ ОТ<br>ПОЦ.ЛАМАРИНА  | м    | 100    |         |      |         |
|      |            |                                               |      |        |         |      |         |
|      |            | ТРУД :                                        |      |        |         |      |         |
|      |            |                                               |      | р.н.   | цена    | коэф | ст-ст   |
|      |            | РАБОТНИК                                      | ч.ч. | 0.3841 | 4.00    | 1    | 1.54*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |        |         |      |         |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                             |      | 100    |         |      | 1.54*   |
|      |            | всичко преки                                  |      |        |         |      | 1.54*   |
|      |            | общо допълнителни р-ди                        |      |        |         |      | 1.54*   |
|      |            | начисления (%)                                |      | 10     |         |      | 0.31*   |
|      |            | Обща цена :                                   |      |        |         |      | 3.38    |
|      |            |                                               |      |        |         |      |         |
| N.43 | 8461900000 | ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ<br>ПОЦ.ЛАМАРИНА  | м    | 60     |         |      |         |
|      |            |                                               |      |        |         |      |         |
|      |            | ТРУД :                                        |      |        |         |      |         |
|      |            |                                               |      | р.н.   | цена    | коэф | ст-ст   |
|      |            | РАБОТНИК                                      | ч.ч. | 0.4518 | 4.00    | 1    | 1.73*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |        |         |      |         |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                             |      |        |         |      | 1.73*   |
|      |            | всичко преки                                  |      |        |         |      | 1.73*   |
|      |            | общо допълнителни р-ди                        |      |        |         |      | 1.73*   |
|      |            | начисления (%)                                |      | 10     |         |      | 0.35*   |




125

|      |            |                                                                           |      |         |       |      |        |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|--------|
|      |            | Обща цена :                                                               |      |         |       |      | 3.8    |
| N.44 | 8102412700 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОКРИВЕН<br>ТЕРМОПАНЕЛ 8CM C<br>ПЕНОПОЛИУРЕТАН          | м2   | 1124.74 |       |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                |      |         |       |      |        |
|      |            |                                                                           |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|      |            | ПОКРИВЕН ТЕРМОПАНЕЛ 8CM C<br>ПЕНОПОЛИУРЕТАН                               | м2   | 1.03    | 22.58 | 1    | 23.26* |
|      |            | ТРУД :                                                                    |      |         |       |      |        |
|      |            | РАБОТНИК                                                                  | ч.ч. | 1.048   | 4.00  | 1    | 4.19*  |
|      |            | РАБОТНИК                                                                  | ч.ч. | 0.92    | 4.00  | 1    | 3.68   |
|      |            |                                                                           |      |         |       |      | -----  |
|      |            |                                                                           |      |         |       |      | 7.87*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                              |      |         |       |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                       |      | 8       |       |      | 1.86*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                         |      | 100     |       |      | 7.87*  |
|      |            | всичко преки                                                              |      |         |       |      | 31.13* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                    |      |         |       |      | 9.73*  |
|      |            | начисления (%)                                                            |      | 10      |       |      | 4.09*  |
|      |            | Обща цена :                                                               |      |         |       |      | 44.95* |
| N.45 | 8102092300 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БИЛЕН<br>КАПАК ПРИ ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ C<br>ТЕРМОПАНЕЛ | м    | 42      |       |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                |      |         |       |      |        |
|      |            |                                                                           |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|      |            | БИЛЕН КАПАК                                                               | м    | 1.2     | 8.33  | 1    | 10.00* |
|      |            | ТРУД :                                                                    |      |         |       |      |        |
|      |            | РАБОТНИК                                                                  | ч.ч. | 0.135   | 4.00  | 1    | 0.54   |
|      |            | ПОКРИВДЖИЯ                                                                | ч.ч. | 0.22    | 4.00  | 1    | 0.88   |
|      |            |                                                                           |      |         |       |      | -----  |
|      |            |                                                                           |      |         |       |      | 1.42   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                              |      |         |       |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                       |      | 8       |       |      | 0.8    |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                         |      | 100     |       |      | 1.42   |
|      |            | всичко преки                                                              |      |         |       |      | 11.42* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                    |      |         |       |      | 2.22   |
|      |            | начисления (%)                                                            |      | 10      |       |      | 1.36*  |
|      |            | Обща цена :                                                               |      |         |       |      | 15.00* |
| N.46 | 8102102010 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ОЛУЦИ                                               | м    | 100     |       |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                |      |         |       |      |        |
|      |            |                                                                           |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|      |            | PVC ОЛУЦИ                                                                 | м    | 1.15    | 5.16  | 1    | 5.93*  |
|      |            | СКОБА ЗА УЛУК PVC                                                         | бр.  | 0.5     | 1.50  | 1    | 0.75   |
|      |            |                                                                           |      |         |       |      | -----  |
|      |            |                                                                           |      |         |       |      | 6.68*  |
|      |            | ТРУД :                                                                    |      |         |       |      |        |
|      |            | ТЕНЕКЕДЖИЯ                                                                | ч.ч. | 0.2     | 4.00  | 1    | 0.8    |
|      |            | ТЕНЕКЕДЖИЯ                                                                | ч.ч. | 0.2     | 4.00  | 1    | 0.8    |



176

|      |            |                                                                                                                    |      |        |       |      |        |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|--------|
|      |            | ТЕНЕКЕДЖИЯ                                                                                                         | ч.ч. | 0.054  | 4.00  | 1    | 0.22*  |
|      |            |                                                                                                                    |      |        |       |      | -----  |
|      |            |                                                                                                                    |      |        |       |      | 1.82*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                       |      |        |       |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                |      | 8      |       |      | 0.53*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                  |      | 100    |       |      | 1.82*  |
|      |            | всичко преки                                                                                                       |      |        |       |      | 8.5    |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                             |      |        |       |      | 2.35*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                                     |      | 10     |       |      | 1.09*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                        |      |        |       |      | 11.94* |
|      |            |                                                                                                                    |      |        |       |      |        |
| N.47 | 8102102011 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC<br>ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ                                                                          | м    | 60     |       |      |        |
|      |            |                                                                                                                    |      |        |       |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                         |      |        |       |      |        |
|      |            |                                                                                                                    |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|      |            | PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ                                                                                               | м    | 1.15   | 13.11 | 1    | 15.08* |
|      |            | КОЛЯНО PVC ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА                                                                                     | бр.  | 0.31   | 0.50  | 1    | 0.15*  |
|      |            | ГРИВНА PVC ЗА ВОДОСТОЧНА                                                                                           | бр.  | 0.4    | 1.50  | 1    | 0.6    |
|      |            |                                                                                                                    |      |        |       |      | -----  |
|      |            |                                                                                                                    |      |        |       |      | 15.83* |
|      |            | ТРУД :                                                                                                             |      |        |       |      |        |
|      |            | ТЕНЕКЕДЖИЯ                                                                                                         | ч.ч. | 0.15   | 4.00  | 1    | 0.6    |
|      |            | ТЕНЕКЕДЖИЯ                                                                                                         | ч.ч. | 0.15   | 4.00  | 1    | 0.6    |
|      |            | ТЕНЕКЕДЖИЯ                                                                                                         | ч.ч. | 0.054  | 4.00  | 1    | 0.22*  |
|      |            |                                                                                                                    |      |        |       |      | -----  |
|      |            |                                                                                                                    |      |        |       |      | 1.42*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                       |      |        |       |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                |      | 8      |       |      | 1.27*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                  |      | 100    |       |      | 1.42*  |
|      |            | всичко преки                                                                                                       |      |        |       |      | 17.25* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                             |      |        |       |      | 2.68*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                                     |      | 10     |       |      | 1.99*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                        |      |        |       |      | 21.92* |
|      |            |                                                                                                                    |      |        |       |      |        |
| N.48 | 8102162030 | БОЯДИСВАНЕ С ПОЖАРОЗАЩИТНА<br>БОЯ ПО ДЪРВЕНИ ЧАСТИ НА ТАВАНА,<br>СЪГЛАСНО ЗАПИСКА НА ЧАСТ<br>"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ" | м2   | 887.64 |       |      |        |
|      |            |                                                                                                                    |      |        |       |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                         |      |        |       |      |        |
|      |            |                                                                                                                    |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|      |            | БОЯ ПОЖАРОЗАЩИТНА                                                                                                  | кг   | 0.212  | 34.03 | 1    | 7.21*  |
|      |            | ТРУД :                                                                                                             |      |        |       |      |        |
|      |            | БОЯДЖИЯ                                                                                                            | ч.ч. | 0.487  | 4.00  | 1    | 1.95*  |
|      |            | БОЯДЖИЯ                                                                                                            | ч.ч. | 0.181  | 4.00  | 1    | 0.72*  |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                           | ч.ч. | 0.062  | 4.00  | 1    | 0.25*  |
|      |            |                                                                                                                    |      |        |       |      | -----  |
|      |            |                                                                                                                    |      |        |       |      | 2.92   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                       |      |        |       |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                |      | 8      |       |      | 0.58*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                  |      | 100    |       |      | 2.92   |
|      |            | всичко преки                                                                                                       |      |        |       |      | 10.13* |




182

|      |            |                                                                                                                   |      |       |        |      |        |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|--------|
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                            |      |       |        |      | 3.50*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                                    |      | 10    |        |      | 1.36*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                       |      |       |        |      | 14.99* |
|      |            |                                                                                                                   |      |       |        |      |        |
| N.49 | 8102162130 | БОЯДИСВАНЕ С ПОЖАРОЗАЩИТНА<br>БОЯ ПО МЕТАЛНИ ФЕРМИ И КОЛОНИ,<br>СЪГЛАСНО ЗАПИСКА НА ЧАСТ<br>"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ" | м2   | 432   |        |      |        |
|      |            |                                                                                                                   |      |       |        |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                        |      |       |        |      |        |
|      |            |                                                                                                                   |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | ПОЖАРОЗАЩИТНА БОЯ                                                                                                 | кг   | 0.22  | 34.03  | 1    | 7.49*  |
|      |            | ТРУД :                                                                                                            |      |       |        |      |        |
|      |            | БОЯДЖИЯ                                                                                                           | ч.ч. | 0.18  | 4.00   | 1    | 0.72   |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                          | ч.ч. | 0.333 | 4.00   | 1    | 1.33*  |
|      |            | БОЯДЖИЯ                                                                                                           | ч.ч. | 0.18  | 4.00   | 1    | 0.72   |
|      |            |                                                                                                                   |      |       |        |      | -----  |
|      |            |                                                                                                                   |      |       |        |      | 2.77*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                      |      |       |        |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                               |      | 8     |        |      | 0.60*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                 |      | 100   |        |      | 2.77*  |
|      |            | всичко преки                                                                                                      |      |       |        |      | 10.26* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                            |      |       |        |      | 3.37*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                                    |      | 10    |        |      | 1.36*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                       |      |       |        |      | 14.99* |
|      |            |                                                                                                                   |      |       |        |      |        |
| N.50 | 8102145251 | ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ВЪРХУ<br>ПОКРИВНА ПЛОЧА - КОРПУС 5                                                              | м2   | 60    |        |      |        |
|      |            |                                                                                                                   |      |       |        |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                        |      |       |        |      |        |
|      |            |                                                                                                                   |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2                                                                                      | м3   | 0.05  | 110.00 | 1    | 5.5    |
|      |            | ТРУД :                                                                                                            |      |       |        |      |        |
|      |            | МОЗАЙКАДЖИЯ                                                                                                       | ч.ч. | 0.28  | 4.00   | 1    | 1.12   |
|      |            | МОЗАЙКАДЖИЯ                                                                                                       | ч.ч. | 0.28  | 4.00   | 1    | 1.12   |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                          | ч.ч. | 0.045 | 4.00   | 1    | 0.18   |
|      |            |                                                                                                                   |      |       |        |      | -----  |
|      |            |                                                                                                                   |      |       |        |      | 2.42   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                      |      |       |        |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                               |      | 8     |        |      | 0.44   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                 |      | 100   |        |      | 2.42   |
|      |            | всичко преки                                                                                                      |      |       |        |      | 7.92   |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                            |      |       |        |      | 2.86   |
|      |            | начисления (%)                                                                                                    |      | 10    |        |      | 1.08*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                       |      |       |        |      | 11.86* |
|      |            |                                                                                                                   |      |       |        |      |        |
| N.51 | 8102280427 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С БИТУМНА<br>ЕМУЛСИЯ "ИЗОЛИН" ВЪРХУ<br>ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПОКРИВНА<br>ПЛОЧА - КОРПУС 5               | м2   |       |        |      |        |
|      |            |                                                                                                                   |      |       |        |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                        |      |       |        |      |        |
|      |            |                                                                                                                   |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | СМЕС ХИДРОИЗОЛАЦИОННА                                                                                             | кг   |       | 1.01   | 1    | 2.02   |




178

|      |            |                                                                   |      |        |       |      |        |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|--------|
|      |            | ТРУД :                                                            |      |        |       |      |        |
|      |            | ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК                                                  | ч.ч. | 0.279  | 4.00  | 1    | 1.12*  |
|      |            | ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК                                                  | ч.ч. | 0.3267 | 4.00  | 1    | 1.31*  |
|      |            | ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК                                                  | ч.ч. | 0.2995 | 4.00  | 1    | 1.20*  |
|      |            |                                                                   |      |        |       |      | -----  |
|      |            |                                                                   |      |        |       |      | 3.62*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                      |      |        |       |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                               |      | 8      |       |      | 0.16*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                 |      | 100    |       |      | 3.62*  |
|      |            | всичко преки                                                      |      |        |       |      | 5.64*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                            |      |        |       |      | 3.78*  |
|      |            | начисления (%)                                                    |      | 10     |       |      | 0.94*  |
|      |            | Обща цена :                                                       |      |        |       |      | 10.37* |
|      |            |                                                                   |      |        |       |      |        |
| N.52 | 8102101200 | ОБШИВКА БОРД С ПОЦИНКОВАНА<br>ЛАМАРИНА - КОРПУС 4 И 5             | м2   | 38.5   |       |      |        |
|      |            |                                                                   |      |        |       |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                        |      |        |       |      |        |
|      |            |                                                                   |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|      |            | ПИРОНИ                                                            | кг   | 0.05   | 4.00  | 1    | 0.2    |
|      |            | ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА                                              | м2   | 1.2    | 16.74 | 1    | 20.09* |
|      |            |                                                                   |      |        |       |      | -----  |
|      |            |                                                                   |      |        |       |      | 20.29* |
|      |            | ТРУД :                                                            |      |        |       |      |        |
|      |            | РАБОТНИК                                                          | ч.ч. | 0.419  | 4.00  | 1    | 1.68*  |
|      |            | ТЕНЕКЕДЖИЯ                                                        | ч.ч. | 0.613  | 4.00  | 1    | 2.45*  |
|      |            | ТЕНЕКЕДЖИЯ                                                        | ч.ч. | 0.204  | 4.00  | 1    | 0.82*  |
|      |            |                                                                   |      |        |       |      | -----  |
|      |            |                                                                   |      |        |       |      | 4.94*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                      |      |        |       |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                               |      | 8      |       |      | 1.62*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                 |      | 100    |       |      | 4.94*  |
|      |            | всичко преки                                                      |      |        |       |      | 25.23* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                            |      |        |       |      | 6.57*  |
|      |            | начисления (%)                                                    |      | 10     |       |      | 3.18   |
|      |            | Обща цена :                                                       |      |        |       |      | 34.98* |
|      |            |                                                                   |      |        |       |      |        |
| N.53 | 8415620000 | ОБШИВКА ПОКРИВ С РЕЛЕФНА<br>ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ - КОРПУС<br>4 | м2   | 182    |       |      |        |
|      |            |                                                                   |      |        |       |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                        |      |        |       |      |        |
|      |            |                                                                   |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|      |            | ПИРОНИ                                                            | кг   | 0.05   | 4.00  | 1    | 0.2    |
|      |            | РЕЛЕФНА ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ                                   | м2   | 1.15   | 20.98 | 1    | 24.13* |
|      |            |                                                                   |      |        |       |      | -----  |
|      |            |                                                                   |      |        |       |      | 24.33* |
|      |            | ТРУД :                                                            |      |        |       |      |        |
|      |            | РАБОТНИК                                                          | ч.ч. | 0.8382 | 4.00  | 1    | 3.35*  |
|      |            | РАБОТНИК                                                          | ч.ч. | 0.4191 | 4.00  | 1    | 1.68*  |
|      |            |                                                                   |      |        |       |      | -----  |
|      |            |                                                                   |      |        |       |      | 5.03*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                      |      |        |       |      |        |




179

|      |            |                                                                                     |      |        |       |      |         |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|---------|
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                 |      | 8      |       |      | 1.95*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                   |      | 100    |       |      | 5.03*   |
|      |            | всичко преки                                                                        |      |        |       |      | 29.36*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                              |      |        |       |      | 6.98*   |
|      |            | начисления (%)                                                                      |      | 10     |       |      | 3.63*   |
|      |            | Обща цена :                                                                         |      |        |       |      | 39.96*  |
|      |            |                                                                                     |      |        |       |      |         |
| N.54 | 8102410200 | ОБЛИЦОВКА С ЕТАЛБОНД                                                                | м2   | 110.67 |       |      |         |
|      |            |                                                                                     |      |        |       |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                          |      |        |       |      |         |
|      |            |                                                                                     |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст   |
|      |            | ЕТАЛБОНД                                                                            | м2   | 1.02   | 90.87 | 1    | 92.69*  |
|      |            | ТРУД :                                                                              |      |        |       |      |         |
|      |            | РАБОТНИК                                                                            | ч.ч. | 0.65   | 4.00  | 1    | 2.6     |
|      |            | РАБОТНИК                                                                            | ч.ч. | 0.579  | 4.00  | 1    | 2.32*   |
|      |            | РАБОТНИК                                                                            | ч.ч. | 1.016  | 4.00  | 1    | 4.06*   |
|      |            |                                                                                     |      |        |       |      | -----   |
|      |            |                                                                                     |      |        |       |      | 8.98    |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                        |      |        |       |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                 |      | 8      |       |      | 7.41*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                   |      | 100    |       |      | 8.98    |
|      |            | всичко преки                                                                        |      |        |       |      | 101.67* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                              |      |        |       |      | 16.39*  |
|      |            | начисления (%)                                                                      |      | 10     |       |      | 11.81*  |
|      |            | Обща цена :                                                                         |      |        |       |      | 129.87* |
|      |            |                                                                                     |      |        |       |      |         |
| N.55 | 8102281107 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - ПЛОЧИ XPS С<br>ДЕБЕЛИНА 5 CM ПОД БЕТОНОВА<br>НАСТИЛКА КОРПУСИ 5 И 6 | м2   | 141    |       |      |         |
|      |            |                                                                                     |      |        |       |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                          |      |        |       |      |         |
|      |            |                                                                                     |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст   |
|      |            | XPS 5 CM                                                                            | м2   | 1.03   | 7.00  | 1    | 7.21    |
|      |            | ТРУД :                                                                              |      |        |       |      |         |
|      |            | ИЗОЛАТОРЧИК                                                                         | ч.ч. | 0.4933 | 4.00  | 1    | 1.97*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                        |      |        |       |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                 |      | 8      |       |      | 0.58*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                   |      | 100    |       |      | 1.97*   |
|      |            | всичко преки                                                                        |      |        |       |      | 9.18*   |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                              |      |        |       |      | 2.55    |
|      |            | начисления (%)                                                                      |      | 10     |       |      | 1.17*   |
|      |            | Обща цена :                                                                         |      |        |       |      | 12.91*  |
|      |            |                                                                                     |      |        |       |      |         |
| N.56 | 8102281213 | ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ПОД И НАД<br>ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - ПЛОЧИ XPS С<br>ДЕБЕЛИНА 5 CM       | м2   | 282    |       |      |         |
|      |            |                                                                                     |      |        |       |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                          |      |        |       |      |         |
|      |            |                                                                                     |      |        | цена  | коэф | ст-ст   |
|      |            | ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО                                                                 | м2   | 1.12   | 1.20  | 1    | 1.34*   |
|      |            | ТРУД :                                                                              |      |        |       |      |         |
|      |            | ИЗОЛАТОРЧИК                                                                         | ч.ч. | 0.0648 | 4.00  | 1    | 0.26*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                        |      |        |       |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                 |      |        |       |      | 0.11*   |




180

|      |            |                                                     |      |        |        |      |         |
|------|------------|-----------------------------------------------------|------|--------|--------|------|---------|
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                   |      | 100    |        |      | 0.26*   |
|      |            | всичко преки                                        |      |        |        |      | 1.60*   |
|      |            | общо допълнителни р-ди                              |      |        |        |      | 0.37*   |
|      |            | начисления (%)                                      |      | 10     |        |      | 0.20*   |
|      |            | Обща цена :                                         |      |        |        |      | 2.17*   |
|      |            |                                                     |      |        |        |      |         |
| N.57 | 8102115030 | ДЪРВЕНА НАСТИЛКА ЗА СПОРТНИ<br>ЗАЛИ - ИГР.ПОЛЕ      | м2   | 508.56 |        |      |         |
|      |            |                                                     |      |        |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                          |      |        |        |      |         |
|      |            |                                                     |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | ДЪРВЕНА НАСТИЛКА                                    | м2   | 1.02   | 116.75 | 1    | 119.09* |
|      |            | ТРУД :                                              |      |        |        |      |         |
|      |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                                          | ч.ч. | 0.64   | 4.00   | 1    | 2.56    |
|      |            | РАБОТНИК                                            | ч.ч. | 0.88   | 4.00   | 1    | 3.52    |
|      |            |                                                     |      |        |        |      | -----   |
|      |            |                                                     |      |        |        |      | 6.08    |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                        |      |        |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                 |      | 8      |        |      | 9.53*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                   |      | 100    |        |      | 6.08    |
|      |            | всичко преки                                        |      |        |        |      | 125.16* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                              |      |        |        |      | 15.61*  |
|      |            | начисления (%)                                      |      | 10     |        |      | 14.08*  |
|      |            | Обща цена :                                         |      |        |        |      | 154.85* |
|      |            |                                                     |      |        |        |      |         |
| N.58 | 8102142010 | ХЕТЕРОГЕННА (ВИНИЛОВА) НАСТИЛКА                     | м2   | 397.18 |        |      |         |
|      |            |                                                     |      |        |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                          |      |        |        |      |         |
|      |            |                                                     |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | ХЕТЕРОГЕННА (ВИНИЛОВА) НАСТИЛКА                     | м2   | 1.05   | 35.73  | 1    | 37.52*  |
|      |            | ТРУД :                                              |      |        |        |      |         |
|      |            | НАСТИЛКАДЖИЯ                                        | ч.ч. | 0.87   | 4.00   | 1    | 3.48    |
|      |            | НАСТИЛКАДЖИЯ                                        | ч.ч. | 0.25   | 4.00   | 1    | 1       |
|      |            | РАБОТНИК                                            | ч.ч. | 0.06   | 4.00   | 1    | 0.24    |
|      |            |                                                     |      |        |        |      | -----   |
|      |            |                                                     |      |        |        |      | 4.72    |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                        |      |        |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                 |      | 8      |        |      | 3.00*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                   |      | 100    |        |      | 4.72    |
|      |            | всичко преки                                        |      |        |        |      | 42.24*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                              |      |        |        |      | 7.72*   |
|      |            | начисления (%)                                      |      | 10     |        |      | 5.00*   |
|      |            | Обща цена :                                         |      |        |        |      | 54.95*  |
|      |            |                                                     |      |        |        |      |         |
| N.59 | 8102415700 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАЙСНИ ЗА<br>РЪБОВЕ АМФИТЕАТЪР | м    | 229.6  |        |      |         |
|      |            |                                                     |      |        |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                          |      |        |        |      |         |
|      |            |                                                     |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | ЛАЙСНИ ЗА РЪБОВЕ                                    | м    | 1.02   | 4.13   | 1    | 4.21*   |
|      |            | ТРУД :                                              |      |        |        |      |         |
|      |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                                          | ч.ч. | 0.02   | 4.00   | 1    | 0.10*   |




|      |            |                                          |      |        |        |      |        |
|------|------------|------------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|      |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                               | ч.ч. | 0.032  | 4.00   | 1    | 0.13*  |
|      |            |                                          |      |        |        |      | -----  |
|      |            |                                          |      |        |        |      | 0.22*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |        |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                      |      | 8      |        |      | 0.34*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |        |      | 0.22*  |
|      |            | всичко преки                             |      |        |        |      | 4.44*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |        |      | 0.56*  |
|      |            | начисления (%)                           |      | 10     |        |      | 0.5    |
|      |            | Обща цена :                              |      |        |        |      | 5.50*  |
|      |            |                                          |      |        |        |      |        |
| N.60 | 8102146190 | НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС                   | м2   | 245.65 |        |      |        |
|      |            |                                          |      |        |        |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                               |      |        |        |      |        |
|      |            |                                          |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИКА                       | кг   | 3.4    | 0.30   | 1    | 1.02   |
|      |            | ФУГИРАЩА СМЕС                            | кг   | 0.1245 | 2.50   | 1    | 0.31*  |
|      |            | ПЛОЧКИ ГРАНИТОГРЕС                       | м2   | 1.04   | 18.40  | 1    | 19.14* |
|      |            |                                          |      |        |        |      | -----  |
|      |            |                                          |      |        |        |      | 20.47* |
|      |            | ТРУД :                                   |      |        |        |      |        |
|      |            | ПЛОЧКАДЖИЯ                               | ч.ч. | 1.6783 | 4.00   | 1    | 6.71*  |
|      |            | ПЛОЧКАДЖИЯ                               | ч.ч. | 1.0938 | 4.00   | 1    | 4.38*  |
|      |            | ПЛОЧКАДЖИЯ                               | ч.ч. | 0.3975 | 4.00   | 1    | 1.59   |
|      |            |                                          |      |        |        |      | -----  |
|      |            |                                          |      |        |        |      | 12.68* |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |        |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                      |      | 8      |        |      | 1.64*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |        |      | 12.68* |
|      |            | всичко преки                             |      |        |        |      | 33.15* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |        |      | 14.32* |
|      |            | начисления (%)                           |      | 10     |        |      | 4.75*  |
|      |            | Обща цена :                              |      |        |        |      | 52.21* |
|      |            |                                          |      |        |        |      |        |
| N.61 | 8102145251 | ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА<br>ПО ПОДОВЕ | м2   | 15.8   |        |      |        |
|      |            |                                          |      |        |        |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                               |      |        |        |      |        |
|      |            |                                          |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2             | м3   | 0.05   | 110.00 | 1    | 5.5    |
|      |            | ТРУД :                                   |      |        |        |      |        |
|      |            | МОЗАЙКАДЖИЯ                              | ч.ч. | 0.28   | 4.00   | 1    | 1.12   |
|      |            | МОЗАЙКАДЖИЯ                              | ч.ч. | 0.28   | 4.00   | 1    | 1.12   |
|      |            | РАБОТНИК                                 | ч.ч. | 0.6034 | 4.00   | 1    | 2.41*  |
|      |            |                                          |      |        |        |      | -----  |
|      |            |                                          |      |        |        |      | 4.65*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |        |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                      |      | 8      |        |      | 0.44   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |        |      | 4.65*  |
|      |            | всичко преки                             |      |        |        |      | 10.15* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |        |      | 5.09*  |
|      |            | начисления (%)                           |      | 10     |        |      | 1.52*  |
|      |            | Обща цена :                              |      |        |        |      | 16.77* |
|      |            |                                          |      |        |        |      |        |



182

|      |            |                                                                                                                                            |      |         |       |      |        |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|--------|
| N.62 | 8102142110 | ВЪТРЕШЕН ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ                                                                                                              | м    | 127.3   |       |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                 |      |         |       |      |        |
|      |            |                                                                                                                                            |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|      |            | ПЕРВАЗИ PVC                                                                                                                                | м    | 1       | 6.22  | 1    | 6.22   |
|      |            | ТРУД :                                                                                                                                     |      |         |       |      |        |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                                   | ч.ч. | 0.25    | 4.00  | 1    | 1      |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                               |      |         |       |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                        |      | 8       |       |      | 0.50*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                          |      | 100     |       |      | 1      |
|      |            | всичко преки                                                                                                                               |      |         |       |      | 7.22   |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                     |      |         |       |      | 1.50*  |
|      |            | начисления (%)                                                                                                                             |      | 10      |       |      | 0.87*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                                                |      |         |       |      | 9.59*  |
| N.63 | 8102281102 | ВЪНШНА ОБЛИЦОВКА ОТ<br>ФИБЕРЦИМЕНТ САЙДИНГ ПО ФАСАДИ,<br>ВКЛЮЧИТЕЛНО ТОПЛИННО<br>ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С 10<br>CM EPS-F И ВЪНШНИ СТЕНИ | м2   | 1191.87 |       |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                 |      |         |       |      |        |
|      |            |                                                                                                                                            |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|      |            | ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ                                                                                                                    | кг   | 5       | 0.30  | 1    | 1.5    |
|      |            | PVC ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ                                                                                                                      | бр.  | 6       | 0.01  | 1    | 0.06   |
|      |            | EPS 10 CM                                                                                                                                  | м2   | 1.03    | 7.50  | 1    | 7.73*  |
|      |            | EPS 3 CM                                                                                                                                   | м2   | 0.3     | 2.25  | 1    | 0.67*  |
|      |            | ФИБЕРЦИМЕНТОВИ ПЛОСКОСТИ                                                                                                                   | м2   | 1.03    | 28.49 | 1    | 29.34* |
|      |            |                                                                                                                                            |      |         |       |      | -----  |
|      |            |                                                                                                                                            |      |         |       |      | 39.30* |
|      |            | ТРУД :                                                                                                                                     |      |         |       |      |        |
|      |            | ИЗОЛАТОРЧИК                                                                                                                                | ч.ч. | 1.514   | 4.00  | 1    | 6.06*  |
|      |            | ИЗОЛАТОРЧИК                                                                                                                                | ч.ч. | 0.7913  | 4.00  | 1    | 3.17*  |
|      |            | ИЗОЛАТОРЧИК                                                                                                                                | ч.ч. | 0.1767  | 4.00  | 1    | 0.71*  |
|      |            | РАБОТНИК                                                                                                                                   | ч.ч. | 0.0446  | 4.00  | 1    | 0.18*  |
|      |            |                                                                                                                                            |      |         |       |      | -----  |
|      |            |                                                                                                                                            |      |         |       |      | 10.11* |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                               |      |         |       |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                        |      | 8       |       |      | 3.14*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                          |      | 100     |       |      | 10.11* |
|      |            | всичко преки                                                                                                                               |      |         |       |      | 49.41* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                     |      |         |       |      | 13.25* |
|      |            | начисления (%)                                                                                                                             |      | 10      |       |      | 6.27*  |
|      |            | Обща цена :                                                                                                                                |      |         |       |      | 68.93* |
| N.64 | 8411970000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЩИТНА<br>ШАПКА ОТ ЛАМАРИНА ЗА КОМИН                                                                                 | бр.  |         |       |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                 |      |         |       |      |        |
|      |            |                                                                                                                                            |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |



183

|      |            |                                                            |      |         |        |      |         |
|------|------------|------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|---------|
|      |            | ЗАЩИТНА ШАПКА ОТ ЛАМАРИНА ЗА КОМИН                         | бр.  | 1       | 83.60  | 1    | 83.6    |
|      |            | ТРУД :                                                     |      |         |        |      |         |
|      |            | РАБОТНИК                                                   | ч.ч. | 0.7787  | 4.00   | 1    | 3.11*   |
|      |            | РАБОТНИК                                                   | ч.ч. | 1.5574  | 4.00   | 1    | 6.23    |
|      |            |                                                            |      |         |        |      | -----   |
|      |            |                                                            |      |         |        |      | 9.34*   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                        |      | 8       |        |      | 6.69*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      | 100     |        |      | 9.34*   |
|      |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 92.94*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 16.03*  |
|      |            | начисления (%)                                             |      | 10      |        |      | 10.90*  |
|      |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 119.87* |
|      |            |                                                            |      |         |        |      |         |
| N.65 | 8102133010 | ОЧУКВАНЕ И ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА<br>МАЗИЛКА                 | м2   | 35      |        |      |         |
|      |            |                                                            |      |         |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                 |      |         |        |      |         |
|      |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18                            | м3   | 0.03    | 110.00 | 1    | 3.3     |
|      |            | ТРУД :                                                     |      |         |        |      |         |
|      |            | МАЗАЧ                                                      | ч.ч. | 0.237   | 4.00   | 1    | 0.95*   |
|      |            | МАЗАЧ                                                      | ч.ч. | 0.454   | 4.00   | 1    | 1.82*   |
|      |            | РАБОТНИК                                                   | ч.ч. | 0.068   | 4.00   | 1    | 0.27*   |
|      |            | РАБОТНИК 8102136000                                        | ч.ч. | 0.5659  | 4.00   | 1    | 2.26*   |
|      |            |                                                            |      |         |        |      | -----   |
|      |            |                                                            |      |         |        |      | 5.3     |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                                        |      | 8       |        |      | 0.26*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      | 100     |        |      | 5.3     |
|      |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 8.6     |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 5.56*   |
|      |            | начисления (%)                                             |      | 10      |        |      | 1.42*   |
|      |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 15.58   |
|      |            |                                                            |      |         |        |      |         |
| N.66 | 8221195000 | РАЗБИВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩА<br>СТОМ.БЕТ.ПЛОЧА - СТРЕХА КОРПУС 4 | м3   | 2.82    |        |      |         |
|      |            |                                                            |      |         |        |      |         |
|      |            | ТРУД :                                                     |      |         |        |      |         |
|      |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | РАБОТНИК                                                   | ч.ч. | 18.2318 | 4.00   | 1    | 72.93*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |         |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      | 100     |        |      | 72.93*  |
|      |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 72.93*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 72.93*  |
|      |            | начисления (%)                                             |      | 10      |        |      | 14.59*  |
|      |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 160.44  |
|      |            |                                                            |      |         |        |      |         |
| N.67 | 8102112040 | ПОДВИЖНА ПЛАТФОРМА (КОЛИЧКА) -<br>СКЕЛЕ                    | м3   |         |        |      |         |
|      |            |                                                            |      |         |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                 |      |         |        |      |         |




181

|      |            |                                            |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст |
|------|------------|--------------------------------------------|------|-------|------|------|-------|
|      |            | ПОДВИЖНА ПЛАТФОРМА                         | м3   | 1     | 4.19 | 1    | 4.19  |
|      |            | ТРУД :                                     |      |       |      |      |       |
|      |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                                 | ч.ч. | 0.21  | 4.00 | 1    | 0.84  |
|      |            | РАБОТНИК                                   | ч.ч. | 0.082 | 4.00 | 1    | 0.33* |
|      |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                                 | ч.ч. | 0.05  | 4.00 | 1    | 0.2   |
|      |            |                                            |      |       |      |      | ----- |
|      |            |                                            |      |       |      |      | 1.37* |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |       |      |      |       |
|      |            | доп.р.материали (%)                        |      | 8     |      |      | 0.34* |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100   |      |      | 1.37* |
|      |            | всичко преки                               |      |       |      |      | 5.56* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                     |      |       |      |      | 1.70* |
|      |            | начисления (%)                             |      | 10    |      |      | 0.73* |
|      |            | Обща цена :                                |      |       |      |      | 7.99* |
|      |            |                                            |      |       |      |      |       |
| N.68 | 8102112050 | ВЪНШНО ФАСАДНО СКЕЛЕ И PVC ПРЕДПАЗНА МРЕЖА | м2   | 420   |      |      |       |
|      |            |                                            |      |       |      |      |       |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                 |      |       |      |      |       |
|      |            |                                            |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст |
|      |            | ТРЪБНО СКЕЛЕ                               | м2   | 1     | 4.38 | 1    | 4.38  |
|      |            | PVC ПРЕДПАЗНА МРЕЖА                        | м2   | 1     | 0.30 | 1    | 0.3   |
|      |            |                                            |      |       |      |      | ----- |
|      |            |                                            |      |       |      |      | 4.68  |
|      |            | ТРУД :                                     |      |       |      |      |       |
|      |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                                 | ч.ч. | 0.138 | 4.00 | 1    | 0.55* |
|      |            | РАБОТНИК                                   | ч.ч. | 0.138 | 4.00 | 1    | 0.55* |
|      |            |                                            |      |       |      |      | ----- |
|      |            |                                            |      |       |      |      | 1.10* |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |       |      |      |       |
|      |            | доп.р.материали (%)                        |      | 8     |      |      | 0.37* |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100   |      |      | 1.10* |
|      |            | всичко преки                               |      |       |      |      | 5.78* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                     |      |       |      |      | 1.48* |
|      |            | начисления (%)                             |      | 10    |      |      | 0.73* |
|      |            | Обща цена :                                |      |       |      |      | 7.99* |
|      |            |                                            |      |       |      |      |       |
| N.69 | 8102415700 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАЙСНИ ЗА ФАЯНС       | м    | 135   |      |      |       |
|      |            |                                            |      |       |      |      |       |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                 |      |       |      |      |       |
|      |            |                                            |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст |
|      |            | ЛАЙСНИ ЗА ФАЯНС                            | м    | 1.02  | 4.54 | 1    | 4.63* |
|      |            | ТРУД :                                     |      |       |      |      |       |
|      |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                                 | ч.ч. | 0.024 | 4.00 | 1    | 0.10* |
|      |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                                 | ч.ч. | 0.032 | 4.00 | 1    | 0.13* |
|      |            |                                            |      |       |      |      | ----- |
|      |            |                                            |      |       |      |      | 0.22* |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |       |      |      |       |
|      |            | доп.р.материали (%)                        |      | 8     |      |      | 0.37  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100   |      |      | 0.22* |
|      |            | всичко преки                               |      |       |      |      | 4.85* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                     |      |       |      |      | 0.59* |




185

|      |            |                                                                             |      |       |          |      |          |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------|----------|
|      |            | начисления (%)                                                              |      | 10    |          |      | 0.54*    |
|      |            | Обща цена :                                                                 |      |       |          |      | 5.99*    |
|      |            |                                                                             |      |       |          |      |          |
| N.70 | 8102412700 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВЕН<br>ТЕРМОПАНЕЛ 4CM C<br>ПЕНОПОЛИУРЕТАН         | м2   | 30.6  |          |      |          |
|      |            |                                                                             |      |       |          |      |          |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                  |      |       |          |      |          |
|      |            |                                                                             |      | р.н.  | цена     | коэф | ст-ст    |
|      |            | ПОКРИВЕН ТЕРМОПАНЕЛ 4CM C<br>ПЕНОПОЛИУРЕТАН                                 | м2   | 1.03  | 18.50    | 1    | 19.05*   |
|      |            | ТРУД :                                                                      |      |       |          |      |          |
|      |            | РАБОТНИК                                                                    | ч.ч. | 1.048 | 4.00     | 1    | 4.19*    |
|      |            | РАБОТНИК                                                                    | ч.ч. | 0.92  | 4.00     | 1    | 3.68     |
|      |            |                                                                             |      |       |          |      | -----    |
|      |            |                                                                             |      |       |          |      | 7.87*    |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                |      |       |          |      |          |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                         |      | 8     |          |      | 1.52*    |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                           |      | 100   |          |      | 7.87*    |
|      |            | всичко преки                                                                |      |       |          |      | 26.93*   |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                      |      |       |          |      | 9.40*    |
|      |            | начисления (%)                                                              |      | 10    |          |      | 3.63*    |
|      |            | Обща цена :                                                                 |      |       |          |      | 39.96*   |
|      |            |                                                                             |      |       |          |      |          |
| N.71 | ВФА        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЕДАЛКИ ОТ<br>СТЪКЛОПЛАСТ                              | бр.  | 324   |          |      |          |
|      |            |                                                                             |      |       |          |      |          |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                  |      |       |          |      |          |
|      |            |                                                                             |      | р.н.  | цена     | коэф | ст-ст    |
|      |            | СЕДАЛКИ ОТ СТЪКЛОПЛАСТ                                                      | бр.  | 1     | 26.57    | 1    | 26.57    |
|      |            | ТРУД :                                                                      |      |       |          |      |          |
|      |            | РАБОТНИК                                                                    | ч.ч. | 0.5   | 4.00     | 1    | 2        |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                |      |       |          |      |          |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                         |      | 8     |          |      | 2.13*    |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                           |      | 100   |          |      | 2        |
|      |            | всичко преки                                                                |      |       |          |      | 28.57    |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                      |      |       |          |      | 4.13*    |
|      |            | начисления (%)                                                              |      | 10    |          |      | 3.27     |
|      |            | Обща цена :                                                                 |      |       |          |      | 35.97*   |
|      |            |                                                                             |      |       |          |      |          |
| N.72 | ВФА        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА<br>БАСКЕТБОЛНО ТАБЛО, КОМПЛЕКТ<br>(ТАБЛО, РИНГ, МРЕЖА) | бр.  | 2     |          |      |          |
|      |            |                                                                             |      |       |          |      |          |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                  |      |       |          |      |          |
|      |            |                                                                             |      | р.н.  | цена     | коэф | ст-ст    |
|      |            | БАСКЕТБОЛНО ТАБЛО, КОМПЛЕКТ                                                 | бр.  | 1     | 11315.24 | 1    | 11315.24 |
|      |            | ТРУД :                                                                      |      |       |          |      |          |
|      |            | РАБОТНИК                                                                    | ч.ч. | 2.5   | 4.00     | 1    | 10       |
|      |            | РАБОТНИК                                                                    | ч.ч. | 2.5   | 4.00     | 1    | 10       |
|      |            |                                                                             |      |       |          |      | -----    |
|      |            |                                                                             |      |       |          |      | 20       |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                |      |       |          |      |          |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                         |      |       |          |      | 905.22*  |



186

|      |            |                                                                                     |      |       |       |      |          |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|----------|
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                   |      | 100   |       |      | 20       |
|      |            | всичко преки                                                                        |      |       |       |      | 11335.24 |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                              |      |       |       |      | 925.22*  |
|      |            | начисления (%)                                                                      |      | 10    |       |      | 1226.05  |
|      |            | Обща цена :                                                                         |      |       |       |      | 13486.51 |
|      |            |                                                                                     |      |       |       |      |          |
| N.73 | 8116306210 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНИ ПАРАПЕТИ С МОНТИРАНО ЛЕД ОСВЕТЛЕНИЕ ПОД РЪКОХВАТКИТЕ | м    | 22    |       |      |          |
|      |            |                                                                                     |      |       |       |      |          |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                          |      |       |       |      |          |
|      |            |                                                                                     |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст    |
|      |            | ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ                                                                   | м    | 1     | 70.85 | 1    | 70.85    |
|      |            | ТРУД :                                                                              |      |       |       |      |          |
|      |            | РАБОТНИК                                                                            | ч.ч. | 0.814 | 4.00  | 1    | 3.26*    |
|      |            | РАБОТНИК                                                                            | ч.ч. | 0.407 | 4.00  | 1    | 1.63*    |
|      |            |                                                                                     |      |       |       |      | -----    |
|      |            |                                                                                     |      |       |       |      | 4.88*    |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                        |      |       |       |      |          |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                 |      | 8     |       |      | 5.67*    |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                   |      | 100   |       |      | 4.88*    |
|      |            | всичко преки                                                                        |      |       |       |      | 75.73*   |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                              |      |       |       |      | 10.55*   |
|      |            | начисления (%)                                                                      |      | 10    |       |      | 8.63*    |
|      |            | Обща цена :                                                                         |      |       |       |      | 94.91*   |
|      |            |                                                                                     |      |       |       |      |          |
| N.74 | ВФА        | ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ПРАХОВИ ОТ 6 КГ С КЛАС НА ПРАХА АВС                                  | бр.  | 10    |       |      |          |
|      |            |                                                                                     |      |       |       |      |          |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                          |      |       |       |      |          |
|      |            |                                                                                     |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст    |
|      |            | ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ПРАХОВИ ОТ 6 КГ С КЛАС НА ПРАХА АВС                                  | бр.  | 1     | 34.58 | 1    | 34.58    |
|      |            | ТРУД :                                                                              |      |       |       |      |          |
|      |            | РАБОТНИК                                                                            | ч.ч. | 0.1   | 4.00  | 1    | 0.4      |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                        |      |       |       |      |          |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                 |      | 8     |       |      | 2.77*    |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                   |      | 100   |       |      | 0.4      |
|      |            | всичко преки                                                                        |      |       |       |      | 34.98    |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                                              |      |       |       |      | 3.17*    |
|      |            | начисления (%)                                                                      |      | 10    |       |      | 3.81*    |
|      |            | Обща цена :                                                                         |      |       |       |      | 41.96*   |
|      |            |                                                                                     |      |       |       |      |          |
| N.75 | ВФА        | ПОЖАРОГАСИТЕЛИ СО2 - 5 КГ                                                           | бр.  | 6     |       |      |          |
|      |            |                                                                                     |      |       |       |      |          |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                          |      |       |       |      |          |
|      |            |                                                                                     |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст    |
|      |            | ПОЖАРОГАСИТЕЛИ СО2 - 5 КГ                                                           | бр.  |       | 76.46 | 1    | 76.46    |
|      |            | ТРУД :                                                                              |      |       |       |      |          |
|      |            | РАБОТНИК                                                                            | ч.ч. |       | 4.00  | 1    | 0.4      |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                        |      |       |       |      |          |
|      |            | доп.р.материали (%)                                                                 |      |       |       |      | 6.12*    |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                                   |      |       |       |      | 0.4      |




187

|      |            |                                                                   |      |         |        |      |        |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|--------|
|      |            | всичко преки                                                      |      |         |        |      | 76.86  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                            |      |         |        |      | 6.52*  |
|      |            | начисления (%)                                                    |      | 10      |        |      | 8.34*  |
|      |            | Обща цена :                                                       |      |         |        |      | 91.71* |
| N.76 | ВФА        | ПОЖАРОГАСИТЕЛИ НА ВОДНА ОСНОВА<br>9Л                              | бр.  | 10      |        |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                                        |      |         |        |      |        |
|      |            |                                                                   |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | ПОЖАРОГАСИТЕЛИ НА ВОДНА ОСНОВА<br>9Л                              | бр.  | 1       | 43.12  | 1    | 43.12  |
|      |            | ТРУД :                                                            |      |         |        |      |        |
|      |            | РАБОТНИК                                                          | ч.ч. | 0.1     | 4.00   | 1    | 0.4    |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                      |      |         |        |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                                               |      | 8       |        |      | 3.45   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                 |      | 100     |        |      | 0.4    |
|      |            | всичко преки                                                      |      |         |        |      | 43.52  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                            |      |         |        |      | 3.85   |
|      |            | начисления (%)                                                    |      | 10      |        |      | 4.74*  |
|      |            | Обща цена :                                                       |      |         |        |      | 52.11* |
| N.77 | 8512371000 | НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ<br>ОТПАДЪЦИ                       | м3   | 30      |        |      |        |
|      |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                                     |      |         |        |      |        |
|      |            |                                                                   |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | САМОСВАЛ                                                          | мсм  | 0.025   | 250.00 | 1    | 6.25   |
|      |            | ТРУД :                                                            |      |         |        |      |        |
|      |            | РАБОТНИК                                                          | ч.ч. | 1.309   | 4.00   | 1    | 5.24*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                      |      |         |        |      |        |
|      |            | доп.р.механизация (%)                                             |      | 30      |        |      | 1.88*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                 |      | 100     |        |      | 5.24*  |
|      |            | всичко преки                                                      |      |         |        |      | 11.49* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                            |      |         |        |      | 7.11*  |
|      |            | начисления (%)                                                    |      | 10      |        |      | 1.86   |
|      |            | Обща цена :                                                       |      |         |        |      | 20.46* |
| N.78 | 8221195000 | РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА<br>БЕТОНОВА НАСТИЛКА                    | м3   | 4       |        |      |        |
|      |            | ТРУД :                                                            |      |         |        |      |        |
|      |            |                                                                   |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | РАБОТНИК                                                          | ч.ч. | 17.7511 | 4.00   | 1    | 71.00* |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                      |      |         |        |      |        |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                                                 |      | 100     |        |      | 71.00* |
|      |            | всичко преки                                                      |      |         |        |      | 71.00* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                                            |      |         |        |      | 71.00* |
|      |            | начисления (%)                                                    |      | 10      |        |      | 14.20* |
|      |            | Обща цена :                                                       |      |         |        |      | 156.21 |
| N.79 | 8102112040 | УКРЕПВАНЕ С ТЕЖКО СКЕЛЕ НА ФЕРМИ<br>И ПОКРИВНИ РЕБРА (1500 КГ/М2) | м3   |         |        |      |        |




188

|      |            |                                            |      |        |        |      |        |
|------|------------|--------------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                 |      |        |        |      |        |
|      |            |                                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | ТЕЖКО СКЕЛЕ 1500 КГ/М2                     | м3   | 1      | 4.19   | 1    | 4.19   |
|      |            | ТРУД :                                     |      |        |        |      |        |
|      |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                                 | ч.ч. | 0.21   | 4.00   | 1    | 0.84   |
|      |            | РАБОТНИК                                   | ч.ч. | 0.082  | 4.00   | 1    | 0.33*  |
|      |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                                 | ч.ч. | 0.05   | 4.00   | 1    | 0.2    |
|      |            |                                            |      |        |        |      | -----  |
|      |            |                                            |      |        |        |      | 1.37*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |        |        |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                        |      | 8      |        |      | 0.34*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100    |        |      | 1.37*  |
|      |            | всичко преки                               |      |        |        |      | 5.56*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                     |      |        |        |      | 1.70*  |
|      |            | начисления (%)                             |      | 10     |        |      | 0.73*  |
|      |            | Обща цена :                                |      |        |        |      | 7.99*  |
| N.80 | 8101104132 | ИЗКОП ЗА ИВИЧНИ ФУНДАМЕНТИ                 | м3   | 17     |        |      |        |
|      |            | ТРУД :                                     |      |        |        |      |        |
|      |            |                                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | РАБОТНИК                                   | ч.ч. | 2.8386 | 4.00   | 1    | 11.35* |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |        |        |      |        |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100    |        |      | 11.35* |
|      |            | всичко преки                               |      |        |        |      | 11.35* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                     |      |        |        |      | 11.35* |
|      |            | начисления (%)                             |      | 10     |        |      | 2.27*  |
|      |            | Обща цена :                                |      |        |        |      | 24.98  |
| N.81 | 8101115620 | ОБРАТЕН НАСИП С ТРАМБОВАНЕ                 | м3   | 7      |        |      |        |
|      |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                              |      |        |        |      |        |
|      |            |                                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | ТРАМБОВКА                                  | мсм  | 0.0035 | 100.00 | 1    | 0.35   |
|      |            | ТРУД :                                     |      |        |        |      |        |
|      |            | Изкопчия 1ст.                              | ч.ч. | 1.0216 | 4.00   | 1    | 4.09*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |        |        |      |        |
|      |            | доп.р.механизация (%)                      |      | 30     |        |      | 0.11*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100    |        |      | 4.09*  |
|      |            | всичко преки                               |      |        |        |      | 4.44*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                     |      |        |        |      | 4.19*  |
|      |            | начисления (%)                             |      | 10     |        |      | 0.86*  |
|      |            | Обща цена :                                |      |        |        |      | 9.49*  |
| N.82 | 8512371000 | НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ<br>ЗЕМНИ МАСИ | м3   | 10     |        |      |        |
|      |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                              |      |        |        |      |        |
|      |            |                                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | САМОСВАЛ                                   | мсм  | 0.025  | 250.00 | 1    | 6.25   |
|      |            | ТРУД :                                     |      |        |        |      |        |
|      |            | РАБОТНИК                                   | ч.ч. | 1.3932 | 4.00   | 1    | 5.57*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |        |        |      |        |




189

|      |            |                                          |      |        |        |      |         |
|------|------------|------------------------------------------|------|--------|--------|------|---------|
|      |            | доп.р.механизация (%)                    |      | 30     |        |      | 1.88*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |        |      | 5.57*   |
|      |            | всичко преки                             |      |        |        |      | 11.82*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |        |      | 7.45*   |
|      |            | начисления (%)                           |      | 10     |        |      | 1.93*   |
|      |            | Обща цена :                              |      |        |        |      | 21.20*  |
| N.83 | 8102050320 | КОФРАЖ КОЛОНИ                            | м2   | 5      |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                               |      |        |        |      |         |
|      |            |                                          |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | МАСЛО КОФРАЖНО                           | кг   | 0.1    | 4.00   | 1    | 0.4     |
|      |            | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ                       | м3   | 0.0009 | 350.00 | 1    | 0.31*   |
|      |            | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ                         | м3   | 0.0032 | 350.00 | 1    | 1.12    |
|      |            | ПИРОНИ                                   | кг   | 0.087  | 4.00   | 1    | 0.35*   |
|      |            |                                          |      |        |        |      | -----   |
|      |            |                                          |      |        |        |      | 2.18*   |
|      |            | ТРУД :                                   |      |        |        |      |         |
|      |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                               | ч.ч. | 0.867  | 4.00   | 1    | 3.47*   |
|      |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                               | ч.ч. | 0.514  | 4.00   | 1    | 2.06*   |
|      |            | РАБОТНИК                                 | ч.ч. | 0.8216 | 4.00   | 1    | 3.29*   |
|      |            |                                          |      |        |        |      | -----   |
|      |            |                                          |      |        |        |      | 8.81    |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                      |      | 8      |        |      | 0.17*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |        |      | 8.81    |
|      |            | всичко преки                             |      |        |        |      | 10.99*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |        |      | 8.99*   |
|      |            | начисления (%)                           |      | 10     |        |      | 2.00*   |
|      |            | Обща цена :                              |      |        |        |      | 21.98*  |
| N.84 | 8102070140 | ПОДЛОЖЕН БЕТОН В12,5 ЗА Ф-ТИ             | м3   | 2      |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                               |      |        |        |      |         |
|      |            |                                          |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|      |            | БЕТОН С10/12                             | м3   | 1.01   | 82.13  | 1    | 82.95*  |
|      |            | ТРУД :                                   |      |        |        |      |         |
|      |            | БЕТОНДЖИЯ                                | ч.ч. | 1.418  | 4.00   | 1    | 5.67*   |
|      |            | РАБОТНИК                                 | ч.ч. | 2.48   | 4.00   | 1    | 9.92    |
|      |            |                                          |      |        |        |      | -----   |
|      |            |                                          |      |        |        |      | 15.59*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |        |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                      |      | 8      |        |      | 6.64*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |        |      | 15.59*  |
|      |            | всичко преки                             |      |        |        |      | 98.54*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |        |      | 22.23*  |
|      |            | начисления (%)                           |      | 10     |        |      | 12.08*  |
|      |            | Обща цена :                              |      |        |        |      | 132.85* |
| N.85 | 8102070140 | БЕТОН КЛАС В15 ЗА ЕДИНИЧНИ<br>ФУНДАМЕНТИ | м3   |        |        |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                               |      |        |        |      |         |
|      |            |                                          |      |        | цена   | коэф | ст-ст   |




190

|      |            |                                     |      |        |       |      |         |
|------|------------|-------------------------------------|------|--------|-------|------|---------|
|      |            | БЕТОН C12/15                        | м3   | 1.015  | 81.73 | 1    | 82.96*  |
|      |            | ТРУД :                              |      |        |       |      |         |
|      |            | БЕТОНДЖИЯ                           | ч.ч. | 1.418  | 4.00  | 1    | 5.67*   |
|      |            | РАБОТНИК                            | ч.ч. | 2.48   | 4.00  | 1    | 9.92    |
|      |            |                                     |      |        |       |      | -----   |
|      |            |                                     |      |        |       |      | 15.59*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                        |      |        |       |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                 |      | 8      |       |      | 6.64*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                   |      | 100    |       |      | 15.59*  |
|      |            | всичко преки                        |      |        |       |      | 98.55*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди              |      |        |       |      | 22.23*  |
|      |            | начисления (%)                      |      | 10     |       |      | 12.08*  |
|      |            | Обща цена :                         |      |        |       |      | 132.85* |
| N.86 | 8102070140 | БЕТОН КЛАС B25 ЗА КОЛОНИ            | м3   | 145.04 |       |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                          |      |        |       |      |         |
|      |            |                                     |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст   |
|      |            | БЕТОН C20/25                        | м3   | 1.015  | 91.84 | 1    | 93.22*  |
|      |            | ТРУД :                              |      |        |       |      |         |
|      |            | БЕТОНДЖИЯ                           | ч.ч. | 1.418  | 4.00  | 1    | 5.67*   |
|      |            | РАБОТНИК                            | ч.ч. | 2.48   | 4.00  | 1    | 9.92    |
|      |            |                                     |      |        |       |      | -----   |
|      |            |                                     |      |        |       |      | 15.59*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                        |      |        |       |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                 |      | 8      |       |      | 7.46*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                   |      | 100    |       |      | 15.59*  |
|      |            | всичко преки                        |      |        |       |      | 108.81  |
|      |            | общо допълнителни р-ди              |      |        |       |      | 23.05*  |
|      |            | начисления (%)                      |      | 10     |       |      | 13.19*  |
|      |            | Обща цена :                         |      |        |       |      | 145.04* |
| N.87 | 8102070140 | БЕТОН КЛАС B25 ЗА НАСТИЛКА          | м3   | 3      |       |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                          |      |        |       |      |         |
|      |            |                                     |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст   |
|      |            | БЕТОН C20/25                        | м3   | 1.015  | 91.84 | 1    | 93.22*  |
|      |            | ТРУД :                              |      |        |       |      |         |
|      |            | БЕТОНДЖИЯ                           | ч.ч. | 1.418  | 4.00  | 1    | 5.67*   |
|      |            | РАБОТНИК                            | ч.ч. | 2.48   | 4.00  | 1    | 9.92    |
|      |            |                                     |      |        |       |      | -----   |
|      |            |                                     |      |        |       |      | 15.59*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                        |      |        |       |      |         |
|      |            | доп.р.материали (%)                 |      | 8      |       |      | 7.46*   |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                   |      | 100    |       |      | 15.59*  |
|      |            | всичко преки                        |      |        |       |      | 108.81  |
|      |            | общо допълнителни р-ди              |      |        |       |      | 23.05*  |
|      |            | начисления (%)                      |      | 10     |       |      | 13.19*  |
|      |            | Обща цена :                         |      |        |       |      | 145.04* |
| N.88 | 8102061050 | АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА AIII ЗА КОЛОНИ | кг   |        |       |      |         |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                          |      |        |       |      |         |



101

|      |            |                                            |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст |
|------|------------|--------------------------------------------|------|---------|------|------|-------|
|      |            | СТОМАНА А III                              | кг   | 1.025   | 1.01 | 1    | 1.04* |
|      |            | ТЕЛ ГОРЕН                                  | кг   | 0.003   | 4.00 | 1    | 0.01* |
|      |            |                                            |      |         |      |      | ----- |
|      |            |                                            |      |         |      |      | 1.05* |
|      |            | ТРУД :                                     |      |         |      |      |       |
|      |            | АРМАТУРИСТ                                 | ч.ч. | 0.009   | 4.00 | 1    | 0.04* |
|      |            | АРМАТУРИСТ                                 | ч.ч. | 0.028   | 4.00 | 1    | 0.11* |
|      |            | РАБОТНИК                                   | ч.ч. | 0.01    | 4.00 | 1    | 0.04  |
|      |            |                                            |      |         |      |      | ----- |
|      |            |                                            |      |         |      |      | 0.19* |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |         |      |      |       |
|      |            | доп.р.материали (%)                        |      | 8       |      |      | 0.08* |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100     |      |      | 0.19* |
|      |            | всичко преки                               |      |         |      |      | 1.24* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                     |      |         |      |      | 0.27* |
|      |            | начисления (%)                             |      | 10      |      |      | 0.15* |
|      |            | Обща цена :                                |      |         |      |      | 1.66* |
|      |            |                                            |      |         |      |      |       |
| N.89 | 8102061050 | АРМИРОВКА АЗ ЗА НАСТИЛКА                   | кг   | 150     |      |      |       |
|      |            |                                            |      |         |      |      |       |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                 |      |         |      |      |       |
|      |            |                                            |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст |
|      |            | СТОМАНА А III                              | кг   | 1.025   | 1.01 | 1    | 1.04* |
|      |            | ТЕЛ ГОРЕН                                  | кг   | 0.003   | 4.00 | 1    | 0.01* |
|      |            |                                            |      |         |      |      | ----- |
|      |            |                                            |      |         |      |      | 1.05* |
|      |            | ТРУД :                                     |      |         |      |      |       |
|      |            | АРМАТУРИСТ                                 | ч.ч. | 0.009   | 4.00 | 1    | 0.04* |
|      |            | АРМАТУРИСТ                                 | ч.ч. | 0.028   | 4.00 | 1    | 0.11* |
|      |            | РАБОТНИК                                   | ч.ч. | 0.01    | 4.00 | 1    | 0.04  |
|      |            |                                            |      |         |      |      | ----- |
|      |            |                                            |      |         |      |      | 0.19* |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |         |      |      |       |
|      |            | доп.р.материали (%)                        |      | 8       |      |      | 0.08* |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100     |      |      | 0.19* |
|      |            | всичко преки                               |      |         |      |      | 1.24* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                     |      |         |      |      | 0.27* |
|      |            | начисления (%)                             |      | 10      |      |      | 0.15* |
|      |            | Обща цена :                                |      |         |      |      | 1.66* |
|      |            |                                            |      |         |      |      |       |
| N.90 |            | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 6 КОЛОНИ -<br>НЕ 240А | кг   | 2300    |      |      |       |
|      |            |                                            |      |         |      |      |       |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                 |      |         |      |      |       |
|      |            |                                            |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст |
|      |            | КАРБИД                                     | кг   | 0.00031 | 4.00 | 1    | ~0    |
|      |            | КИСЛОРОД                                   | м3   | 0.00171 | 3.00 | 1    | 0.01* |
|      |            | ЕЛЕКТРОДИ                                  | кг   | 0.0023  | 4.00 | 1    | 0.01* |
|      |            | ПРОФИЛИ МЕТАЛНИ                            | кг   |         | 1.45 | 1    | 1.48* |
|      |            | БОЛТОВЕ                                    | бр.  | 0.0056  | 0.20 | 1    | ~0    |
|      |            |                                            |      |         |      |      | ----- |
|      |            |                                            |      |         |      |      | 1.50* |
|      |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                              |      |         |      |      |       |



192

|      |        |                                                 |      |         |       |      |       |
|------|--------|-------------------------------------------------|------|---------|-------|------|-------|
|      |        | ОКСИЖЕН                                         | мсм  | 0.0011  | 40.00 | 1    | 0.04* |
|      |        | ЕЛЕКТРОЖЕН                                      | мсм  | 0.00542 | 40.00 | 1    | 0.22* |
|      |        |                                                 |      |         |       |      | ----- |
|      |        |                                                 |      |         |       |      | 0.26* |
|      |        | ТРУД :                                          |      |         |       |      |       |
|      |        | РАБОТНИК                                        | ч.ч. | 0.0394  | 4.00  | 1    | 0.16* |
|      |        | ДОП.РАЗХОДИ:                                    |      |         |       |      |       |
|      |        | доп.р.материали (%)                             |      | 8       |       |      | 0.12  |
|      |        | доп.р.механизация (%)                           |      | 30      |       |      | 0.08* |
|      |        | доп.р-ди труд (%)                               |      | 100     |       |      | 0.16* |
|      |        | всичко преки                                    |      |         |       |      | 1.91* |
|      |        | общо допълнителни р-ди                          |      |         |       |      | 0.36* |
|      |        | начисления (%)                                  |      | 10      |       |      | 0.23* |
|      |        | Обща цена :                                     |      |         |       |      | 2.50* |
|      |        |                                                 |      |         |       |      |       |
| N.91 | 14.452 | ОКАЧВАЧИ ЗА ВЪЗДУХОВОДИ ОТ L<br>ПРОФИЛИ         | кг   | 800     |       |      |       |
|      |        |                                                 |      |         |       |      |       |
|      |        | МАТЕРИАЛИ:                                      |      |         |       |      |       |
|      |        |                                                 |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст |
|      |        | L ПРОФИЛИ МЕТАЛНИ                               | кг   | 1.02    | 1.45  | 1    | 1.48* |
|      |        | БОЛТОВЕ                                         | бр.  | 0.0056  | 0.20  | 1    | ~0    |
|      |        | КАРБИД                                          | кг   | 0.00031 | 4.00  | 1    | ~0    |
|      |        | КИСЛОРОД                                        | м3   | 0.00171 | 3.00  | 1    | 0.01* |
|      |        | ЕЛЕКТРОДИ                                       | кг   | 0.0023  | 4.00  | 1    | 0.01* |
|      |        |                                                 |      |         |       |      | ----- |
|      |        |                                                 |      |         |       |      | 1.50* |
|      |        | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                   |      |         |       |      |       |
|      |        | ОКСИЖЕН                                         | мсм  | 0.0011  | 40.00 | 1    | 0.04* |
|      |        | ЕЛЕКТРОЖЕН                                      | мсм  | 0.00542 | 40.00 | 1    | 0.22* |
|      |        |                                                 |      |         |       |      | ----- |
|      |        |                                                 |      |         |       |      | 0.26* |
|      |        | ТРУД :                                          |      |         |       |      |       |
|      |        | РАБОТНИК                                        | ч.ч. | 0.0394  | 4.00  | 1    | 0.16* |
|      |        | ДОП.РАЗХОДИ:                                    |      |         |       |      |       |
|      |        | доп.р.материали (%)                             |      | 8       |       |      | 0.12  |
|      |        | доп.р.механизация (%)                           |      | 30      |       |      | 0.08* |
|      |        | доп.р-ди труд (%)                               |      | 100     |       |      | 0.16* |
|      |        | всичко преки                                    |      |         |       |      | 1.91* |
|      |        | общо допълнителни р-ди                          |      |         |       |      | 0.36* |
|      |        | начисления (%)                                  |      | 10      |       |      | 0.23* |
|      |        | Обща цена :                                     |      |         |       |      | 2.50* |
|      |        |                                                 |      |         |       |      |       |
| N.92 | 14.452 | МЕТАЛНИ ПЛАНКИ И ШПИЛКИ ЗА<br>ОКАЧВАНЕ НА ТАБЛА | кг   | 600     |       |      |       |
|      |        |                                                 |      |         |       |      |       |
|      |        | МАТЕРИАЛИ:                                      |      |         |       |      |       |
|      |        |                                                 |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст |
|      |        | КАРБИД                                          | кг   | 0.00031 | 4.00  | 1    | ~0    |
|      |        | КИСЛОРОД                                        | м3   | 0.00171 | 3.00  | 1    | 0.01* |
|      |        | ЕЛЕКТРОДИ                                       | кг   | 0.0023  | 4.00  | 1    | 0.01* |
|      |        | ПЛАНКИ, ШПИЛКИ                                  | кг   | 1.02    | 1.45  | 1    | 1.48* |
|      |        | БОЛТОВЕ                                         | бр.  | 0.0056  | 0.20  | 1    | ~0    |
|      |        |                                                 |      |         |       |      | ----- |

193

|      |            |                                                |      |         |       |      |        |
|------|------------|------------------------------------------------|------|---------|-------|------|--------|
|      |            |                                                |      |         |       |      | 1.50*  |
|      |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                  |      |         |       |      |        |
|      |            | ОКСИЖЕН                                        | мсм  | 0.0011  | 40.00 | 1    | 0.04*  |
|      |            | ЕЛЕКТРОЖЕН                                     | мсм  | 0.00542 | 40.00 | 1    | 0.22*  |
|      |            |                                                |      |         |       |      | -----  |
|      |            |                                                |      |         |       |      | 0.26*  |
|      |            | ТРУД :                                         |      |         |       |      |        |
|      |            | РАБОТНИК                                       | ч.ч. | 0.0394  | 4.00  | 1    | 0.16*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                   |      |         |       |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                            |      | 8       |       |      | 0.12   |
|      |            | доп.р.механизация (%)                          |      | 30      |       |      | 0.08*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                              |      | 100     |       |      | 0.16*  |
|      |            | всичко преки                                   |      |         |       |      | 1.91*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                         |      |         |       |      | 0.36*  |
|      |            | начисления (%)                                 |      | 10      |       |      | 0.23*  |
|      |            | Обща цена :                                    |      |         |       |      | 2.50*  |
| N.93 | 8221195000 | РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА<br>БЕТОНОВА НАСТИЛКА | м3   | 2       |       |      |        |
|      |            | ТРУД :                                         |      |         |       |      |        |
|      |            |                                                |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|      |            | РАБОТНИК                                       | ч.ч. | 17.7511 | 4.00  | 1    | 71.00* |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                   |      |         |       |      |        |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                              |      | 100     |       |      | 71.00* |
|      |            | всичко преки                                   |      |         |       |      | 71.00* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                         |      |         |       |      | 71.00* |
|      |            | начисления (%)                                 |      | 10      |       |      | 14.20* |
|      |            | Обща цена :                                    |      |         |       |      | 156.21 |
| N.94 | 8221195000 | РАЗБИВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩА<br>СТОМ.БЕТ.ПЛОЧА       | м3   | 2       |       |      |        |
|      |            | ТРУД :                                         |      |         |       |      |        |
|      |            |                                                |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|      |            | РАБОТНИК                                       | ч.ч. | 17.7511 | 4.00  | 1    | 71.00* |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                   |      |         |       |      |        |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                              |      | 100     |       |      | 71.00* |
|      |            | всичко преки                                   |      |         |       |      | 71.00* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                         |      |         |       |      | 71.00* |
|      |            | начисления (%)                                 |      | 10      |       |      | 14.20* |
|      |            | Обща цена :                                    |      |         |       |      | 156.21 |
| N.95 | 8101104132 | ИЗКОП ЗА ИВИЧНИ ФУНДАМЕНТИ                     | м3   | 15      |       |      |        |
|      |            | ТРУД :                                         |      |         |       |      |        |
|      |            |                                                |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|      |            | РАБОТНИК                                       | ч.ч. | 2.8386  | 4.00  | 1    | 11.35* |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                   |      |         |       |      |        |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                              |      | 100     |       |      | 11.35* |
|      |            | всичко преки                                   |      |         |       |      | 11.35* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                         |      |         |       |      | 11.35* |
|      |            | начисления (%)                                 |      |         |       |      | 2.27*  |
|      |            | Обща цена :                                    |      |         |       |      | 24.98  |




194

|      |            |                                            |      |        |        |      |        |
|------|------------|--------------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
| N.96 | 8101115620 | ОБРАТЕН НАСИП С ТРАМБОВАНЕ                 | м3   | 6.5    |        |      |        |
|      |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                              |      |        |        |      |        |
|      |            |                                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | ТРАМБОВКА                                  | мсм  | 0.0035 | 100.00 | 1    | 0.35   |
|      |            | ТРУД :                                     |      |        |        |      |        |
|      |            | Изкопчия 1ст.                              | ч.ч. | 1.0216 | 4.00   | 1    | 4.09*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |        |        |      |        |
|      |            | доп.р.механизация (%)                      |      | 30     |        |      | 0.11*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100    |        |      | 4.09*  |
|      |            | всичко преки                               |      |        |        |      | 4.44*  |
|      |            | общо допълнителни р-ди                     |      |        |        |      | 4.19*  |
|      |            | начисления (%)                             |      | 10     |        |      | 0.86*  |
|      |            | Обща цена :                                |      |        |        |      | 9.49*  |
| N.97 | 8512371000 | НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ<br>ЗЕМНИ МАСИ | м3   | 5.5    |        |      |        |
|      |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                              |      |        |        |      |        |
|      |            |                                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | САМОСВАЛ                                   | мсм  | 0.025  | 250.00 | 1    | 6.25   |
|      |            | ТРУД :                                     |      |        |        |      |        |
|      |            | РАБОТНИК                                   | ч.ч. | 1.3932 | 4.00   | 1    | 5.57*  |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |        |        |      |        |
|      |            | доп.р.механизация (%)                      |      | 30     |        |      | 1.88*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100    |        |      | 5.57*  |
|      |            | всичко преки                               |      |        |        |      | 11.82* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                     |      |        |        |      | 7.45*  |
|      |            | начисления (%)                             |      | 10     |        |      | 1.93*  |
|      |            | Обща цена :                                |      |        |        |      | 21.20* |
| N.98 | 8102050320 | КОФРАЖ ЗА СТЕНИ НА ФУНДАМЕНТИ              | м2   | 21     |        |      |        |
|      |            | МАТЕРИАЛИ:                                 |      |        |        |      |        |
|      |            |                                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|      |            | МАСЛО КОФРАЖНО                             | кг   | 0.1    | 4.00   | 1    | 0.4    |
|      |            | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ                         | м3   | 0.0009 | 350.00 | 1    | 0.31*  |
|      |            | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ                           | м3   | 0.0032 | 350.00 | 1    | 1.12   |
|      |            | ПИРОНИ                                     | кг   | 0.087  | 4.00   | 1    | 0.35*  |
|      |            |                                            |      |        |        |      | -----  |
|      |            |                                            |      |        |        |      | 2.18*  |
|      |            | ТРУД :                                     |      |        |        |      |        |
|      |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                                 | ч.ч. | 0.867  | 4.00   | 1    | 3.47*  |
|      |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                                 | ч.ч. | 0.514  | 4.00   | 1    | 2.06*  |
|      |            | РАБОТНИК                                   | ч.ч. | 0.8216 | 4.00   | 1    | 3.29*  |
|      |            |                                            |      |        |        |      | -----  |
|      |            |                                            |      |        |        |      | 8.81   |
|      |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |        |        |      |        |
|      |            | доп.р.материали (%)                        |      |        |        |      | 0.17*  |
|      |            | доп.р-ди труд (%)                          |      |        |        |      | 8.81   |
|      |            | всичко преки                               |      |        |        |      | 10.99* |
|      |            | общо допълнителни р-ди                     |      |        |        |      | 8.99*  |




|       |            |                                |      |        |        |      |        |
|-------|------------|--------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | начисления (%)                 |      | 10     |        |      | 2.00*  |
|       |            | Обща цена :                    |      |        |        |      | 21.98* |
|       |            |                                |      |        |        |      |        |
| N.99  | 8102050320 | КОФРАЖ КОЛОНИ                  | м2   | 6      |        |      |        |
|       |            |                                |      |        |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                     |      |        |        |      |        |
|       |            |                                |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | МАСЛО КОФРАЖНО                 | кг   | 0.1    | 4.00   | 1    | 0.4    |
|       |            | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ             | м3   | 0.0009 | 350.00 | 1    | 0.31*  |
|       |            | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ               | м3   | 0.0032 | 350.00 | 1    | 1.12   |
|       |            | ПИРОНИ                         | кг   | 0.087  | 4.00   | 1    | 0.35*  |
|       |            |                                |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                                |      |        |        |      | 2.18*  |
|       |            | ТРУД :                         |      |        |        |      |        |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                     | ч.ч. | 0.867  | 4.00   | 1    | 3.47*  |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                     | ч.ч. | 0.514  | 4.00   | 1    | 2.06*  |
|       |            | РАБОТНИК                       | ч.ч. | 0.8216 | 4.00   | 1    | 3.29*  |
|       |            |                                |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                                |      |        |        |      | 8.81   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                   |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)            |      | 8      |        |      | 0.17*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)              |      | 100    |        |      | 8.81   |
|       |            | всичко преки                   |      |        |        |      | 10.99* |
|       |            | общо допълнителни р-ди         |      |        |        |      | 8.99*  |
|       |            | начисления (%)                 |      | 10     |        |      | 2.00*  |
|       |            | Обща цена :                    |      |        |        |      | 21.98* |
|       |            |                                |      |        |        |      |        |
| N.100 | 8102050320 | КОФРАЖ ЗА ПЛОЧА, ГРЕДИ И ПОЯСИ | м2   | 35     |        |      |        |
|       |            |                                |      |        |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                     |      |        |        |      |        |
|       |            |                                |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | МАСЛО КОФРАЖНО                 | кг   | 0.1    | 4.00   | 1    | 0.4    |
|       |            | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ             | м3   | 0.0009 | 350.00 | 1    | 0.31*  |
|       |            | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ               | м3   | 0.0032 | 350.00 | 1    | 1.12   |
|       |            | ПИРОНИ                         | кг   | 0.087  | 4.00   | 1    | 0.35*  |
|       |            | СКЕЛЕ ТРЪБНО                   | м3   | 4      | 1.00   | 1    | 4      |
|       |            |                                |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                                |      |        |        |      | 6.18*  |
|       |            | ТРУД :                         |      |        |        |      |        |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                     | ч.ч. | 0.867  | 4.00   | 1    | 3.47*  |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                     | ч.ч. | 0.514  | 4.00   | 1    | 2.06*  |
|       |            | РАБОТНИК                       | ч.ч. | 0.2818 | 4.00   | 1    | 1.13*  |
|       |            |                                |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                                |      |        |        |      | 6.65*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                   |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)            |      | 8      |        |      | 0.49*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)              |      | 100    |        |      | 6.65*  |
|       |            | всичко преки                   |      |        |        |      | 12.83* |
|       |            | общо допълнителни р-ди         |      |        |        |      | 7.15*  |
|       |            | начисления (%)                 |      |        |        |      | 2.00*  |
|       |            | Обща цена :                    |      |        |        |      | 21.98* |
|       |            |                                |      |        |        |      |        |




196

|       |            |                                           |      |       |       |      |         |
|-------|------------|-------------------------------------------|------|-------|-------|------|---------|
| N.101 | 8102070140 | БЕТОН КЛАС В15 ЗА ИВИЧНИ ОСНОВИ,<br>СТЕНИ | м3   | 5     |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                |      |       |       |      |         |
|       |            |                                           |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | БЕТОН С12/15                              | м3   | 1.015 | 81.73 | 1    | 82.96*  |
|       |            | ТРУД :                                    |      |       |       |      |         |
|       |            | БЕТОНДЖИЯ                                 | ч.ч. | 1.418 | 4.00  | 1    | 5.67*   |
|       |            | РАБОТНИК                                  | ч.ч. | 2.48  | 4.00  | 1    | 9.92    |
|       |            |                                           |      |       |       |      | -----   |
|       |            |                                           |      |       |       |      | 15.59*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                              |      |       |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                       |      | 8     |       |      | 6.64*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                         |      | 100   |       |      | 15.59*  |
|       |            | всичко преки                              |      |       |       |      | 98.55*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                    |      |       |       |      | 22.23*  |
|       |            | начисления (%)                            |      | 10    |       |      | 12.08*  |
|       |            | Обща цена :                               |      |       |       |      | 132.85* |
| N.102 | 8102070140 | БЕТОН КЛАС В25 ЗА НАСТИЛКА                | м3   | 2.5   |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                |      |       |       |      |         |
|       |            |                                           |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | БЕТОН С20/25                              | м3   | 1.015 | 91.84 | 1    | 93.22*  |
|       |            | ТРУД :                                    |      |       |       |      |         |
|       |            | БЕТОНДЖИЯ                                 | ч.ч. | 1.418 | 4.00  | 1    | 5.67*   |
|       |            | РАБОТНИК                                  | ч.ч. | 2.48  | 4.00  | 1    | 9.92    |
|       |            |                                           |      |       |       |      | -----   |
|       |            |                                           |      |       |       |      | 15.59*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                              |      |       |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                       |      | 8     |       |      | 7.46*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                         |      | 100   |       |      | 15.59*  |
|       |            | всичко преки                              |      |       |       |      | 108.81  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                    |      |       |       |      | 23.05*  |
|       |            | начисления (%)                            |      | 10    |       |      | 13.19*  |
|       |            | Обща цена :                               |      |       |       |      | 145.04* |
| N.103 | 8102070140 | БЕТОН КЛАС В 25 ЗА ПЛОЧА И ГРЕДИ          | м3   | 3.5   |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                |      |       |       |      |         |
|       |            |                                           |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | БЕТОН В20/25                              | м3   | 1.015 | 91.84 | 1    | 93.22*  |
|       |            | ТРУД :                                    |      |       |       |      |         |
|       |            | БЕТОНДЖИЯ                                 | ч.ч. | 1.418 | 4.00  | 1    | 5.67*   |
|       |            | РАБОТНИК                                  | ч.ч. | 2.48  | 4.00  | 1    | 9.92    |
|       |            |                                           |      |       |       |      | -----   |
|       |            |                                           |      |       |       |      | 15.59*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                              |      |       |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                       |      | 8     |       |      | 7.46*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                         |      | 100   |       |      | 15.59*  |
|       |            | всичко преки                              |      |       |       |      | 108.81  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                    |      |       |       |      | 23.05*  |
|       |            | начисления (%)                            |      | 10    |       |      | 13.19*  |




197

|       |            |                                     |      |       |       |      |         |
|-------|------------|-------------------------------------|------|-------|-------|------|---------|
|       |            | Обща цена :                         |      |       |       |      | 145.04* |
| N.104 | 8102070140 | БЕТОН КЛАС В25 ЗА КОЛОНИ            | м3   | 1     |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                          |      |       |       |      |         |
|       |            |                                     |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | БЕТОН С20/25                        | м3   | 1.015 | 91.84 | 1    | 93.22*  |
|       |            | ТРУД :                              |      |       |       |      |         |
|       |            | БЕТОНДЖИЯ                           | ч.ч. | 1.418 | 4.00  | 1    | 5.67*   |
|       |            | РАБОТНИК                            | ч.ч. | 2.48  | 4.00  | 1    | 9.92    |
|       |            |                                     |      |       |       |      | -----   |
|       |            |                                     |      |       |       |      | 15.59*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                        |      |       |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                 |      | 8     |       |      | 7.46*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                   |      | 100   |       |      | 15.59*  |
|       |            | всичко преки                        |      |       |       |      | 108.81  |
|       |            | общо допълнителни р-ди              |      |       |       |      | 23.05*  |
|       |            | начисления (%)                      |      | 10    |       |      | 13.19*  |
|       |            | Обща цена :                         |      |       |       |      | 145.04* |
| N.105 | 8102061050 | АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА АIII ЗА КОЛОНИ | кг   | 280   |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                          |      |       |       |      |         |
|       |            |                                     |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | СТОМАНА А III                       | кг   | 1.025 | 1.01  | 1    | 1.04*   |
|       |            | ТЕЛ ГОРЕН                           | кг   | 0.003 | 4.00  | 1    | 0.01*   |
|       |            |                                     |      |       |       |      | -----   |
|       |            |                                     |      |       |       |      | 1.05*   |
|       |            | ТРУД :                              |      |       |       |      |         |
|       |            | АРМАТУРИСТ                          | ч.ч. | 0.009 | 4.00  | 1    | 0.04*   |
|       |            | АРМАТУРИСТ                          | ч.ч. | 0.028 | 4.00  | 1    | 0.11*   |
|       |            | РАБОТНИК                            | ч.ч. | 0.01  | 4.00  | 1    | 0.04    |
|       |            |                                     |      |       |       |      | -----   |
|       |            |                                     |      |       |       |      | 0.19*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                        |      |       |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                 |      | 8     |       |      | 0.08*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                   |      | 100   |       |      | 0.19*   |
|       |            | всичко преки                        |      |       |       |      | 1.24*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди              |      |       |       |      | 0.27*   |
|       |            | начисления (%)                      |      | 10    |       |      | 0.15*   |
|       |            | Обща цена :                         |      |       |       |      | 1.66*   |
| N.106 | 8102061050 | АРМИРОВКА АЗ ЗА НАСТИЛКА            | кг   | 100   |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                          |      |       |       |      |         |
|       |            |                                     |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | СТОМАНА А III                       | кг   | 1.025 | 1.01  | 1    | 1.04*   |
|       |            | ТЕЛ ГОРЕН                           | кг   | 0.003 | 4.00  | 1    | 0.01*   |
|       |            |                                     |      |       |       |      | -----   |
|       |            |                                     |      |       |       |      | 1.05*   |
|       |            | ТРУД :                              |      |       |       |      |         |
|       |            | АРМАТУРИСТ                          | ч.ч. | 0.009 | 4.00  | 1    | 0.04*   |
|       |            | АРМАТУРИСТ                          | ч.ч. | 0.028 | 4.00  | 1    | 0.11*   |




148

|       |            |                                                       |      |         |      |      |        |
|-------|------------|-------------------------------------------------------|------|---------|------|------|--------|
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.01    | 4.00 | 1    | 0.04   |
|       |            |                                                       |      |         |      |      | -----  |
|       |            |                                                       |      |         |      |      | 0.19*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |         |      |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8       |      |      | 0.08*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100     |      |      | 0.19*  |
|       |            | всичко преки                                          |      |         |      |      | 1.24*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |         |      |      | 0.27*  |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10      |      |      | 0.15*  |
|       |            | Обща цена :                                           |      |         |      |      | 1.66*  |
|       |            |                                                       |      |         |      |      |        |
| N.107 | 8102061050 | АРМИРОВКА ОТ АЗ ЗА ПЛОЧА И ГРЕДИ                      | кг   | 278     |      |      |        |
|       |            |                                                       |      |         |      |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                            |      |         |      |      |        |
|       |            |                                                       |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | СТОМАНА А III                                         | кг   | 1.025   | 1.01 | 1    | 1.04*  |
|       |            | ТЕЛ ГОРЕН                                             | кг   | 0.003   | 4.00 | 1    | 0.01*  |
|       |            |                                                       |      |         |      |      | -----  |
|       |            |                                                       |      |         |      |      | 1.05*  |
|       |            | ТРУД :                                                |      |         |      |      |        |
|       |            | АРМАТУРИСТ                                            | ч.ч. | 0.009   | 4.00 | 1    | 0.04*  |
|       |            | АРМАТУРИСТ                                            | ч.ч. | 0.028   | 4.00 | 1    | 0.11*  |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.01    | 4.00 | 1    | 0.04   |
|       |            |                                                       |      |         |      |      | -----  |
|       |            |                                                       |      |         |      |      | 0.19*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |         |      |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8       |      |      | 0.08*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100     |      |      | 0.19*  |
|       |            | всичко преки                                          |      |         |      |      | 1.24*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |         |      |      | 0.27*  |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10      |      |      | 0.15*  |
|       |            | Обща цена :                                           |      |         |      |      | 1.66*  |
|       |            |                                                       |      |         |      |      |        |
| N.108 | 8221195000 | РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ<br>БЕТОНОВА КОЗИРКА И ГРЕДА | м3   | 12      |      |      |        |
|       |            |                                                       |      |         |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                |      |         |      |      |        |
|       |            |                                                       |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 18.2318 | 4.00 | 1    | 72.93* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |         |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100     |      |      | 72.93* |
|       |            | всичко преки                                          |      |         |      |      | 72.93* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |         |      |      | 72.93* |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10      |      |      | 14.59* |
|       |            | Обща цена :                                           |      |         |      |      | 160.44 |
|       |            |                                                       |      |         |      |      |        |
| N.109 | 8210122331 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В КОЛОНИ                             | бр.  | 24      |      |      |        |
|       |            |                                                       |      |         |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                |      |         |      |      |        |
|       |            |                                                       |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 1352    | 4.00 | 1    | 4.54*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |         |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100     |      |      | 4.54*  |




199

|       |            |                                             |      |         |       |      |        |
|-------|------------|---------------------------------------------|------|---------|-------|------|--------|
|       |            | всичко преки                                |      |         |       |      | 4.54*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                      |      |         |       |      | 4.54*  |
|       |            | начисления (%)                              |      | 10      |       |      | 0.91*  |
|       |            | Обща цена :                                 |      |         |       |      | 9.99   |
|       |            |                                             |      |         |       |      |        |
| N.110 | 14.452     | СТУДЕНО ФОРМОВАНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЗИРКА        | кг   | 852     |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                  |      |         |       |      |        |
|       |            |                                             |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КАРБИД                                      | кг   | 0.00031 | 4.00  | 1    | ~0     |
|       |            | КИСЛОРОД                                    | м3   | 0.00171 | 3.00  | 1    | 0.01*  |
|       |            | ЕЛЕКТРОДИ                                   | кг   | 0.0023  | 4.00  | 1    | 0.01*  |
|       |            | МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ                             | кг   | 1.02    | 1.45  | 1    | 1.48*  |
|       |            | БОЛТОВЕ                                     | бр.  | 0.0056  | 0.20  | 1    | ~0     |
|       |            |                                             |      |         |       |      | -----  |
|       |            |                                             |      |         |       |      | 1.50*  |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                               |      |         |       |      |        |
|       |            | ОКСИЖЕН                                     | мсм  | 0.0011  | 40.00 | 1    | 0.04*  |
|       |            | ЕЛЕКТРОЖЕН                                  | мсм  | 0.00542 | 40.00 | 1    | 0.22*  |
|       |            |                                             |      |         |       |      | -----  |
|       |            |                                             |      |         |       |      | 0.26*  |
|       |            | ТРУД :                                      |      |         |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                    | ч.ч. | 0.0394  | 4.00  | 1    | 0.16*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                |      |         |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                         |      | 8       |       |      | 0.12   |
|       |            | доп.р.механизация (%)                       |      | 30      |       |      | 0.08*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                           |      | 100     |       |      | 0.16*  |
|       |            | всичко преки                                |      |         |       |      | 1.91*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                      |      |         |       |      | 0.36*  |
|       |            | начисления (%)                              |      | 10      |       |      | 0.23*  |
|       |            | Обща цена :                                 |      |         |       |      | 2.50*  |
|       |            |                                             |      |         |       |      |        |
| N.111 | 8221195000 | РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА БЕТОНОВА НАСТИЛКА | м3   | 2       |       |      |        |
|       |            | ТРУД :                                      |      |         |       |      |        |
|       |            |                                             |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                    | ч.ч. | 18.2318 | 4.00  | 1    | 72.93* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                |      |         |       |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                           |      | 100     |       |      | 72.93* |
|       |            | всичко преки                                |      |         |       |      | 72.93* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                      |      |         |       |      | 72.93* |
|       |            | начисления (%)                              |      | 10      |       |      | 14.59* |
|       |            | Обща цена :                                 |      |         |       |      | 160.44 |
|       |            |                                             |      |         |       |      |        |
| N.112 | 8221195000 | РАЗБИВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩА СТОМ.БЕТ.ПЛОЧА       | м3   | 3       |       |      |        |
|       |            | ТРУД :                                      |      |         |       |      |        |
|       |            |                                             |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                    | ч.ч. | 18.2318 | 4.00  | 1    | 72.93* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                |      |         |       |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                           |      | 100     |       |      | 72.93* |




200

|       |            |                                            |      |        |        |      |        |
|-------|------------|--------------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | всичко преки                               |      |        |        |      | 72.93* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                     |      |        |        |      | 72.93* |
|       |            | начисления (%)                             |      | 10     |        |      | 14.59* |
|       |            | Обща цена :                                |      |        |        |      | 160.44 |
| N.113 | 8101104132 | ИЗКОП ЗА ИВИЧНИ ФУНДАМЕНТИ                 | м3   | 33     |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                     |      |        |        |      |        |
|       |            |                                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                   | ч.ч. | 2.8386 | 4.00   | 1    | 11.35* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100    |        |      | 11.35* |
|       |            | всичко преки                               |      |        |        |      | 11.35* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                     |      |        |        |      | 11.35* |
|       |            | начисления (%)                             |      | 10     |        |      | 2.27*  |
|       |            | Обща цена :                                |      |        |        |      | 24.98  |
| N.114 | 8101104132 | ИЗКОП ЗА ЕДИНИЧНИ ФУНДАМЕНТИ               | м3   | 10     |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                     |      |        |        |      |        |
|       |            |                                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                   | ч.ч. | 2.8386 | 4.00   | 1    | 11.35* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100    |        |      | 11.35* |
|       |            | всичко преки                               |      |        |        |      | 11.35* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                     |      |        |        |      | 11.35* |
|       |            | начисления (%)                             |      | 10     |        |      | 2.27*  |
|       |            | Обща цена :                                |      |        |        |      | 24.98  |
| N.115 | 8101115620 | ОБРАТЕН НАСИП С ТРАМБОВАНЕ                 | м3   | 22     |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                              |      |        |        |      |        |
|       |            |                                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРАМБОВКА                                  | мсм  | 0.0035 | 100.00 | 1    | 0.35   |
|       |            | ТРУД :                                     |      |        |        |      |        |
|       |            | Изкопчия 1ст.                              | ч.ч. | 1.0216 | 4.00   | 1    | 4.09*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                      |      | 30     |        |      | 0.11*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100    |        |      | 4.09*  |
|       |            | всичко преки                               |      |        |        |      | 4.44*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                     |      |        |        |      | 4.19*  |
|       |            | начисления (%)                             |      | 10     |        |      | 0.86*  |
|       |            | Обща цена :                                |      |        |        |      | 9.49*  |
| N.116 | 8512371000 | НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ<br>ЗЕМНИ МАСИ | м3   | 21     |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                              |      |        |        |      |        |
|       |            |                                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | САМОСВАЛ                                   | мсм  | 0.025  | 250.00 | 1    | 6.25   |
|       |            | ТРУД :                                     |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                   | ч.ч. | 1.3932 | 4.00   | 1    | 5.57*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |        |        |      |        |




*201*

|       |            |                               |      |        |        |      |        |
|-------|------------|-------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | доп.р.механизация (%)         |      | 30     |        |      | 1.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)             |      | 100    |        |      | 5.57*  |
|       |            | всичко преки                  |      |        |        |      | 11.82* |
|       |            | общо допълнителни р-ди        |      |        |        |      | 7.45*  |
|       |            | начисления (%)                |      | 10     |        |      | 1.93*  |
|       |            | Обща цена :                   |      |        |        |      | 21.20* |
|       |            |                               |      |        |        |      |        |
| N.117 | 8102050320 | КОФРАЖ ЗА СТЕНИ НА ФУНДАМЕНТИ | м2   | 58     |        |      |        |
|       |            |                               |      |        |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                    |      |        |        |      |        |
|       |            |                               |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | МАСЛО КОФРАЖНО                | кг   | 0.1    | 4.00   | 1    | 0.4    |
|       |            | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ            | м3   | 0.0009 | 350.00 | 1    | 0.31*  |
|       |            | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ              | м3   | 0.0032 | 350.00 | 1    | 1.12   |
|       |            | ПИРОНИ                        | кг   | 0.087  | 4.00   | 1    | 0.35*  |
|       |            |                               |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                               |      |        |        |      | 2.18*  |
|       |            | ТРУД :                        |      |        |        |      |        |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                    | ч.ч. | 0.867  | 4.00   | 1    | 3.47*  |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                    | ч.ч. | 0.514  | 4.00   | 1    | 2.06*  |
|       |            | РАБОТНИК                      | ч.ч. | 0.8216 | 4.00   | 1    | 3.29*  |
|       |            |                               |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                               |      |        |        |      | 8.81   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                  |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)           |      | 8      |        |      | 0.17*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)             |      | 100    |        |      | 8.81   |
|       |            | всичко преки                  |      |        |        |      | 10.99* |
|       |            | общо допълнителни р-ди        |      |        |        |      | 8.99*  |
|       |            | начисления (%)                |      | 10     |        |      | 2.00*  |
|       |            | Обща цена :                   |      |        |        |      | 21.98* |
|       |            |                               |      |        |        |      |        |
| N.118 | 8102050320 | КОФРАЖ КОЛОНИ                 | м2   | 19     |        |      |        |
|       |            |                               |      |        |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                    |      |        |        |      |        |
|       |            |                               |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | МАСЛО КОФРАЖНО                | кг   | 0.1    | 4.00   | 1    | 0.4    |
|       |            | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ            | м3   | 0.0009 | 350.00 | 1    | 0.31*  |
|       |            | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ              | м3   | 0.0032 | 350.00 | 1    | 1.12   |
|       |            | ПИРОНИ                        | кг   | 0.087  | 4.00   | 1    | 0.35*  |
|       |            |                               |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                               |      |        |        |      | 2.18*  |
|       |            | ТРУД :                        |      |        |        |      |        |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                    | ч.ч. | 0.867  | 4.00   | 1    | 3.47*  |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                    | ч.ч. | 0.514  | 4.00   | 1    | 2.06*  |
|       |            | РАБОТНИК                      | ч.ч. | 0.8216 | 4.00   | 1    | 3.29*  |
|       |            |                               |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                               |      |        |        |      | 8.81   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                  |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)           |      |        |        |      | 0.17*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)             |      |        |        |      | 8.81   |
|       |            | всичко преки                  |      |        |        |      | 10.99* |
|       |            | общо допълнителни р-ди        |      |        |        |      | 8.99*  |
|       |            | начисления (%)                |      | 10     |        |      | 2.00*  |




202

|       |            |                                        |      |        |        |      |         |
|-------|------------|----------------------------------------|------|--------|--------|------|---------|
|       |            | Обща цена :                            |      |        |        |      | 21.98*  |
| N.119 | 8102050320 | КОФРАЖ ЗА ПЛОЧА, ГРЕДИ И ПОЯСИ         | м2   | 95     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                             |      |        |        |      |         |
|       |            |                                        |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | МАСЛО КОФРАЖНО                         | кг   | 0.1    | 4.00   | 1    | 0.4     |
|       |            | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ                     | м3   | 0.0009 | 350.00 | 1    | 0.31*   |
|       |            | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ                       | м3   | 0.0032 | 350.00 | 1    | 1.12    |
|       |            | ПИРОНИ                                 | кг   | 0.087  | 4.00   | 1    | 0.35*   |
|       |            | СКЕЛЕ ТРЪБНО                           | м3   | 4      | 1.00   | 1    | 4       |
|       |            |                                        |      |        |        |      | -----   |
|       |            |                                        |      |        |        |      | 6.18*   |
|       |            | ТРУД :                                 |      |        |        |      |         |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                             | ч.ч. | 0.867  | 4.00   | 1    | 3.47*   |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                             | ч.ч. | 0.514  | 4.00   | 1    | 2.06*   |
|       |            | РАБОТНИК                               | ч.ч. | 0.2818 | 4.00   | 1    | 1.13*   |
|       |            |                                        |      |        |        |      | -----   |
|       |            |                                        |      |        |        |      | 6.65*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                           |      |        |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                    |      | 8      |        |      | 0.49*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                      |      | 100    |        |      | 6.65*   |
|       |            | всичко преки                           |      |        |        |      | 12.83*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                 |      |        |        |      | 7.15*   |
|       |            | начисления (%)                         |      | 10     |        |      | 2.00*   |
|       |            | Обща цена :                            |      |        |        |      | 21.98*  |
| N.120 | 8102070140 | БЕТОН КЛАС В15 ЗА ИВИЧНИ ОСНОВИ, СТЕНИ | м3   | 13     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                             |      |        |        |      |         |
|       |            |                                        |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | БЕТОН С12/15                           | м3   | 1.015  | 81.73  | 1    | 82.96*  |
|       |            | ТРУД :                                 |      |        |        |      |         |
|       |            | БЕТОНДЖИЯ                              | ч.ч. | 1.418  | 4.00   | 1    | 5.67*   |
|       |            | РАБОТНИК                               | ч.ч. | 2.48   | 4.00   | 1    | 9.92    |
|       |            |                                        |      |        |        |      | -----   |
|       |            |                                        |      |        |        |      | 15.59*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                           |      |        |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                    |      | 8      |        |      | 6.64*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                      |      | 100    |        |      | 15.59*  |
|       |            | всичко преки                           |      |        |        |      | 98.55*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                 |      |        |        |      | 22.23*  |
|       |            | начисления (%)                         |      | 10     |        |      | 12.08*  |
|       |            | Обща цена :                            |      |        |        |      | 132.85* |
| N.121 | 8102070140 | БЕТОН КЛАС В25 ЗА НАСТИЛКА             | м3   | 7      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                             |      |        |        |      |         |
|       |            |                                        |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | БЕТОН С20/25                           | м3   | 1.015  | 91.84  | 1    | 93.22*  |
|       |            | ТРУД :                                 |      |        |        |      |         |
|       |            | БЕТОНДЖИЯ                              | ч.ч. | 1.418  | 4.00   | 1    | 5.67*   |




*Handwritten signature/initials.*

|       |            |                                     |      |       |       |      |         |
|-------|------------|-------------------------------------|------|-------|-------|------|---------|
|       |            | РАБОТНИК                            | ч.ч. | 2.48  | 4.00  | 1    | 9.92    |
|       |            |                                     |      |       |       |      | -----   |
|       |            |                                     |      |       |       |      | 15.59*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                        |      |       |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                 |      | 8     |       |      | 7.46*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                   |      | 100   |       |      | 15.59*  |
|       |            | всичко преки                        |      |       |       |      | 108.81  |
|       |            | общо допълнителни р-ди              |      |       |       |      | 23.05*  |
|       |            | начисления (%)                      |      | 10    |       |      | 13.19*  |
|       |            | Обща цена :                         |      |       |       |      | 145.04* |
|       |            |                                     |      |       |       |      |         |
| N.122 | 8102070140 | БЕТОН КЛАС В 25 ЗА ПЛОЧА И ГРЕДИ    | м3   | 11    |       |      |         |
|       |            |                                     |      |       |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                          |      |       |       |      |         |
|       |            |                                     |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | БЕТОН В20/25                        | м3   | 1.015 | 91.84 | 1    | 93.22*  |
|       |            | ТРУД :                              |      |       |       |      |         |
|       |            | БЕТОНДЖИЯ                           | ч.ч. | 1.418 | 4.00  | 1    | 5.67*   |
|       |            | РАБОТНИК                            | ч.ч. | 2.48  | 4.00  | 1    | 9.92    |
|       |            |                                     |      |       |       |      | -----   |
|       |            |                                     |      |       |       |      | 15.59*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                        |      |       |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                 |      | 8     |       |      | 7.46*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                   |      | 100   |       |      | 15.59*  |
|       |            | всичко преки                        |      |       |       |      | 108.81  |
|       |            | общо допълнителни р-ди              |      |       |       |      | 23.05*  |
|       |            | начисления (%)                      |      | 10    |       |      | 13.19*  |
|       |            | Обща цена :                         |      |       |       |      | 145.04* |
|       |            |                                     |      |       |       |      |         |
| N.123 | 8102070140 | БЕТОН КЛАС В25 ЗА КОЛОНИ            | м3   | 2     |       |      |         |
|       |            |                                     |      |       |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                          |      |       |       |      |         |
|       |            |                                     |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | БЕТОН С20/25                        | м3   | 1.015 | 91.84 | 1    | 93.22*  |
|       |            | ТРУД :                              |      |       |       |      |         |
|       |            | БЕТОНДЖИЯ                           | ч.ч. | 1.418 | 4.00  | 1    | 5.67*   |
|       |            | РАБОТНИК                            | ч.ч. | 2.48  | 4.00  | 1    | 9.92    |
|       |            |                                     |      |       |       |      | -----   |
|       |            |                                     |      |       |       |      | 15.59*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                        |      |       |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                 |      | 8     |       |      | 7.46*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                   |      | 100   |       |      | 15.59*  |
|       |            | всичко преки                        |      |       |       |      | 108.81  |
|       |            | общо допълнителни р-ди              |      |       |       |      | 23.05*  |
|       |            | начисления (%)                      |      | 10    |       |      | 13.19*  |
|       |            | Обща цена :                         |      |       |       |      | 145.04* |
|       |            |                                     |      |       |       |      |         |
| N.124 | 8102061050 | АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА АIII ЗА КОЛОНИ | кг   |       |       |      |         |
|       |            |                                     |      |       |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                          |      |       |       |      |         |
|       |            |                                     |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | СТОМАНА А III                       | кг   | 1025  | 1.01  | 1    | 1.04*   |




207

|       |            |                           |      |       |      |      |       |
|-------|------------|---------------------------|------|-------|------|------|-------|
|       |            | ТЕЛ ГОРЕН                 | кг   | 0.003 | 4.00 | 1    | 0.01* |
|       |            |                           |      |       |      |      | ----- |
|       |            |                           |      |       |      |      | 1.05* |
|       |            | ТРУД :                    |      |       |      |      |       |
|       |            | АРМАТУРИСТ                | ч.ч. | 0.009 | 4.00 | 1    | 0.04* |
|       |            | АРМАТУРИСТ                | ч.ч. | 0.028 | 4.00 | 1    | 0.11* |
|       |            | РАБОТНИК                  | ч.ч. | 0.01  | 4.00 | 1    | 0.04  |
|       |            |                           |      |       |      |      | ----- |
|       |            |                           |      |       |      |      | 0.19* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:              |      |       |      |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)       |      | 8     |      |      | 0.08* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)         |      | 100   |      |      | 0.19* |
|       |            | всичко преки              |      |       |      |      | 1.24* |
|       |            | общо допълнителни р-ди    |      |       |      |      | 0.27* |
|       |            | начисления (%)            |      | 10    |      |      | 0.15* |
|       |            | Обща цена :               |      |       |      |      | 1.66* |
|       |            |                           |      |       |      |      |       |
| N.125 | 8102061050 | АРМИРОВКА ЗА СТЕНИ И ПОЯС | кг   | 560   |      |      |       |
|       |            |                           |      |       |      |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                |      |       |      |      |       |
|       |            |                           |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | СТОМАНА А III             | кг   | 1.025 | 1.01 | 1    | 1.04* |
|       |            | ТЕЛ ГОРЕН                 | кг   | 0.003 | 4.00 | 1    | 0.01* |
|       |            |                           |      |       |      |      | ----- |
|       |            |                           |      |       |      |      | 1.05* |
|       |            | ТРУД :                    |      |       |      |      |       |
|       |            | АРМАТУРИСТ                | ч.ч. | 0.009 | 4.00 | 1    | 0.04* |
|       |            | АРМАТУРИСТ                | ч.ч. | 0.028 | 4.00 | 1    | 0.11* |
|       |            | РАБОТНИК                  | ч.ч. | 0.01  | 4.00 | 1    | 0.04  |
|       |            |                           |      |       |      |      | ----- |
|       |            |                           |      |       |      |      | 0.19* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:              |      |       |      |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)       |      | 8     |      |      | 0.08* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)         |      | 100   |      |      | 0.19* |
|       |            | всичко преки              |      |       |      |      | 1.24* |
|       |            | общо допълнителни р-ди    |      |       |      |      | 0.27* |
|       |            | начисления (%)            |      | 10    |      |      | 0.15* |
|       |            | Обща цена :               |      |       |      |      | 1.66* |
|       |            |                           |      |       |      |      |       |
| N.126 | 8102061050 | АРМИРОВКА АЗ ЗА НАСТИЛКА  | кг   | 255   |      |      |       |
|       |            |                           |      |       |      |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                |      |       |      |      |       |
|       |            |                           |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | СТОМАНА А III             | кг   | 1.025 | 1.01 | 1    | 1.04* |
|       |            | ТЕЛ ГОРЕН                 | кг   | 0.003 | 4.00 | 1    | 0.01* |
|       |            |                           |      |       |      |      | ----- |
|       |            |                           |      |       |      |      | 1.05* |
|       |            | ТРУД :                    |      |       |      |      |       |
|       |            | АРМАТУРИСТ                | ч.ч. | 0.009 | 4.00 | 1    | 0.04* |
|       |            | АРМАТУРИСТ                | ч.ч. | 0.028 | 4.00 | 1    | 0.11* |
|       |            | РАБОТНИК                  | ч.ч. | 0.01  | 4.00 | 1    | 0.04  |
|       |            |                           |      |       |      |      | ----- |
|       |            |                           |      |       |      |      | 0.19* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:              |      |       |      |      |       |




205

|       |            |                                    |      |         |       |      |       |
|-------|------------|------------------------------------|------|---------|-------|------|-------|
|       |            | доп.р.материали (%)                |      | 8       |       |      | 0.08* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                  |      | 100     |       |      | 0.19* |
|       |            | всичко преки                       |      |         |       |      | 1.24* |
|       |            | общо допълнителни р-ди             |      |         |       |      | 0.27* |
|       |            | начисления (%)                     |      | 10      |       |      | 0.15* |
|       |            | Обща цена :                        |      |         |       |      | 1.66* |
|       |            |                                    |      |         |       |      |       |
| N.127 | 8102061050 | АРМИРОВКА ОТ АЗ ЗА ПЛОЧА И ГРЕДИ   | кг   | 840     |       |      |       |
|       |            |                                    |      |         |       |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                         |      |         |       |      |       |
|       |            |                                    |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст |
|       |            | СТОМАНА А III                      | кг   | 1.025   | 1.01  | 1    | 1.04* |
|       |            | ТЕЛ ГОРЕН                          | кг   | 0.003   | 4.00  | 1    | 0.01* |
|       |            |                                    |      |         |       |      | ----- |
|       |            |                                    |      |         |       |      | 1.05* |
|       |            | ТРУД :                             |      |         |       |      |       |
|       |            | АРМАТУРИСТ                         | ч.ч. | 0.009   | 4.00  | 1    | 0.04* |
|       |            | АРМАТУРИСТ                         | ч.ч. | 0.028   | 4.00  | 1    | 0.11* |
|       |            | РАБОТНИК                           | ч.ч. | 0.01    | 4.00  | 1    | 0.04  |
|       |            |                                    |      |         |       |      | ----- |
|       |            |                                    |      |         |       |      | 0.19* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                       |      |         |       |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)                |      | 8       |       |      | 0.08* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                  |      | 100     |       |      | 0.19* |
|       |            | всичко преки                       |      |         |       |      | 1.24* |
|       |            | общо допълнителни р-ди             |      |         |       |      | 0.27* |
|       |            | начисления (%)                     |      | 10      |       |      | 0.15* |
|       |            | Обща цена :                        |      |         |       |      | 1.66* |
|       |            |                                    |      |         |       |      |       |
| N.128 | 14.452     | КВАДРАТНИ ТРЪБИ И ПЛАНКИ ЗА МОНТАЖ | кг   | 230     |       |      |       |
|       |            |                                    |      |         |       |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                         |      |         |       |      |       |
|       |            |                                    |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст |
|       |            | КАРБИД                             | кг   | 0.00031 | 4.00  | 1    | ~0    |
|       |            | КИСЛОРОД                           | м3   | 0.00171 | 3.00  | 1    | 0.01* |
|       |            | ЕЛЕКТРОДИ                          | кг   | 0.0023  | 4.00  | 1    | 0.01* |
|       |            | КВАДРАТНИ ТРЪБИ И ПЛАНКИ           | кг   | 1.02    | 1.45  | 1    | 1.48* |
|       |            | БОЛТОВЕ                            | бр.  | 0.0056  | 0.20  | 1    | ~0    |
|       |            |                                    |      |         |       |      | ----- |
|       |            |                                    |      |         |       |      | 1.50* |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                      |      |         |       |      |       |
|       |            | ОКСИЖЕН                            | мсм  | 0.0011  | 40.00 | 1    | 0.04* |
|       |            | ЕЛЕКТРОЖЕН                         | мсм  | 0.00542 | 40.00 | 1    | 0.22* |
|       |            |                                    |      |         |       |      | ----- |
|       |            |                                    |      |         |       |      | 0.26* |
|       |            | ТРУД :                             |      |         |       |      |       |
|       |            | РАБОТНИК                           | ч.ч. | 0.0394  | 4.00  | 1    | 0.16* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                       |      |         |       |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)                |      |         |       |      | 0.12  |
|       |            | доп.р.механизация (%)              |      |         |       |      | 0.08* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                  |      |         |       |      | 0.16* |
|       |            | всичко преки                       |      |         |       |      | 1.91* |




|       |            |                                                |      |         |        |      |        |
|-------|------------|------------------------------------------------|------|---------|--------|------|--------|
|       |            | общо допълнителни р-ди                         |      |         |        |      | 0.36*  |
|       |            | начисления (%)                                 |      | 10      |        |      | 0.23*  |
|       |            | Обща цена :                                    |      |         |        |      | 2.50*  |
| N.129 | ВФА        | ШПИЛКИ, ГАЙКИ И ШАЙБИ                          | кг   | 8       |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                     |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ШПИЛКИ, ГАЙКИ И ШАЙБИ                          | бр.  | 1       | 5.35   | 1    | 5.35   |
|       |            | ТРУД :                                         |      |         |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                       | ч.ч. | 0.05    | 4.00   | 1    | 0.2    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                   |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                            |      | 8       |        |      | 0.43*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                              |      | 100     |        |      | 0.2    |
|       |            | всичко преки                                   |      |         |        |      | 5.55   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                         |      |         |        |      | 0.63*  |
|       |            | начисления (%)                                 |      | 10      |        |      | 0.62*  |
|       |            | Обща цена :                                    |      |         |        |      | 6.80*  |
| N.130 | 8221195000 | РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА<br>БЕТОНОВА НАСТИЛКА | м3   | 2       |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                         |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                       | ч.ч. | 18.2318 | 4.00   | 1    | 72.93* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                   |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                              |      | 100     |        |      | 72.93* |
|       |            | всичко преки                                   |      |         |        |      | 72.93* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                         |      |         |        |      | 72.93* |
|       |            | начисления (%)                                 |      | 10      |        |      | 14.59* |
|       |            | Обща цена :                                    |      |         |        |      | 160.44 |
| N.131 | 8101402210 | ИЗКОП МАСОВ                                    | м3   | 111     |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                  |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД<br>ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА |      | 0.01096 | 350.00 | 1    | 3.84*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                   |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                          |      | 30      |        |      | 1.15*  |
|       |            | всичко преки                                   |      |         |        |      | 3.84*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                         |      |         |        |      | 1.15*  |
|       |            | начисления (%)                                 |      | 10      |        |      | 0.50*  |
|       |            | Обща цена :                                    |      |         |        |      | 5.49*  |
| N.132 | 8101104132 | ИЗКОП ЗА ЕДИНИЧНИ ФУНДАМЕНТИ                   | м3   | 13      |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                         |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                       | ч.ч. | 2.8386  | 4.00   | 1    | 11.35* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                   |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                              |      | 100     |        |      | 11.35* |
|       |            | всичко преки                                   |      |         |        |      | 11.35* |




207

|       |            |                                            |      |        |        |      |        |
|-------|------------|--------------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | общо допълнителни р-ди                     |      |        |        |      | 11.35* |
|       |            | начисления (%)                             |      | 10     |        |      | 2.27*  |
|       |            | Обща цена :                                |      |        |        |      | 24.98  |
| N.133 | 8101115620 | ОБРАТЕН НАСИП С ТРАМБОВАНЕ                 | м3   | 48     |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                              |      |        |        |      |        |
|       |            |                                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРАМБОВКА                                  | мсм  | 0.0035 | 100.00 | 1    | 0.35   |
|       |            | ТРУД :                                     |      |        |        |      |        |
|       |            | Изкопчия 1ст.                              | ч.ч. | 1.0216 | 4.00   | 1    | 4.09*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                      |      | 30     |        |      | 0.11*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100    |        |      | 4.09*  |
|       |            | всичко преки                               |      |        |        |      | 4.44*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                     |      |        |        |      | 4.19*  |
|       |            | начисления (%)                             |      | 10     |        |      | 0.86*  |
|       |            | Обща цена :                                |      |        |        |      | 9.49*  |
| N.134 | 8512371000 | НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ<br>ЗЕМНИ МАСИ | м3   | 76     |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                              |      |        |        |      |        |
|       |            |                                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | САМОСВАЛ                                   | мсм  | 0.025  | 250.00 | 1    | 6.25   |
|       |            | ТРУД :                                     |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                   | ч.ч. | 1.3932 | 4.00   | 1    | 5.57*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                      |      | 30     |        |      | 1.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100    |        |      | 5.57*  |
|       |            | всичко преки                               |      |        |        |      | 11.82* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                     |      |        |        |      | 7.45*  |
|       |            | начисления (%)                             |      | 10     |        |      | 1.93*  |
|       |            | Обща цена :                                |      |        |        |      | 21.20* |
| N.135 | 8102050320 | КОФРАЖ ЗА СТЕНИ                            | м2   | 58     |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                 |      |        |        |      |        |
|       |            |                                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | МАСЛО КОФРАЖНО                             | кг   | 0.1    | 4.00   | 1    | 0.4    |
|       |            | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ                         | м3   | 0.0009 | 350.00 | 1    | 0.31*  |
|       |            | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ                           | м3   | 0.0032 | 350.00 | 1    | 1.12   |
|       |            | ПИРОНИ                                     | кг   | 0.087  | 4.00   | 1    | 0.35*  |
|       |            |                                            |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                                            |      |        |        |      | 2.18*  |
|       |            | ТРУД :                                     |      |        |        |      |        |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                                 | ч.ч. | 0.867  | 4.00   | 1    | 3.47*  |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                                 | ч.ч. | 0.514  | 4.00   | 1    | 2.06*  |
|       |            | РАБОТНИК                                   | ч.ч. | 0.8216 | 4.00   | 1    | 3.29*  |
|       |            |                                            |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                                            |      |        |        |      | 8.81   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                        |      | 8      |        |      | 0.17*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100    |        |      | 8.81   |




208

|       |            |                                        |      |        |        |      |         |
|-------|------------|----------------------------------------|------|--------|--------|------|---------|
|       |            | всичко преки                           |      |        |        |      | 10.99*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                 |      |        |        |      | 8.99*   |
|       |            | начисления (%)                         |      | 10     |        |      | 2.00*   |
|       |            | Обща цена :                            |      |        |        |      | 21.98*  |
|       |            |                                        |      |        |        |      |         |
| N.136 | 8102050320 | КОФРАЖ ЗА СЪПАЛА                       | м2   | 40     |        |      |         |
|       |            |                                        |      |        |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                             |      |        |        |      |         |
|       |            |                                        |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | МАСЛО КОФРАЖНО                         | кг   | 0.1    | 4.00   | 1    | 0.4     |
|       |            | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ                     | м3   | 0.0009 | 350.00 | 1    | 0.31*   |
|       |            | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ                       | м3   | 0.0032 | 350.00 | 1    | 1.12    |
|       |            | ПИРОНИ                                 | кг   | 0.087  | 4.00   | 1    | 0.35*   |
|       |            |                                        |      |        |        |      | -----   |
|       |            |                                        |      |        |        |      | 2.18*   |
|       |            | ТРУД :                                 |      |        |        |      |         |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                             | ч.ч. | 0.867  | 4.00   | 1    | 3.47*   |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                             | ч.ч. | 0.514  | 4.00   | 1    | 2.06*   |
|       |            | РАБОТНИК                               | ч.ч. | 0.8216 | 4.00   | 1    | 3.29*   |
|       |            |                                        |      |        |        |      | -----   |
|       |            |                                        |      |        |        |      | 8.81    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                           |      |        |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                    |      | 8      |        |      | 0.17*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                      |      | 100    |        |      | 8.81    |
|       |            | всичко преки                           |      |        |        |      | 10.99*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                 |      |        |        |      | 8.99*   |
|       |            | начисления (%)                         |      | 10     |        |      | 2.00*   |
|       |            | Обща цена :                            |      |        |        |      | 21.98*  |
|       |            |                                        |      |        |        |      |         |
| N.137 | 8102070140 | БЕТОН КЛАС В15 ЗА ИВИЧНИ ОСНОВИ, СТЕНИ | м3   | 13     |        |      |         |
|       |            |                                        |      |        |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                             |      |        |        |      |         |
|       |            |                                        |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | БЕТОН С12/15                           | м3   | 1.015  | 81.73  | 1    | 82.96*  |
|       |            | ТРУД :                                 |      |        |        |      |         |
|       |            | БЕТОНДЖИЯ                              | ч.ч. | 1.418  | 4.00   | 1    | 5.67*   |
|       |            | РАБОТНИК                               | ч.ч. | 2.48   | 4.00   | 1    | 9.92    |
|       |            |                                        |      |        |        |      | -----   |
|       |            |                                        |      |        |        |      | 15.59*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                           |      |        |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                    |      | 8      |        |      | 6.64*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                      |      | 100    |        |      | 15.59*  |
|       |            | всичко преки                           |      |        |        |      | 98.55*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                 |      |        |        |      | 22.23*  |
|       |            | начисления (%)                         |      | 10     |        |      | 12.08*  |
|       |            | Обща цена :                            |      |        |        |      | 132.85* |
|       |            |                                        |      |        |        |      |         |
| N.138 | 8102070140 | БЕТОН ЗА СЪПАЛА                        | м3   |        |        |      |         |
|       |            |                                        |      |        |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                             |      |        |        |      |         |
|       |            |                                        |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | БЕТОН С20/25                           | м3   | 1.015  | 91.84  | 1    | 93.22*  |
|       |            | ТРУД :                                 |      |        |        |      |         |




209

|       |            |                           |      |       |      |      |         |
|-------|------------|---------------------------|------|-------|------|------|---------|
|       |            | БЕТОНДЖИЯ                 | ч.ч. | 1.418 | 4.00 | 1    | 5.67*   |
|       |            | РАБОТНИК                  | ч.ч. | 2.48  | 4.00 | 1    | 9.92    |
|       |            |                           |      |       |      |      | -----   |
|       |            |                           |      |       |      |      | 15.59*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:              |      |       |      |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)       |      | 8     |      |      | 7.46*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)         |      | 100   |      |      | 15.59*  |
|       |            | всичко преки              |      |       |      |      | 108.81  |
|       |            | общо допълнителни р-ди    |      |       |      |      | 23.05*  |
|       |            | начисления (%)            |      | 10    |      |      | 13.19*  |
|       |            | Обща цена :               |      |       |      |      | 145.04* |
|       |            |                           |      |       |      |      |         |
| N.139 | 8102061050 | АРМИРОВКА ЗА СТЕНИ И ПОЯС | кг   | 500   |      |      |         |
|       |            |                           |      |       |      |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                |      |       |      |      |         |
|       |            |                           |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст   |
|       |            | СТОМАНА А III             | кг   | 1.025 | 1.01 | 1    | 1.04*   |
|       |            | ТЕЛ ГОРЕН                 | кг   | 0.003 | 4.00 | 1    | 0.01*   |
|       |            |                           |      |       |      |      | -----   |
|       |            |                           |      |       |      |      | 1.05*   |
|       |            | ТРУД :                    |      |       |      |      |         |
|       |            | АРМАТУРИСТ                | ч.ч. | 0.009 | 4.00 | 1    | 0.04*   |
|       |            | АРМАТУРИСТ                | ч.ч. | 0.028 | 4.00 | 1    | 0.11*   |
|       |            | РАБОТНИК                  | ч.ч. | 0.01  | 4.00 | 1    | 0.04    |
|       |            |                           |      |       |      |      | -----   |
|       |            |                           |      |       |      |      | 0.19*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:              |      |       |      |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)       |      | 8     |      |      | 0.08*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)         |      | 100   |      |      | 0.19*   |
|       |            | всичко преки              |      |       |      |      | 1.24*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди    |      |       |      |      | 0.27*   |
|       |            | начисления (%)            |      | 10    |      |      | 0.15*   |
|       |            | Обща цена :               |      |       |      |      | 1.66*   |
|       |            |                           |      |       |      |      |         |
| N.140 | 8102061050 | АРМИРОВКА ОТ АЗ ЗА СЪПАЛА | кг   | 1547  |      |      |         |
|       |            |                           |      |       |      |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                |      |       |      |      |         |
|       |            |                           |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст   |
|       |            | СТОМАНА А III             | кг   | 1.025 | 1.01 | 1    | 1.04*   |
|       |            | ТЕЛ ГОРЕН                 | кг   | 0.003 | 4.00 | 1    | 0.01*   |
|       |            |                           |      |       |      |      | -----   |
|       |            |                           |      |       |      |      | 1.05*   |
|       |            | ТРУД :                    |      |       |      |      |         |
|       |            | АРМАТУРИСТ                | ч.ч. | 0.009 | 4.00 | 1    | 0.04*   |
|       |            | АРМАТУРИСТ                | ч.ч. | 0.028 | 4.00 | 1    | 0.11*   |
|       |            | РАБОТНИК                  | ч.ч. | 0.01  | 4.00 | 1    | 0.04    |
|       |            |                           |      |       |      |      | -----   |
|       |            |                           |      |       |      |      | 0.19*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:              |      |       |      |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)       |      |       |      |      | 0.08*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)         |      |       |      |      | 0.19*   |
|       |            | всичко преки              |      |       |      |      | 1.24*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди    |      |       |      |      | 0.27*   |
|       |            | начисления (%)            |      | 10    |      |      | 0.15*   |




210

|       |        |                                                                                                             |      |         |       |      |       |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|-------|
|       |        | Обща цена :                                                                                                 |      |         |       |      | 1.66* |
|       |        |                                                                                                             |      |         |       |      |       |
| N.141 | 14.452 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА<br>СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ<br>СТУДЕНО ФОРМОВАНИ ПРОФИЛИ ЗА<br>КОЛОНИ, ФЕРМИ И ВРЪЗКИ | кг   | 4060    |       |      |       |
|       |        |                                                                                                             |      |         |       |      |       |
|       |        | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                  |      |         |       |      |       |
|       |        |                                                                                                             |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст |
|       |        | КАРБИД                                                                                                      | кг   | 0.00031 | 4.00  | 1    | ~0    |
|       |        | КИСЛОРОД                                                                                                    | м3   | 0.00171 | 3.00  | 1    | 0.01* |
|       |        | ЕЛЕКТРОДИ                                                                                                   | кг   | 0.0023  | 4.00  | 1    | 0.01* |
|       |        | СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ                                                                                           | кг   | 1.02    | 1.45  | 1    | 1.48* |
|       |        | БОЛТОВЕ                                                                                                     | бр.  | 0.0056  | 0.20  | 1    | ~0    |
|       |        |                                                                                                             |      |         |       |      | ----- |
|       |        |                                                                                                             |      |         |       |      | 1.50* |
|       |        | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                                                                               |      |         |       |      |       |
|       |        | ОКСИЖЕН                                                                                                     | мсм  | 0.0011  | 40.00 | 1    | 0.04* |
|       |        | ЕЛЕКТРОЖЕН                                                                                                  | мсм  | 0.00542 | 40.00 | 1    | 0.22* |
|       |        |                                                                                                             |      |         |       |      | ----- |
|       |        |                                                                                                             |      |         |       |      | 0.26* |
|       |        | ТРУД :                                                                                                      |      |         |       |      |       |
|       |        | РАБОТНИК                                                                                                    | ч.ч. | 0.0394  | 4.00  | 1    | 0.16* |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                |      |         |       |      |       |
|       |        | доп.р.материали (%)                                                                                         |      | 8       |       |      | 0.12  |
|       |        | доп.р.механизация (%)                                                                                       |      | 30      |       |      | 0.08* |
|       |        | доп.р-ди труд (%)                                                                                           |      | 100     |       |      | 0.16* |
|       |        | всичко преки                                                                                                |      |         |       |      | 1.91* |
|       |        | общо допълнителни р-ди                                                                                      |      |         |       |      | 0.36* |
|       |        | начисления (%)                                                                                              |      | 10      |       |      | 0.23* |
|       |        | Обща цена :                                                                                                 |      |         |       |      | 2.50* |
|       |        |                                                                                                             |      |         |       |      |       |
| N.142 | ВФА    | БОЛТОВЕ M16X45, ГАЙКИ И ШАЙБИ<br>M16                                                                        | кг   | 6.5     |       |      |       |
|       |        |                                                                                                             |      |         |       |      |       |
|       |        | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                  |      |         |       |      |       |
|       |        |                                                                                                             |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст |
|       |        | БОЛТОВЕ M16X45, ГАЙКИ И ШАЙБИ<br>M16                                                                        | кг   | 1       | 5.35  | 1    | 5.35  |
|       |        | ТРУД :                                                                                                      |      |         |       |      |       |
|       |        | РАБОТНИК                                                                                                    | ч.ч. | 0.05    | 4.00  | 1    | 0.2   |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                |      |         |       |      |       |
|       |        | доп.р.материали (%)                                                                                         |      | 8       |       |      | 0.43* |
|       |        | доп.р-ди труд (%)                                                                                           |      | 100     |       |      | 0.2   |
|       |        | всичко преки                                                                                                |      |         |       |      | 5.55  |
|       |        | общо допълнителни р-ди                                                                                      |      |         |       |      | 0.63* |
|       |        | начисления (%)                                                                                              |      | 10      |       |      | 0.62* |
|       |        | Обща цена :                                                                                                 |      |         |       |      | 6.80* |
|       |        |                                                                                                             |      |         |       |      |       |
| N.143 | 14.452 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТУДЕНО<br>ФОРМОВАНИ ПРОФИЛИ ЗА КОНЗОЛИ<br>НА УЛУК                                    | кг   |         |       |      |       |
|       |        |                                                                                                             |      |         |       |      |       |
|       |        | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                  |      |         |       |      |       |




211

|       |            |                             |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст |
|-------|------------|-----------------------------|------|---------|--------|------|-------|
|       |            | КАРБИД                      | кг   | 0.00031 | 4.00   | 1    | ~0    |
|       |            | КИСЛОРОД                    | м3   | 0.00171 | 3.00   | 1    | 0.01* |
|       |            | ЕЛЕКТРОДИ                   | кг   | 0.0023  | 4.00   | 1    | 0.01* |
|       |            | МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ             | кг   | 1.02    | 1.45   | 1    | 1.48* |
|       |            | БОЛТОВЕ                     | бр.  | 0.0056  | 0.20   | 1    | ~0    |
|       |            |                             |      |         |        |      | ----- |
|       |            |                             |      |         |        |      | 1.50* |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :               |      |         |        |      |       |
|       |            | ОКСИЖЕН                     | мсм  | 0.0011  | 40.00  | 1    | 0.04* |
|       |            | ЕЛЕКТРОЖЕН                  | мсм  | 0.00542 | 40.00  | 1    | 0.22* |
|       |            |                             |      |         |        |      | ----- |
|       |            |                             |      |         |        |      | 0.26* |
|       |            | ТРУД :                      |      |         |        |      |       |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.0394  | 4.00   | 1    | 0.16* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |         |        |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)         |      | 8       |        |      | 0.12  |
|       |            | доп.р.механизация (%)       |      | 30      |        |      | 0.08* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100     |        |      | 0.16* |
|       |            | всичко преки                |      |         |        |      | 1.91* |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |         |        |      | 0.36* |
|       |            | начисления (%)              |      | 10      |        |      | 0.23* |
|       |            | Обща цена :                 |      |         |        |      | 2.50* |
| N.144 | 26.218     | РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА Н-КА    | м    | 8       |        |      |       |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :               |      |         |        |      |       |
|       |            |                             |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст |
|       |            | ФУГОРЕЗАЧКА                 | мсм  | 0.01    | 100.00 | 1    | 1     |
|       |            | ТРУД :                      |      |         |        |      |       |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.5943  | 4.00   | 1    | 2.38* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |         |        |      |       |
|       |            | доп.р.механизация (%)       |      | 30      |        |      | 0.3   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100     |        |      | 2.38* |
|       |            | всичко преки                |      |         |        |      | 3.38* |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |         |        |      | 2.68* |
|       |            | начисления (%)              |      | 10      |        |      | 0.61* |
|       |            | Обща цена :                 |      |         |        |      | 6.66  |
| N.145 | 8103132410 | РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА Н-КА | м2   | 4       |        |      |       |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :               |      |         |        |      |       |
|       |            |                             |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст |
|       |            | БАГЕР                       |      | 0.01416 | 350.00 | 1    | 4.96* |
|       |            | ТРУД :                      |      |         |        |      |       |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.08    | 4.00   | 1    | 0.32  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |         |        |      |       |
|       |            | доп.р.механизация (%)       |      | 30      |        |      | 1.49* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      |         |        |      | 0.32  |
|       |            | всичко преки                |      |         |        |      | 5.28* |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |         |        |      | 1.81* |
|       |            | начисления (%)              |      |         |        |      | 0.71* |
|       |            | Обща цена :                 |      |         |        |      | 7.79* |



48

|       |            |                                                               |      |         |        |      |        |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|--------|
| N.146 | 8101402220 | ИЗКОП В С.З.П. С ШИР. 0,6-1,2М И<br>ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - МАШИННО | м3   | 5       |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                                 |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                               |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БАГЕР                                                         |      | 0.01096 | 350.00 | 1    | 3.84*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                  |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                                         |      | 30      |        |      | 1.15*  |
|       |            | всичко преки                                                  |      |         |        |      | 3.84*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                        |      |         |        |      | 1.15*  |
|       |            | начисления (%)                                                |      | 10      |        |      | 0.50*  |
|       |            | Обща цена :                                                   |      |         |        |      | 5.49*  |
| N.147 | 8101106111 | ИЗКОП В С.З.П. С ШИР. 0,6-1,2М И<br>ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - РЪЧНО   | м3   | 2       |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                        |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                               |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                      | ч.ч. | 1.194   | 4.00   | 1    | 4.78*  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                      | ч.ч. | 1.6443  | 4.00   | 1    | 6.58*  |
|       |            |                                                               |      |         |        |      | -----  |
|       |            |                                                               |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                  |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                             |      | 100     |        |      | 11.35* |
|       |            | всичко преки                                                  |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                        |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | начисления (%)                                                |      | 10      |        |      | 2.27*  |
|       |            | Обща цена :                                                   |      |         |        |      | 24.98* |
| N.148 | ВФА        | АВАРИЙНА СКОБА                                                | бр.  | 1       |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                    |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                               |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | АВАРИЙНА СКОБА                                                | бр.  | 1       | 26.99  | 1    | 26.99  |
|       |            | ТРУД :                                                        |      |         |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                      | ч.ч. | 0.5     | 4.00   | 1    | 2      |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                  |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                           |      | 8       |        |      | 2.16*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                             |      | 100     |        |      | 2      |
|       |            | всичко преки                                                  |      |         |        |      | 28.99  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                        |      |         |        |      | 4.16*  |
|       |            | начисления (%)                                                |      | 10      |        |      | 3.31*  |
|       |            | Обща цена :                                                   |      |         |        |      | 36.46* |
| N.149 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП                                                 | м3   | 7       |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                        |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                               |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                                      | ч.ч. | 0.4261  | 4.00   | 1    | 1.70*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                  |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                             |      | 100     |        |      | 1.70*  |
|       |            | всичко преки                                                  |      |         |        |      | 1.70*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                        |      |         |        |      | 1.70*  |
|       |            | начисления (%)                                                |      |         |        |      | 0.34*  |




|       |            |                                                  |      |        |        |      |        |
|-------|------------|--------------------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | Обща цена :                                      |      |        |        |      | 3.75   |
| N.150 | 8101114111 | ТРАМБОВАНЕ                                       | м3   | 7      |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                    |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                  |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРАМБОВКА                                        | мсм  | 0.0035 | 100.00 | 1    | 0.35   |
|       |            | ТРУД :                                           |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 0.3693 | 4.00   | 1    | 1.48*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                            |      | 30     |        |      | 0.11*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                |      | 100    |        |      | 1.48*  |
|       |            | всичко преки                                     |      |        |        |      | 1.83*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                           |      |        |        |      | 1.58*  |
|       |            | начисления (%)                                   |      | 10     |        |      | 0.34*  |
|       |            | Обща цена :                                      |      |        |        |      | 3.75   |
| N.151 |            | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФ.Н-КА                       | м2   | 4      |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                       |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                  |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | АСФАЛТОБЕТОН - ПЛЪТНА СМЕС                       | тона | 0.14   | 130.59 | 1    | 18.28* |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                    |      |        |        |      |        |
|       |            | ВАЛЯК                                            | мсм  | 0.0017 | 400.00 | 1    | 0.68   |
|       |            | ТРУД :                                           |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 0.85   | 4.00   | 1    | 3.4    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                              |      | 8      |        |      | 1.46*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)                            |      | 30     |        |      | 0.20*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                |      | 100    |        |      | 3.4    |
|       |            | всичко преки                                     |      |        |        |      | 22.36* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                           |      |        |        |      | 5.07*  |
|       |            | начисления (%)                                   |      | 10     |        |      | 2.74*  |
|       |            | Обща цена :                                      |      |        |        |      | 30.17* |
| N.152 | 8512371000 | НАТОВАРВАНЕ НА КАМИОН И ИЗНАСЯНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ | м3   | 1      |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                    |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                  |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | САМОСВАЛ                                         | мсм  | 0.025  | 250.00 | 1    | 6.25   |
|       |            | ТРУД :                                           |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 1.309  | 4.00   | 1    | 5.24*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                            |      | 30     |        |      | 1.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                |      | 100    |        |      | 5.24*  |
|       |            | всичко преки                                     |      |        |        |      | 11.49* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                           |      |        |        |      | 7.11*  |
|       |            | начисления (%)                                   |      | 10     |        |      | 1.86   |
|       |            | Обща цена :                                      |      |        |        |      | 20.46* |
| N.153 | 26.218     | РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА Н-КА                         | м    |        |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                    |      |        |        |      |        |




214

|       |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|-------|------------|------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|--------|
|       |            | ФУГОРЕЗАЧКА                                                | мсм  | 0.01    | 100.00 | 1    | 1      |
|       |            | ТРУД :                                                     |      |         |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                   | ч.ч. | 0.5943  | 4.00   | 1    | 2.38*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                                      |      | 30      |        |      | 0.3    |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      | 100     |        |      | 2.38*  |
|       |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 3.38*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 2.68*  |
|       |            | начисления (%)                                             |      | 10      |        |      | 0.61*  |
|       |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 6.66   |
| N.154 | 8103132410 | РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА Н-КА                                | м2   | 4       |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                              |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БАГЕР                                                      |      | 0.01416 | 350.00 | 1    | 4.96*  |
|       |            | ТРУД :                                                     |      |         |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                   | ч.ч. | 0.08    | 4.00   | 1    | 0.32   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                                      |      | 30      |        |      | 1.49*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      | 100     |        |      | 0.32   |
|       |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 5.28*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 1.81*  |
|       |            | начисления (%)                                             |      | 10      |        |      | 0.71*  |
|       |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 7.79*  |
| N.155 | 8101402220 | ИЗКОП В С.З.П. С ШИР. 0,6-1,2М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - МАШИННО | м3   | 7       |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                              |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА                |      | 0.01096 | 350.00 | 1    | 3.84*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                                      |      | 30      |        |      | 1.15*  |
|       |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 3.84*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 1.15*  |
|       |            | начисления (%)                                             |      | 10      |        |      | 0.50*  |
|       |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 5.49*  |
| N.156 | 8101106111 | ИЗКОП В С.З.П. С ШИР. 0,6-1,2М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - РЪЧНО   | м3   | 3       |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                     |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                   | ч.ч. | 1.194   | 4.00   | 1    | 4.78*  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                   | ч.ч. | 1.6143  | 4.00   | 1    | 6.58*  |
|       |            |                                                            |      |         |        |      | -----  |
|       |            |                                                            |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 11.35* |




215

|       |            |                                     |      |        |        |      |        |
|-------|------------|-------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | начисления (%)                      |      | 10     |        |      | 2.27*  |
|       |            | Обща цена :                         |      |        |        |      | 24.98* |
| N.157 | 8243012000 | ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С<br>ТРАМБОВАНЕ | м3   | 1      |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                          |      |        |        |      |        |
|       |            |                                     |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ПЯСЪК                               | м3   | 1.5    | 11.69  | 1    | 17.54* |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                       |      |        |        |      |        |
|       |            | ТРАМБОВКА                           | мсм  | 0.035  | 100.00 | 1    | 3.5    |
|       |            | ТРУД :                              |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                            | ч.ч. | 1.15   | 4.00   | 1    | 4.6    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                        |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                 |      | 8      |        |      | 1.40*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)               |      | 30     |        |      | 1.05   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                   |      | 100    |        |      | 4.6    |
|       |            | всичко преки                        |      |        |        |      | 25.64* |
|       |            | общо допълнителни р-ди              |      |        |        |      | 7.05*  |
|       |            | начисления (%)                      |      | 10     |        |      | 3.27*  |
|       |            | Обща цена :                         |      |        |        |      | 35.96* |
| N.158 | ВФА        | ПРЕВОЗ ИЗЛИШНА ПРЪСТ                | м3   | 1      |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                       |      |        |        |      |        |
|       |            |                                     |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | САМОСВАЛ                            | мсм  | 0.025  | 250.00 | 1    | 6.25   |
|       |            | ТРУД :                              |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                            | ч.ч. | 1.3932 | 4.00   | 1    | 5.57*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                        |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)               |      | 30     |        |      | 1.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                   |      | 100    |        |      | 5.57*  |
|       |            | всичко преки                        |      |        |        |      | 11.82* |
|       |            | общо допълнителни р-ди              |      |        |        |      | 7.45*  |
|       |            | начисления (%)                      |      | 10     |        |      | 1.93*  |
|       |            | Обща цена :                         |      |        |        |      | 21.20* |
| N.159 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП                       | м3   | 9      |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                              |      |        |        |      |        |
|       |            |                                     |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                            | ч.ч. | 0.4261 | 4.00   | 1    | 1.70*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                        |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                   |      | 100    |        |      | 1.70*  |
|       |            | всичко преки                        |      |        |        |      | 1.70*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди              |      |        |        |      | 1.70*  |
|       |            | начисления (%)                      |      | 10     |        |      | 0.34*  |
|       |            | Обща цена :                         |      |        |        |      | 3.75   |
| N.160 | 8101114111 | ТРАМБОВАНЕ                          | м3   |        |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                       |      |        |        |      |        |
|       |            |                                     |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРАМБОВКА                           | мсм  | 0.0035 | 100.00 | 1    | 0.35   |




|       |            |                                                  |      |        |        |      |        |
|-------|------------|--------------------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | ТРУД :                                           |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 0.3693 | 4.00   | 1    | 1.48*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                            |      | 30     |        |      | 0.11*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                |      | 100    |        |      | 1.48*  |
|       |            | всичко преки                                     |      |        |        |      | 1.83*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                           |      |        |        |      | 1.58*  |
|       |            | начисления (%)                                   |      | 10     |        |      | 0.34*  |
|       |            | Обща цена :                                      |      |        |        |      | 3.75   |
| N.161 |            | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФ.Н-КА                       | м2   | 4      |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                       |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                  |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | АСФАЛТОБЕТОН - ПЛЪТНА СМЕС                       | тона | 0.14   | 130.59 | 1    | 18.28* |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                    |      |        |        |      |        |
|       |            | ВАЛЯК                                            | мсм  | 0.0017 | 400.00 | 1    | 0.68   |
|       |            | ТРУД :                                           |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 0.85   | 4.00   | 1    | 3.4    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                              |      | 8      |        |      | 1.46*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)                            |      | 30     |        |      | 0.20*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                |      | 100    |        |      | 3.4    |
|       |            | всичко преки                                     |      |        |        |      | 22.36* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                           |      |        |        |      | 5.07*  |
|       |            | начисления (%)                                   |      | 10     |        |      | 2.74*  |
|       |            | Обща цена :                                      |      |        |        |      | 30.17* |
| N.162 | 8512371000 | НАТОВАРВАНЕ НА КАМИОН И ИЗНАСЯНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ | м3   | 1      |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                    |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                  |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | САМОСВАЛ                                         | мсм  | 0.025  | 250.00 | 1    | 6.25   |
|       |            | ТРУД :                                           |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 1.309  | 4.00   | 1    | 5.24*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                            |      | 30     |        |      | 1.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                |      | 100    |        |      | 5.24*  |
|       |            | всичко преки                                     |      |        |        |      | 11.49* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                           |      |        |        |      | 7.11*  |
|       |            | начисления (%)                                   |      | 10     |        |      | 1.86   |
|       |            | Обща цена :                                      |      |        |        |      | 20.46* |
| N.163 | 8255085090 | Д-КА И М-Ж РЕ DN90                               | м    | 3      |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                       |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                  |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | Спирт                                            | л.   | 0.003  | 4.00   | 1    | 0.01*  |
|       |            | Конци                                            | кг   | 0.002  | 12.00  | 1    | 0.02*  |
|       |            | Тръби полиетиленови ф 90 мм                      | м    | 1.01   | 12.54  | 1    | 12.67* |
|       |            |                                                  |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                                                  |      |        |        |      | 12.70* |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                    |      |        |        |      |        |



217

|       |            |                                           |      |       |       |      |        |
|-------|------------|-------------------------------------------|------|-------|-------|------|--------|
|       |            | Апарат за челно заваряване                |      | 0.006 | 60.00 | 1    | 0.36   |
|       |            | ТРУД :                                    |      |       |       |      |        |
|       |            | Монтажник 1ст.                            | ч.ч. | 0.285 | 4.00  | 1    | 1.14   |
|       |            | Монтажник 2ст.                            | ч.ч. | 0.237 | 4.00  | 1    | 0.95*  |
|       |            | Заварчик 3ст.                             | ч.ч. | 0.048 | 4.00  | 1    | 0.19*  |
|       |            | Работник 1ст.                             | ч.ч. | 0.095 | 4.00  | 1    | 0.38   |
|       |            |                                           |      |       |       |      | -----  |
|       |            |                                           |      |       |       |      | 2.66   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                              |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                       |      | 8     |       |      | 1.02*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)                     |      | 30    |       |      | 0.11*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                         |      | 100   |       |      | 2.66   |
|       |            | всичко преки                              |      |       |       |      | 15.72* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                    |      |       |       |      | 3.78*  |
|       |            | начисления (%)                            |      | 10    |       |      | 1.95*  |
|       |            | Обща цена :                               |      |       |       |      | 21.46* |
|       |            |                                           |      |       |       |      |        |
| N.164 | 8255082090 | Д-КА И М-Ж ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК<br>Ф80/90 | бр.  | 1     |       |      |        |
|       |            |                                           |      |       |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                |      |       |       |      |        |
|       |            |                                           |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ПОЛИЕТИЛЕНОВ ТРОЙНИК Ф80/90               | бр.  | 1     | 15.61 | 1    | 15.61  |
|       |            | ТРУД :                                    |      |       |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                  | ч.ч. | 0.904 | 4.00  | 1    | 3.62*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                              |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                       |      | 8     |       |      | 1.25*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                         |      | 100   |       |      | 3.62*  |
|       |            | всичко преки                              |      |       |       |      | 19.23* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                    |      |       |       |      | 4.86*  |
|       |            | начисления (%)                            |      | 10    |       |      | 2.41*  |
|       |            | Обща цена :                               |      |       |       |      | 26.5   |
|       |            |                                           |      |       |       |      |        |
| N.165 | ВФА        | ПРЕХОДНА МУФА ЕТЕРНИТ 80/90РЕ             | бр.  | 2     |       |      |        |
|       |            |                                           |      |       |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                |      |       |       |      |        |
|       |            |                                           |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ПРЕХОДНА МУФА ЕТЕРНИТ 80/90РЕ             | бр.  | 1     | 18.66 | 1    | 18.66  |
|       |            | ТРУД :                                    |      |       |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                  | ч.ч. | 0.5   | 4.00  | 1    | 2      |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                              |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                       |      | 8     |       |      | 1.49*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                         |      | 100   |       |      | 2      |
|       |            | всичко преки                              |      |       |       |      | 20.66  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                    |      |       |       |      | 3.49*  |
|       |            | начисления (%)                            |      | 10    |       |      | 2.42*  |
|       |            | Обща цена :                               |      |       |       |      | 26.57* |
|       |            |                                           |      |       |       |      |        |
| N.166 | 8255082090 | ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ90                  | бр.  |       |       |      |        |
|       |            |                                           |      |       |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                |      |       |       |      |        |
|       |            |                                           |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ90                  | бр.  |       | 11.63 | 1    | 11.63  |
|       |            | ТРУД :                                    |      |       |       |      |        |




218

|       |            |                          |      |       |        |      |        |
|-------|------------|--------------------------|------|-------|--------|------|--------|
|       |            | РАБОТНИК                 | ч.ч. | 0.904 | 4.00   | 1    | 3.62*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:             |      |       |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)      |      | 8     |        |      | 0.93   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)        |      | 100   |        |      | 3.62*  |
|       |            | всичко преки             |      |       |        |      | 15.25* |
|       |            | общо допълнителни р-ди   |      |       |        |      | 4.55*  |
|       |            | начисления (%)           |      | 10    |        |      | 1.98*  |
|       |            | Обща цена :              |      |       |        |      | 21.77* |
| N.167 | 8243131030 | ФЛАНЕЦ                   | бр.  | 1     |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:               |      |       |        |      |        |
|       |            |                          |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ФЛАНЕЦ                   | бр.  | 1     | 20.95  | 1    | 20.95  |
|       |            | ТРУД :                   |      |       |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                 | ч.ч. | 0.06  | 4.00   | 1    | 0.24   |
|       |            | РАБОТНИК                 | ч.ч. | 0.41  | 4.00   | 1    | 1.64   |
|       |            |                          |      |       |        |      | -----  |
|       |            |                          |      |       |        |      | 1.88   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:             |      |       |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)      |      | 8     |        |      | 1.68*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)        |      | 100   |        |      | 1.88   |
|       |            | всичко преки             |      |       |        |      | 22.83  |
|       |            | общо допълнителни р-ди   |      |       |        |      | 3.56*  |
|       |            | начисления (%)           |      | 10    |        |      | 2.64*  |
|       |            | Обща цена :              |      |       |        |      | 29.02* |
| N.168 | 8255082090 | Д-КА И М-Ж РЕ КОЛЯНО Ф90 | бр.  | 1     |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:               |      |       |        |      |        |
|       |            |                          |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | КОЛЯНО Ф90               | бр.  | 1     | 11.48  | 1    | 11.48  |
|       |            | ТРУД :                   |      |       |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                 | ч.ч. | 0.904 | 4.00   | 1    | 3.62*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:             |      |       |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)      |      | 8     |        |      | 0.92*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)        |      | 100   |        |      | 3.62*  |
|       |            | всичко преки             |      |       |        |      | 15.10* |
|       |            | общо допълнителни р-ди   |      |       |        |      | 4.53*  |
|       |            | начисления (%)           |      | 10    |        |      | 1.96*  |
|       |            | Обща цена :              |      |       |        |      | 21.59* |
| N.169 | 8247585108 | Д-КА И М-Ж ТСК Ф63       | бр.  | 1     |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:               |      |       |        |      |        |
|       |            |                          |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН ТРОТОАРЕН Ф63       | бр.  | 1     | 113.06 | 1    | 113.06 |
|       |            | ТРУД :                   |      |       |        |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК            | ч.ч. | 1.87  | 4.00   | 1    | 8.72   |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК            | ч.ч. | 1.87  | 4.00   | 1    | 7.48   |
|       |            |                          |      |       |        |      | -----  |
|       |            |                          |      |       |        |      | 16.2   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:             |      |       |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)      |      | 8     |        |      | 9.04*  |




219

|       |            |                             |      |         |        |      |         |
|-------|------------|-----------------------------|------|---------|--------|------|---------|
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100     |        |      | 16.2    |
|       |            | всичко преки                |      |         |        |      | 129.26  |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |         |        |      | 25.24*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10      |        |      | 15.45   |
|       |            | Обща цена :                 |      |         |        |      | 169.96* |
|       |            |                             |      |         |        |      |         |
| N.170 | 8440047000 | Д-КА И М-Ж ПХ 70/80         | бр.  | 1       |        |      |         |
|       |            |                             |      |         |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                  |      |         |        |      |         |
|       |            |                             |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ПХ 70/80                    | бр.  | 1       | 463.69 | 1    | 463.69  |
|       |            | ТРУД :                      |      |         |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 1.6227  | 4.00   | 1    | 6.49*   |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 1.6227  | 4.00   | 1    | 6.49*   |
|       |            |                             |      |         |        |      | -----   |
|       |            |                             |      |         |        |      | 12.98*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |         |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)         |      | 8       |        |      | 37.10*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100     |        |      | 12.98*  |
|       |            | всичко преки                |      |         |        |      | 476.67* |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |         |        |      | 50.08*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10      |        |      | 52.67*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |         |        |      | 579.42* |
|       |            |                             |      |         |        |      |         |
| N.171 | 26.218     | РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА Н-КА    | м    | 17      |        |      |         |
|       |            |                             |      |         |        |      |         |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :               |      |         |        |      |         |
|       |            |                             |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ФУГОРЕЗАЧКА                 | мсм  | 0.01    | 100.00 | 1    | 1       |
|       |            | ТРУД :                      |      |         |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.5943  | 4.00   | 1    | 2.38*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |         |        |      |         |
|       |            | доп.р.механизация (%)       |      | 30      |        |      | 0.3     |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100     |        |      | 2.38*   |
|       |            | всичко преки                |      |         |        |      | 3.38*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |         |        |      | 2.68*   |
|       |            | начисления (%)              |      | 10      |        |      | 0.61*   |
|       |            | Обща цена :                 |      |         |        |      | 6.66    |
|       |            |                             |      |         |        |      |         |
| N.172 | 8103132410 | РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА Н-КА | м2   | 12      |        |      |         |
|       |            |                             |      |         |        |      |         |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :               |      |         |        |      |         |
|       |            |                             |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | БАГЕР                       |      | 0.01416 | 350.00 | 1    | 4.96*   |
|       |            | ТРУД :                      |      |         |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.08    | 4.00   | 1    | 0.32    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |         |        |      |         |
|       |            | доп.р.механизация (%)       |      | 30      |        |      | 1.49*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      |         |        |      | 0.32    |
|       |            | всичко преки                |      |         |        |      | 5.28*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |         |        |      | 1.81*   |
|       |            | начисления (%)              |      | 10      |        |      | 0.71*   |
|       |            | Обща цена :                 |      |         |        |      | 7.79*   |
|       |            |                             |      |         |        |      |         |




220

|       |            |                                                               |      |         |        |      |        |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|--------|
| N.173 | 8101402220 | ИЗКОП В С.З.П. С ШИР. 0,6-1,2М И<br>ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - МАШИННО | м3   | 22      |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                                 |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                               |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД<br>ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА                |      | 0.01096 | 350.00 | 1    | 3.84*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                  |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                                         |      | 30      |        |      | 1.15*  |
|       |            | всичко преки                                                  |      |         |        |      | 3.84*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                        |      |         |        |      | 1.15*  |
|       |            | начисления (%)                                                |      | 10      |        |      | 0.50*  |
|       |            | Обща цена :                                                   |      |         |        |      | 5.49*  |
|       |            |                                                               |      |         |        |      |        |
| N.174 | 8101106111 | ИЗКОП В С.З.П. С ШИР. 0,6-1,2М И<br>ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - РЪЧНО   | м3   | 10      |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                        |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                               |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                      | ч.ч. | 1.194   | 4.00   | 1    | 4.78*  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                      | ч.ч. | 1.6443  | 4.00   | 1    | 6.58*  |
|       |            |                                                               |      |         |        |      | -----  |
|       |            |                                                               |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                  |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                             |      | 100     |        |      | 11.35* |
|       |            | всичко преки                                                  |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                        |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | начисления (%)                                                |      | 10      |        |      | 2.27*  |
|       |            | Обща цена :                                                   |      |         |        |      | 24.98* |
|       |            |                                                               |      |         |        |      |        |
| N.175 | 8243012000 | ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С<br>ТРАМБОВАНЕ                           | м3   | 2       |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                    |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                               |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ПЯСЪК                                                         | м3   | 1.5     | 11.69  | 1    | 17.54* |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                                 |      |         |        |      |        |
|       |            | ТРАМБОВКА                                                     | мсм  | 0.035   | 100.00 | 1    | 3.5    |
|       |            | ТРУД :                                                        |      |         |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                      | ч.ч. | 1.15    | 4.00   | 1    | 4.6    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                  |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                           |      | 8       |        |      | 1.40*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)                                         |      | 30      |        |      | 1.05   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                             |      | 100     |        |      | 4.6    |
|       |            | всичко преки                                                  |      |         |        |      | 25.64* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                        |      |         |        |      | 7.05*  |
|       |            | начисления (%)                                                |      | 10      |        |      | 3.27*  |
|       |            | Обща цена :                                                   |      |         |        |      | 35.96* |
|       |            |                                                               |      |         |        |      |        |
| N.176 | ВФА        | ПРЕВОЗ ИЗЛИШНА ПРЪСТ                                          | м3   |         |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                                 |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                               |      |         | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | САМОСВАЛ                                                      | мсм  | 0.025   | 250.00 | 1    | 6.25   |




22/

|       |            |                            |      |        |        |      |        |
|-------|------------|----------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | ТРУД :                     |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                   | ч.ч. | 1.3932 | 4.00   | 1    | 5.57*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)      |      | 30     |        |      | 1.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)          |      | 100    |        |      | 5.57*  |
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 11.82* |
|       |            | общо допълнителни р-ди     |      |        |        |      | 7.45*  |
|       |            | начисления (%)             |      | 10     |        |      | 1.93*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 21.20* |
| N.177 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП              | м3   | 30     |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                     |      |        |        |      |        |
|       |            |                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                   | ч.ч. | 0.4261 | 4.00   | 1    | 1.70*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)          |      | 100    |        |      | 1.70*  |
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 1.70*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди     |      |        |        |      | 1.70*  |
|       |            | начисления (%)             |      | 10     |        |      | 0.34*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 3.75   |
| N.178 | 8101114111 | ТРАМБОВАНЕ                 | м3   | 30     |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :              |      |        |        |      |        |
|       |            |                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРАМБОВКА                  | мсм  | 0.0035 | 100.00 | 1    | 0.35   |
|       |            | ТРУД :                     |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                   | ч.ч. | 0.3693 | 4.00   | 1    | 1.48*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)      |      | 30     |        |      | 0.11*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)          |      | 100    |        |      | 1.48*  |
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 1.83*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди     |      |        |        |      | 1.58*  |
|       |            | начисления (%)             |      | 10     |        |      | 0.34*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 3.75   |
| N.179 |            | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФ.Н-КА | м2   | 12     |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                 |      |        |        |      |        |
|       |            |                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | АСФАЛТОБЕТОН - ПЛЪТНА СМЕС | тона | 0.14   | 130.59 | 1    | 18.28* |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :              |      |        |        |      |        |
|       |            | ВАЛЯК                      | мсм  | 0.0017 | 400.00 | 1    | 0.68   |
|       |            | ТРУД :                     |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                   | ч.ч. | 0.85   | 4.00   | 1    | 3.4    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)        |      | 8      |        |      | 1.46*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)      |      |        |        |      | 0.20*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)          |      |        |        |      | 3.4    |
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 22.36* |
|       |            | общо допълнителни р-ди     |      |        |        |      | 5.07*  |
|       |            | начисления (%)             |      |        |        |      | 2.74*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 30.17* |




222

|       |            |                                                     |      |       |        |      |        |
|-------|------------|-----------------------------------------------------|------|-------|--------|------|--------|
| N.180 | 8512371000 | НАТОВАРВАНЕ НА КАМИОН И<br>ИЗНАСЯНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ | м3   | 1     |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                       |      |       |        |      |        |
|       |            |                                                     |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | САМОСВАЛ                                            | мсм  | 0.025 | 250.00 | 1    | 6.25   |
|       |            | ТРУД :                                              |      |       |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                            | ч.ч. | 1.309 | 4.00   | 1    | 5.24*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                        |      |       |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                               |      | 30    |        |      | 1.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                   |      | 100   |        |      | 5.24*  |
|       |            | всичко преки                                        |      |       |        |      | 11.49* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                              |      |       |        |      | 7.11*  |
|       |            | начисления (%)                                      |      | 10    |        |      | 1.86   |
|       |            | Обща цена :                                         |      |       |        |      | 20.46* |
| N.181 | 8255085063 | Д-КА И М-Ж РЕ DN63                                  | м    | 10    |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                          |      |       |        |      |        |
|       |            |                                                     |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | Спирт                                               | л.   | 0.002 | 4.00   | 1    | 0.01*  |
|       |            | Конци                                               | кг   | 0.001 | 12.00  | 1    | 0.01*  |
|       |            | Тръби полиетиленови ф 63 мм                         | м    | 1.01  | 3.54   | 1    | 3.58*  |
|       |            |                                                     |      |       |        |      | -----  |
|       |            |                                                     |      |       |        |      | 3.60*  |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                       |      |       |        |      |        |
|       |            | Апарат за челно заваряване                          |      | 0.003 | 60.00  | 1    | 0.18   |
|       |            | ТРУД :                                              |      |       |        |      |        |
|       |            | Монтажник 1ст.                                      | ч.ч. | 0.21  | 4.00   | 1    | 0.84   |
|       |            | Монтажник 2ст.                                      | ч.ч. | 0.186 | 4.00   | 1    | 0.74*  |
|       |            | Заварчик 3ст.                                       | ч.ч. | 0.024 | 4.00   | 1    | 0.10*  |
|       |            | Работник 1ст.                                       | ч.ч. | 0.07  | 4.00   | 1    | 0.28   |
|       |            |                                                     |      |       |        |      | -----  |
|       |            |                                                     |      |       |        |      | 1.96   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                        |      |       |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                 |      | 8     |        |      | 0.29*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)                               |      | 30    |        |      | 0.05*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                   |      | 100   |        |      | 1.96   |
|       |            | всичко преки                                        |      |       |        |      | 5.74*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                              |      |       |        |      | 2.30*  |
|       |            | начисления (%)                                      |      | 10    |        |      | 0.80*  |
|       |            | Обща цена :                                         |      |       |        |      | 8.84*  |
| N.182 | 8243101030 | ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф80/63                             | бр.  | 1     |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                          |      |       |        |      |        |
|       |            |                                                     |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф80/63                             | бр.  | 1     | 8.46   | 1    | 8.46   |
|       |            | ТРУД :                                              |      |       |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                            | ч.ч. | 0.99  | 4.00   | 1    | 3.96   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                        |      |       |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                 |      | 8     |        |      | 0.68*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                   |      |       |        |      | 3.96   |




223

|       |            |                         |      |      |        |      |         |
|-------|------------|-------------------------|------|------|--------|------|---------|
|       |            | всичко преки            |      |      |        |      | 12.42   |
|       |            | общо допълнителни р-ди  |      |      |        |      | 4.64*   |
|       |            | начисления (%)          |      | 10   |        |      | 1.71*   |
|       |            | Обща цена :             |      |      |        |      | 18.76*  |
| N.183 | 8255082063 | РЕ КОЛЯНО 2"            | бр.  | 1    |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:              |      |      |        |      |         |
|       |            |                         |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | КОЛЯНО 2"               | бр.  | 1    | 5.31   | 1    | 5.31    |
|       |            | ТРУД :                  |      |      |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                | ч.ч. | 0.18 | 4.00   | 1    | 0.72    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:            |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)     |      | 8    |        |      | 0.42*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)       |      | 100  |        |      | 0.72    |
|       |            | всичко преки            |      |      |        |      | 6.03    |
|       |            | общо допълнителни р-ди  |      |      |        |      | 1.14*   |
|       |            | начисления (%)          |      | 10   |        |      | 0.72*   |
|       |            | Обща цена :             |      |      |        |      | 7.89*   |
| N.184 | 8247585108 | ТРОТОАРЕН КРАН Ф63      | бр.  | 1    |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:              |      |      |        |      |         |
|       |            |                         |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | КРАН ТРОТОАРЕН Ф63      | бр.  | 1    | 113.06 | 1    | 113.06  |
|       |            | ТРУД :                  |      |      |        |      |         |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК           | ч.ч. | 2.18 | 4.00   | 1    | 8.72    |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК           | ч.ч. | 1.87 | 4.00   | 1    | 7.48    |
|       |            |                         |      |      |        |      | -----   |
|       |            |                         |      |      |        |      | 16.2    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:            |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)     |      | 8    |        |      | 9.04*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)       |      | 100  |        |      | 16.2    |
|       |            | всичко преки            |      |      |        |      | 129.26  |
|       |            | общо допълнителни р-ди  |      |      |        |      | 25.24*  |
|       |            | начисления (%)          |      | 10   |        |      | 15.45   |
|       |            | Обща цена :             |      |      |        |      | 169.96* |
| N.185 | ВФА        | ФИКСИРАН ШИШ ЗА ТСК Ф63 | бр.  | 1    |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:              |      |      |        |      |         |
|       |            |                         |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ФИКСИРАН ШИШ ЗА ТСК Ф63 | бр.  | 1    | 11.14  | 1    | 11.14   |
|       |            | ТРУД :                  |      |      |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                | ч.ч. | 0.2  | 4.00   | 1    | 0.8     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:            |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)     |      | 8    |        |      | 0.89*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)       |      | 100  |        |      | 0.8     |
|       |            | всичко преки            |      |      |        |      | 11.94   |
|       |            | общо допълнителни р-ди  |      |      |        |      | 1.69*   |
|       |            | начисления (%)          |      |      |        |      | 1.36*   |
|       |            | Обща цена :             |      |      |        |      | 14.99*  |
| N.186 | 8243175520 | ГУРНЕ ЗА ТСК Ф63        | бр.  | 1    |        |      |         |




224

|       |            |                           |      |       |        |      |         |
|-------|------------|---------------------------|------|-------|--------|------|---------|
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                |      |       |        |      |         |
|       |            |                           |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ГУРНЕ ЗА ТСК Ф63          | бр.  | 1     | 43.97  | 1    | 43.97   |
|       |            | ТРУД :                    |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                  | ч.ч. | 0.913 | 4.00   | 1    | 3.65*   |
|       |            | РАБОТНИК                  | ч.ч. | 0.984 | 4.00   | 1    | 3.94*   |
|       |            |                           |      |       |        |      | -----   |
|       |            |                           |      |       |        |      | 7.59*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:              |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)       |      | 8     |        |      | 3.52*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)         |      | 100   |        |      | 7.59*   |
|       |            | всичко преки              |      |       |        |      | 51.56*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди    |      |       |        |      | 11.11*  |
|       |            | начисления (%)            |      | 10    |        |      | 6.27*   |
|       |            | Обща цена :               |      |       |        |      | 68.93   |
| N.187 | 8243084010 | КОМБИНИРАН ВОДОМЕР DN63   | бр.  | 1     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                |      |       |        |      |         |
|       |            |                           |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | КОМБИНИРАН ВОДОМЕР DN63   | бр.  | 1     | 144.49 | 1    | 144.49  |
|       |            | ТРУД :                    |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                  | ч.ч. | 1.29  | 4.00   | 1    | 5.16    |
|       |            | РАБОТНИК                  | ч.ч. | 1.29  | 4.00   | 1    | 5.16    |
|       |            |                           |      |       |        |      | -----   |
|       |            |                           |      |       |        |      | 10.32   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:              |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)       |      | 8     |        |      | 11.56*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)         |      | 100   |        |      | 10.32   |
|       |            | всичко преки              |      |       |        |      | 154.81  |
|       |            | общо допълнителни р-ди    |      |       |        |      | 21.88*  |
|       |            | начисления (%)            |      | 10    |        |      | 17.67*  |
|       |            | Обща цена :               |      |       |        |      | 194.36* |
| N.188 | 8247551108 | ХОЛЕНДЪР Ф2" ЗА ВОДОМЕР   | бр.  | 1     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                |      |       |        |      |         |
|       |            |                           |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ХОЛЕНДЪР Ф2"              | бр.  | 1     | 10.77  | 1    | 10.77   |
|       |            | ТРУД :                    |      |       |        |      |         |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК             | ч.ч. | 0.27  | 4.00   | 1    | 1.08    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:              |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)       |      | 8     |        |      | 0.86*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)         |      | 100   |        |      | 1.08    |
|       |            | всичко преки              |      |       |        |      | 11.85   |
|       |            | общо допълнителни р-ди    |      |       |        |      | 1.94*   |
|       |            | начисления (%)            |      |       |        |      | 1.38*   |
|       |            | Обща цена :               |      |       |        |      | 15.17*  |
| N.189 | ВФА        | УПЛЪТНИТЕЛ Ф2" ЗА ВОДОМЕР | бр.  |       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                |      |       |        |      |         |
|       |            |                           |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |



2205

|       |            |                                    |      |      |       |      |        |
|-------|------------|------------------------------------|------|------|-------|------|--------|
|       |            | УПЛЪТНИТЕЛ Ф2"                     | бр.  | 1    | 0.35  | 1    | 0.35   |
|       |            | ТРУД :                             |      |      |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                           | ч.ч. | 0.01 | 4.00  | 1    | 0.04   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                       |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                |      | 8    |       |      | 0.03*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                  |      | 100  |       |      | 0.04   |
|       |            | всичко преки                       |      |      |       |      | 0.39   |
|       |            | общо допълнителни р-ди             |      |      |       |      | 0.07*  |
|       |            | начисления (%)                     |      | 10   |       |      | 0.05*  |
|       |            | Обща цена :                        |      |      |       |      | 0.50*  |
| N.190 | 8243085010 | ОБРАТНА КЛАПА Ф 2"                 | бр.  | 1    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                         |      |      |       |      |        |
|       |            |                                    |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ОБРАТНА КЛАПА 2"                   | бр.  | 1    | 13.15 | 1    | 13.15  |
|       |            | ТРУД :                             |      |      |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                           | ч.ч. | 1.29 | 4.00  | 1    | 5.16   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                       |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                |      | 8    |       |      | 1.05*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                  |      | 100  |       |      | 5.16   |
|       |            | всичко преки                       |      |      |       |      | 18.31  |
|       |            | общо допълнителни р-ди             |      |      |       |      | 6.21*  |
|       |            | начисления (%)                     |      | 10   |       |      | 2.45*  |
|       |            | Обща цена :                        |      |      |       |      | 26.97* |
| N.191 | 8256237066 | НИПЕЛ Ф2"                          | бр.  | 1    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                         |      |      |       |      |        |
|       |            |                                    |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | НИПЕЛ Ф2"                          | бр.  | 1    | 5.38  | 1    | 5.38   |
|       |            | ТРУД :                             |      |      |       |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                      | ч.ч. | 0.25 | 4.00  | 1    | 1      |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                       |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                |      | 8    |       |      | 0.43   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                  |      | 100  |       |      | 1      |
|       |            | всичко преки                       |      |      |       |      | 6.38   |
|       |            | общо допълнителни р-ди             |      |      |       |      | 1.43   |
|       |            | начисления (%)                     |      | 10   |       |      | 0.78*  |
|       |            | Обща цена :                        |      |      |       |      | 8.59*  |
| N.192 | 8247551108 | Д-КА И М-Ж СК БЕЗ ИЗП. Ф2"         | бр.  | 1    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                         |      |      |       |      |        |
|       |            |                                    |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СПИРАТЕЛЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 2" | бр.  | 1    | 18.25 | 1    | 18.25  |
|       |            | ТРУД :                             |      |      |       |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                      | ч.ч. |      | 4.00  | 1    | 1.08   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                       |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                |      |      |       |      | 1.46   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                  |      |      |       |      | 1.08   |
|       |            | всичко преки                       |      |      |       |      | 19.33  |
|       |            | общо допълнителни р-ди             |      |      |       |      | 2.54   |



226


|       |            |                                  |      |        |        |      |        |
|-------|------------|----------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | начисления (%)                   |      | 10     |        |      | 2.19*  |
|       |            | Обща цена :                      |      |        |        |      | 24.06* |
| N.193 | 8247551208 | Д-КА И М-Ж СК С ИЗПР. Ф2"        | бр.  | 1      |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                       |      |        |        |      |        |
|       |            |                                  |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2" | бр.  | 1      | 36.59  | 1    | 36.59  |
|       |            | ТРУД :                           |      |        |        |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                    | ч.ч. | 0.27   | 4.00   | 1    | 1.08   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                     |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)              |      | 8      |        |      | 2.93*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                |      | 100    |        |      | 1.08   |
|       |            | всичко преки                     |      |        |        |      | 37.67  |
|       |            | общо допълнителни р-ди           |      |        |        |      | 4.01*  |
|       |            | начисления (%)                   |      | 10     |        |      | 4.17*  |
|       |            | Обща цена :                      |      |        |        |      | 45.84* |
| N.194 | 8102050320 | Н-ВА КОФРАЖ С Н ДО 1,50М         | м2   | 20     |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                       |      |        |        |      |        |
|       |            |                                  |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | МАСЛО КОФРАЖНО                   | кг   | 0.1    | 4.00   | 1    | 0.4    |
|       |            | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ               | м3   | 0.0009 | 350.00 | 1    | 0.31*  |
|       |            | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ                 | м3   | 0.0032 | 350.00 | 1    | 1.12   |
|       |            | ПИРОНИ                           | кг   | 0.087  | 4.00   | 1    | 0.35*  |
|       |            |                                  |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                                  |      |        |        |      | 2.18*  |
|       |            | ТРУД :                           |      |        |        |      |        |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                       | ч.ч. | 0.867  | 4.00   | 1    | 3.47*  |
|       |            | ДЪРВОДЕЛЕЦ                       | ч.ч. | 0.514  | 4.00   | 1    | 2.06*  |
|       |            | РАБОТНИК                         | ч.ч. | 0.483  | 4.00   | 1    | 1.93*  |
|       |            |                                  |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                                  |      |        |        |      | 7.46*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                     |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)              |      | 8      |        |      | 0.17*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                |      | 100    |        |      | 7.46*  |
|       |            | всичко преки                     |      |        |        |      | 9.64*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди           |      |        |        |      | 7.63*  |
|       |            | начисления (%)                   |      | 10     |        |      | 1.73*  |
|       |            | Обща цена :                      |      |        |        |      | 19.00* |
| N.195 | 8102070140 | ПОДЛОЖЕН БЕТОН В15               | м3   | 0.5    |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                       |      |        |        |      |        |
|       |            |                                  |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БЕТОН С12/15                     | м3   | 1.01   | 81.73  | 1    | 82.55* |
|       |            | ТРУД :                           |      |        |        |      |        |
|       |            | БЕТОНДЖИЯ                        | ч.ч. | 1.418  | 4.00   | 1    | 5.67*  |
|       |            | РАБОТНИК                         | ч.ч. | 2.148  | 4.00   | 1    | 9.92   |
|       |            |                                  |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                                  |      |        |        |      | 15.59* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                     |      |        |        |      |        |

|       |            |                          |      |        |        |      |         |
|-------|------------|--------------------------|------|--------|--------|------|---------|
|       |            | доп.р.материали (%)      |      | 8      |        |      | 6.60*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)        |      | 100    |        |      | 15.59*  |
|       |            | всичко преки             |      |        |        |      | 98.14*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди   |      |        |        |      | 22.20*  |
|       |            | начисления (%)           |      | 10     |        |      | 12.03*  |
|       |            | Обща цена :              |      |        |        |      | 132.37* |
| N.196 | 8102070140 | АРМИРАН БЕТОН В20        | м3   | 1.6    |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:               |      |        |        |      |         |
|       |            |                          |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | БЕТОН С16/20             | м3   | 1.015  | 86.40  | 1    | 87.70*  |
|       |            | ТРУД :                   |      |        |        |      |         |
|       |            | БЕТОНДЖИЯ                | ч.ч. | 1.418  | 4.00   | 1    | 5.67*   |
|       |            | РАБОТНИК                 | ч.ч. | 2.48   | 4.00   | 1    | 9.92    |
|       |            |                          |      |        |        |      | -----   |
|       |            |                          |      |        |        |      | 15.59*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:             |      |        |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)      |      | 8      |        |      | 7.02*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)        |      | 100    |        |      | 15.59*  |
|       |            | всичко преки             |      |        |        |      | 103.29* |
|       |            | общо допълнителни р-ди   |      |        |        |      | 22.61*  |
|       |            | начисления (%)           |      | 10     |        |      | 12.59   |
|       |            | Обща цена :              |      |        |        |      | 138.49* |
| N.197 | 8243176110 | МЕТАЛЕН КАПАК            | бр.  | 1      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:               |      |        |        |      |         |
|       |            |                          |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | МЕТАЛЕН КАПАК            | бр.  | 1      | 86.09  | 1    | 86.09   |
|       |            | ТРУД :                   |      |        |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                 | ч.ч. | 2      | 4.00   | 1    | 8       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:             |      |        |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)      |      | 8      |        |      | 6.89*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)        |      | 100    |        |      | 8       |
|       |            | всичко преки             |      |        |        |      | 94.09   |
|       |            | общо допълнителни р-ди   |      |        |        |      | 14.89*  |
|       |            | начисления (%)           |      | 10     |        |      | 10.90*  |
|       |            | Обща цена :              |      |        |        |      | 119.87* |
| N.198 | 26.218     | РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА Н-КА | м    | 17     |        |      |         |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :            |      |        |        |      |         |
|       |            |                          |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ФУГОРЕЗАЧКА              | мсм  | 0.01   | 100.00 | 1    | 1       |
|       |            | ТРУД :                   |      |        |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                 | ч.ч. | 0.5943 | 4.00   | 1    | 2.38*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:             |      |        |        |      |         |
|       |            | доп.р.механизация (%)    |      |        |        |      | 0.3     |
|       |            | доп.р-ди труд (%)        |      |        |        |      | 2.38*   |
|       |            | всичко преки             |      |        |        |      | 3.38*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди   |      |        |        |      | 2.68*   |
|       |            | начисления (%)           |      |        |        |      | 0.61*   |
|       |            | Обща цена :              |      |        |        |      | 6.66    |




228

|       |            |                                                            |      |         |        |      |        |
|-------|------------|------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|--------|
| N.199 | 8103132410 | РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА Н-КА                                | м2   | 24      |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                              |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БАГЕР                                                      |      | 0.01416 | 350.00 | 1    | 4.96*  |
|       |            | ТРУД :                                                     |      |         |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                   | ч.ч. | 0.08    | 4.00   | 1    | 0.32   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                                      |      | 30      |        |      | 1.49*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      | 100     |        |      | 0.32   |
|       |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 5.28*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 1.81*  |
|       |            | начисления (%)                                             |      | 10      |        |      | 0.71*  |
|       |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 7.79*  |
| N.200 | 8101402220 | ИЗКОП В С.З.П. С ШИР. 0,6-1,2М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - МАШИННО | м3   | 16      |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                              |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА                |      | 0.01096 | 350.00 | 1    | 3.84*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                                      |      | 30      |        |      | 1.15*  |
|       |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 3.84*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 1.15*  |
|       |            | начисления (%)                                             |      | 10      |        |      | 0.50*  |
|       |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 5.49*  |
| N.201 | 8101106111 | ИЗКОП В С.З.П. С ШИР. 0,6-1,2М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - РЪЧНО   | м3   | 7       |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                     |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                   | ч.ч. | 1.194   | 4.00   | 1    | 4.78*  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                   | ч.ч. | 1.6443  | 4.00   | 1    | 6.58*  |
|       |            |                                                            |      |         |        |      | -----  |
|       |            |                                                            |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      | 100     |        |      | 11.35* |
|       |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | начисления (%)                                             |      | 10      |        |      | 2.27*  |
|       |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 24.98* |
| N.202 | 8243012000 | ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С ТРАМБОВАНЕ                           | м3   |         |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                 |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ПЯСЪК                                                      | м3   |         | 11.69  | 1    | 17.54* |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                              |      |         |        |      |        |
|       |            | ТРАМБОВКА                                                  | мсм  | 0.035   | 100.00 |      | 3.5    |




2219

|       |            |                            |      |        |        |      |        |
|-------|------------|----------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | ТРУД :                     |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                   | ч.ч. | 1.15   | 4.00   | 1    | 4.6    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)        |      | 8      |        |      | 1.40*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)      |      | 30     |        |      | 1.05   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)          |      | 100    |        |      | 4.6    |
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 25.64* |
|       |            | общо допълнителни р-ди     |      |        |        |      | 7.05*  |
|       |            | начисления (%)             |      | 10     |        |      | 3.27*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 35.96* |
|       |            |                            |      |        |        |      |        |
| N.203 | ВФА        | ПРЕВОЗ ИЗЛИШНА ПРЪСТ       | м3   | 5      |        |      |        |
|       |            |                            |      |        |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :              |      |        |        |      |        |
|       |            |                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | САМОСВАЛ                   | мсм  | 0.025  | 250.00 | 1    | 6.25   |
|       |            | ТРУД :                     |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                   | ч.ч. | 1.3932 | 4.00   | 1    | 5.57*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)      |      | 30     |        |      | 1.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)          |      | 100    |        |      | 5.57*  |
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 11.82* |
|       |            | общо допълнителни р-ди     |      |        |        |      | 7.45*  |
|       |            | начисления (%)             |      | 10     |        |      | 1.93*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 21.20* |
|       |            |                            |      |        |        |      |        |
| N.204 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП              | м3   | 18     |        |      |        |
|       |            |                            |      |        |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                     |      |        |        |      |        |
|       |            |                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                   | ч.ч. | 0.4261 | 4.00   | 1    | 1.70*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)          |      | 100    |        |      | 1.70*  |
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 1.70*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди     |      |        |        |      | 1.70*  |
|       |            | начисления (%)             |      | 10     |        |      | 0.34*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 3.75   |
|       |            |                            |      |        |        |      |        |
| N.205 | 8101114111 | ТРАМБОВАНЕ                 | м3   | 18     |        |      |        |
|       |            |                            |      |        |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :              |      |        |        |      |        |
|       |            |                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРАМБОВКА                  | мсм  | 0.0035 | 100.00 | 1    | 0.35   |
|       |            | ТРУД :                     |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                   | ч.ч. | 0.3693 | 4.00   | 1    | 1.48*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)      |      | 30     |        |      | 0.11*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)          |      |        |        |      | 1.48*  |
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 1.83*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди     |      |        |        |      | 1.58*  |
|       |            | начисления (%)             |      |        |        |      | 0.34*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 3.75   |
|       |            |                            |      |        |        |      |        |
| N.206 |            | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФ.Н-КА | м2   | 24     |        |      |        |




250

|       |            |                                                     |      |               |                |           |                 |
|-------|------------|-----------------------------------------------------|------|---------------|----------------|-----------|-----------------|
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                          |      |               |                |           |                 |
|       |            |                                                     | тона | р.н.<br>0.14  | цена<br>130.59 | коэф<br>1 | ст-ст<br>18.28* |
|       |            | АСФАЛТОБЕТОН - ПЛЪТНА СМЕС                          |      |               |                |           |                 |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                       |      |               |                |           |                 |
|       |            | ВАЛЯК                                               | мсм  | 0.0017        | 400.00         | 1         | 0.68            |
|       |            | ТРУД :                                              |      |               |                |           |                 |
|       |            | РАБОТНИК                                            | ч.ч. | 0.85          | 4.00           | 1         | 3.4             |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                        |      |               |                |           |                 |
|       |            | доп.р.материали (%)                                 |      | 8             |                |           | 1.46*           |
|       |            | доп.р.механизация (%)                               |      | 30            |                |           | 0.20*           |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                   |      | 100           |                |           | 3.4             |
|       |            | всичко преки                                        |      |               |                |           | 22.36*          |
|       |            | общо допълнителни р-ди                              |      |               |                |           | 5.07*           |
|       |            | начисления (%)                                      |      | 10            |                |           | 2.74*           |
|       |            | Обща цена :                                         |      |               |                |           | 30.17*          |
|       |            |                                                     |      |               |                |           |                 |
| N.207 | 8512371000 | НАТОВАРВАНЕ НА КАМИОН И<br>ИЗНАСЯНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ | м3   | 2             |                |           |                 |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                       |      |               |                |           |                 |
|       |            |                                                     | мсм  | р.н.<br>0.025 | цена<br>250.00 | коэф<br>1 | ст-ст<br>6.25   |
|       |            | САМОСВАЛ                                            |      |               |                |           |                 |
|       |            | ТРУД :                                              |      |               |                |           |                 |
|       |            | РАБОТНИК                                            | ч.ч. | 1.3932        | 4.00           | 1         | 5.57*           |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                        |      |               |                |           |                 |
|       |            | доп.р.механизация (%)                               |      | 30            |                |           | 1.88*           |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                   |      | 100           |                |           | 5.57*           |
|       |            | всичко преки                                        |      |               |                |           | 11.82*          |
|       |            | общо допълнителни р-ди                              |      |               |                |           | 7.45*           |
|       |            | начисления (%)                                      |      | 10            |                |           | 1.93*           |
|       |            | Обща цена :                                         |      |               |                |           | 21.20*          |
|       |            |                                                     |      |               |                |           |                 |
| N.208 | 8255085063 | Д-КА И М-Ж РЕ DN63                                  | м    | 19            |                |           |                 |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                          |      |               |                |           |                 |
|       |            |                                                     | л.   | р.н.<br>0.002 | цена<br>4.00   | коэф<br>1 | ст-ст<br>0.01*  |
|       |            | Спирт                                               |      |               |                |           |                 |
|       |            | Конци                                               | кг   | 0.001         | 12.00          | 1         | 0.01*           |
|       |            | Тръби полиетиленови ф 63 мм                         | м    | 1.01          | 7.83           | 1         | 7.91*           |
|       |            |                                                     |      |               |                |           | -----           |
|       |            |                                                     |      |               |                |           | 7.93*           |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                       |      |               |                |           |                 |
|       |            | Апарат за челно заваряване                          |      | 0.003         | 60.00          | 1         | 0.18            |
|       |            | ТРУД :                                              |      |               |                |           |                 |
|       |            | Монтажник 1ст.                                      | ч.ч. | 0.21          | 4.00           | 1         | 0.84            |
|       |            | Монтажник 2ст.                                      | ч.ч. | 0.186         | 4.00           | 1         | 0.74*           |
|       |            | Заварчик 3ст.                                       | ч.ч. | 0.024         | 4.00           | 1         | 0.10*           |
|       |            | Работник 1ст.                                       | ч.ч. | 0.070         | 4.00           | 1         | 0.28            |
|       |            |                                                     |      |               |                |           | -----           |
|       |            |                                                     |      |               |                |           | 1.96            |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                        |      |               |                |           |                 |
|       |            | доп.р.материали (%)                                 |      |               |                |           | 0.63*           |
|       |            | доп.р.механизация (%)                               |      | 30            |                |           | 0.05*           |




237

|       |            |                             |      |         |        |      |        |
|-------|------------|-----------------------------|------|---------|--------|------|--------|
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100     |        |      | 1.96   |
|       |            | всичко преки                |      |         |        |      | 10.07* |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |         |        |      | 2.65*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10      |        |      | 1.27*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |         |        |      | 13.99* |
|       |            |                             |      |         |        |      |        |
| N.209 | 23.572     | Д-КА И М-Ж PVC TP. Ф110ММ   | м    | 19      |        |      |        |
|       |            |                             |      |         |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                  |      |         |        |      |        |
|       |            |                             |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРЪБА PVC Ф110              | м    | 1.04    | 16.53  | 1    | 17.19* |
|       |            | ТРУД :                      |      |         |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.105   | 4.00   | 1    | 0.42   |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.105   | 4.00   | 1    | 0.42   |
|       |            |                             |      |         |        |      | -----  |
|       |            |                             |      |         |        |      | 0.84   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)         |      | 8       |        |      | 1.38*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100     |        |      | 0.84   |
|       |            | всичко преки                |      |         |        |      | 18.03* |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |         |        |      | 2.22*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10      |        |      | 2.02*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |         |        |      | 22.27* |
|       |            |                             |      |         |        |      |        |
| N.210 | 26.218     | РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА Н-КА    | м    | 42      |        |      |        |
|       |            |                             |      |         |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :               |      |         |        |      |        |
|       |            |                             |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ФУГОРЕЗАЧКА                 | мсм  | 0.01    | 100.00 | 1    | 1      |
|       |            | ТРУД :                      |      |         |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.5943  | 4.00   | 1    | 2.38*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)       |      | 30      |        |      | 0.3    |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100     |        |      | 2.38*  |
|       |            | всичко преки                |      |         |        |      | 3.38*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |         |        |      | 2.68*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10      |        |      | 0.61*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |         |        |      | 6.66   |
|       |            |                             |      |         |        |      |        |
| N.211 | 8103132410 | РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА Н-КА | м2   | 19      |        |      |        |
|       |            |                             |      |         |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :               |      |         |        |      |        |
|       |            |                             |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БАГЕР                       |      | 0.01416 | 350.00 | 1    | 4.96*  |
|       |            | ТРУД :                      |      |         |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.08    | 4.00   | 1    | 0.32   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)       |      |         |        |      | 1.49*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      |         |        |      | 0.32   |
|       |            | всичко преки                |      |         |        |      | 5.28*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |         |        |      | 1.81*  |
|       |            | начисления (%)              |      |         |        |      | 0.71*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |         |        |      | 7.79*  |
|       |            |                             |      |         |        |      |        |



232

|       |            |                                                               |      |         |        |      |        |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|--------|
| N.212 | 8101402220 | ИЗКОП В С.З.П. С ШИР. 0,6-1,2М И<br>ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - МАШИННО | м3   | 32      |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                                 |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                               |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД<br>ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА                |      | 0.01096 | 350.00 | 1    | 3.84*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                  |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                                         |      | 30      |        |      | 1.15*  |
|       |            | всичко преки                                                  |      |         |        |      | 3.84*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                        |      |         |        |      | 1.15*  |
|       |            | начисления (%)                                                |      | 10      |        |      | 0.50*  |
|       |            | Обща цена :                                                   |      |         |        |      | 5.49*  |
|       |            |                                                               |      |         |        |      |        |
| N.213 | 8101106111 | ИЗКОП В С.З.П. С ШИР. 0,6-1,2М И<br>ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - РЪЧНО   | м3   | 13      |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                        |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                               |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                      | ч.ч. | 1.194   | 4.00   | 1    | 4.78*  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                      | ч.ч. | 1.6443  | 4.00   | 1    | 6.58*  |
|       |            |                                                               |      |         |        |      | -----  |
|       |            |                                                               |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                  |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                             |      | 100     |        |      | 11.35* |
|       |            | всичко преки                                                  |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                        |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | начисления (%)                                                |      | 10      |        |      | 2.27*  |
|       |            | Обща цена :                                                   |      |         |        |      | 24.98* |
|       |            |                                                               |      |         |        |      |        |
| N.214 | 8210122321 | ПРОБИВАНЕ ОТВОР В СЪЩ.РШ Ф200                                 | бр.  | 1       |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                        |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                               |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                                      | ч.ч. | 3.1284  | 4.00   | 1    | 12.51* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                  |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                             |      | 100     |        |      | 12.51* |
|       |            | всичко преки                                                  |      |         |        |      | 12.51* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                        |      |         |        |      | 12.51* |
|       |            | начисления (%)                                                |      | 10      |        |      | 2.50*  |
|       |            | Обща цена :                                                   |      |         |        |      | 27.53  |
|       |            |                                                               |      |         |        |      |        |
| N.215 | 8210122321 | ПРОБИВАНЕ ОТВОР В СЪЩ.РШ Ф160                                 | бр.  | 1       |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                        |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                               |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                                      | ч.ч. | 3.1284  | 4.00   | 1    | 12.51* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                  |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                             |      |         |        |      | 12.51* |
|       |            | всичко преки                                                  |      |         |        |      | 12.51* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                        |      |         |        |      | 12.51* |
|       |            | начисления (%)                                                |      | 10      |        |      | 2.50*  |




833

|       |            |                                     |      |        |        |      |        |
|-------|------------|-------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | Обща цена :                         |      |        |        |      | 27.53  |
| N.216 | 8243012000 | ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С<br>ТРАМБОВАНЕ | м3   | 3      |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                          |      |        |        |      |        |
|       |            |                                     |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ПЯСЪК                               | м3   | 1.5    | 11.69  | 1    | 17.54* |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                       |      |        |        |      |        |
|       |            | ТРАМБОВКА                           | мсм  | 0.035  | 100.00 | 1    | 3.5    |
|       |            | ТРУД :                              |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                            | ч.ч. | 1.15   | 4.00   | 1    | 4.6    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                        |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                 |      | 8      |        |      | 1.40*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)               |      | 30     |        |      | 1.05   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                   |      | 100    |        |      | 4.6    |
|       |            | всичко преки                        |      |        |        |      | 25.64* |
|       |            | общо допълнителни р-ди              |      |        |        |      | 7.05*  |
|       |            | начисления (%)                      |      | 10     |        |      | 3.27*  |
|       |            | Обща цена :                         |      |        |        |      | 35.96* |
| N.217 | ВФА        | ПРЕВОЗ ИЗЛИШНА ПРЪСТ                | м3   | 5      |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                       |      |        |        |      |        |
|       |            |                                     |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | САМОСВАЛ                            | мсм  | 0.025  | 250.00 | 1    | 6.25   |
|       |            | ТРУД :                              |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                            | ч.ч. | 1.3932 | 4.00   | 1    | 5.57*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                        |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)               |      | 30     |        |      | 1.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                   |      | 100    |        |      | 5.57*  |
|       |            | всичко преки                        |      |        |        |      | 11.82* |
|       |            | общо допълнителни р-ди              |      |        |        |      | 7.45*  |
|       |            | начисления (%)                      |      | 10     |        |      | 1.93*  |
|       |            | Обща цена :                         |      |        |        |      | 21.20* |
| N.218 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП                       | м3   | 40     |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                              |      |        |        |      |        |
|       |            |                                     |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                            | ч.ч. | 0.4261 | 4.00   | 1    | 1.70*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                        |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                   |      | 100    |        |      | 1.70*  |
|       |            | всичко преки                        |      |        |        |      | 1.70*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди              |      |        |        |      | 1.70*  |
|       |            | начисления (%)                      |      | 10     |        |      | 0.34*  |
|       |            | Обща цена :                         |      |        |        |      | 3.75   |
| N.219 | 8101114111 | ТРАМБОВАНЕ                          | м3   |        |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                       |      |        |        |      |        |
|       |            |                                     |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРАМБОВКА                           | мсм  | 0.0035 | 100.00 | 1    | 0.35   |
|       |            | ТРУД :                              |      |        |        |      |        |



|       |            |                                                  |      |        |        |      |        |
|-------|------------|--------------------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 0.3693 | 4.00   | 1    | 1.48*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                            |      | 30     |        |      | 0.11*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                |      | 100    |        |      | 1.48*  |
|       |            | всичко преки                                     |      |        |        |      | 1.83*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                           |      |        |        |      | 1.58*  |
|       |            | начисления (%)                                   |      | 10     |        |      | 0.34*  |
|       |            | Обща цена :                                      |      |        |        |      | 3.75   |
| N.220 |            | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФ.Н-КА                       | м2   | 19     |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                       |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                  |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | АСФАЛТОБЕТОН - ПЛЪТНА СМЕС                       | тона | 0.14   | 130.59 | 1    | 18.28* |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                    |      |        |        |      |        |
|       |            | ВАЛЯК                                            | мсм  | 0.0017 | 400.00 | 1    | 0.68   |
|       |            | ТРУД :                                           |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 0.85   | 4.00   | 1    | 3.4    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                              |      | 8      |        |      | 1.46*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)                            |      | 30     |        |      | 0.20*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                |      | 100    |        |      | 3.4    |
|       |            | всичко преки                                     |      |        |        |      | 22.36* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                           |      |        |        |      | 5.07*  |
|       |            | начисления (%)                                   |      | 10     |        |      | 2.74*  |
|       |            | Обща цена :                                      |      |        |        |      | 30.17* |
| N.221 | 8512371000 | НАТОВАРВАНЕ НА КАМИОН И ИЗНАСЯНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ | м3   | 2      |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                    |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                  |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | САМОСВАЛ                                         | мсм  | 0.025  | 250.00 | 1    | 6.25   |
|       |            | ТРУД :                                           |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 1.3932 | 4.00   | 1    | 5.57*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                            |      | 30     |        |      | 1.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                |      | 100    |        |      | 5.57*  |
|       |            | всичко преки                                     |      |        |        |      | 11.82* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                           |      |        |        |      | 7.45*  |
|       |            | начисления (%)                                   |      | 10     |        |      | 1.93*  |
|       |            | Обща цена :                                      |      |        |        |      | 21.20* |
| N.222 | ВФА        | МОНОЛИТЕН СТ.БЕТ. КОЖУХ                          | м    | 7      |        |      |        |
|       |            | УСЛУГИ :                                         |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                  |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БЕТОН С8/10                                      | -    | 0.04   | 117.82 | 1    | 4.71*  |
|       |            | БЕТОН С10/15                                     | -    | 0.21   | 120.77 | 1    | 25.36* |
|       |            | КОФРАЖ                                           | -    | 2.61   | 19.98  | 1    | 52.15* |
|       |            | АРМИРОВКА                                        | -    | 6.09   | 1.51   | 1    | 9.20*  |
|       |            |                                                  |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                                                  |      |        |        |      | 91.42* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |      |        |        |      |        |




235

|       |        |                           |      |        |        |      |        |
|-------|--------|---------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |        | всичко преки              |      |        |        |      | 91.42* |
|       |        | начисления (%)            |      | 10     |        |      | 9.14*  |
|       |        | Обща цена :               |      |        |        |      | 100.56 |
| N.223 | 23.573 | Д-КА И М-Ж PVC ТРЪБИ Ф160 | м    | 7      |        |      |        |
|       |        | МАТЕРИАЛИ:                |      |        |        |      |        |
|       |        |                           |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |        | ТРЪБИ PVC Ф 160           | м    | 1.04   | 12.23  | 1    | 12.72* |
|       |        | ТРУД :                    |      |        |        |      |        |
|       |        | РАБОТНИК                  | ч.ч. | 0.22   | 4.00   | 1    | 0.88   |
|       |        | РАБОТНИК                  | ч.ч. | 0.22   | 4.00   | 1    | 0.88   |
|       |        |                           |      |        |        |      | -----  |
|       |        |                           |      |        |        |      | 1.76   |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:              |      |        |        |      |        |
|       |        | доп.р.материали (%)       |      | 8      |        |      | 1.02*  |
|       |        | доп.р-ди труд (%)         |      | 100    |        |      | 1.76   |
|       |        | всичко преки              |      |        |        |      | 14.48* |
|       |        | общо допълнителни р-ди    |      |        |        |      | 2.78*  |
|       |        | начисления (%)            |      | 10     |        |      | 1.73*  |
|       |        | Обща цена :               |      |        |        |      | 18.98* |
| N.224 | 23.574 | Д-КА И М-Ж PVC ТРЪБИ Ф200 | м    | 17     |        |      |        |
|       |        | МАТЕРИАЛИ:                |      |        |        |      |        |
|       |        |                           |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |        | ТРЪБИ PVC Ф 200           | м    | 1.04   | 16.80  | 1    | 17.47* |
|       |        | ТРУД :                    |      |        |        |      |        |
|       |        | РАБОТНИК                  | ч.ч. | 0.24   | 4.00   | 1    | 0.96   |
|       |        | РАБОТНИК                  | ч.ч. | 0.24   | 4.00   | 1    | 0.96   |
|       |        |                           |      |        |        |      | -----  |
|       |        |                           |      |        |        |      | 1.92   |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:              |      |        |        |      |        |
|       |        | доп.р.материали (%)       |      | 8      |        |      | 1.40*  |
|       |        | доп.р-ди труд (%)         |      | 100    |        |      | 1.92   |
|       |        | всичко преки              |      |        |        |      | 19.39* |
|       |        | общо допълнителни р-ди    |      |        |        |      | 3.32*  |
|       |        | начисления (%)            |      | 10     |        |      | 2.27*  |
|       |        | Обща цена :               |      |        |        |      | 24.98* |
| N.225 | 26.218 | РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА Н-КА  | м    | 26     |        |      |        |
|       |        | МЕХАНИЗАЦИЯ :             |      |        |        |      |        |
|       |        |                           |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |        | ФУГОРЕЗАЧКА               | мсм  | 0.01   | 100.00 | 1    | 1      |
|       |        | ТРУД :                    |      |        |        |      |        |
|       |        | РАБОТНИК                  | ч.ч. | 0.5943 | 4.00   | 1    | 2.38*  |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:              |      |        |        |      |        |
|       |        | доп.р.механизация (%)     |      |        |        |      | 0.3    |
|       |        | доп.р-ди труд (%)         |      |        |        |      | 2.38*  |
|       |        | всичко преки              |      |        |        |      | 3.38*  |
|       |        | общо допълнителни р-ди    |      |        |        |      | 2.68*  |
|       |        | начисления (%)            |      |        |        |      | 0.61*  |
|       |        | Обща цена :               |      |        |        |      | 6.66   |




|       |            |                                                            |      |         |        |      |        |
|-------|------------|------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|--------|
| N.226 | 8103132410 | РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА Н-КА                                | м2   | 16      |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                              |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БАГЕР                                                      |      | 0.01416 | 350.00 | 1    | 4.96*  |
|       |            | ТРУД :                                                     |      |         |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                   | ч.ч. | 0.08    | 4.00   | 1    | 0.32   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                                      |      | 30      |        |      | 1.49*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      | 100     |        |      | 0.32   |
|       |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 5.28*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 1.81*  |
|       |            | начисления (%)                                             |      | 10      |        |      | 0.71*  |
|       |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 7.79*  |
| N.227 | 8101402220 | ИЗКОП В С.З.П. С ШИР. 0,6-1,2М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - МАШИННО | м3   | 55      |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                              |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА                |      | 0.01096 | 350.00 | 1    | 3.84*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                                      |      | 30      |        |      | 1.15*  |
|       |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 3.84*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 1.15*  |
|       |            | начисления (%)                                             |      | 10      |        |      | 0.50*  |
|       |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 5.49*  |
| N.228 | 8101106111 | ИЗКОП В С.З.П. С ШИР. 0,6-1,2М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - РЪЧНО   | м3   | 23      |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                     |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                   | ч.ч. | 1.194   | 4.00   | 1    | 4.78*  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                   | ч.ч. | 1.6443  | 4.00   | 1    | 6.58*  |
|       |            |                                                            |      |         |        |      | -----  |
|       |            |                                                            |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      | 100     |        |      | 11.35* |
|       |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | начисления (%)                                             |      | 10      |        |      | 2.27*  |
|       |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 24.98* |
| N.229 | 8243012000 | ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С ТРАМБОВАНЕ                           | м3   | 3       |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                 |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                            |      |         | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ПЯСЪК                                                      | м3   | 1.69    | 100.00 | 1    | 17.54* |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                              |      |         |        |      |        |
|       |            | ТРАМБОВКА                                                  | мсм  | 0.035   | 100.00 | 1    | 3.5    |




237

|       |            |                            |      |        |        |      |        |
|-------|------------|----------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | ТРУД :                     |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                   | ч.ч. | 1.15   | 4.00   | 1    | 4.6    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)        |      | 8      |        |      | 1.40*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)      |      | 30     |        |      | 1.05   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)          |      | 100    |        |      | 4.6    |
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 25.64* |
|       |            | общо допълнителни р-ди     |      |        |        |      | 7.05*  |
|       |            | начисления (%)             |      | 10     |        |      | 3.27*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 35.96* |
| N.230 | ВФА        | ПРЕВОЗ ИЗЛИШНА ПРЪСТ       | м3   | 37     |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :              |      |        |        |      |        |
|       |            |                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | САМОСВАЛ                   | мсм  | 0.025  | 250.00 | 1    | 6.25   |
|       |            | ТРУД :                     |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                   | ч.ч. | 1.3932 | 4.00   | 1    | 5.57*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)      |      | 30     |        |      | 1.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)          |      | 100    |        |      | 5.57*  |
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 11.82* |
|       |            | общо допълнителни р-ди     |      |        |        |      | 7.45*  |
|       |            | начисления (%)             |      | 10     |        |      | 1.93*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 21.20* |
| N.231 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП              | м3   | 41     |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                     |      |        |        |      |        |
|       |            |                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                   | ч.ч. | 0.4261 | 4.00   | 1    | 1.70*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)          |      | 100    |        |      | 1.70*  |
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 1.70*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди     |      |        |        |      | 1.70*  |
|       |            | начисления (%)             |      | 10     |        |      | 0.34*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 3.75   |
| N.232 | 8101114111 | ТРАМБОВАНЕ                 | м3   | 41     |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :              |      |        |        |      |        |
|       |            |                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРАМБОВКА                  | мсм  | 0.0035 | 100.00 | 1    | 0.35   |
|       |            | ТРУД :                     |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                   | ч.ч. | 0.3693 | 4.00   | 1    | 1.48*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)      |      | 30     |        |      | 0.11*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)          |      | 100    |        |      | 1.48*  |
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 1.83*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди     |      |        |        |      | 1.58*  |
|       |            | начисления (%)             |      |        |        |      | 0.34*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 3.75   |
| N.233 |            | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФ.Н-КА | м2   | 16     |        |      |        |




238

|       |            |                                                     |      |        |        |      |        |
|-------|------------|-----------------------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                          |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                     |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | АСФАЛТОБЕТОН - ПЛЪТНА СМЕС                          | тона | 0.14   | 130.59 | 1    | 18.28* |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                       |      |        |        |      |        |
|       |            | ВАЛЯК                                               | мсм  | 0.0017 | 400.00 | 1    | 0.68   |
|       |            | ТРУД :                                              |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                            | ч.ч. | 0.85   | 4.00   | 1    | 3.4    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                        |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                 |      | 8      |        |      | 1.46*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)                               |      | 30     |        |      | 0.20*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                   |      | 100    |        |      | 3.4    |
|       |            | всичко преки                                        |      |        |        |      | 22.36* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                              |      |        |        |      | 5.07*  |
|       |            | начисления (%)                                      |      | 10     |        |      | 2.74*  |
|       |            | Обща цена :                                         |      |        |        |      | 30.17* |
|       |            |                                                     |      |        |        |      |        |
| N.234 | 8512371000 | НАТОВАРВАНЕ НА КАМИОН И<br>ИЗНАСЯНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ | м3   | 2      |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                       |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                     |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | САМОСВАЛ                                            | мсм  | 0.025  | 250.00 | 1    | 6.25   |
|       |            | ТРУД :                                              |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                            | ч.ч. | 1.3932 | 4.00   | 1    | 5.57*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                        |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                               |      | 30     |        |      | 1.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                   |      | 100    |        |      | 5.57*  |
|       |            | всичко преки                                        |      |        |        |      | 11.82* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                              |      |        |        |      | 7.45*  |
|       |            | начисления (%)                                      |      | 10     |        |      | 1.93*  |
|       |            | Обща цена :                                         |      |        |        |      | 21.20* |
|       |            |                                                     |      |        |        |      |        |
| N.235 | ВФА        | МОНОЛИТЕН СТ.БЕТ. КОЖУХ                             | м    | 54     |        |      |        |
|       |            | УСЛУГИ :                                            |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                     |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БЕТОН С8/10                                         | -    | 0.04   | 117.82 | 1    | 4.71*  |
|       |            | БЕТОН С10/15                                        | -    | 0.21   | 120.77 | 1    | 25.36* |
|       |            | КОФРАЖ                                              | -    | 2.61   | 19.98  | 1    | 52.15* |
|       |            | АРМИРОВКА                                           | -    | 6.09   | 1.51   | 1    | 9.20*  |
|       |            |                                                     |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                                                     |      |        |        |      | 91.42* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                        |      |        |        |      |        |
|       |            | всичко преки                                        |      |        |        |      | 91.42* |
|       |            | начисления (%)                                      |      | 10     |        |      | 9.14*  |
|       |            | Обща цена :                                         |      |        |        |      | 100.56 |
|       |            |                                                     |      |        |        |      |        |
| N.236 | 23.573     | Д-КА И М-Ж PVC ТРЪБИ Ф160                           | м    |        |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                          |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                     |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРЪБИ PVC Ф 160                                     | м    | 1.04   | 12.23  | 1    | 12.72* |
|       |            | ТРУД :                                              |      |        |        |      |        |




|       |            |                                                                               |      |        |         |      |         |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|---------|
|       |            | РАБОТНИК                                                                      | ч.ч. | 0.22   | 4.00    | 1    | 0.88    |
|       |            | РАБОТНИК                                                                      | ч.ч. | 0.22   | 4.00    | 1    | 0.88    |
|       |            |                                                                               |      |        |         |      | -----   |
|       |            |                                                                               |      |        |         |      | 1.76    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                  |      |        |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                           |      | 8      |         |      | 1.02*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                             |      | 100    |         |      | 1.76    |
|       |            | всичко преки                                                                  |      |        |         |      | 14.48*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                        |      |        |         |      | 2.78*   |
|       |            | начисления (%)                                                                |      | 10     |         |      | 1.73*   |
|       |            | Обща цена :                                                                   |      |        |         |      | 18.98*  |
|       |            |                                                                               |      |        |         |      |         |
| N.237 | 8247683200 | Д-КА И М-Ж РШ PRO DN630                                                       | бр.  | 4      |         |      |         |
|       |            |                                                                               |      |        |         |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                    |      |        |         |      |         |
|       |            |                                                                               |      | р.н.   | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | РШ PRO DN630                                                                  | бр.  | 1      | 759.39  | 1    | 759.39  |
|       |            | ТРУД :                                                                        |      |        |         |      |         |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                                     | ч.ч. | 6.174  | 4.00    | 1    | 24.70*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                  |      |        |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                           |      | 8      |         |      | 60.75*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                             |      | 100    |         |      | 24.70*  |
|       |            | всичко преки                                                                  |      |        |         |      | 784.09* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                        |      |        |         |      | 85.45*  |
|       |            | начисления (%)                                                                |      | 10     |         |      | 86.95*  |
|       |            | Обща цена :                                                                   |      |        |         |      | 956.49* |
|       |            |                                                                               |      |        |         |      |         |
| N.238 | 8242381130 | ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА С УТАЙНИК,<br>ПО ДЕТАЙЛ, С Р-РИ 0,65/0,65 И L=14,40<br>М | бр.  | 1      |         |      |         |
|       |            |                                                                               |      |        |         |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                    |      |        |         |      |         |
|       |            |                                                                               |      | р.н.   | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА С УТАЙНИК<br>0,65/0,65 И L=14,40 М                       | бр.  | 1      | 1078.38 | 1    | 1078.38 |
|       |            | ТРУД :                                                                        |      |        |         |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                      | ч.ч. | 2.567  | 4.00    | 1    | 10.27*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                  |      |        |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                           |      | 8      |         |      | 86.27   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                             |      | 100    |         |      | 10.27*  |
|       |            | всичко преки                                                                  |      |        |         |      | 1088.65 |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                        |      |        |         |      | 96.54*  |
|       |            | начисления (%)                                                                |      | 10     |         |      | 118.52* |
|       |            | Обща цена :                                                                   |      |        |         |      | 1303.71 |
|       |            |                                                                               |      |        |         |      |         |
| N.239 | 8440010000 | ДЕМОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ<br>Ф1/2"                                           | м    | 40     |         |      |         |
|       |            |                                                                               |      |        |         |      |         |
|       |            | ТРУД :                                                                        |      |        |         |      |         |
|       |            |                                                                               |      |        |         |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                      | ч.ч. | 0.1931 | 4.00    | 1    | 0.77*   |
|       |            | РАБОТНИК                                                                      | ч.ч. | 0.1931 | 4.00    | 1    | 0.77*   |
|       |            |                                                                               |      |        |         |      | -----   |
|       |            |                                                                               |      |        |         |      | 1.54*   |

|       |            |                                               |      |        |      |      |        |
|-------|------------|-----------------------------------------------|------|--------|------|------|--------|
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                             |      | 100    |      |      | 1.54*  |
|       |            | всичко преки                                  |      |        |      |      | 1.54*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                        |      |        |      |      | 1.54*  |
|       |            | начисления (%)                                |      | 10     |      |      | 0.31*  |
|       |            | Обща цена :                                   |      |        |      |      | 3.40*  |
| N.240 | 8440011000 | ДЕМОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ<br>Ф3/4"           | м    | 10     |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                        |      |        |      |      |        |
|       |            |                                               |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                      | ч.ч. | 0.1801 | 4.00 | 1    | 0.72   |
|       |            | РАБОТНИК                                      | ч.ч. | 0.1801 | 4.00 | 1    | 0.72   |
|       |            |                                               |      |        |      |      | -----  |
|       |            |                                               |      |        |      |      | 1.44*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                             |      | 100    |      |      | 1.44*  |
|       |            | всичко преки                                  |      |        |      |      | 1.44*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                        |      |        |      |      | 1.44*  |
|       |            | начисления (%)                                |      | 10     |      |      | 0.29*  |
|       |            | Обща цена :                                   |      |        |      |      | 3.17   |
| N.241 | 8440015000 | ДЕМОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ Ф<br>2"            | м    | 27     |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                        |      |        |      |      |        |
|       |            |                                               |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                      | ч.ч. | 0.1    | 4.00 | 1    | 0.4    |
|       |            | РАБОТНИК                                      | ч.ч. | 0.1    | 4.00 | 1    | 0.4    |
|       |            |                                               |      |        |      |      | -----  |
|       |            |                                               |      |        |      |      | 0.8    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                             |      | 100    |      |      | 0.8    |
|       |            | всичко преки                                  |      |        |      |      | 0.8    |
|       |            | общо допълнителни р-ди                        |      |        |      |      | 0.8    |
|       |            | начисления (%)                                |      | 10     |      |      | 0.16   |
|       |            | Обща цена :                                   |      |        |      |      | 1.76   |
| N.242 | 8440061000 | ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ, ДУШ<br>БАТЕРИИ И КАНЕЛКА | бр.  | 10     |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                        |      |        |      |      |        |
|       |            |                                               |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                      | ч.ч. | 0.8482 | 4.00 | 1    | 3.39*  |
|       |            | РАБОТНИК                                      | ч.ч. | 0.8482 | 4.00 | 1    | 3.39*  |
|       |            |                                               |      |        |      |      | -----  |
|       |            |                                               |      |        |      |      | 6.79*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                             |      |        |      |      | 6.79*  |
|       |            | всичко преки                                  |      |        |      |      | 6.79*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                        |      |        |      |      | 6.79*  |
|       |            | начисления (%)                                |      |        |      |      | 1.36*  |
|       |            | Обща цена :                                   |      |        |      |      | 14.93* |




271

|       |            |                                          |      |        |      |      |       |
|-------|------------|------------------------------------------|------|--------|------|------|-------|
| N.243 | 8440353000 | ДЕМОНТАЖ ПОЦИНКОВАН ПРЕХОД<br>Ф3"/ Ф3/4" | бр.  | 1      |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                   |      |        |      |      |       |
|       |            |                                          |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                                 | ч.ч. | 0.0716 | 4.00 | 1    | 0.29* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |      |      | 0.29* |
|       |            | всичко преки                             |      |        |      |      | 0.29* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |      |      | 0.29* |
|       |            | начисления (%)                           |      | 10     |      |      | 0.06* |
|       |            | Обща цена :                              |      |        |      |      | 0.63  |
| N.244 | 8440094000 | ДЕМОНТАЖ СЪЩ.ВОДОМЕР 5М3/Ч               | бр.  | 4      |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                   |      |        |      |      |       |
|       |            |                                          |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                                 | ч.ч. | 0.6011 | 4.00 | 1    | 2.40* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |      |      | 2.40* |
|       |            | всичко преки                             |      |        |      |      | 2.40* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |      |      | 2.40* |
|       |            | начисления (%)                           |      | 10     |      |      | 0.48* |
|       |            | Обща цена :                              |      |        |      |      | 5.29  |
| N.245 | 8470423000 | ДЕМОНТАЖ СК БЕЗ ИЗПР. Ф3/4"              | бр.  | 1      |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                   |      |        |      |      |       |
|       |            |                                          |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                                 | ч.ч. | 0.0716 | 4.00 | 1    | 0.29* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |      |      | 0.29* |
|       |            | всичко преки                             |      |        |      |      | 0.29* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |      |      | 0.29* |
|       |            | начисления (%)                           |      | 10     |      |      | 0.06* |
|       |            | Обща цена :                              |      |        |      |      | 0.63  |
| N.246 | 8470423000 | ДЕМОНТАЖ СК С Ф3/4"                      | бр.  | 1      |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                   |      |        |      |      |       |
|       |            |                                          |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                                 | ч.ч. | 0.0716 | 4.00 | 1    | 0.29* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |      |      | 0.29* |
|       |            | всичко преки                             |      |        |      |      | 0.29* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |      |      | 0.29* |
|       |            | начисления (%)                           |      |        |      |      | 0.06* |
|       |            | Обща цена :                              |      |        |      |      | 0.63  |
| N.247 | 8470423000 | ДЕМОНТАЖ ВЪЗВР.КЛАПА Ф3/4"               | бр.  |        |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                   |      |        |      |      |       |
|       |            |                                          |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |




|       |            |                        |      |        |        |      |       |
|-------|------------|------------------------|------|--------|--------|------|-------|
|       |            | РАБОТНИК               | ч.ч. | 0.0716 | 4.00   | 1    | 0.29* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:           |      |        |        |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)      |      | 100    |        |      | 0.29* |
|       |            | всичко преки           |      |        |        |      | 0.29* |
|       |            | общо допълнителни р-ди |      |        |        |      | 0.29* |
|       |            | начисления (%)         |      | 10     |        |      | 0.06* |
|       |            | Обща цена :            |      |        |        |      | 0.63  |
| N.248 | 8440048000 | ДЕМОНТАЖ СЪЩ. ПК       | бр.  | 1      |        |      |       |
|       |            | ТРУД :                 |      |        |        |      |       |
|       |            |                        |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК               | ч.ч. | 0.5448 | 4.00   | 1    | 2.18* |
|       |            | РАБОТНИК               | ч.ч. | 0.5448 | 4.00   | 1    | 2.18* |
|       |            |                        |      |        |        |      | ----- |
|       |            |                        |      |        |        |      | 4.36* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:           |      |        |        |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)      |      | 100    |        |      | 4.36* |
|       |            | всичко преки           |      |        |        |      | 4.36* |
|       |            | общо допълнителни р-ди |      |        |        |      | 4.36* |
|       |            | начисления (%)         |      | 10     |        |      | 0.87* |
|       |            | Обща цена :            |      |        |        |      | 9.59* |
| N.249 |            | РЯЗАНЕ НА МОЗАЙКА      | м    | 18     |        |      |       |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :          |      |        |        |      |       |
|       |            |                        |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст |
|       |            | ФУГОРЕЗ                | мсм  | 0.01   | 100.00 | 1    | 1     |
|       |            | ТРУД :                 |      |        |        |      |       |
|       |            | РАБОТНИК               | ч.ч. | 0.5943 | 4.00   | 1    | 2.38* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:           |      |        |        |      |       |
|       |            | доп.р.механизация (%)  |      | 30     |        |      | 0.3   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)      |      | 100    |        |      | 2.38* |
|       |            | всичко преки           |      |        |        |      | 3.38* |
|       |            | общо допълнителни р-ди |      |        |        |      | 2.68* |
|       |            | начисления (%)         |      | 10     |        |      | 0.61* |
|       |            | Обща цена :            |      |        |        |      | 6.66  |
| N.250 | 26.218     | РЯЗАНЕ НА БЕТОНОВ ПОД  | м    | 18     |        |      |       |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :          |      |        |        |      |       |
|       |            |                        |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст |
|       |            | ФУГОРЕЗ                | мсм  | 0.01   | 100.00 | 1    | 1     |
|       |            | ТРУД :                 |      |        |        |      |       |
|       |            | РАБОТНИК               | ч.ч. | 0.5943 | 4.00   | 1    | 2.38* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:           |      |        |        |      |       |
|       |            | доп.р.механизация (%)  |      | 30     |        |      | 0.3   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)      |      | 100    |        |      | 2.38* |
|       |            | всичко преки           |      |        |        |      | 3.38* |
|       |            | общо допълнителни р-ди |      |        |        |      | 2.68* |
|       |            | начисления (%)         |      |        |        |      | 0.61* |
|       |            | Обща цена :            |      |        |        |      | 6.66  |




273

|       |            |                                                          |      |        |        |      |        |
|-------|------------|----------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
| N.251 | 8460300000 | РАЗБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВ ПОД                | м2   | 8      |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                               |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                          |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БЕТОН С 16/20                                            | м3   | 0.15   | 86.40  | 1    | 12.96  |
|       |            | ТРУД :                                                   |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                 | ч.ч. | 1.4057 | 4.00   | 1    | 5.62*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                      |      | 8      |        |      | 1.04*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                        |      | 100    |        |      | 5.62*  |
|       |            | всичко преки                                             |      |        |        |      | 18.58* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                   |      |        |        |      | 6.66   |
|       |            | начисления (%)                                           |      | 10     |        |      | 2.52*  |
|       |            | Обща цена :                                              |      |        |        |      | 27.77* |
|       |            |                                                          |      |        |        |      |        |
| N.252 | 8101106111 | ИЗКОП В С.З.П. С ШИР. 0,6-1,2М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - РЪЧНО | м3   | 22     |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                   |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                          |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                 | ч.ч. | 1.194  | 4.00   | 1    | 4.78*  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                 | ч.ч. | 1.6443 | 4.00   | 1    | 6.58*  |
|       |            |                                                          |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                                                          |      |        |        |      | 11.35* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                        |      | 100    |        |      | 11.35* |
|       |            | всичко преки                                             |      |        |        |      | 11.35* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                   |      |        |        |      | 11.35* |
|       |            | начисления (%)                                           |      | 10     |        |      | 2.27*  |
|       |            | Обща цена :                                              |      |        |        |      | 24.98* |
|       |            |                                                          |      |        |        |      |        |
| N.253 | 8243012000 | ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С ТРАМБОВАНЕ                         | м3   | 7      |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                               |      |        |        |      |        |
|       |            |                                                          |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ПЯСЪК                                                    | м3   | 1.5    | 11.69  | 1    | 17.54* |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                            |      |        |        |      |        |
|       |            | ТРАМБОВКА                                                | мсм  | 0.035  | 100.00 | 1    | 3.5    |
|       |            | ТРУД :                                                   |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                 | ч.ч. | 1.15   | 4.00   | 1    | 4.6    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                      |      | 8      |        |      | 1.40*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)                                    |      | 30     |        |      | 1.05   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                        |      | 100    |        |      | 4.6    |
|       |            | всичко преки                                             |      |        |        |      | 25.64* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                   |      |        |        |      | 7.05*  |
|       |            | начисления (%)                                           |      |        |        |      | 3.27*  |
|       |            | Обща цена :                                              |      |        |        |      | 35.96* |
|       |            |                                                          |      |        |        |      |        |
| N.254 | ВФА        | ПРЕВОЗ ИЗЛИШНА ПРЪСТ                                     | м3   |        |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                            |      |        |        |      |        |




27/

|       |            |                             |      |        |        |      |        |
|-------|------------|-----------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            |                             |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | САМОСВАЛ                    | мсм  | 0.025  | 250.00 | 1    | 6.25   |
|       |            | ТРУД :                      |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 1.3932 | 4.00   | 1    | 5.57*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)       |      | 30     |        |      | 1.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100    |        |      | 5.57*  |
|       |            | всичко преки                |      |        |        |      | 11.82* |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |        |        |      | 7.45*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10     |        |      | 1.93*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |        |        |      | 21.20* |
| N.255 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП               | м3   | 15     |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                      |      |        |        |      |        |
|       |            |                             |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.4261 | 4.00   | 1    | 1.70*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100    |        |      | 1.70*  |
|       |            | всичко преки                |      |        |        |      | 1.70*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |        |        |      | 1.70*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10     |        |      | 0.34*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |        |        |      | 3.75   |
| N.256 | 8101114111 | ТРАМБОВАНЕ                  | м3   | 15     |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :               |      |        |        |      |        |
|       |            |                             |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРАМБОВКА                   | мсм  | 0.0035 | 100.00 | 1    | 0.35   |
|       |            | ТРУД :                      |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.3693 | 4.00   | 1    | 1.48*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)       |      | 30     |        |      | 0.11*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100    |        |      | 1.48*  |
|       |            | всичко преки                |      |        |        |      | 1.83*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |        |        |      | 1.58*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10     |        |      | 0.34*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |        |        |      | 3.75   |
| N.257 | 8255085020 | Д-КА И М-Ж ПЕВП ТРЪБИ Ф20   | м    | 110    |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                  |      |        |        |      |        |
|       |            |                             |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | Тръби полиетиленови ф 20 мм | м    | 1.02   | 6.39   | 1    | 6.52*  |
|       |            | Спирт                       | л.   | 0.002  | 4.00   | 1    | 0.01*  |
|       |            | Конци                       | кг   | 0.001  | 12.00  | 1    | 0.01*  |
|       |            |                             |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                             |      |        |        |      | 6.54*  |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :               |      |        |        |      |        |
|       |            | Апарат за челно заваряване  |      | 0.002  | 60.00  | 1    | 0.12   |
|       |            | ТРУД :                      |      |        |        |      |        |
|       |            | Монтажник 1ст.              | ч.ч. | 0.1    | 4.00   | 1    | 0.4    |
|       |            | Монтажник 2ст.              | ч.ч. | 0.0840 | 4.00   | 1    | 0.34*  |
|       |            | Заварчик 3ст.               | ч.ч. | 0.016  | 4.00   | 1    | 0.06*  |




|       |            |                             |      |        |       |      |        |
|-------|------------|-----------------------------|------|--------|-------|------|--------|
|       |            | Работник 1ст.               | ч.ч. | 0.0333 | 4.00  | 1    | 0.13*  |
|       |            |                             |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                             |      |        |       |      | 0.93*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |        |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)         |      | 8      |       |      | 0.52*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)       |      | 30     |       |      | 0.04*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100    |       |      | 0.93*  |
|       |            | всичко преки                |      |        |       |      | 7.59*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |        |       |      | 1.49*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10     |       |      | 0.91*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |        |       |      | 9.99*  |
|       |            |                             |      |        |       |      |        |
| N.258 | 8255085025 | Д-КА И М-Ж ПЕВП ТРЪБИ Ф25   | м    | 140    |       |      |        |
|       |            |                             |      |        |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                  |      |        |       |      |        |
|       |            |                             |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | Спирт                       | л.   | 0.002  | 4.00  | 1    | 0.01*  |
|       |            | Конци                       | кг   | 0.001  | 12.00 | 1    | 0.01*  |
|       |            | Тръби полиетиленови ф 25 мм | м    | 1.015  | 6.83  | 1    | 6.93*  |
|       |            |                             |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                             |      |        |       |      | 6.95*  |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :               |      |        |       |      |        |
|       |            | Апарат за челно заваряване  |      | 0.002  | 60.00 | 1    | 0.12   |
|       |            | ТРУД :                      |      |        |       |      |        |
|       |            | Монтажник 1ст.              | ч.ч. | 0.1    | 4.00  | 1    | 0.4    |
|       |            | Монтажник 2ст.              | ч.ч. | 0.084  | 4.00  | 1    | 0.34*  |
|       |            | Заварчик 3ст.               | ч.ч. | 0.016  | 4.00  | 1    | 0.06*  |
|       |            | Работник 1ст.               | ч.ч. | 0.0333 | 4.00  | 1    | 0.13*  |
|       |            |                             |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                             |      |        |       |      | 0.93*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |        |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)         |      | 8      |       |      | 0.56*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)       |      | 30     |       |      | 0.04*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100    |       |      | 0.93*  |
|       |            | всичко преки                |      |        |       |      | 8.01*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |        |       |      | 1.53*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10     |       |      | 0.95*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |        |       |      | 10.48* |
|       |            |                             |      |        |       |      |        |
| N.259 | 8255085032 | Д-КА И М-Ж ПЕВП ТРЪБИ Ф32   | м    | 125    |       |      |        |
|       |            |                             |      |        |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                  |      |        |       |      |        |
|       |            |                             |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | Спирт                       | л.   | 0.002  | 4.00  | 1    | 0.01*  |
|       |            | Конци                       | кг   | 0.001  | 12.00 | 1    | 0.01*  |
|       |            | Тръби полиетиленови ф 32 мм | м    | 1.015  | 7.25  | 1    | 7.36*  |
|       |            |                             |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                             |      |        |       |      | 7.38*  |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :               |      |        |       |      |        |
|       |            | Апарат за челно заваряване  |      | 0.002  | 60.00 | 1    | 0.12   |
|       |            | ТРУД :                      |      |        |       |      |        |
|       |            | Монтажник 1ст.              | ч.ч. | 0.1    | 4.00  | 1    | 0.4    |
|       |            | Монтажник 2ст.              | ч.ч. | 0.084  | 4.00  | 1    | 0.34*  |
|       |            | Заварчик 3ст.               | ч.ч. | 0.016  | 4.00  | 1    | 0.06*  |




276


|       |            |                                               |      |        |       |      |        |
|-------|------------|-----------------------------------------------|------|--------|-------|------|--------|
|       |            | Работник 1ст.                                 | ч.ч. | 0.0333 | 4.00  | 1    | 0.13*  |
|       |            |                                               |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                                               |      |        |       |      | 0.93*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |        |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                           |      | 8      |       |      | 0.59   |
|       |            | доп.р.механизация (%)                         |      | 30     |       |      | 0.04*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                             |      | 100    |       |      | 0.93*  |
|       |            | всичко преки                                  |      |        |       |      | 8.43*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                        |      |        |       |      | 1.56*  |
|       |            | начисления (%)                                |      | 10     |       |      | 1.00*  |
|       |            | Обща цена :                                   |      |        |       |      | 10.99* |
| N.260 | 8255085063 | Д-КА И М-Ж ПЕВП ТРЪБИ Ф63                     | м    | 75     |       |      |        |
|       |            |                                               |      |        |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                    |      |        |       |      |        |
|       |            |                                               |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | Спирт                                         | л.   | 0.002  | 4.00  | 1    | 0.01*  |
|       |            | Конци                                         | кг   | 0.001  | 12.00 | 1    | 0.01*  |
|       |            | Тръби полиетиленови ф 63 мм                   | м    | 1.01   | 19.49 | 1    | 19.68* |
|       |            |                                               |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                                               |      |        |       |      | 19.70* |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                 |      |        |       |      |        |
|       |            | Апарат за челно заваряване                    |      | 0.003  | 60.00 | 1    | 0.18   |
|       |            | ТРУД :                                        |      |        |       |      |        |
|       |            | Монтажник 1ст.                                | ч.ч. | 0.21   | 4.00  | 1    | 0.84   |
|       |            | Монтажник 2ст.                                | ч.ч. | 0.186  | 4.00  | 1    | 0.74*  |
|       |            | Заварчик 3ст.                                 | ч.ч. | 0.024  | 4.00  | 1    | 0.10*  |
|       |            | Работник 1ст.                                 | ч.ч. | 0.07   | 4.00  | 1    | 0.28   |
|       |            |                                               |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                                               |      |        |       |      | 1.96   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |        |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                           |      | 8      |       |      | 1.58*  |
|       |            | доп.р.механизация (%)                         |      | 30     |       |      | 0.05*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                             |      | 100    |       |      | 1.96   |
|       |            | всичко преки                                  |      |        |       |      | 21.84* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                        |      |        |       |      | 3.59   |
|       |            | начисления (%)                                |      | 10     |       |      | 2.54*  |
|       |            | Обща цена :                                   |      |        |       |      | 27.98* |
| N.261 | 8247541080 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА<br>ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ Ф2" | м    | 8      |       |      |        |
|       |            |                                               |      |        |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                    |      |        |       |      |        |
|       |            |                                               |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРЪБИ ПОЦИНКОВАНИ 2"                          | м    | 1.01   | 9.88  | 1    | 9.98*  |
|       |            | ТРУД :                                        |      |        |       |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                                 | ч.ч. | 1.16   | 4.00  | 1    | 4.64   |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                                 | ч.ч. | 0.13   | 4.00  | 1    | 0.52   |
|       |            |                                               |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                                               |      |        |       |      | 5.16   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |        |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                           |      |        |       |      | 0.80*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                             |      |        |       |      | 5.16   |
|       |            | всичко преки                                  |      |        |       |      | 15.14* |



|       |            |                                      |      |       |       |      |        |
|-------|------------|--------------------------------------|------|-------|-------|------|--------|
|       |            | общо допълнителни р-ди               |      |       |       |      | 5.96*  |
|       |            | начисления (%)                       |      | 10    |       |      | 2.11   |
|       |            | Обща цена :                          |      |       |       |      | 23.21* |
| N.262 | 23.572     | Д-КА И М-Ж PVC ТР. Ф110MM            | м    | 30    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                           |      |       |       |      |        |
|       |            |                                      |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРЪБА PVC Ф110                       | м    | 1.04  | 16.53 | 1    | 17.19* |
|       |            | ТРУД :                               |      |       |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                             | ч.ч. | 0.105 | 4.00  | 1    | 0.42   |
|       |            | РАБОТНИК                             | ч.ч. | 0.105 | 4.00  | 1    | 0.42   |
|       |            |                                      |      |       |       |      | -----  |
|       |            |                                      |      |       |       |      | 0.84   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                         |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                  |      | 8     |       |      | 1.38*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                    |      | 100   |       |      | 0.84   |
|       |            | всичко преки                         |      |       |       |      | 18.03* |
|       |            | общо допълнителни р-ди               |      |       |       |      | 2.22*  |
|       |            | начисления (%)                       |      | 10    |       |      | 2.02*  |
|       |            | Обща цена :                          |      |       |       |      | 22.27* |
| N.263 | 8247551102 | Д-КА И М-Ж СК БЕЗ ИЗПР. Ф20          | бр.  | 13    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                           |      |       |       |      |        |
|       |            |                                      |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СПИРАТЕЛЕН 1/2"                 | бр.  | 1     | 7.08  | 1    | 7.08   |
|       |            | ТРУД :                               |      |       |       |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                        | ч.ч. | 0.18  | 4.00  | 1    | 0.72   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                         |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                  |      | 8     |       |      | 0.57*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                    |      | 100   |       |      | 0.72   |
|       |            | всичко преки                         |      |       |       |      | 7.8    |
|       |            | общо допълнителни р-ди               |      |       |       |      | 1.29*  |
|       |            | начисления (%)                       |      | 10    |       |      | 0.91*  |
|       |            | Обща цена :                          |      |       |       |      | 10.00* |
| N.264 | 8247551103 | Д-КА И М-Ж СК БЕЗ ИЗПР. Ф25          | бр.  | 4     |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                           |      |       |       |      |        |
|       |            |                                      |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СПИРАТЕЛЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4" | бр.  | 1     | 11.29 | 1    | 11.29  |
|       |            | ТРУД :                               |      |       |       |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                        | ч.ч. | 0.18  | 4.00  | 1    | 0.72   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                         |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                  |      | 8     |       |      | 0.90*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                    |      | 100   |       |      | 0.72   |
|       |            | всичко преки                         |      |       |       |      | 12.01  |
|       |            | общо допълнителни р-ди               |      |       |       |      | 1.62*  |
|       |            | начисления (%)                       |      |       |       |      | 1.36*  |
|       |            | Обща цена :                          |      |       |       |      | 15.00* |
| N.265 | 8247551104 | Д-КА И М-Ж СК БЕЗ ИЗПР. Ф32          | бр.  | 4     |       |      |        |




|       |            |                                       |      |      |       |      |        |
|-------|------------|---------------------------------------|------|------|-------|------|--------|
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                            |      |      |       |      |        |
|       |            |                                       |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СПИРАТЕЛЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ<br>1" | бр.  | 1    | 17.17 | 1    | 17.17  |
|       |            | ТРУД :                                |      |      |       |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                         | ч.ч. | 0.18 | 4.00  | 1    | 0.72   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                          |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                   |      | 8    |       |      | 1.37*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                     |      | 100  |       |      | 0.72   |
|       |            | всичко преки                          |      |      |       |      | 17.89  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                |      |      |       |      | 2.09*  |
|       |            | начисления (%)                        |      | 10   |       |      | 2.00*  |
|       |            | Обща цена :                           |      |      |       |      | 21.98* |
| N.266 | 8247551108 | Д-КА И М-Ж СК БЕЗ ИЗПР. Ф63           | бр.  | 2    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                            |      |      |       |      |        |
|       |            |                                       |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СПИРАТЕЛЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ<br>2" | бр.  | 1    | 48.45 | 1    | 48.45  |
|       |            | ТРУД :                                |      |      |       |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                         | ч.ч. | 0.27 | 4.00  | 1    | 1.08   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                          |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                   |      | 8    |       |      | 3.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                     |      | 100  |       |      | 1.08   |
|       |            | всичко преки                          |      |      |       |      | 49.53  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                |      |      |       |      | 4.96*  |
|       |            | начисления (%)                        |      | 10   |       |      | 5.45*  |
|       |            | Обща цена :                           |      |      |       |      | 59.93* |
| N.267 | 8247551202 | Д-КА И М-Ж СК С Ф20                   | бр.  | 4    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                            |      |      |       |      |        |
|       |            |                                       |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ<br>1/2" | бр.  | 1    | 8.34  | 1    | 8.34   |
|       |            | ТРУД :                                |      |      |       |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                         | ч.ч. | 0.18 | 4.00  | 1    | 0.72   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                          |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                   |      | 8    |       |      | 0.67*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                     |      | 100  |       |      | 0.72   |
|       |            | всичко преки                          |      |      |       |      | 9.06   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                |      |      |       |      | 1.39*  |
|       |            | начисления (%)                        |      | 10   |       |      | 1.04*  |
|       |            | Обща цена :                           |      |      |       |      | 11.49* |
| N.268 | 8247551203 | Д-КА И М-Ж СК С Ф25                   | бр.  | 16   |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                            |      |      |       |      |        |
|       |            |                                       |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ<br>3/4" | бр.  | 1    | 8.76  | 1    | 8.76   |
|       |            | ТРУД :                                |      |      |       |      |        |



279

|       |            |                                  |      |      |       |      |        |
|-------|------------|----------------------------------|------|------|-------|------|--------|
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                    | ч.ч. | 0.18 | 4.00  | 1    | 0.72   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                     |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)              |      | 8    |       |      | 0.70*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                |      | 100  |       |      | 0.72   |
|       |            | всичко преки                     |      |      |       |      | 9.48   |
|       |            | общо допълнителни р-ди           |      |      |       |      | 1.42*  |
|       |            | начисления (%)                   |      | 10   |       |      | 1.09   |
|       |            | Обща цена :                      |      |      |       |      | 11.99* |
| N.269 | 8247551204 | Д-КА И М-Ж СК С Ф32              | бр.  | 14   |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                       |      |      |       |      |        |
|       |            |                                  |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1" | бр.  | 1    | 9.18  | 1    | 9.18   |
|       |            | ТРУД :                           |      |      |       |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                    | ч.ч. | 0.18 | 4.00  | 1    | 0.72   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                     |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)              |      | 8    |       |      | 0.73*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                |      | 100  |       |      | 0.72   |
|       |            | всичко преки                     |      |      |       |      | 9.9    |
|       |            | общо допълнителни р-ди           |      |      |       |      | 1.45*  |
|       |            | начисления (%)                   |      | 10   |       |      | 1.14*  |
|       |            | Обща цена :                      |      |      |       |      | 12.49  |
| N.270 | 8247551208 | Д-КА И М-Ж СК С Ф63              | бр.  | 2    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                       |      |      |       |      |        |
|       |            |                                  |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2" | бр.  | 1    | 56.86 | 1    | 56.86  |
|       |            | ТРУД :                           |      |      |       |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                    | ч.ч. | 0.27 | 4.00  | 1    | 1.08   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                     |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)              |      | 8    |       |      | 4.55*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                |      | 100  |       |      | 1.08   |
|       |            | всичко преки                     |      |      |       |      | 57.94  |
|       |            | общо допълнителни р-ди           |      |      |       |      | 5.63*  |
|       |            | начисления (%)                   |      | 10   |       |      | 6.36*  |
|       |            | Обща цена :                      |      |      |       |      | 69.93* |
| N.271 | 8247551208 | Д-КА И М-Ж СК С ИЗПР. Ф2"        | бр.  | 2    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                       |      |      |       |      |        |
|       |            |                                  |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2" | бр.  | 1    | 36.59 | 1    | 36.59  |
|       |            | ТРУД :                           |      |      |       |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                    | ч.ч. | 0.27 | 4.00  | 1    | 1.08   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                     |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)              |      | 8    |       |      | 2.93*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                |      | 100  |       |      | 1.08   |
|       |            | всичко преки                     |      |      |       |      | 37.67  |
|       |            | общо допълнителни р-ди           |      |      |       |      | 4.01*  |




250

|       |            |                                    |      |      |       |      |        |
|-------|------------|------------------------------------|------|------|-------|------|--------|
|       |            | начисления (%)                     |      | 10   |       |      | 4.17*  |
|       |            | Обща цена :                        |      |      |       |      | 45.84* |
| N.272 | 8247586103 | Д-КА И М-Ж ОБРАТНА КЛАПА Ф25       | бр.  | 4    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                         |      |      |       |      |        |
|       |            |                                    |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КЛАПА ВЪЗВРАТНА 3/4"               | бр.  | 1    | 4.40  | 1    | 4.4    |
|       |            | ТРУД :                             |      |      |       |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                      | ч.ч. | 0.18 | 4.00  | 1    | 0.72   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                       |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                |      | 8    |       |      | 0.35*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                  |      | 100  |       |      | 0.72   |
|       |            | всичко преки                       |      |      |       |      | 5.12   |
|       |            | общо допълнителни р-ди             |      |      |       |      | 1.07*  |
|       |            | начисления (%)                     |      | 10   |       |      | 0.62*  |
|       |            | Обща цена :                        |      |      |       |      | 6.81*  |
| N.273 | 8247586104 | Д-КА И М-Ж ОБРАТНА КЛАПА Ф32       | бр.  | 2    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                         |      |      |       |      |        |
|       |            |                                    |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КЛАПА ВЪЗВРАТНА 1"                 | бр.  | 1    | 15.10 | 1    | 15.1   |
|       |            | ТРУД :                             |      |      |       |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                      | ч.ч. | 0.18 | 4.00  | 1    | 0.72   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                       |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                |      | 8    |       |      | 1.21*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                  |      | 100  |       |      | 0.72   |
|       |            | всичко преки                       |      |      |       |      | 15.82  |
|       |            | общо допълнителни р-ди             |      |      |       |      | 1.93*  |
|       |            | начисления (%)                     |      | 10   |       |      | 1.77*  |
|       |            | Обща цена :                        |      |      |       |      | 19.52* |
| N.274 | 8247593102 | Д-КА И М-Ж ВОДОМЕР 3М3/Ч           | бр.  | 4    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                         |      |      |       |      |        |
|       |            |                                    |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ВОДОМЕР 3М3/Ч                      | бр.  | 1    | 25.54 | 1    | 25.54  |
|       |            | ТРУД :                             |      |      |       |      |        |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                      | ч.ч. | 1.28 | 4.00  | 1    | 5.12   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                       |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                |      | 8    |       |      | 2.04*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                  |      | 100  |       |      | 5.12   |
|       |            | всичко преки                       |      |      |       |      | 30.66  |
|       |            | общо допълнителни р-ди             |      |      |       |      | 7.16*  |
|       |            | начисления (%)                     |      | 10   |       |      | 3.78*  |
|       |            | Обща цена :                        |      |      |       |      | 41.61* |
| N.275 | 8245421020 | ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА С ДЕБИТ 0,5Л/С | бр.  |      |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                         |      |      |       |      |        |
|       |            |                                    |      |      | цена  | коэф | ст-ст  |




251

|       |            |                                            |      |       |        |      |         |
|-------|------------|--------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
|       |            | ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА С ДЕБИТ<br>0,5Л/С      | бр.  | 1     | 116.00 | 1    | 116     |
|       |            | ТРУД :                                     |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                   | ч.ч. | 3.525 | 4.00   | 1    | 14.1    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                        |      | 8     |        |      | 9.28    |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100   |        |      | 14.1    |
|       |            | всичко преки                               |      |       |        |      | 130.1   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                     |      |       |        |      | 23.38   |
|       |            | начисления (%)                             |      | 10    |        |      | 15.35*  |
|       |            | Обща цена :                                |      |       |        |      | 168.83* |
|       |            |                                            |      |       |        |      |         |
| N.276 | 8247553121 | Д-КА И М-Ж СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ              | бр.  | 18    |        |      |         |
|       |            |                                            |      |       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                 |      |       |        |      |         |
|       |            |                                            |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | БАТЕРИЯ СМЕСИТЕЛНА                         | бр.  | 1     | 80.85  | 1    | 80.85   |
|       |            | ТРУД :                                     |      |       |        |      |         |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                              | ч.ч. | 2.57  | 4.00   | 1    | 10.28   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                        |      | 8     |        |      | 6.47*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100   |        |      | 10.28   |
|       |            | всичко преки                               |      |       |        |      | 91.13   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                     |      |       |        |      | 16.75*  |
|       |            | начисления (%)                             |      | 10    |        |      | 10.79*  |
|       |            | Обща цена :                                |      |       |        |      | 118.67* |
|       |            |                                            |      |       |        |      |         |
| N.277 | 8247553201 | Д-КА И М-Ж ВАНО - ДУШ БАТЕРИЯ              | бр.  | 11    |        |      |         |
|       |            |                                            |      |       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                 |      |       |        |      |         |
|       |            |                                            |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | БАТЕРИЯ ДУШ                                | бр.  | 1     | 56.80  | 1    | 56.8    |
|       |            | ТРУД :                                     |      |       |        |      |         |
|       |            | ВОДОПРОВОДЧИК                              | ч.ч. | 1.13  | 4.00   | 1    | 4.52    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                        |      | 8     |        |      | 4.54*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100   |        |      | 4.52    |
|       |            | всичко преки                               |      |       |        |      | 61.32   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                     |      |       |        |      | 9.06*   |
|       |            | начисления (%)                             |      | 10    |        |      | 7.04*   |
|       |            | Обща цена :                                |      |       |        |      | 77.42*  |
|       |            |                                            |      |       |        |      |         |
| N.278 | 8247661111 | Д-КА И М-Ж КОМПЛЕКТ ЗА ПРОМИВНО<br>КАЗАНЧЕ | бр.  | 8     |        |      |         |
|       |            |                                            |      |       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                 |      |       |        |      |         |
|       |            |                                            |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | СЕДАЛО ТОАЛЕТНО                            | бр.  |       | 88.77  | 1    | 88.77   |
|       |            | ТРУД :                                     |      |       |        |      |         |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК                    | ч.ч. | 3.75  | 4.00   | 1    | 15      |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                               |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                        |      |       |        |      | 7.10*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                          |      | 100   |        |      | 15      |




252

|       |            |                                               |      |        |       |      |         |
|-------|------------|-----------------------------------------------|------|--------|-------|------|---------|
|       |            | всичко преки                                  |      |        |       |      | 103.77  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                        |      |        |       |      | 22.10*  |
|       |            | начисления (%)                                |      | 10     |       |      | 12.59*  |
|       |            | Обща цена :                                   |      |        |       |      | 138.46* |
|       |            |                                               |      |        |       |      |         |
| N.279 | 8102413076 | Н-ВА КУФАР С Р-РИ 0,20/0,20                   | м2   | 35     |       |      |         |
|       |            |                                               |      |        |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                    |      |        |       |      |         |
|       |            |                                               |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | GKB 12,5 - A 13                               | м2   | 0.42   | 2.00  | 1    | 0.84    |
|       |            | ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 25                   | бр.  | 16.8   | 0.01  | 1    | 0.17*   |
|       |            | ПРОФИЛ UW 75/40                               | м    | 0.721  | 6.97  | 1    | 5.03*   |
|       |            | ПРОФИЛ CW 75/50                               | м    | 2.06   | 1.24  | 1    | 2.55*   |
|       |            |                                               |      |        |       |      | -----   |
|       |            |                                               |      |        |       |      | 8.59*   |
|       |            | ТРУД :                                        |      |        |       |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК                                     | ч.ч. | 1.07   | 4.00  | 1    | 4.28    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |        |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                           |      | 8      |       |      | 0.69*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                             |      | 100    |       |      | 4.28    |
|       |            | всичко преки                                  |      |        |       |      | 12.87*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                        |      |        |       |      | 4.97*   |
|       |            | начисления (%)                                |      | 10     |       |      | 1.78*   |
|       |            | Обща цена :                                   |      |        |       |      | 19.62*  |
|       |            |                                               |      |        |       |      |         |
| N.280 | 8247533112 | ПРОБИВАНЕ ОТВОР В БЕТ.ПЛОЧА С Р-РИ 0,20/0,20М | бр.  | 3      |       |      |         |
|       |            |                                               |      |        |       |      |         |
|       |            | ТРУД :                                        |      |        |       |      |         |
|       |            |                                               |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК                       | ч.ч. | 1.6739 | 4.00  | 1    | 6.70*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |        |       |      |         |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                             |      | 100    |       |      | 6.70*   |
|       |            | всичко преки                                  |      |        |       |      | 6.70*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                        |      |        |       |      | 6.70*   |
|       |            | начисления (%)                                |      | 10     |       |      | 1.34*   |
|       |            | Обща цена :                                   |      |        |       |      | 14.73   |
|       |            |                                               |      |        |       |      |         |
| N.281 | 8002000109 | ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ                       | бр.  | 3      |       |      |         |
|       |            |                                               |      |        |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                    |      |        |       |      |         |
|       |            |                                               |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | БЕТОН C16/20                                  | м3   | 0.01   | 86.40 | 1    | 0.86*   |
|       |            | ТРУД :                                        |      |        |       |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК                                     | ч.ч. | 0.384  | 4.00  | 1    | 1.54*   |
|       |            | МОНТАЖНИК                                     | ч.ч. | 0.18   | 4.00  | 1    | 0.72    |
|       |            |                                               |      |        |       |      | -----   |
|       |            |                                               |      |        |       |      | 2.26*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |        |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                           |      |        |       |      | 0.07*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                             |      |        |       |      | 2.26*   |
|       |            | всичко преки                                  |      |        |       |      | 3.12    |
|       |            | общо допълнителни р-ди                        |      |        |       |      | 2.33*   |
|       |            | начисления (%)                                |      |        |       |      | 0.54*   |



253

|       |            |                                                 |      |        |        |      |       |
|-------|------------|-------------------------------------------------|------|--------|--------|------|-------|
|       |            | Обща цена :                                     |      |        |        |      | 5.99  |
| N.282 | 8247532120 | ПРОБИВАНЕ ОТВОР В ТУХЛЕН ЗИД С Р-РИ 0,20/0,20 М | бр.  | 24     |        |      |       |
|       |            | ТРУД :                                          |      |        |        |      |       |
|       |            |                                                 |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК                         | ч.ч. | 1.3625 | 4.00   | 1    | 5.45  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                    |      |        |        |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                               |      | 100    |        |      | 5.45  |
|       |            | всичко преки                                    |      |        |        |      | 5.45  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                          |      |        |        |      | 5.45  |
|       |            | начисления (%)                                  |      | 10     |        |      | 1.09  |
|       |            | Обща цена :                                     |      |        |        |      | 11.99 |
| N.283 | 8002000109 | ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ                         | бр.  | 24     |        |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                      |      |        |        |      |       |
|       |            |                                                 |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст |
|       |            | БЕТОН C16/20                                    | м3   | 0.01   | 86.40  | 1    | 0.86* |
|       |            | ТРУД :                                          |      |        |        |      |       |
|       |            | МОНТАЖНИК                                       | ч.ч. | 0.384  | 4.00   | 1    | 1.54* |
|       |            | МОНТАЖНИК                                       | ч.ч. | 0.18   | 4.00   | 1    | 0.72  |
|       |            |                                                 |      |        |        |      | ----- |
|       |            |                                                 |      |        |        |      | 2.26* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                    |      |        |        |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)                             |      | 8      |        |      | 0.07* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                               |      | 100    |        |      | 2.26* |
|       |            | всичко преки                                    |      |        |        |      | 3.12  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                          |      |        |        |      | 2.33* |
|       |            | начисления (%)                                  |      | 10     |        |      | 0.54* |
|       |            | Обща цена :                                     |      |        |        |      | 5.99  |
| N.284 | 8210121010 | Н-ВА УЛЕЙ В ТУХЛЕН ЗИД                          | м    | 70     |        |      |       |
|       |            | ТРУД :                                          |      |        |        |      |       |
|       |            |                                                 |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                                        | ч.ч. | 0.4705 | 4.00   | 1    | 1.88* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                    |      |        |        |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                               |      | 100    |        |      | 1.88* |
|       |            | всичко преки                                    |      |        |        |      | 1.88* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                          |      |        |        |      | 1.88* |
|       |            | начисления (%)                                  |      | 10     |        |      | 0.38* |
|       |            | Обща цена :                                     |      |        |        |      | 4.14  |
| N.285 | 8247539120 | ПОДМАЗВАНЕ НА УЛЕЙ В ТУХЛЕН ЗИД                 | м    | 70     |        |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                      |      |        |        |      |       |
|       |            |                                                 |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст |
|       |            | ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР                            | м3   | 0.004  | 110.00 | 1    | 0.44  |
|       |            | ТРУД :                                          |      |        |        |      |       |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК                         | ч.ч. | 0.52   | 4.00   | 1    | 2.08  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                    |      |        |        |      |       |




257

|       |            |                        |      |      |      |      |       |
|-------|------------|------------------------|------|------|------|------|-------|
|       |            | доп.р.материали (%)    |      | 8    |      |      | 0.04* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)      |      | 100  |      |      | 2.08  |
|       |            | всичко преки           |      |      |      |      | 2.52  |
|       |            | общо допълнителни р-ди |      |      |      |      | 2.12* |
|       |            | начисления (%)         |      | 10   |      |      | 0.46* |
|       |            | Обща цена :            |      |      |      |      | 5.10* |
| N.286 | 8102281131 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА Ф25   | м    | 8    |      |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:             |      |      |      |      |       |
|       |            |                        |      | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА Ф25   | м    | 1.03 | 1.08 | 1    | 1.11* |
|       |            | ТРУД :                 |      |      |      |      |       |
|       |            | ИЗОЛАТОРЧИК            | ч.ч. | 0.15 | 4.00 | 1    | 0.6   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:           |      |      |      |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)    |      | 8    |      |      | 0.09* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)      |      | 100  |      |      | 0.6   |
|       |            | всичко преки           |      |      |      |      | 1.71* |
|       |            | общо допълнителни р-ди |      |      |      |      | 0.69* |
|       |            | начисления (%)         |      | 10   |      |      | 0.24  |
|       |            | Обща цена :            |      |      |      |      | 2.64* |
| N.287 | 8102281131 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА Ф32   | бр.  | 16   |      |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:             |      |      |      |      |       |
|       |            |                        |      | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА Ф32   | м    | 1.03 | 1.37 | 1    | 1.41* |
|       |            | ТРУД :                 |      |      |      |      |       |
|       |            | ИЗОЛАТОРЧИК            | ч.ч. | 0.15 | 4.00 | 1    | 0.6   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:           |      |      |      |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)    |      | 8    |      |      | 0.11* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)      |      | 100  |      |      | 0.6   |
|       |            | всичко преки           |      |      |      |      | 2.01* |
|       |            | общо допълнителни р-ди |      |      |      |      | 0.71* |
|       |            | начисления (%)         |      | 10   |      |      | 0.27* |
|       |            | Обща цена :            |      |      |      |      | 3.00* |
| N.288 | 8102281131 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА Ф63   | бр.  | 16   |      |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:             |      |      |      |      |       |
|       |            |                        |      | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА Ф63   | м    | 1.03 | 2.82 | 1    | 2.90* |
|       |            | ТРУД :                 |      |      |      |      |       |
|       |            | ИЗОЛАТОРЧИК            | ч.ч. | 0.15 | 4.00 | 1    | 0.6   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:           |      |      |      |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)    |      | 8    |      |      | 0.23* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)      |      | 100  |      |      | 0.6   |
|       |            | всичко преки           |      |      |      |      | 3.50* |
|       |            | общо допълнителни р-ди |      |      |      |      | 0.83* |
|       |            | начисления (%)         |      |      |      |      | 0.43* |
|       |            | Обща цена :            |      |      |      |      | 4.77* |
| N.289 | 8102281131 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА Ф2"   | бр.  |      |      |      |       |



253

|       |            |                             |      |         |       |      |        |
|-------|------------|-----------------------------|------|---------|-------|------|--------|
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                  |      |         |       |      |        |
|       |            |                             |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА Ф2"        | м    | 1.03    | 2.82  | 1    | 2.90*  |
|       |            | ТРУД :                      |      |         |       |      |        |
|       |            | ИЗОЛАТОРЧИК                 | ч.ч. | 0.15    | 4.00  | 1    | 0.6    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |         |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)         |      | 8       |       |      | 0.23*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100     |       |      | 0.6    |
|       |            | всичко преки                |      |         |       |      | 3.50*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |         |       |      | 0.83*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10      |       |      | 0.43*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |         |       |      | 4.77*  |
| N.290 |            | УКРЕПИТЕЛИ                  | бр.  | 115     |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                  |      |         |       |      |        |
|       |            |                             |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | УКРЕПИТЕЛИ                  | бр.  | 1       | 11.74 | 1    | 11.74  |
|       |            | ТРУД :                      |      |         |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.05    | 4.00  | 1    | 0.2    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |         |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)         |      | 8       |       |      | 0.94*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100     |       |      | 0.2    |
|       |            | всичко преки                |      |         |       |      | 11.94  |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |         |       |      | 1.14*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10      |       |      | 1.31*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |         |       |      | 14.39* |
| N.291 | 8440445000 | ДЕМОНТАЖ ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК | бр.  | 3       |       |      |        |
|       |            | ТРУД :                      |      |         |       |      |        |
|       |            |                             |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 1.24605 | 4.00  | 1    | 4.98*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |         |       |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100     |       |      | 4.98*  |
|       |            | всичко преки                |      |         |       |      | 4.98*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |         |       |      | 4.98*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10      |       |      | 1.00*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |         |       |      | 10.97* |
| N.292 | 8440392000 | ДЕМОНТАЖ ТОАЛЕТНИ СЕДАЛА    | бр.  | 3       |       |      |        |
|       |            | ТРУД :                      |      |         |       |      |        |
|       |            |                             |      | р.н.    | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 1.62    | 4.00  | 1    | 6.48   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |         |       |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100     |       |      | 6.48   |
|       |            | всичко преки                |      |         |       |      | 6.48   |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |         |       |      | 6.48   |
|       |            | начисления (%)              |      |         |       |      | 1.30*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |         |       |      | 14.26* |
| N.293 | 8461300000 | ДЕМОНТАЖ ТОАЛЕТНО КЛЕКАЛО   | бр.  | 3       |       |      |        |




256

|       |            |                              |      |         |      |      |        |
|-------|------------|------------------------------|------|---------|------|------|--------|
|       |            | ТРУД :                       |      |         |      |      |        |
|       |            |                              |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                     | ч.ч. | 1.8     | 4.00 | 1    | 7.2    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                 |      |         |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)            |      | 100     |      |      | 7.2    |
|       |            | всичко преки                 |      |         |      |      | 7.2    |
|       |            | общо допълнителни р-ди       |      |         |      |      | 7.2    |
|       |            | начисления (%)               |      | 10      |      |      | 1.44   |
|       |            | Обща цена :                  |      |         |      |      | 15.84  |
| N.294 | 8440481000 | ДЕМОНТАЖ ПОДОВИ СИФОНИ       | бр.  | 8       |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                       |      |         |      |      |        |
|       |            |                              |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                     | ч.ч. | 0.13905 | 4.00 | 1    | 0.56*  |
|       |            | РАБОТНИК                     | ч.ч. | 0.13905 | 4.00 | 1    | 0.56*  |
|       |            |                              |      |         |      |      | -----  |
|       |            |                              |      |         |      |      | 1.11*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                 |      |         |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)            |      | 100     |      |      | 1.11*  |
|       |            | всичко преки                 |      |         |      |      | 1.11*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди       |      |         |      |      | 1.11*  |
|       |            | начисления (%)               |      | 10      |      |      | 0.22*  |
|       |            | Обща цена :                  |      |         |      |      | 2.45*  |
| N.295 | 8440400000 | ДЕМОНТАЖ ТОВАЛЕТНИ КАЗАНЧЕТА | бр.  | 2       |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                       |      |         |      |      |        |
|       |            |                              |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                     | ч.ч. | 1.62    | 4.00 | 1    | 6.48   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                 |      |         |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)            |      | 100     |      |      | 6.48   |
|       |            | всичко преки                 |      |         |      |      | 6.48   |
|       |            | общо допълнителни р-ди       |      |         |      |      | 6.48   |
|       |            | начисления (%)               |      | 10      |      |      | 1.30*  |
|       |            | Обща цена :                  |      |         |      |      | 14.26* |
| N.296 | 8210152091 | ДЕМОНТАЖ PVC Ф110 MM         | м    | 7       |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                       |      |         |      |      |        |
|       |            |                              |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                     | ч.ч. | 0.516   | 4.00 | 1    | 2.06*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                 |      |         |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)            |      | 100     |      |      | 2.06*  |
|       |            | всичко преки                 |      |         |      |      | 2.06*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди       |      |         |      |      | 2.06*  |
|       |            | начисления (%)               |      | 10      |      |      | 0.41*  |
|       |            | Обща цена :                  |      |         |      |      | 4.54*  |
| N.297 | 8440152000 | ДЕМОНТАЖ СЪЩ.КАМ.ТРЪБИ       | м    | 8       |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                       |      |         |      |      |        |
|       |            |                              |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст  |




252

|       |        |                         |      |        |        |      |       |
|-------|--------|-------------------------|------|--------|--------|------|-------|
|       |        | РАБОТНИК                | ч.ч. | 0.2538 | 4.00   | 1    | 1.02* |
|       |        | РАБОТНИК                | ч.ч. | 0.2538 | 4.00   | 1    | 1.02* |
|       |        |                         |      |        |        |      | ----- |
|       |        |                         |      |        |        |      | 2.03  |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:            |      |        |        |      |       |
|       |        | доп.р-ди труд (%)       |      | 100    |        |      | 2.03  |
|       |        | всичко преки            |      |        |        |      | 2.03  |
|       |        | общо допълнителни р-ди  |      |        |        |      | 2.03  |
|       |        | начисления (%)          |      | 10     |        |      | 0.41* |
|       |        | Обща цена :             |      |        |        |      | 4.47* |
| N.298 |        | РЯЗАНЕ НА МОЗАЙКА       | м    | 95     |        |      |       |
|       |        |                         |      |        |        |      |       |
|       |        | МЕХАНИЗАЦИЯ :           |      |        |        |      |       |
|       |        |                         |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст |
|       |        | ФУГОРЕЗ                 | мсм  | 0.01   | 100.00 | 1    | 1     |
|       |        | ТРУД :                  |      |        |        |      |       |
|       |        | РАБОТНИК                | ч.ч. | 0.5943 | 4.00   | 1    | 2.38* |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:            |      |        |        |      |       |
|       |        | доп.р.механизация (%)   |      | 30     |        |      | 0.3   |
|       |        | доп.р-ди труд (%)       |      | 100    |        |      | 2.38* |
|       |        | всичко преки            |      |        |        |      | 3.38* |
|       |        | общо допълнителни р-ди  |      |        |        |      | 2.68* |
|       |        | начисления (%)          |      | 10     |        |      | 0.61* |
|       |        | Обща цена :             |      |        |        |      | 6.66  |
| N.299 | 26.218 | РЯЗАНЕ НА БЕТОНОВ ПОД   | м    | 95     |        |      |       |
|       |        |                         |      |        |        |      |       |
|       |        | МЕХАНИЗАЦИЯ :           |      |        |        |      |       |
|       |        |                         |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст |
|       |        | ФУГОРЕЗ                 | мсм  | 0.01   | 100.00 | 1    | 1     |
|       |        | ТРУД :                  |      |        |        |      |       |
|       |        | РАБОТНИК                | ч.ч. | 0.5943 | 4.00   | 1    | 2.38* |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:            |      |        |        |      |       |
|       |        | доп.р.механизация (%)   |      | 30     |        |      | 0.3   |
|       |        | доп.р-ди труд (%)       |      | 100    |        |      | 2.38* |
|       |        | всичко преки            |      |        |        |      | 3.38* |
|       |        | общо допълнителни р-ди  |      |        |        |      | 2.68* |
|       |        | начисления (%)          |      | 10     |        |      | 0.61* |
|       |        | Обща цена :             |      |        |        |      | 6.66  |
| N.300 | 26.218 | РЯЗАНЕ НА ПОДОВИ ПЛОЧКИ | м    | 9      |        |      |       |
|       |        |                         |      |        |        |      |       |
|       |        | МЕХАНИЗАЦИЯ :           |      |        |        |      |       |
|       |        |                         |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст |
|       |        | ФУГОРЕЗ                 | мсм  | 0.01   | 100.00 | 1    | 1     |
|       |        | ТРУД :                  |      |        |        |      |       |
|       |        | РАБОТНИК                | ч.ч. | 0.5943 | 4.00   | 1    | 2.38* |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:            |      |        |        |      |       |
|       |        | доп.р.механизация (%)   |      | 30     |        |      | 0.3   |
|       |        | доп.р-ди труд (%)       |      |        |        |      | 2.38* |
|       |        | всичко преки            |      |        |        |      | 3.38* |
|       |        | общо допълнителни р-ди  |      |        |        |      | 2.68* |
|       |        | начисления (%)          |      | 10     |        |      | 0.61* |




258

|       |            |                                                            |      |         |        |      |        |
|-------|------------|------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|--------|
|       |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 6.66   |
| N.301 | 8481990000 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВ ПОД                                   | м2   | 40      |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                     |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                                   | ч.ч. | 0.8852  | 4.00   | 1    | 3.54*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      | 100     |        |      | 3.54*  |
|       |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 3.54*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 3.54*  |
|       |            | начисления (%)                                             |      | 10      |        |      | 0.71*  |
|       |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 7.79   |
| N.302 | 8101402220 | ИЗКОП В С.З.П. С ШИР. 0,6-1,2М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - МАШИННО | м3   | 10      |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                              |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА                |      | 0.01096 | 350.00 | 1    | 3.84*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                                      |      | 30      |        |      | 1.15*  |
|       |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 3.84*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 1.15*  |
|       |            | начисления (%)                                             |      | 10      |        |      | 0.50*  |
|       |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 5.49*  |
| N.303 | 8101106111 | ИЗКОП В С.З.П. С ШИР. 0,6-1,2М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - РЪЧНО   | м3   | 55      |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                     |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                   | ч.ч. | 1.194   | 4.00   | 1    | 4.78*  |
|       |            | ИЗКОПЧИЯ                                                   | ч.ч. | 1.6443  | 4.00   | 1    | 6.58*  |
|       |            |                                                            |      |         |        |      | -----  |
|       |            |                                                            |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      | 100     |        |      | 11.35* |
|       |            | всичко преки                                               |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |         |        |      | 11.35* |
|       |            | начисления (%)                                             |      | 10      |        |      | 2.27*  |
|       |            | Обща цена :                                                |      |         |        |      | 24.98* |
| N.304 | ВФА        | ПРЕВОЗ ИЗЛИШНА ПРЪСТ                                       | м3   | 16      |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :                                              |      |         |        |      |        |
|       |            |                                                            |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | САМОСВАЛ                                                   | мсм  | 0.025   | 250.00 | 1    | 6.25   |
|       |            | ТРУД :                                                     |      |         |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                   | ч.ч. | 1.3932  | 4.00   | 1    | 5.57*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |         |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)                                      |      | 30      |        |      | 1.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      | 100     |        |      | 5.57*  |




259

|       |            |                            |      |        |        |      |        |
|-------|------------|----------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 11.82* |
|       |            | общо допълнителни р-ди     |      |        |        |      | 7.45*  |
|       |            | начисления (%)             |      | 10     |        |      | 1.93*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 21.20* |
|       |            |                            |      |        |        |      |        |
| N.305 | 8101113100 | ОБРАТЕН НАСИП              | м3   | 49     |        |      |        |
|       |            |                            |      |        |        |      |        |
|       |            | ТРУД :                     |      |        |        |      |        |
|       |            |                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                   | ч.ч. | 0.4261 | 4.00   | 1    | 1.70*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)          |      | 100    |        |      | 1.70*  |
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 1.70*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди     |      |        |        |      | 1.70*  |
|       |            | начисления (%)             |      | 10     |        |      | 0.34*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 3.75   |
|       |            |                            |      |        |        |      |        |
| N.306 | 8101114111 | ТРАМБОВАНЕ                 | м3   | 49     |        |      |        |
|       |            |                            |      |        |        |      |        |
|       |            | МЕХАНИЗАЦИЯ :              |      |        |        |      |        |
|       |            |                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРАМБОВКА                  | мсм  | 0.0035 | 100.00 | 1    | 0.35   |
|       |            | ТРУД :                     |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                   | ч.ч. | 0.3693 | 4.00   | 1    | 1.48*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:               |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.механизация (%)      |      | 30     |        |      | 0.11*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)          |      | 100    |        |      | 1.48*  |
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 1.83*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди     |      |        |        |      | 1.58*  |
|       |            | начисления (%)             |      | 10     |        |      | 0.34*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 3.75   |
|       |            |                            |      |        |        |      |        |
| N.307 | ВФА        | МОНОЛИТЕН СТ.БЕТ. КОЖУХ    | м    | 55     |        |      |        |
|       |            |                            |      |        |        |      |        |
|       |            | УСЛУГИ :                   |      |        |        |      |        |
|       |            |                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | БЕТОН С8/10                | -    | 0.04   | 117.82 | 1    | 4.71*  |
|       |            | БЕТОН С10/15               | -    | 0.21   | 120.77 | 1    | 25.36* |
|       |            | КОФРАЖ                     | -    | 2.61   | 19.98  | 1    | 52.15* |
|       |            | АРМИРОВКА                  | -    | 6.09   | 1.51   | 1    | 9.20*  |
|       |            |                            |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                            |      |        |        |      | 91.42* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:               |      |        |        |      |        |
|       |            | всичко преки               |      |        |        |      | 91.42* |
|       |            | начисления (%)             |      | 10     |        |      | 9.14*  |
|       |            | Обща цена :                |      |        |        |      | 100.56 |
|       |            |                            |      |        |        |      |        |
| N.308 | 22.665-1   | Д-КА И М-Ж PVC ТРЪБИ Ф50MM | м    |        |        |      |        |
|       |            |                            |      |        |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                 |      |        |        |      |        |
|       |            |                            |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРЪБА PVC Ф50              | м    | 1.03   | 4.48   | 1    | 4.61*  |
|       |            | ЛЕПИЛО PVC                 | кг   | 0.005  | 12.00  | 1    | 0.06   |
|       |            |                            |      |        |        |      | -----  |




260

|       |            |                             |      |       |       |      |        |
|-------|------------|-----------------------------|------|-------|-------|------|--------|
|       |            |                             |      |       |       |      | 4.67*  |
|       |            | ТРУД :                      |      |       |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.45  | 4.00  | 1    | 1.8    |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.45  | 4.00  | 1    | 1.8    |
|       |            |                             |      |       |       |      | -----  |
|       |            |                             |      |       |       |      | 3.6    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)         |      | 8     |       |      | 0.37*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100   |       |      | 3.6    |
|       |            | всичко преки                |      |       |       |      | 8.27*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |       |       |      | 3.97*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10    |       |      | 1.22*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |       |       |      | 13.47* |
|       |            |                             |      |       |       |      |        |
| N.309 | 22.668-1   | Д-КА И М-Ж PVC TP. Ф110MM   | м    | 143   |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                  |      |       |       |      |        |
|       |            |                             |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРЪБА PVC Ф110              | м    | 1.03  | 10.93 | 1    | 11.26* |
|       |            | ЛЕПИЛО PVC                  | кг   | 0.006 | 12.00 | 1    | 0.07*  |
|       |            |                             |      |       |       |      | -----  |
|       |            |                             |      |       |       |      | 11.33  |
|       |            | ТРУД :                      |      |       |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.5   | 4.00  | 1    | 2      |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.5   | 4.00  | 1    | 2      |
|       |            |                             |      |       |       |      | -----  |
|       |            |                             |      |       |       |      | 4      |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)         |      | 8     |       |      | 0.91*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100   |       |      | 4      |
|       |            | всичко преки                |      |       |       |      | 15.33  |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |       |       |      | 4.91*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10    |       |      | 2.02*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |       |       |      | 22.26  |
|       |            |                             |      |       |       |      |        |
| N.310 | 8102413076 | Н-ВА КУФАР С Р-РИ 0,20/0,20 | м2   | 54    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                  |      |       |       |      |        |
|       |            |                             |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | GKB 12,5 - А 13             | м2   | 0.42  | 2.00  | 1    | 0.84   |
|       |            | ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 25 | бр.  | 16.8  | 0.01  | 1    | 0.17*  |
|       |            | ПРОФИЛ UW 75/40             | м    | 0.721 | 6.97  | 1    | 5.03*  |
|       |            | ПРОФИЛ CW 75/50             | м    | 2.06  | 1.24  | 1    | 2.55*  |
|       |            |                             |      |       |       |      | -----  |
|       |            |                             |      |       |       |      | 8.59*  |
|       |            | ТРУД :                      |      |       |       |      |        |
|       |            | МОНТАЖНИК                   | ч.ч. | 1.07  | 4.00  | 1    | 4.28   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)         |      | 8     |       |      | 0.69*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100   |       |      | 4.28   |
|       |            | всичко преки                |      |       |       |      | 12.87* |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |       |       |      | 4.97*  |
|       |            | начисления (%)              |      | 10    |       |      | 1.78*  |
|       |            | Обща цена :                 |      |       |       |      | 19.62* |




261

|       |            |                                                 |      |        |       |      |       |
|-------|------------|-------------------------------------------------|------|--------|-------|------|-------|
| N.311 | 8247533112 | ПРОБИВАНЕ ОТВОР В БЕТ.ПЛОЧА С Р-РИ 0,20/0,20М   | бр.  | 13     |       |      |       |
|       |            | ТРУД :                                          |      |        |       |      |       |
|       |            |                                                 |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК                         | ч.ч. | 1.6739 | 4.00  | 1    | 6.70* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                    |      |        |       |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                               |      | 100    |       |      | 6.70* |
|       |            | всичко преки                                    |      |        |       |      | 6.70* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                          |      |        |       |      | 6.70* |
|       |            | начисления (%)                                  |      | 10     |       |      | 1.34* |
|       |            | Обща цена :                                     |      |        |       |      | 14.73 |
| N.312 | 8002000109 | ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ                         | бр.  | 13     |       |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                      |      |        |       |      |       |
|       |            |                                                 |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст |
|       |            | БЕТОН С16/20                                    | м3   | 0.01   | 86.40 | 1    | 0.86* |
|       |            | ТРУД :                                          |      |        |       |      |       |
|       |            | МОНТАЖНИК                                       | ч.ч. | 0.384  | 4.00  | 1    | 1.54* |
|       |            | МОНТАЖНИК                                       | ч.ч. | 0.18   | 4.00  | 1    | 0.72  |
|       |            |                                                 |      |        |       |      | ----- |
|       |            |                                                 |      |        |       |      | 2.26* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                    |      |        |       |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)                             |      | 8      |       |      | 0.07* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                               |      | 100    |       |      | 2.26* |
|       |            | всичко преки                                    |      |        |       |      | 3.12  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                          |      |        |       |      | 2.33* |
|       |            | начисления (%)                                  |      | 10     |       |      | 0.54* |
|       |            | Обща цена :                                     |      |        |       |      | 5.99  |
| N.313 | 8247532120 | ПРОБИВАНЕ ОТВОР В ТУХЛЕН ЗИД С Р-РИ 0,20/0,20 М | бр.  | 3      |       |      |       |
|       |            | ТРУД :                                          |      |        |       |      |       |
|       |            |                                                 |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК                         | ч.ч. | 1.3625 | 4.00  | 1    | 5.45  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                    |      |        |       |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                               |      | 100    |       |      | 5.45  |
|       |            | всичко преки                                    |      |        |       |      | 5.45  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                          |      |        |       |      | 5.45  |
|       |            | начисления (%)                                  |      | 10     |       |      | 1.09  |
|       |            | Обща цена :                                     |      |        |       |      | 11.99 |
| N.314 | 8002000109 | ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ                         | бр.  | 3      |       |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                      |      |        |       |      |       |
|       |            |                                                 |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст |
|       |            | БЕТОН С16/20                                    | м3   | 0.01   | 86.40 | 1    | 0.86* |
|       |            | ТРУД :                                          |      |        |       |      |       |
|       |            | МОНТАЖНИК                                       | ч.ч. | 0.384  | 4.00  | 1    | 1.54* |
|       |            | МОНТАЖНИК                                       | ч.ч. | 0.18   | 4.00  | 1    | 0.72  |
|       |            |                                                 |      |        |       |      | ----- |




262

|       |            |                                                           |      |      |       |      |         |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------|------|------|-------|------|---------|
|       |            |                                                           |      |      |       |      | 2.26*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                              |      |      |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                       |      | 8    |       |      | 0.07*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                         |      | 100  |       |      | 2.26*   |
|       |            | всичко преки                                              |      |      |       |      | 3.12    |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                    |      |      |       |      | 2.33*   |
|       |            | начисления (%)                                            |      | 10   |       |      | 0.54*   |
|       |            | Обща цена :                                               |      |      |       |      | 5.99    |
|       |            |                                                           |      |      |       |      |         |
| N.315 | 8247651113 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВЛАНИК ЗА ИНВАЛИДИ       | бр.  | 1    |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                |      |      |       |      |         |
|       |            |                                                           |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | ТОАЛЕТЕН УМИВЛАНИК ЗА ИНВАЛИДИ                            | бр.  | 1    | 90.58 | 1    | 90.58   |
|       |            | ТРУД :                                                    |      |      |       |      |         |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                 | ч.ч. | 0.76 | 4.00  | 1    | 3.04    |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                 | ч.ч. | 0.9  | 4.00  | 1    | 3.6     |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                 | ч.ч. | 1.8  | 4.00  | 1    | 7.2     |
|       |            |                                                           |      |      |       |      | -----   |
|       |            |                                                           |      |      |       |      | 13.84   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                              |      |      |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                       |      | 8    |       |      | 7.25*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                         |      | 100  |       |      | 13.84   |
|       |            | всичко преки                                              |      |      |       |      | 104.42  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                    |      |      |       |      | 21.09*  |
|       |            | начисления (%)                                            |      | 10   |       |      | 12.55*  |
|       |            | Обща цена :                                               |      |      |       |      | 138.06* |
|       |            |                                                           |      |      |       |      |         |
| N.316 | 8247651112 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК С 1 КРИЛО         | бр.  | 1    |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                |      |      |       |      |         |
|       |            |                                                           |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК С 1 КРИЛО                              | бр.  | 1    | 87.05 | 1    | 87.05   |
|       |            | ТРУД :                                                    |      |      |       |      |         |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                 | ч.ч. | 0.9  | 4.00  | 1    | 3.6     |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                 | ч.ч. | 1.8  | 4.00  | 1    | 7.2     |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                 | ч.ч. | 0.76 | 4.00  | 1    | 3.04    |
|       |            |                                                           |      |      |       |      | -----   |
|       |            |                                                           |      |      |       |      | 13.84   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                              |      |      |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                       |      | 8    |       |      | 6.96*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                         |      | 100  |       |      | 13.84   |
|       |            | всичко преки                                              |      |      |       |      | 100.89  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                    |      |      |       |      | 20.80*  |
|       |            | начисления (%)                                            |      |      |       |      | 12.17*  |
|       |            | Обща цена :                                               |      |      |       |      | 133.86* |
|       |            |                                                           |      |      |       |      |         |
| N.317 | 8247651112 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК С 2 КРИЛА - ГОЛЯМ | бр.  | 5    |       |      |         |



163


|       |            |                                                                        |      |      |        |      |         |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|---------|
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                             |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                                        |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК С 2 КРИЛА - ГОЛЯМ                                   | бр.  | 1    | 133.89 | 1    | 133.89  |
|       |            | ТРУД :                                                                 |      |      |        |      |         |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                              | ч.ч. | 0.9  | 4.00   | 1    | 3.6     |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                              | ч.ч. | 1.8  | 4.00   | 1    | 7.2     |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                              | ч.ч. | 0.76 | 4.00   | 1    | 3.04    |
|       |            |                                                                        |      |      |        |      | -----   |
|       |            |                                                                        |      |      |        |      | 13.84   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                           |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                    |      | 8    |        |      | 10.71*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                      |      | 100  |        |      | 13.84   |
|       |            | всичко преки                                                           |      |      |        |      | 147.73  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                 |      |      |        |      | 24.55*  |
|       |            | начисления (%)                                                         |      | 10   |        |      | 17.23*  |
|       |            | Обща цена :                                                            |      |      |        |      | 189.51* |
|       |            |                                                                        |      |      |        |      |         |
| N.318 | 8247651112 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК - ДВУГНЕЗДЕН С 2 КРИЛА - ГОЛЯМ | бр.  | 1    |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                             |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                                        |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК - ДВУГНЕЗДЕН С 2 КРИЛА - ГОЛЯМ                      | бр.  | 1    | 167.78 | 1    | 167.78  |
|       |            | ТРУД :                                                                 |      |      |        |      |         |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                              | ч.ч. | 0.9  | 4.00   | 1    | 3.6     |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                              | ч.ч. | 1.8  | 4.00   | 1    | 7.2     |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                              | ч.ч. | 0.76 | 4.00   | 1    | 3.04    |
|       |            |                                                                        |      |      |        |      | -----   |
|       |            |                                                                        |      |      |        |      | 13.84   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                           |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                    |      | 8    |        |      | 13.42*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                      |      | 100  |        |      | 13.84   |
|       |            | всичко преки                                                           |      |      |        |      | 181.62  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                 |      |      |        |      | 27.26*  |
|       |            | начисления (%)                                                         |      | 10   |        |      | 20.89*  |
|       |            | Обща цена :                                                            |      |      |        |      | 229.77* |
|       |            |                                                                        |      |      |        |      |         |
| N.319 | 8247651112 | Д-КА И М-Ж ПОРЦЕЛАНОВ УМИВАЛНИК СРЕДЕН ФОРМАТ                          | бр.  | 6    |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                             |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                                        |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ПОРЦЕЛАНОВ УМИВАЛНИК СРЕДЕН ФОРМАТ                                     | бр.  | 1    | 45.69  | 1    | 45.69   |
|       |            | ТРУД :                                                                 |      |      |        |      |         |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                              | ч.ч. | 0.9  | 4.00   | 1    | 3.6     |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                              | ч.ч. | 0.76 | 4.00   | 1    | 3.04    |
|       |            |                                                                        |      |      |        |      | -----   |
|       |            |                                                                        |      |      |        |      | 6.64    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                           |      |      |        |      |         |



264

|       |            |                                                          |      |      |       |      |        |
|-------|------------|----------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--------|
|       |            | доп.р.материали (%)                                      |      | 8    |       |      | 3.66*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                        |      | 100  |       |      | 6.64   |
|       |            | всичко преки                                             |      |      |       |      | 52.33  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                   |      |      |       |      | 10.30* |
|       |            | начисления (%)                                           |      | 10   |       |      | 6.26*  |
|       |            | Обща цена :                                              |      |      |       |      | 68.89* |
|       |            |                                                          |      |      |       |      |        |
| N.320 | 8247652321 | КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИК ОТ АЛПАКА<br>ДВУГНЕЗДЕН С ОТЦЕЖДАНЕ  | бр.  | 2    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                               |      |      |       |      |        |
|       |            |                                                          |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИК ОТ АЛПАКА<br>ДВУГНЕЗДЕН С ОТЦЕЖДАНЕ  | бр.  | 1    | 85.03 | 1    | 85.03  |
|       |            | ТРУД :                                                   |      |      |       |      |        |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                | ч.ч. | 4.63 | 4.00  | 1    | 18.52  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                      |      | 8    |       |      | 6.80*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                        |      | 100  |       |      | 18.52  |
|       |            | всичко преки                                             |      |      |       |      | 103.55 |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                   |      |      |       |      | 25.32* |
|       |            | начисления (%)                                           |      | 10   |       |      | 12.89* |
|       |            | Обща цена :                                              |      |      |       |      | 141.76 |
|       |            |                                                          |      |      |       |      |        |
| N.321 | 8247652311 | КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИК ОТ АЛПАКА<br>ЕДНОГНЕЗДЕН С ОТЦЕЖДАНЕ | бр.  | 1    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                               |      |      |       |      |        |
|       |            |                                                          |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИК ОТ АЛПАКА<br>ЕДНОГНЕЗДЕН С ОТЦЕЖДАНЕ | бр.  | 1    | 65.49 | 1    | 65.49  |
|       |            | ТРУД :                                                   |      |      |       |      |        |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                | ч.ч. | 1.24 | 4.00  | 1    | 4.96   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                      |      | 8    |       |      | 5.24*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                        |      | 100  |       |      | 4.96   |
|       |            | всичко преки                                             |      |      |       |      | 70.45  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                   |      |      |       |      | 10.20* |
|       |            | начисления (%)                                           |      | 10   |       |      | 8.06*  |
|       |            | Обща цена :                                              |      |      |       |      | 88.71* |
|       |            |                                                          |      |      |       |      |        |
| N.322 | 8247652610 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АУСГУС                              | бр.  | 2    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                               |      |      |       |      |        |
|       |            |                                                          |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | АУСГУС                                                   | бр.  | 1    | 61.83 | 1    | 61.83  |
|       |            | ТРУД :                                                   |      |      |       |      |        |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК                                  | ч.ч. | 4.01 | 4.00  | 1    | 16.04  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                      |      | 8    |       |      | 4.95*  |

|       |  |                                                  |     |      |      |      |         |
|-------|--|--------------------------------------------------|-----|------|------|------|---------|
|       |  | доп.р-ди труд (%)                                |     | 100  |      |      | 16.04   |
|       |  | всичко преки                                     |     |      |      |      | 77.87   |
|       |  | общо допълнителни р-ди                           |     |      |      |      | 20.99*  |
|       |  | начисления (%)                                   |     | 10   |      |      | 9.89*   |
|       |  | Обща цена :                                      |     |      |      |      | 108.74* |
|       |  |                                                  |     |      |      |      |         |
| N.323 |  | КОНЗОЛИ ЗА ПОРЦЕЛАНОВ<br>УМИВАЛНИК ЗА ИНВАЛИДИ   | бр. | 2    |      |      |         |
|       |  |                                                  |     |      |      |      |         |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                       |     |      |      |      |         |
|       |  |                                                  |     | р.н. | цена | коэф | ст-ст   |
|       |  | КОНЗОЛИ ЗА ПОРЦЕЛАНОВ<br>УМИВАЛНИК ЗА ИНВАЛИДИ   | бр. | 1    | 2.95 | 1    | 2.95    |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |     |      |      |      |         |
|       |  | доп.р.материали (%)                              |     | 8    |      |      | 0.24*   |
|       |  | всичко преки                                     |     |      |      |      | 2.95    |
|       |  | общо допълнителни р-ди                           |     |      |      |      | 0.24*   |
|       |  | начисления (%)                                   |     | 10   |      |      | 0.32*   |
|       |  | Обща цена :                                      |     |      |      |      | 3.50*   |
|       |  |                                                  |     |      |      |      |         |
| N.324 |  | КОНЗОЛИ ЗА ПОРЦЕЛАНОВ<br>УМИВАЛНИК С 1 И 2 КРИЛА | бр. | 14   |      |      |         |
|       |  |                                                  |     |      |      |      |         |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                       |     |      |      |      |         |
|       |  |                                                  |     | р.н. | цена | коэф | ст-ст   |
|       |  | КОНЗОЛИ ЗА ПОРЦЕЛАНОВ<br>УМИВАЛНИК С 1 И 2 КРИЛА | бр. | 1    | 2.10 | 1    | 2.1     |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |     |      |      |      |         |
|       |  | доп.р.материали (%)                              |     | 8    |      |      | 0.17*   |
|       |  | всичко преки                                     |     |      |      |      | 2.1     |
|       |  | общо допълнителни р-ди                           |     |      |      |      | 0.17*   |
|       |  | начисления (%)                                   |     | 10   |      |      | 0.23*   |
|       |  | Обща цена :                                      |     |      |      |      | 2.49*   |
|       |  |                                                  |     |      |      |      |         |
| N.325 |  | КОНЗОЛИ ЗА ПОРЦЕЛАНОВ<br>УМИВАЛНИК БЕЗ КРИЛА     | бр. | 12   |      |      |         |
|       |  |                                                  |     |      |      |      |         |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                       |     |      |      |      |         |
|       |  |                                                  |     | р.н. | цена | коэф | ст-ст   |
|       |  | КОНЗОЛИ ЗА ПОРЦЕЛАНОВ<br>УМИВАЛНИК БЕЗ КРИЛА     | бр. | 1    | 2.10 | 1    | 2.1     |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |     |      |      |      |         |
|       |  | доп.р.материали (%)                              |     | 8    |      |      | 0.17*   |
|       |  | всичко преки                                     |     |      |      |      | 2.1     |
|       |  | общо допълнителни р-ди                           |     |      |      |      | 0.17*   |
|       |  | начисления (%)                                   |     | 10   |      |      | 0.23*   |
|       |  | Обща цена :                                      |     |      |      |      | 2.49*   |
|       |  |                                                  |     |      |      |      |         |
| N.326 |  | КОНЗОЛИ ЗА АУСГУС                                | бр. |      |      |      |         |
|       |  |                                                  |     |      |      |      |         |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                       |     |      |      |      |         |
|       |  |                                                  |     | р.н. | цена | коэф | ст-ст   |
|       |  | КОНЗОЛИ ЗА АУСГУС                                | бр. | 1    | 2.10 | 1    | 2.1     |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |     |      |      |      |         |




266

|       |            |                                                    |      |      |       |      |         |
|-------|------------|----------------------------------------------------|------|------|-------|------|---------|
|       |            | доп.р.материали (%)                                |      | 8    |       |      | 0.17*   |
|       |            | всичко преки                                       |      |      |       |      | 2.1     |
|       |            | общо допълнителни р-ди                             |      |      |       |      | 0.17*   |
|       |            | начисления (%)                                     |      | 10   |       |      | 0.23*   |
|       |            | Обща цена :                                        |      |      |       |      | 2.49*   |
|       |            |                                                    |      |      |       |      |         |
| N.327 | 8247661111 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОНОБЛОК                      | бр.  | 8    |       |      |         |
|       |            |                                                    |      |      |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                         |      |      |       |      |         |
|       |            |                                                    |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | МОНОБЛОК                                           | бр.  | 1    | 88.79 | 1    | 88.79   |
|       |            | ТРУД :                                             |      |      |       |      |         |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК                            | ч.ч. | 3.75 | 4.00  | 1    | 15      |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                       |      |      |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                |      | 8    |       |      | 7.10*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                  |      | 100  |       |      | 15      |
|       |            | всичко преки                                       |      |      |       |      | 103.79  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                             |      |      |       |      | 22.10*  |
|       |            | начисления (%)                                     |      | 10   |       |      | 12.59*  |
|       |            | Обща цена :                                        |      |      |       |      | 138.48* |
|       |            |                                                    |      |      |       |      |         |
| N.328 | 8247672110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИСОАР                           | бр.  | 2    |       |      |         |
|       |            |                                                    |      |      |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                         |      |      |       |      |         |
|       |            |                                                    |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | ПИСОАР СТЕНЕН                                      | бр.  | 1    | 66.62 | 1    | 66.62   |
|       |            | ТРУД :                                             |      |      |       |      |         |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК                            | ч.ч. | 0.92 | 4.00  | 1    | 3.68    |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК                            | ч.ч. | 1.83 | 4.00  | 1    | 7.32    |
|       |            |                                                    |      |      |       |      | -----   |
|       |            |                                                    |      |      |       |      | 11      |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                       |      |      |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                |      | 8    |       |      | 5.33    |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                  |      | 100  |       |      | 11      |
|       |            | всичко преки                                       |      |      |       |      | 77.62   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                             |      |      |       |      | 16.33   |
|       |            | начисления (%)                                     |      | 10   |       |      | 9.39*   |
|       |            | Обща цена :                                        |      |      |       |      | 103.34* |
|       |            |                                                    |      |      |       |      |         |
| N.329 | 8247632132 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН 10/10 Ф50 - РОГОВ | бр.  | 9    |       |      |         |
|       |            |                                                    |      |      |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                         |      |      |       |      |         |
|       |            |                                                    |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | ПОДОВ СИФОН 10/10 Ф50 - РОГОВ                      | бр.  | 1    | 7.87  | 1    | 7.87    |
|       |            | ТРУД :                                             |      |      |       |      |         |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                          | ч.ч. | 0.24 | 4.00  | 1    | 0.96    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                       |      |      |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                |      |      |       |      | 0.63    |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                  |      | 100  |       |      | 0.96    |
|       |            | всичко преки                                       |      |      |       |      | 8.83    |
|       |            | общо допълнителни р-ди                             |      |      |       |      | 1.59    |
|       |            | начисления (%)                                     |      | 10   |       |      | 1.04*   |



|       |            |                                                                                                                                            |      |      |       |      |        |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--------|
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                |      |      |       |      | 11.46* |
| N.330 | 8247632132 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ<br>СИФОН 10/10 Ф50                                                                                              | бр.  | 7    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                 |      |      |       |      |        |
|       |            |                                                                                                                                            |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ПОДОВ СИФОН 10/10 Ф50                                                                                                                      | бр.  | 1    | 6.34  | 1    | 6.34   |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                                     |      |      |       |      |        |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                                                                                                  | ч.ч. | 0.24 | 4.00  | 1    | 0.96   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                               |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                        |      | 8    |       |      | 0.51*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                          |      | 100  |       |      | 0.96   |
|       |            | всичко преки                                                                                                                               |      |      |       |      | 7.3    |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                     |      |      |       |      | 1.47*  |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                             |      | 10   |       |      | 0.88*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                |      |      |       |      | 9.64*  |
| N.331 | 8247632132 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ<br>СИФОН 17/17 Ф50                                                                                              | бр.  | 2    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                 |      |      |       |      |        |
|       |            |                                                                                                                                            |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ПОДОВ СИФОН 17/17 Ф50                                                                                                                      | бр.  | 1    | 24.24 | 1    | 24.24  |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                                     |      |      |       |      |        |
|       |            | КАНАЛДЖИЯ                                                                                                                                  | ч.ч. | 0.64 | 4.00  | 1    | 2.56   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                               |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                        |      | 8    |       |      | 1.94*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                          |      | 100  |       |      | 2.56   |
|       |            | всичко преки                                                                                                                               |      |      |       |      | 26.8   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                     |      |      |       |      | 4.50*  |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                             |      | 10   |       |      | 3.13   |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                |      |      |       |      | 34.43* |
| N.332 |            | УКРЕПИТЕЛИ ЗА PVC Ф110MM                                                                                                                   | бр.  | 30   |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                 |      |      |       |      |        |
|       |            |                                                                                                                                            |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | УКРЕПИТЕЛИ ЗА PVC Ф110MM                                                                                                                   | бр.  | 1    | 12.52 | 1    | 12.52  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                               |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                        |      | 8    |       |      | 1.00*  |
|       |            | всичко преки                                                                                                                               |      |      |       |      | 12.52  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                     |      |      |       |      | 1.00*  |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                             |      | 10   |       |      | 1.35*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                |      |      |       |      | 14.87* |
| N.333 | 8242411010 | ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩА,<br>РЕКУПЕРАТИВНА, КЛИМАТИЧНА<br>КАМЕРА ТИП С ДВУСТЕПЕННА<br>РЕКУПЕРАЦИЯ, КОМПЛЕКТОВАНА С<br>ВХОДЯЩА И ИЗХОДЯЩА СЕКЦИЯ, | бр.  |      |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                 |      |      |       |      |        |




268

|       |            |                                                                                                                                              |      | р.н.   | цена     | коэф | ст-ст    |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------|----------|
|       |            | ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩА,<br>РЕКУПЕРАТИВНА, КЛИМАТИЧНА<br>КАМЕРА 1500 МЗ/Ч                                                                         | бр.  | 1      | 10887.74 | 1    | 10887.74 |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                                       |      |        |          |      |          |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                                     | ч.ч. | 29.791 | 4.00     | 1    | 119.16*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                 |      |        |          |      |          |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                          |      | 8      |          |      | 871.02*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                            |      | 100    |          |      | 119.16*  |
|       |            | всичко преки                                                                                                                                 |      |        |          |      | 11006.9  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                       |      |        |          |      | 990.18*  |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                               |      | 10     |          |      | 1199.71  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                  |      |        |          |      | 13196.8  |
|       |            |                                                                                                                                              |      |        |          |      |          |
| N.334 | 8242381120 | РЕШЕТКА ХОРИЗОНТАЛНА С<br>РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ ТИП РХ-Р-<br>600/200 КОМПЛЕКТ С<br>ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ С КЛАПА<br>600/200/280/Ф250 И НАПРАВЛЯВ | бр.  | 6      |          |      |          |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                   |      |        |          |      |          |
|       |            |                                                                                                                                              |      | р.н.   | цена     | коэф | ст-ст    |
|       |            | РЕШЕТКА ХОРИЗОНТАЛНА С<br>РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ 600/200                                                                                          | бр.  | 1      | 94.73    | 1    | 94.73    |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                                       |      |        |          |      |          |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                                     | ч.ч. | 1.697  | 4.00     | 1    | 6.79*    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                 |      |        |          |      |          |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                          |      | 8      |          |      | 7.58*    |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                            |      | 100    |          |      | 6.79*    |
|       |            | всичко преки                                                                                                                                 |      |        |          |      | 101.52*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                       |      |        |          |      | 14.37*   |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                               |      | 10     |          |      | 11.59*   |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                  |      |        |          |      | 127.47*  |
|       |            |                                                                                                                                              |      |        |          |      |          |
| N.335 | 8242381110 | НЕПОДВИЖНА ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА<br>С МРЕЖА 400/350ММ                                                                                            | бр.  | 2      |          |      |          |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                   |      |        |          |      |          |
|       |            |                                                                                                                                              |      | р.н.   | цена     | коэф | ст-ст    |
|       |            | НЕПОДВИЖНА ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА<br>С МРЕЖА 400/350ММ                                                                                            | бр.  | 1      | 63.35    | 1    | 63.35    |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                                       |      |        |          |      |          |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                                     | ч.ч. | 1.052  | 4.00     | 1    | 4.21*    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                 |      |        |          |      |          |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                          |      | 8      |          |      | 5.07*    |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                            |      | 100    |          |      | 4.21*    |
|       |            | всичко преки                                                                                                                                 |      |        |          |      | 67.56*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                       |      |        |          |      | 9.28*    |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                               |      |        |          |      | 7.68*    |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                  |      |        |          |      | 84.52*   |
|       |            |                                                                                                                                              |      |        |          |      |          |
| N.336 | 18.163     | ГЪВКАВ АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХОВОД<br>Ф250 С ИЗОЛАЦИЯ                                                                                               | м    | 3      |          |      |          |



209

|       |        |                                                                                              |      |       |        |      |        |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|--------|
|       |        | МАТЕРИАЛИ:                                                                                   |      |       |        |      |        |
|       |        |                                                                                              |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |        | ГЪВКАВ АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХОВОД<br>Ф250 С ИЗОЛАЦИЯ                                               | м    | 1.03  | 56.73  | 1    | 58.43* |
|       |        | ТРУД :                                                                                       |      |       |        |      |        |
|       |        | РАБОТНИК                                                                                     | ч.ч. | 0.54  | 4.00   | 1    | 2.16   |
|       |        | РАБОТНИК                                                                                     | ч.ч. | 0.54  | 4.00   | 1    | 2.16   |
|       |        |                                                                                              |      |       |        |      | -----  |
|       |        |                                                                                              |      |       |        |      | 4.32   |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                 |      |       |        |      |        |
|       |        | доп.р.материали (%)                                                                          |      | 8     |        |      | 4.67*  |
|       |        | доп.р-ди труд (%)                                                                            |      | 100   |        |      | 4.32   |
|       |        | всичко преки                                                                                 |      |       |        |      | 62.75* |
|       |        | общо допълнителни р-ди                                                                       |      |       |        |      | 8.99*  |
|       |        | начисления (%)                                                                               |      | 10    |        |      | 7.17*  |
|       |        | Обща цена :                                                                                  |      |       |        |      | 78.92* |
|       |        |                                                                                              |      |       |        |      |        |
| N.337 | 18.163 | ГЪВКАВ АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХОВОД<br>Ф250                                                          | м    | 3     |        |      |        |
|       |        | МАТЕРИАЛИ:                                                                                   |      |       |        |      |        |
|       |        |                                                                                              |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |        | ГЪВКАВ АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХОВОД<br>Ф250                                                          | м    | 1.03  | 51.84  | 1    | 53.40* |
|       |        | ТРУД :                                                                                       |      |       |        |      |        |
|       |        | РАБОТНИК                                                                                     | ч.ч. | 0.54  | 4.00   | 1    | 2.16   |
|       |        | РАБОТНИК                                                                                     | ч.ч. | 0.54  | 4.00   | 1    | 2.16   |
|       |        |                                                                                              |      |       |        |      | -----  |
|       |        |                                                                                              |      |       |        |      | 4.32   |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                 |      |       |        |      |        |
|       |        | доп.р.материали (%)                                                                          |      | 8     |        |      | 4.27*  |
|       |        | доп.р-ди труд (%)                                                                            |      | 100   |        |      | 4.32   |
|       |        | всичко преки                                                                                 |      |       |        |      | 57.72* |
|       |        | общо допълнителни р-ди                                                                       |      |       |        |      | 8.59*  |
|       |        | начисления (%)                                                                               |      | 10    |        |      | 6.63*  |
|       |        | Обща цена :                                                                                  |      |       |        |      | 72.94* |
|       |        |                                                                                              |      |       |        |      |        |
| N.338 | 18.101 | ИЗОЛАЦИОННА ПЛОСКОСТ ЗА<br>НАПРАВА НА ВЪЗДУХОВОДИ ОТ<br>ПЕНОПОЛИУРЕТАН С АЛУМИНИЕВО<br>ФОЛИО | м    | 20    |        |      |        |
|       |        | МАТЕРИАЛИ:                                                                                   |      |       |        |      |        |
|       |        |                                                                                              |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |        | ИЗОЛАЦИОННА ПЛОСКОСТ ЗА<br>НАПРАВА НА ВЪЗДУХОВОДИ ОТ<br>ПЕНОПОЛИУРЕТАН С АЛУМИНИЕВО<br>ФОЛИО | м    |       | 45.06* | 1    | 45.06  |
|       |        | ТРУД :                                                                                       |      |       |        |      |        |
|       |        | РАБОТНИК                                                                                     | ч.ч. | 0.805 | 4.00   | 1    | 3.22   |
|       |        | РАБОТНИК                                                                                     | ч.ч. | 1.115 | 4.00   | 1    | 4.46   |
|       |        |                                                                                              |      |       |        |      | -----  |
|       |        |                                                                                              |      |       |        |      | 7.68   |



270

|       |            |                                                                                                                                            |      |       |       |      |        |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|--------|
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                               |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                        |      | 8     |       |      | 3.60*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                          |      | 100   |       |      | 7.68   |
|       |            | всичко преки                                                                                                                               |      |       |       |      | 52.74  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                     |      |       |       |      | 11.28* |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                             |      | 10    |       |      | 6.40*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                |      |       |       |      | 70.43* |
|       |            |                                                                                                                                            |      |       |       |      |        |
| N.339 | 18.101     | ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА<br>ВЪЗДУХОВОДИ (НА "ЕВРОПРОФИЛ")                                                                                   | м2   | 25    |       |      |        |
|       |            |                                                                                                                                            |      |       |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                 |      |       |       |      |        |
|       |            |                                                                                                                                            |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА                                                                                                                       | м2   | 1.05  | 26.74 | 1    | 28.08* |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                                     |      |       |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                                   | ч.ч. | 0.805 | 4.00  | 1    | 3.22   |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                                   | ч.ч. | 1.115 | 4.00  | 1    | 4.46   |
|       |            |                                                                                                                                            |      |       |       |      | -----  |
|       |            |                                                                                                                                            |      |       |       |      | 7.68   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                               |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                        |      | 8     |       |      | 2.25*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                          |      | 100   |       |      | 7.68   |
|       |            | всичко преки                                                                                                                               |      |       |       |      | 35.76* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                     |      |       |       |      | 9.93*  |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                             |      | 10    |       |      | 4.57*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                |      |       |       |      | 50.25* |
|       |            |                                                                                                                                            |      |       |       |      |        |
| N.340 | ВФА        | СТОМАНА ПРОФИЛНА ЗА УКРЕПВАНЕ<br>(КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ)                                                                                       | кг   | 15    |       |      |        |
|       |            |                                                                                                                                            |      |       |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                 |      |       |       |      |        |
|       |            |                                                                                                                                            |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | СТОМАНА ПРОФИЛНА ЗА УКРЕПВАНЕ                                                                                                              | кг   | 1     | 20.78 | 1    | 20.78  |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                                     |      |       |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                                   | ч.ч. | 0.1   | 4.00  | 1    | 0.4    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                               |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                        |      | 8     |       |      | 1.66*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                          |      | 100   |       |      | 0.4    |
|       |            | всичко преки                                                                                                                               |      |       |       |      | 21.18  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                     |      |       |       |      | 2.06*  |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                             |      | 10    |       |      | 2.32*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                |      |       |       |      | 25.57* |
|       |            |                                                                                                                                            |      |       |       |      |        |
| N.341 | 8242411010 | ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩА,<br>РЕКУПЕРАТИВНА, КЛИМАТИЧНА<br>КАМЕРА ТИП С ДВУСТЕПЕННА<br>РЕКУПЕРАЦИЯ, КОМПЛЕКТОВАНА С<br>ВХОДЯЩА И ИЗХОДЯЩА СЕКЦИЯ, | бр.  |       |       |      |        |
|       |            |                                                                                                                                            |      |       |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                 |      |       |       |      |        |




22

|       |            |                                                                        |      | р.н.   | цена     | коэф | ст-ст    |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------|----------|
|       |            | ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩА,<br>РЕКУПЕРАТИВНА, КЛИМАТИЧНА<br>КАМЕРА 12 000 МЗ/Ч | бр.  | 1      | 56919.16 | 1    | 56919.16 |
|       |            | ТРУД :                                                                 |      |        |          |      |          |
|       |            | РАБОТНИК                                                               | ч.ч. | 29.791 | 4.00     | 1    | 119.16*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                           |      |        |          |      |          |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                    |      | 8      |          |      | 4553.53  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                      |      | 100    |          |      | 119.16*  |
|       |            | всичко преки                                                           |      |        |          |      | 57038.32 |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                 |      |        |          |      | 4672.7   |
|       |            | начисления (%)                                                         |      | 10     |          |      | 6171.1   |
|       |            | Обща цена :                                                            |      |        |          |      | 67882.12 |
|       |            |                                                                        |      |        |          |      |          |
| N.342 | 18.501     | ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ КАНАЛЕН<br>КУЛИСЕН 1000/800ММ L=1,0М                    | бр.  | 2      |          |      |          |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                             |      |        |          |      |          |
|       |            |                                                                        |      | р.н.   | цена     | коэф | ст-ст    |
|       |            | ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ КАНАЛЕН<br>КУЛИСЕН 1000/800ММ L=1,0М                    | бр.  | 1      | 577.26   | 1    | 577.26   |
|       |            | ТРУД :                                                                 |      |        |          |      |          |
|       |            | РАБОТНИК                                                               | ч.ч. | 1.165  | 4.00     | 1    | 4.66     |
|       |            | РАБОТНИК                                                               | ч.ч. | 1.165  | 4.00     | 1    | 4.66     |
|       |            |                                                                        |      |        |          |      | -----    |
|       |            |                                                                        |      |        |          |      | 9.32     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                           |      |        |          |      |          |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                    |      | 8      |          |      | 46.18*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                      |      | 100    |          |      | 9.32     |
|       |            | всичко преки                                                           |      |        |          |      | 586.58   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                 |      |        |          |      | 55.50*   |
|       |            | начисления (%)                                                         |      | 10     |          |      | 64.21*   |
|       |            | Обща цена :                                                            |      |        |          |      | 706.29*  |
|       |            |                                                                        |      |        |          |      |          |
| N.343 | 8242381160 | РЕШЕТКА МРЕЖЕСТА С РЕГУЛИРАЩА<br>СЕКЦИЯ ТИП РМ-Р-1000/800              | бр.  | 2      |          |      |          |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                             |      |        |          |      |          |
|       |            |                                                                        |      | р.н.   | цена     | коэф | ст-ст    |
|       |            | РЕШЕТКА МРЕЖЕСТА С РЕГУЛИРАЩА<br>СЕКЦИЯ1000/800                        | бр.  | 1      | 203.91   | 1    | 203.91   |
|       |            | ТРУД :                                                                 |      |        |          |      |          |
|       |            | РАБОТНИК                                                               | ч.ч. | 2.895  | 4.00     | 1    | 11.58    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                           |      |        |          |      |          |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                    |      | 8      |          |      | 16.31*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                      |      | 100    |          |      | 11.58    |
|       |            | всичко преки                                                           |      |        |          |      | 215.49   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                 |      |        |          |      | 27.89*   |
|       |            | начисления (%)                                                         |      | 10     |          |      | 24.34*   |
|       |            | Обща цена :                                                            |      |        |          |      | 267.72*  |
|       |            |                                                                        |      |        |          |      |          |
| N.344 | 8242381130 | НЕПОДВИЖНА ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА<br>С МРЕЖА 1000/1000                      | бр.  | 2      |          |      |          |



272

|       |            |                                                          |      |       |        |      |         |
|-------|------------|----------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                               |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                          |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | НЕПОДВИЖНА ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА<br>С МРЕЖА 1000/1000        | бр.  | 1     | 187.01 | 1    | 187.01  |
|       |            | ТРУД :                                                   |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                 | ч.ч. | 2.567 | 4.00   | 1    | 10.27*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                      |      | 8     |        |      | 14.96*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                        |      | 100   |        |      | 10.27*  |
|       |            | всичко преки                                             |      |       |        |      | 197.28* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                   |      |       |        |      | 25.23*  |
|       |            | начисления (%)                                           |      | 10    |        |      | 22.25*  |
|       |            | Обща цена :                                              |      |       |        |      | 244.76* |
|       |            |                                                          |      |       |        |      |         |
| N.345 | 8242381130 | НЕПОДВИЖНА ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА<br>С МРЕЖА 1800/900         | бр.  | 1     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                               |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                          |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | НЕПОДВИЖНА ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА<br>С МРЕЖА 1800/900         | бр.  | 1     | 308.94 | 1    | 308.94  |
|       |            | ТРУД :                                                   |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                 | ч.ч. | 2.567 | 4.00   | 1    | 10.27*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                      |      | 8     |        |      | 24.72*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                        |      | 100   |        |      | 10.27*  |
|       |            | всичко преки                                             |      |       |        |      | 319.21* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                   |      |       |        |      | 34.98*  |
|       |            | начисления (%)                                           |      | 10    |        |      | 35.42*  |
|       |            | Обща цена :                                              |      |       |        |      | 389.61  |
|       |            |                                                          |      |       |        |      |         |
| N.346 | 18.101     | ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА<br>ВЪЗДУХОВОДИ (НА "ЕВРОПРОФИЛ") | м2   | 260   |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                               |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                          |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА                                     | м2   | 1.05  | 26.74  | 1    | 28.08*  |
|       |            | ТРУД :                                                   |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                 | ч.ч. | 0.805 | 4.00   | 1    | 3.22    |
|       |            | РАБОТНИК                                                 | ч.ч. | 1.115 | 4.00   | 1    | 4.46    |
|       |            |                                                          |      |       |        |      | -----   |
|       |            |                                                          |      |       |        |      | 7.68    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                      |      | 8     |        |      | 2.25*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                        |      | 100   |        |      | 7.68    |
|       |            | всичко преки                                             |      |       |        |      | 35.76*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                   |      |       |        |      | 9.93*   |
|       |            | начисления (%)                                           |      |       |        |      | 4.57*   |
|       |            | Обща цена :                                              |      |       |        |      | 50.25*  |
|       |            |                                                          |      |       |        |      |         |



273


|       |            |                                                                                                                                             |      |       |         |      |         |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|------|---------|
| N.347 | ВФА        | СТОМАНА ПРОФИЛНА ЗА УКРЕПВАНЕ<br>(КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ)                                                                                        | кг   | 60    |         |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                  |      |       |         |      |         |
|       |            |                                                                                                                                             |      | р.н.  | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | СТОМАНА ПРОФИЛНА ЗА УКРЕПВАНЕ                                                                                                               | кг   | 1     | 20.53   | 1    | 20.53   |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                                      |      |       |         |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                                    | ч.ч. | 0.1   | 4.00    | 1    | 0.4     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                |      |       |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                         |      | 8     |         |      | 1.64*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                           |      | 100   |         |      | 0.4     |
|       |            | всичко преки                                                                                                                                |      |       |         |      | 20.93   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                      |      |       |         |      | 2.04*   |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                              |      | 10    |         |      | 2.30*   |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                 |      |       |         |      | 25.27   |
| N.348 | 8470877000 | ВЪЗДУХООТОПЛИТЕЛЕН АПАРАТ ЗА<br>ТАВАНЕН МОНТАЖ, КОМПЛЕКТ С<br>ДВУПЪТЕН БАЛАНС ВЕНТИЛ С<br>ЕД.ЗАДВИЖКА ON-OFF 1 1/4" С ДЕБИТ<br>6000МЗ/Ч, ОТ | бр.  | 2     |         |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                  |      |       |         |      |         |
|       |            |                                                                                                                                             |      | р.н.  | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | ВЪЗДУХООТОПЛИТЕЛЕН АПАРАТ ЗА<br>ТАВАНЕН МОНТАЖ 6000МЗ/Ч                                                                                     | бр.  | 1     | 6629.31 | 1    | 6629.31 |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                                      |      |       |         |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                                    | ч.ч. | 3.832 | 4.00    | 1    | 15.33*  |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                                    | ч.ч. | 3.832 | 4.00    | 1    | 15.33*  |
|       |            |                                                                                                                                             |      |       |         |      | -----   |
|       |            |                                                                                                                                             |      |       |         |      | 30.66*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                |      |       |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                         |      | 8     |         |      | 530.34* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                           |      | 100   |         |      | 30.66*  |
|       |            | всичко преки                                                                                                                                |      |       |         |      | 6659.97 |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                      |      |       |         |      | 561.00* |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                              |      | 10    |         |      | 722.10* |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                 |      |       |         |      | 7943.06 |
| N.349 | ВФА        | КОНТРОЛЕР ЗА ИНВЕРТОРНО<br>УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОР, AIR -<br>INJECTOR, СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА                                                  | бр.  | 2     |         |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                  |      |       |         |      |         |
|       |            |                                                                                                                                             |      | р.н.  | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | КОНТРОЛЕР ЗА ИНВЕРТОРНО<br>УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОР                                                                                         | бр.  | 1     | 793.98  | 1    | 793.98  |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                                      |      |       |         |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                                    | ч.ч. | 4.25  | 4.00    | 1    | 5       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                |      |       |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                         |      | 8     |         |      | 63.52*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                           |      | 100   |         |      | 5       |

|       |            |                                                                                       |      |       |        |      |         |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
|       |            | всичко преки                                                                          |      |       |        |      | 798.98  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                |      |       |        |      | 68.52*  |
|       |            | начисления (%)                                                                        |      | 10    |        |      | 86.75   |
|       |            | Обща цена :                                                                           |      |       |        |      | 954.25* |
|       |            |                                                                                       |      |       |        |      |         |
| N.350 | 8247551705 | КРАН СФЕРИЧЕН С ХООЛЕНДЪР 1 1/4"                                                      | бр.  | 4     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                            |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                                                       |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | КРАН СФЕРИЧЕН С ХООЛЕНДЪР 1 1/4"                                                      | бр.  | 1     | 36.05  | 1    | 36.05   |
|       |            | ТРУД :                                                                                |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                              | ч.ч. | 0.18  | 4.00   | 1    | 0.72    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                          |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                   |      | 8     |        |      | 2.88*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                     |      | 100   |        |      | 0.72    |
|       |            | всичко преки                                                                          |      |       |        |      | 36.77   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                |      |       |        |      | 3.60*   |
|       |            | начисления (%)                                                                        |      | 10    |        |      | 4.04*   |
|       |            | Обща цена :                                                                           |      |       |        |      | 44.41*  |
|       |            |                                                                                       |      |       |        |      |         |
| N.351 | 8241231100 | АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ СЪС СПИРАТЕЛЕН КРАН 1/2"                                   | бр.  | 2     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                            |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                                                       |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ СЪС СПИРАТЕЛЕН КРАН 1/2"                                   | бр.  | 1     | 8.30   | 1    | 8.3     |
|       |            | ТРУД :                                                                                |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                              | ч.ч. | 1.071 | 4.00   | 1    | 4.28*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                          |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                   |      | 8     |        |      | 0.66*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                     |      | 100   |        |      | 4.28*   |
|       |            | всичко преки                                                                          |      |       |        |      | 12.58*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                |      |       |        |      | 4.95*   |
|       |            | начисления (%)                                                                        |      | 10    |        |      | 1.75*   |
|       |            | Обща цена :                                                                           |      |       |        |      | 19.29*  |
|       |            |                                                                                       |      |       |        |      |         |
| N.352 | 8245421020 | ЦИРКУЛАЦИОННА ЩРАНГ - ПОМПА С ДЕБИТ ДО 4МЗ/Ч ПРИ НАПОР 3М.В.СТ.ЗАХРАНВАНЕ 0,85KW/230V | бр.  | 1     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                            |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                                                       |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ЦИРКУЛАЦИОННА ЩРАНГ - ПОМПА С ДЕБИТ ДО 4МЗ/Ч                                          | бр.  | 1     | 896.28 | 1    | 896.28  |
|       |            | ТРУД :                                                                                |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                              | ч.ч. | 3.525 | 4.00   | 1    | 14.1    |
|       |            | РАБОТНИК                                                                              | ч.ч. | 3.525 | 4.00   | 1    | 14.1    |
|       |            | РАБОТНИК                                                                              | ч.ч. | 3.525 | 4.00   | 1    | 14.1    |
|       |            |                                                                                       |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                                                       |      |       |        |      | 42.3    |



220

|       |            |                                                   |      |      |       |      |         |
|-------|------------|---------------------------------------------------|------|------|-------|------|---------|
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |      |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                               |      | 8    |       |      | 71.70*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100  |       |      | 42.3    |
|       |            | всичко преки                                      |      |      |       |      | 938.58  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                            |      |      |       |      | 114.00* |
|       |            | начисления (%)                                    |      | 10   |       |      | 105.26* |
|       |            | Обща цена :                                       |      |      |       |      | 1157.84 |
|       |            |                                                   |      |      |       |      |         |
| N.353 | 8247551206 | КРАН СФЕРИЧЕН С ИЗПУСКАТЕЛ 1/1/2"                 | бр.  | 2    |       |      |         |
|       |            |                                                   |      |      |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                        |      |      |       |      |         |
|       |            |                                                   |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | КРАН СФЕРИЧЕН С ИЗПУСКАТЕЛ 1/1/2"                 | бр.  | 1    | 56.62 | 1    | 56.62   |
|       |            | ТРУД :                                            |      |      |       |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 0.27 | 4.00  | 1    | 1.08    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |      |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                               |      | 8    |       |      | 4.53    |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100  |       |      | 1.08    |
|       |            | всичко преки                                      |      |      |       |      | 57.7    |
|       |            | общо допълнителни р-ди                            |      |      |       |      | 5.61    |
|       |            | начисления (%)                                    |      | 10   |       |      | 6.33*   |
|       |            | Обща цена :                                       |      |      |       |      | 69.64*  |
|       |            |                                                   |      |      |       |      |         |
| N.354 | 8233592900 | ФИЛТЪР ЗА ПРОМИШЛЕН<br>ТРЪБОПРОВОД РЕЗБОВИ 1 1/2" | бр.  | 1    |       |      |         |
|       |            |                                                   |      |      |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                        |      |      |       |      |         |
|       |            |                                                   |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | ФИЛТЪР ЗА ПРОМИШЛЕН<br>ТРЪБОПРОВОД РЕЗБОВИ 1 1/2" | бр.  | 1    | 31.53 | 1    | 31.53   |
|       |            | ТРУД :                                            |      |      |       |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 0.73 | 4.00  | 1    | 2.92    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |      |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                               |      | 8    |       |      | 2.52*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100  |       |      | 2.92    |
|       |            | всичко преки                                      |      |      |       |      | 34.45   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                            |      |      |       |      | 5.44*   |
|       |            | начисления (%)                                    |      | 10   |       |      | 3.99*   |
|       |            | Обща цена :                                       |      |      |       |      | 43.88*  |
|       |            |                                                   |      |      |       |      |         |
| N.355 | 8247586106 | ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН РЕЗБОВИ 1 1/2"                   | бр.  | 1    |       |      |         |
|       |            |                                                   |      |      |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                        |      |      |       |      |         |
|       |            |                                                   |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН РЕЗБОВИ 1 1/2"                   | бр.  |      | 29.02 | 1    | 29.02   |
|       |            | ТРУД :                                            |      |      |       |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 0.27 | 4.00  | 1    | 1.08    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |      |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                               |      | 8    |       |      | 2.32*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100  |       |      | 1.08    |




|       |            |                                                       |      |        |       |      |        |
|-------|------------|-------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|--------|
|       |            | всичко преки                                          |      |        |       |      | 30.1   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |        |       |      | 3.40*  |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10     |       |      | 3.35   |
|       |            | Обща цена :                                           |      |        |       |      | 36.85* |
|       |            |                                                       |      |        |       |      |        |
| N.356 | 8210158004 | ТРЪБА СТОМАНЕНА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА<br>1 1/4" (С ФИТИНГИ) | м    | 44     |       |      |        |
|       |            |                                                       |      |        |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                            |      |        |       |      |        |
|       |            |                                                       |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРЪБА СТОМАНЕНА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА<br>1 1/4" (С ФИТИНГИ) | м    | 1.03   | 16.26 | 1    | 16.75* |
|       |            | ТРУД :                                                |      |        |       |      |        |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                            | ч.ч. | 0.2964 | 4.00  | 1    | 1.19*  |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                            | ч.ч. | 0.3324 | 4.00  | 1    | 1.33   |
|       |            | МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ<br>КОНСТРУКЦИИ                      | ч.ч. | 0.0139 | 4.00  | 1    | 0.06*  |
|       |            |                                                       |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                                                       |      |        |       |      | 2.57*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |        |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8      |       |      | 1.34   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100    |       |      | 2.57*  |
|       |            | всичко преки                                          |      |        |       |      | 19.32* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |        |       |      | 3.91*  |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10     |       |      | 2.32*  |
|       |            | Обща цена :                                           |      |        |       |      | 25.55* |
|       |            |                                                       |      |        |       |      |        |
| N.357 | 8210140105 | ТРЪБА СТОМАНЕНА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА<br>1 1/2" (С ФИТИНГИ) | м    | 60     |       |      |        |
|       |            |                                                       |      |        |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                            |      |        |       |      |        |
|       |            |                                                       |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРЪБА СТОМАНЕНА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА<br>1 1/2" (С ФИТИНГИ) | м    | 1.03   | 19.98 | 1    | 20.58* |
|       |            | ТРУД :                                                |      |        |       |      |        |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                            | ч.ч. | 0.2364 | 4.00  | 1    | 0.95*  |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                            | ч.ч. | 0.2784 | 4.00  | 1    | 1.11*  |
|       |            |                                                       |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                                                       |      |        |       |      | 2.06*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |        |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8      |       |      | 1.65*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100    |       |      | 2.06*  |
|       |            | всичко преки                                          |      |        |       |      | 22.64* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |        |       |      | 3.71*  |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10     |       |      | 2.63*  |
|       |            | Обща цена :                                           |      |        |       |      | 28.98* |
|       |            |                                                       |      |        |       |      |        |
| N.358 | 8102281131 | ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Б=13ММ ЗА ТРЪБА<br>1 1/4"             | м    | 44     |       |      |        |



|       |            |                                                                                                                                             |         |      |      |      |       |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-------|
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                  |         |      |      |      |       |
|       |            |                                                                                                                                             |         | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Б=13ММ ЗА ТРЪБА<br>1 1/4"                                                                                                   | м       | 1.03 | 2.47 | 1    | 2.54* |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                                      |         |      |      |      |       |
|       |            | ИЗОЛАТОРЧИК                                                                                                                                 | ч.ч.    | 0.15 | 4.00 | 1    | 0.6   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                |         |      |      |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                         |         | 8    |      |      | 0.20* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                           |         | 100  |      |      | 0.6   |
|       |            | всичко преки                                                                                                                                |         |      |      |      | 3.14* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                      |         |      |      |      | 0.80* |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                              |         | 10   |      |      | 0.39* |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                 |         |      |      |      | 4.34* |
|       |            |                                                                                                                                             |         |      |      |      |       |
| N.359 | 8102281131 | ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Б=13ММ ЗА ТРЪБА<br>1 1/2"                                                                                                   | м       | 60   |      |      |       |
|       |            |                                                                                                                                             |         |      |      |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                  |         |      |      |      |       |
|       |            |                                                                                                                                             |         | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Б=13ММ ЗА ТРЪБА<br>1 1/2"                                                                                                   | м       | 1.03 | 2.97 | 1    | 3.06* |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                                      |         |      |      |      |       |
|       |            | ИЗОЛАТОРЧИК                                                                                                                                 | ч.ч.    | 0.15 | 4.00 | 1    | 0.6   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                |         |      |      |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                         |         | 8    |      |      | 0.24* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                           |         | 100  |      |      | 0.6   |
|       |            | всичко преки                                                                                                                                |         |      |      |      | 3.66* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                      |         |      |      |      | 0.84* |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                              |         | 10   |      |      | 0.45  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                 |         |      |      |      | 4.95* |
|       |            |                                                                                                                                             |         |      |      |      |       |
| N.360 | 8102281131 | ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Б=9ММ ЗА ТРЪБА<br>3/4"                                                                                                      | м       | 52   |      |      |       |
|       |            |                                                                                                                                             |         |      |      |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                  |         |      |      |      |       |
|       |            |                                                                                                                                             |         | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Б=9ММ ЗА ТРЪБА<br>3/4"                                                                                                      | м       | 1.03 | 0.83 | 1    | 0.85* |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                                      |         |      |      |      |       |
|       |            | ИЗОЛАТОРЧИК                                                                                                                                 | ч.ч.    | 0.15 | 4.00 | 1    | 0.6   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                |         |      |      |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                         |         | 8    |      |      | 0.07* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                           |         | 100  |      |      | 0.6   |
|       |            | всичко преки                                                                                                                                |         |      |      |      | 1.45* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                      |         |      |      |      | 0.67* |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                              |         | 10   |      |      | 0.21* |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                 |         |      |      |      | 2.34* |
|       |            |                                                                                                                                             |         |      |      |      |       |
| N.361 | ВФА        | КОНСУМАТИВИ (ЕЛЕКТРОДИ, ГАЗ,<br>ТЕФЛ.УПЛЪТНЕНИЕ, БОЯ, СТОМАНА<br>ПРОФИЛНА ЗА УКРЕПВАНЕ, ТЕЛ<br>ЗАВАРОЧНА, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ,<br>УПЛЪТНЕНИЯ И Д | комплек | 1    |      |      |       |




|       |        |                                    |         |       |        |      |         |
|-------|--------|------------------------------------|---------|-------|--------|------|---------|
|       |        | МАТЕРИАЛИ:                         |         |       |        |      |         |
|       |        |                                    |         | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |        | КОНСУМАТИВИ                        | комплек | 1     | 394.39 | 1    | 394.39  |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:                       |         |       |        |      |         |
|       |        | доп.р.материали (%)                |         | 8     |        |      | 31.55*  |
|       |        | всичко преки                       |         |       |        |      | 394.39  |
|       |        | общо допълнителни р-ди             |         |       |        |      | 31.55*  |
|       |        | начисления (%)                     |         | 10    |        |      | 42.59*  |
|       |        | Обща цена :                        |         |       |        |      | 468.54* |
|       |        |                                    |         |       |        |      |         |
| N.362 | 18.015 | РАДИАТОР АЛУМИНИЕВ ТИП РА - 500/15 | бр.     | 1     |        |      |         |
|       |        | МАТЕРИАЛИ:                         |         |       |        |      |         |
|       |        |                                    |         | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |        | РАДИАТОР АЛУМИНИЕВ ТИП РА - 500/15 | бр.     | 1     | 210.22 | 1    | 210.22  |
|       |        | ТРУД :                             |         |       |        |      |         |
|       |        | РАБОТНИК                           | ч.ч.    | 1.76  | 4.00   | 1    | 7.04    |
|       |        | РАБОТНИК                           | ч.ч.    | 1.76  | 4.00   | 1    | 7.04    |
|       |        |                                    |         |       |        |      | -----   |
|       |        |                                    |         |       |        |      | 14.08   |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:                       |         |       |        |      |         |
|       |        | доп.р.материали (%)                |         | 8     |        |      | 16.82*  |
|       |        | доп.р-ди труд (%)                  |         | 100   |        |      | 14.08   |
|       |        | всичко преки                       |         |       |        |      | 224.3   |
|       |        | общо допълнителни р-ди             |         |       |        |      | 30.90*  |
|       |        | начисления (%)                     |         | 10    |        |      | 25.52   |
|       |        | Обща цена :                        |         |       |        |      | 280.72* |
|       |        |                                    |         |       |        |      |         |
| N.363 | 18.014 | РАДИАТОР АЛУМИНИЕВ ТИП РА - 500/10 | бр.     | 2     |        |      |         |
|       |        | МАТЕРИАЛИ:                         |         |       |        |      |         |
|       |        |                                    |         | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |        | РАДИАТОР АЛУМИНИЕВ ТИП РА - 500/10 | бр.     | 1     | 149.01 | 1    | 149.01  |
|       |        | ТРУД :                             |         |       |        |      |         |
|       |        | РАБОТНИК                           | ч.ч.    | 1.465 | 4.00   | 1    | 5.86    |
|       |        | РАБОТНИК                           | ч.ч.    | 1.465 | 4.00   | 1    | 5.86    |
|       |        |                                    |         |       |        |      | -----   |
|       |        |                                    |         |       |        |      | 11.72   |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:                       |         |       |        |      |         |
|       |        | доп.р.материали (%)                |         | 8     |        |      | 11.92*  |
|       |        | доп.р-ди труд (%)                  |         | 100   |        |      | 11.72   |
|       |        | всичко преки                       |         |       |        |      | 160.73  |
|       |        | общо допълнителни р-ди             |         |       |        |      | 23.64*  |
|       |        | начисления (%)                     |         |       |        |      | 18.44*  |
|       |        | Обща цена :                        |         |       |        |      | 202.81* |
|       |        |                                    |         |       |        |      |         |
| N.364 | 18.014 | РАДИАТОР АЛУМИНИЕВ ТИП РА - 500/8  | бр.     |       |        |      |         |



279

|       |            |                                                         |      |       |        |      |         |
|-------|------------|---------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                              |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                         |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | РАДИАТОР АЛУМИНИЕВ ТИП РА - 500/8                       | бр.  | 1     | 122.94 | 1    | 122.94  |
|       |            | ТРУД :                                                  |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                | ч.ч. | 1.465 | 4.00   | 1    | 5.86    |
|       |            | РАБОТНИК                                                | ч.ч. | 1.465 | 4.00   | 1    | 5.86    |
|       |            |                                                         |      |       |        |      | -----   |
|       |            |                                                         |      |       |        |      | 11.72   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                            |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                     |      | 8     |        |      | 9.84*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                       |      | 100   |        |      | 11.72   |
|       |            | всичко преки                                            |      |       |        |      | 134.66  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                  |      |       |        |      | 21.56*  |
|       |            | начисления (%)                                          |      | 10    |        |      | 15.62*  |
|       |            | Обща цена :                                             |      |       |        |      | 171.84* |
|       |            |                                                         |      |       |        |      |         |
| N.365 | 8247571000 | ТЕРМОРЕГУЛИРАЩ ВЕНТИЛ 1/2" ЪГЛОВ, КОМПЛЕКТ С ТЕРМОГЛАВА | бр.  | 4     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                              |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                         |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ТЕРМОРЕГУЛИРАЩ ВЕНТИЛ 1/2" ЪГЛОВ, КОМПЛЕКТ С ТЕРМОГЛАВА | бр.  | 1     | 26.42  | 1    | 26.42   |
|       |            | ТРУД :                                                  |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                | ч.ч. | 0.18  | 4.00   | 1    | 0.72    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                            |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                     |      | 8     |        |      | 2.11*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                       |      | 100   |        |      | 0.72    |
|       |            | всичко преки                                            |      |       |        |      | 27.14   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                  |      |       |        |      | 2.83*   |
|       |            | начисления (%)                                          |      | 10    |        |      | 3.00*   |
|       |            | Обща цена :                                             |      |       |        |      | 32.97*  |
|       |            |                                                         |      |       |        |      |         |
| N.366 | 8470658000 | СЕКРЕТЕН РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ ЪГЛОВ 1/2"                   | бр.  | 4     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                              |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                         |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | СЕКРЕТЕН РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ ЪГЛОВ 1/2"                   | бр.  | 1     | 5.48   | 1    | 5.48    |
|       |            | ТРУД :                                                  |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                | ч.ч. | 0.209 | 4.00   | 1    | 0.84*   |
|       |            | РАБОТНИК                                                | ч.ч. | 0.209 | 4.00   | 1    | 0.84*   |
|       |            |                                                         |      |       |        |      | -----   |
|       |            |                                                         |      |       |        |      | 1.67*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                            |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                     |      | 8     |        |      | 0.44*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                       |      | 100   |        |      | 1.67*   |
|       |            | всичко преки                                            |      |       |        |      | 7.15*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                  |      |       |        |      | 2.11    |
|       |            | начисления (%)                                          |      | 10    |        |      | 0.93*   |
|       |            | Обща цена :                                             |      |       |        |      | 10.19*  |
|       |            |                                                         |      |       |        |      |         |



|       |            |                                                                                                                                 |      |       |        |      |        |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|--------|
| N.367 | 8470658000 | РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ ЗА РЪЧНО РЕГУЛИРАНЕ 1/2" ЪГЛОВ                                                                                | бр.  | 4     |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                      |      |       |        |      |        |
|       |            |                                                                                                                                 |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ ЗА РЪЧНО РЕГУЛИРАНЕ 1/2" ЪГЛОВ                                                                                | бр.  | 1     | 5.82   | 1    | 5.82   |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                          |      |       |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                        | ч.ч. | 0.209 | 4.00   | 1    | 0.84*  |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                        | ч.ч. | 0.209 | 4.00   | 1    | 0.84*  |
|       |            |                                                                                                                                 |      |       |        |      | -----  |
|       |            |                                                                                                                                 |      |       |        |      | 1.67*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                    |      |       |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                             |      | 8     |        |      | 0.47*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                               |      | 100   |        |      | 1.67*  |
|       |            | всичко преки                                                                                                                    |      |       |        |      | 7.49*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                          |      |       |        |      | 2.14*  |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                  |      | 10    |        |      | 0.96*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                     |      |       |        |      | 10.59* |
|       |            |                                                                                                                                 |      |       |        |      |        |
| N.368 | ВФА        | КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР                                                                                        | бр.  | 6     |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                      |      |       |        |      |        |
|       |            |                                                                                                                                 |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР                                                                                        | бр.  | 1     | 15.76  | 1    | 15.76  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                    |      |       |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                             |      | 8     |        |      | 1.26*  |
|       |            | всичко преки                                                                                                                    |      |       |        |      | 15.76  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                          |      |       |        |      | 1.26*  |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                  |      | 10    |        |      | 1.70*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                     |      |       |        |      | 18.72* |
|       |            |                                                                                                                                 |      |       |        |      |        |
| N.369 | ВФА        | КОЛЕКТОРНА ГРУПА (ПОДАВАЩ И ВРЪЩАЩ КОЛЕКТОР ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА - 1"), КОМПЛЕКТ СЪС СПИРАТЕЛЕН КОЛЕКТОРЕН КРАН, ОБЕЗВЪЗДУШИТЕ | бр.  | 1     |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                      |      |       |        |      |        |
|       |            |                                                                                                                                 |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | КОЛЕКТОРНА ГРУПА                                                                                                                | бр.  | 1     | 228.35 | 1    | 228.35 |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                          |      |       |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                        | ч.ч. | 0.65  | 4.00   | 1    | 2.6    |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                        | ч.ч. | 0.65  | 4.00   | 1    | 2.6    |
|       |            |                                                                                                                                 |      |       |        |      | -----  |
|       |            |                                                                                                                                 |      |       |        |      | 5.2    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                    |      |       |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                             |      | 8     |        |      | 18.27* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                               |      | 100   |        |      | 5.2    |
|       |            | всичко преки                                                                                                                    |      |       |        |      | 233.55 |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                          |      |       |        |      | 23.47* |



281

|       |            |                                                                                             |      |       |        |      |         |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
|       |            | начисления (%)                                                                              |      | 10    |        |      | 25.70*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                 |      |       |        |      | 282.72  |
|       |            |                                                                                             |      |       |        |      |         |
| N.370 | 8210401001 | РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ЕТАЖНО ТАБЛО,<br>РЕГУЛИРУЕМО ПО ВИСОЧИНА И<br>ДЪЛБОЧИНА ( ЗА ВГРАДЕН МОНАЖ) | бр.  | 1     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                  |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                                                             |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ЕТАЖНО ТАБЛО                                                                | бр.  | 1     | 116.18 | 1    | 116.18  |
|       |            | ТРУД :                                                                                      |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                    | ч.ч. | 1.125 | 4.00   | 1    | 4.5     |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                    | ч.ч. | 1.125 | 4.00   | 1    | 4.5     |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                    | ч.ч. | 0.57  | 4.00   | 1    | 2.28    |
|       |            |                                                                                             |      |       |        |      | -----   |
|       |            |                                                                                             |      |       |        |      | 11.28   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                         |      | 8     |        |      | 9.29*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                           |      | 100   |        |      | 11.28   |
|       |            | всичко преки                                                                                |      |       |        |      | 127.46  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                      |      |       |        |      | 20.57*  |
|       |            | начисления (%)                                                                              |      | 10    |        |      | 14.80*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                 |      |       |        |      | 162.84* |
|       |            |                                                                                             |      |       |        |      |         |
| N.371 | 8255085020 | ТРЪБА ПОЛИЕТИЛЕН РЕ-RT/AL/РЕ-RT<br>Ф16Х2 С ДИФУЗИОННО УСТОЙЧИВ<br>СЛПЙ И АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА  | м    | 160   |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                  |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                                                             |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | Тръби полиетиленови ф 16 мм                                                                 | м    | 1.02  | 1.80   | 1    | 1.84*   |
|       |            | ТРУД :                                                                                      |      |       |        |      |         |
|       |            | Монтажник 1ст.                                                                              | ч.ч. | 0.1   | 4.00   | 1    | 0.4     |
|       |            | Монтажник 2ст.                                                                              | ч.ч. | 0.084 | 4.00   | 1    | 0.34*   |
|       |            |                                                                                             |      |       |        |      | -----   |
|       |            |                                                                                             |      |       |        |      | 0.74*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                         |      | 8     |        |      | 0.15*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                           |      | 100   |        |      | 0.74*   |
|       |            | всичко преки                                                                                |      |       |        |      | 2.57*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                      |      |       |        |      | 0.88*   |
|       |            | начисления (%)                                                                              |      | 10    |        |      | 0.35*   |
|       |            | Обща цена :                                                                                 |      |       |        |      | 3.8     |
|       |            |                                                                                             |      |       |        |      |         |
| N.372 | 8102281131 | ШЛАУХ ИЗОЛАЦИОНЕН ЗА ТРЪБА<br>Ф16ММ                                                         | м    |       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                  |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                                                             |      | р.н.  | Цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ШЛАУХ ИЗОЛАЦИОНЕН ЗА ТРЪБА<br>Ф16ММ                                                         | м    | 1.03  | 0.21   | 1    | 0.22*   |



|       |            |                                                                |      |      |       |      |        |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--------|
|       |            | ТРУД :                                                         |      |      |       |      |        |
|       |            | ИЗОЛАТОРЧИК                                                    | ч.ч. | 0.05 | 4.00  | 1    | 0.2    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                   |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                            |      | 8    |       |      | 0.02*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                              |      | 100  |       |      | 0.2    |
|       |            | всичко преки                                                   |      |      |       |      | 0.42*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                         |      |      |       |      | 0.22*  |
|       |            | начисления (%)                                                 |      | 10   |       |      | 0.06*  |
|       |            | Обща цена :                                                    |      |      |       |      | 0.70*  |
|       |            |                                                                |      |      |       |      |        |
| N.373 | 8247551202 | АДАПТОР Ф16Х2 - 1/2" ВЪТРЕШНА<br>РЕЗБА (2БР. В КОМПЛЕКТ) ЪГЛОВ | бр.  | 6    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                     |      |      |       |      |        |
|       |            |                                                                |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | АДАПТОР Ф16Х2 - 1/2" ВЪТРЕШНА<br>РЕЗБА (2БР. В КОМПЛЕКТ) ЪГЛОВ | бр.  | 1    | 6.12  | 1    | 6.12   |
|       |            | ТРУД :                                                         |      |      |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                       | ч.ч. | 0.18 | 4.00  | 1    | 0.72   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                   |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                            |      | 8    |       |      | 0.49   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                              |      | 100  |       |      | 0.72   |
|       |            | всичко преки                                                   |      |      |       |      | 6.84   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                         |      |      |       |      | 1.21   |
|       |            | начисления (%)                                                 |      | 10   |       |      | 0.80*  |
|       |            | Обща цена :                                                    |      |      |       |      | 8.85*  |
|       |            |                                                                |      |      |       |      |        |
| N.374 | 8247551203 | АДАПТОР Ф16Х2 - 3/4" ВЪТРЕШНА<br>РЕЗБА (2БР. В КОМПЛЕКТ) ЪГЛОВ | бр.  | 6    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                     |      |      |       |      |        |
|       |            |                                                                |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | АДАПТОР Ф16Х2 - 3/4" ВЪТРЕШНА<br>РЕЗБА (2БР. В КОМПЛЕКТ) ЪГЛОВ | бр.  | 1    | 6.36  | 1    | 6.36   |
|       |            | ТРУД :                                                         |      |      |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                       | ч.ч. | 0.18 | 4.00  | 1    | 0.72   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                   |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                            |      | 8    |       |      | 0.51*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                              |      | 100  |       |      | 0.72   |
|       |            | всичко преки                                                   |      |      |       |      | 7.08   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                         |      |      |       |      | 1.23*  |
|       |            | начисления (%)                                                 |      | 10   |       |      | 0.83*  |
|       |            | Обща цена :                                                    |      |      |       |      | 9.14   |
|       |            |                                                                |      |      |       |      |        |
| N.375 | 8210140102 | ТРЪБА СТОМАНЕНА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА<br>3/4" (С ФИТИНГИ)            | м    | 30   |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                     |      |      |       |      |        |
|       |            |                                                                |      |      |       |      |        |
|       |            |                                                                |      |      | р.н.  | цена | коэф   |
|       |            | ТРЪБА СТОМАНЕНА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА<br>3/4" (С ФИТИНГИ)            | м    | 1.03 | 12.29 | 1    | 12.66* |
|       |            | ТРУД :                                                         |      |      |       |      |        |



288

|       |            |                                                                                          |      |        |      |      |        |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|--------|
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                                                               | ч.ч. | 0.1296 | 4.00 | 1    | 0.52*  |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                                                               | ч.ч. | 0.1536 | 4.00 | 1    | 0.61*  |
|       |            |                                                                                          |      |        |      |      | -----  |
|       |            |                                                                                          |      |        |      |      | 1.13*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                             |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                      |      | 8      |      |      | 1.01*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                        |      | 100    |      |      | 1.13*  |
|       |            | всичко преки                                                                             |      |        |      |      | 13.79* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                   |      |        |      |      | 2.15*  |
|       |            | начисления (%)                                                                           |      | 10     |      |      | 1.59*  |
|       |            | Обща цена :                                                                              |      |        |      |      | 17.53* |
|       |            |                                                                                          |      |        |      |      |        |
| N.376 | 8102281131 | ИЗОЛАЦИЯ "АЕРОФЛЕКС" Б=9ММ ЗА ТРЪБА 3/4"                                                 | м    | 30     |      |      |        |
|       |            |                                                                                          |      |        |      |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                               |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                                                          |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | ИЗОЛАЦИЯ "АЕРОФЛЕКС" Б=9ММ ЗА ТРЪБА 3/4"                                                 | м    | 1.03   | 0.83 | 1    | 0.85*  |
|       |            | ТРУД :                                                                                   |      |        |      |      |        |
|       |            | ИЗОЛАТОРЧИК                                                                              | ч.ч. | 0.15   | 4.00 | 1    | 0.6    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                             |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                      |      | 8      |      |      | 0.07*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                        |      | 100    |      |      | 0.6    |
|       |            | всичко преки                                                                             |      |        |      |      | 1.45*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                   |      |        |      |      | 0.67*  |
|       |            | начисления (%)                                                                           |      | 10     |      |      | 0.21*  |
|       |            | Обща цена :                                                                              |      |        |      |      | 2.34*  |
|       |            |                                                                                          |      |        |      |      |        |
| N.377 | 8241231100 | АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ СЪС СПИРАТЕЛЕН КРАН 1/2"                                      | бр.  | 2      |      |      |        |
|       |            |                                                                                          |      |        |      |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                               |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                                                          |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ СЪС СПИРАТЕЛЕН КРАН 1/2"                                      | бр.  | 1      | 8.80 | 1    | 8.8    |
|       |            | ТРУД :                                                                                   |      |        |      |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                 | ч.ч. | 1.071  | 4.00 | 1    | 4.28*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                             |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                      |      | 8      |      |      | 0.70*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                        |      | 100    |      |      | 4.28*  |
|       |            | всичко преки                                                                             |      |        |      |      | 13.08* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                   |      |        |      |      | 4.99*  |
|       |            | начисления (%)                                                                           |      | 10     |      |      | 1.81*  |
|       |            | Обща цена :                                                                              |      |        |      |      | 19.88* |
|       |            |                                                                                          |      |        |      |      |        |
| N.378 | 8245421020 | ЦИРКУЛАЦИОННА ЩРАНГ - ПОМПА С ДЕБИТ ДО 0,5М3/Ч ПРИ НАПОР 3М.В СТ.ЗАХРАНВАНЕ 0,025KW/230V | бр.  | 1      |      |      |        |
|       |            |                                                                                          |      |        |      |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                               |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                                                          |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |




287

|       |            |                                                   |      |       |        |      |         |
|-------|------------|---------------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
|       |            | ЦИРКУЛАЦИОННА ЩРАНГ - ПОМПА С<br>ДЕБИТ ДО 0,5МЗ/Ч | бр.  | 1     | 194.94 | 1    | 194.94  |
|       |            | ТРУД :                                            |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 3.525 | 4.00   | 1    | 14.1    |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 3.525 | 4.00   | 1    | 14.1    |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 3.525 | 4.00   | 1    | 14.1    |
|       |            |                                                   |      |       |        |      | -----   |
|       |            |                                                   |      |       |        |      | 42.3    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                               |      | 8     |        |      | 15.60*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100   |        |      | 42.3    |
|       |            | всичко преки                                      |      |       |        |      | 237.24  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                            |      |       |        |      | 57.90*  |
|       |            | начисления (%)                                    |      | 10    |        |      | 29.51*  |
|       |            | Обща цена :                                       |      |       |        |      | 324.65* |
|       |            |                                                   |      |       |        |      |         |
| N.379 | 8247551202 | КРАН СФЕРИЧЕН С ИЗПУСКАТЕЛ 1/2"                   | бр.  | 2     |        |      |         |
|       |            |                                                   |      |       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                        |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                   |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | КРАН СФЕРИЧЕН С ИЗПУСКАТЕЛ 1/2"                   | бр.  | 1     | 13.22  | 1    | 13.22   |
|       |            | ТРУД :                                            |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 0.18  | 4.00   | 1    | 0.72    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                               |      | 8     |        |      | 1.06*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100   |        |      | 0.72    |
|       |            | всичко преки                                      |      |       |        |      | 13.94   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                            |      |       |        |      | 1.78*   |
|       |            | начисления (%)                                    |      | 10    |        |      | 1.57*   |
|       |            | Обща цена :                                       |      |       |        |      | 17.29*  |
|       |            |                                                   |      |       |        |      |         |
| N.380 | 8233592900 | ФИЛТЪР ЗА ПРОМИШЛЕН<br>ТРЪБОПРОВОД РЕЗБОВИ 1/2"   | бр.  | 1     |        |      |         |
|       |            |                                                   |      |       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                        |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                   |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ФИЛТЪР ЗА ПРОМИШЛЕН<br>ТРЪБОПРОВОД РЕЗБОВИ 1/2"   | бр.  | 1     | 4.75   | 1    | 4.75    |
|       |            | ТРУД :                                            |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 0.73  | 4.00   | 1    | 2.92    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                               |      | 8     |        |      | 0.38    |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100   |        |      | 2.92    |
|       |            | всичко преки                                      |      |       |        |      | 7.67    |
|       |            | общо допълнителни р-ди                            |      |       |        |      | 3.3     |
|       |            | начисления (%)                                    |      | 10    |        |      | 1.10*   |
|       |            | Обща цена :                                       |      |       |        |      | 12.07*  |
|       |            |                                                   |      |       |        |      |         |
| N.381 | 8247586102 | ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН РЕЗБОВИ 1/2"                     | бр.  | 1     |        |      |         |
|       |            |                                                   |      |       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                        |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                   |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |



285

|       |            |                                                                                                                   |      |      |       |      |        |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--------|
|       |            | ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН РЕЗБОВИ 1/2"                                                                                     | бр.  | 1    | 10.02 | 1    | 10.02  |
|       |            | ТРУД :                                                                                                            |      |      |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                          | ч.ч. | 0.18 | 4.00  | 1    | 0.72   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                      |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                               |      | 8    |       |      | 0.80*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                 |      | 100  |       |      | 0.72   |
|       |            | всичко преки                                                                                                      |      |      |       |      | 10.74  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                            |      |      |       |      | 1.52*  |
|       |            | начисления (%)                                                                                                    |      | 10   |       |      | 1.23*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                       |      |      |       |      | 13.49* |
|       |            |                                                                                                                   |      |      |       |      |        |
| N.382 | 8351240300 | ВЕНТИЛАТОР ПРОТИВОВЛАЖЕН С<br>ДЕБИТ ДО 100МЗ/Ч ПРИ НАПОР 150Pa,<br>(230V, 0.065kW), КОМПЛЕКТ С<br>ВЪЗВРАТНА КЛАПА | бр.  | 2    |       |      |        |
|       |            |                                                                                                                   |      |      |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                        |      |      |       |      |        |
|       |            |                                                                                                                   |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ВЕНТИЛАТОР ПРОТИВОВЛАЖЕН С<br>ДЕБИТ ДО 100МЗ/Ч                                                                    | бр.  | 1    | 52.55 | 1    | 52.55  |
|       |            | ТРУД :                                                                                                            |      |      |       |      |        |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ                                                                                         | ч.ч. | 1.76 | 4.00  | 1    | 7.04   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                      |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                               |      | 8    |       |      | 4.20*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                 |      | 100  |       |      | 7.04   |
|       |            | всичко преки                                                                                                      |      |      |       |      | 59.59  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                            |      |      |       |      | 11.24* |
|       |            | начисления (%)                                                                                                    |      | 10   |       |      | 7.08*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                       |      |      |       |      | 77.92* |
|       |            |                                                                                                                   |      |      |       |      |        |
| N.383 | 18.718     | PVC - ТРЪБА Ф110ММ ЗА ВЪЗДУХОВОД                                                                                  | м    | 1.5  |       |      |        |
|       |            |                                                                                                                   |      |      |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                        |      |      |       |      |        |
|       |            |                                                                                                                   |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | PVC - ТРЪБА Ф110ММ ЗА ВЪЗДУХОВОД                                                                                  | м    | 1.03 | 14.56 | 1    | 15.00* |
|       |            | ТРУД :                                                                                                            |      |      |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                          | ч.ч. | 0.44 | 4.00  | 1    | 1.76   |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                          | ч.ч. | 0.22 | 4.00  | 1    | 0.88   |
|       |            |                                                                                                                   |      |      |       |      | -----  |
|       |            |                                                                                                                   |      |      |       |      | 2.64   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                      |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                               |      | 8    |       |      | 1.2    |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                 |      | 100  |       |      | 2.64   |
|       |            | всичко преки                                                                                                      |      |      |       |      | 17.64* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                            |      |      |       |      | 3.84   |
|       |            | начисления (%)                                                                                                    |      | 10   |       |      | 2.15*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                       |      |      |       |      | 23.62* |
|       |            |                                                                                                                   |      |      |       |      |        |
| N.384 | ВФА        | PVC - ТРОЙНИК ЗА ТРЪБА Ф110ММ                                                                                     | бр.  | 1    |       |      |        |
|       |            |                                                                                                                   |      |      |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                        |      |      |       |      |        |
|       |            |                                                                                                                   |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |




|       |            |                                                                                                                                 |         |      |          |      |          |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|------|----------|
|       |            | РВС - ТРОЙНИК ЗА ТРЪБА Ф110ММ                                                                                                   | бр.     | 1    | 10.03    | 1    | 10.03    |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                          |         |      |          |      |          |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                        | ч.ч.    | 0.44 | 4.00     | 1    | 1.76     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                    |         |      |          |      |          |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                             |         | 8    |          |      | 0.80*    |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                               |         | 100  |          |      | 1.76     |
|       |            | всичко преки                                                                                                                    |         |      |          |      | 11.79    |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                          |         |      |          |      | 2.56*    |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                  |         | 10   |          |      | 1.44*    |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                     |         |      |          |      | 15.79*   |
|       |            |                                                                                                                                 |         |      |          |      |          |
| N.385 | ВФА        | КОНСУМАТИВИ (ЕЛЕКТРОДИ, ГАЗ, ТЕФЛ.УПЛЪТНЕНИЕ, БОЯ, СТОМАНА ПРОФИЛНА ЗА УКРЕПВАНЕ, ТЕЛ ЗАВАРОЧНА, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, УПЛЪТНЕНИЯ И Д | комплек | 1    |          |      |          |
|       |            |                                                                                                                                 |         |      |          |      |          |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                      |         |      |          |      |          |
|       |            |                                                                                                                                 |         | р.н. | цена     | коэф | ст-ст    |
|       |            | КОНСУМАТИВИ                                                                                                                     | комплек | 1    | 179.96   | 1    | 179.96   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                    |         |      |          |      |          |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                             |         | 8    |          |      | 14.40*   |
|       |            | всичко преки                                                                                                                    |         |      |          |      | 179.96   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                          |         |      |          |      | 14.40*   |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                  |         | 10   |          |      | 19.44*   |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                     |         |      |          |      | 213.79*  |
|       |            |                                                                                                                                 |         |      |          |      |          |
| N.386 | 8323220020 | КОТЕЛ ОТОПЛИТЕЛЕН ВОДЕН СТОМАНЕН С МОЩНОСТ 100KW, КОМПЛЕКТ С ЕЛЕКТРОННО ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ, МОДУЛ ЗА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА И КОМБИНИ | бр.     | 1    |          |      |          |
|       |            |                                                                                                                                 |         |      |          |      |          |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                      |         |      |          |      |          |
|       |            |                                                                                                                                 |         | р.н. | цена     | коэф | ст-ст    |
|       |            | КОТЕЛ ОТОПЛИТЕЛЕН ВОДЕН СТОМАНЕН С МОЩНОСТ 100KW                                                                                | бр.     | 1    | 13131.10 | 1    | 13131.1  |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                          |         |      |          |      |          |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ                                                                                                       | ч.ч.    | 50.3 | 4.00     | 1    | 201.2    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                    |         |      |          |      |          |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                             |         | 8    |          |      | 1050.49  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                               |         | 100  |          |      | 201.2    |
|       |            | всичко преки                                                                                                                    |         |      |          |      | 13332.3  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                          |         |      |          |      | 1251.69  |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                  |         | 10   |          |      | 1458.4   |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                     |         |      |          |      | 16042.39 |
|       |            |                                                                                                                                 |         |      |          |      |          |
| N.387 | 8245421020 | ПОМПА ЦИРКУЛАЦИОННА С ДЕБИТ ДО 3М3/Ч ПРИ НАПОР 1,0М В СТ., ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ 230V, ДО 0.020 KW, КОМПЛЕКТ С КОНТАКТЕН ТЕРМОСТАТ - С | бр.     | 1    |          |      |          |




282

|       |            |                                                                                                                                |      |       |        |      |         |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                     |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                                                                                                |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ПОМПА ЦИРКУЛАЦИОННА С ДЕБИТ ДО 3М3/Ч                                                                                           | бр.  | 1     | 716.33 | 1    | 716.33  |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                         |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                       | ч.ч. | 3.525 | 4.00   | 1    | 14.1    |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                       | ч.ч. | 3.525 | 4.00   | 1    | 14.1    |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                       | ч.ч. | 3.525 | 4.00   | 1    | 14.1    |
|       |            |                                                                                                                                |      |       |        |      | -----   |
|       |            |                                                                                                                                |      |       |        |      | 42.3    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                   |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                            |      | 8     |        |      | 57.31*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                              |      | 100   |        |      | 42.3    |
|       |            | всичко преки                                                                                                                   |      |       |        |      | 758.63  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                         |      |       |        |      | 99.61*  |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                 |      | 10    |        |      | 85.82*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                    |      |       |        |      | 944.06  |
|       |            |                                                                                                                                |      |       |        |      |         |
| N.388 | 8245421020 | ПОМПА ЦИРКУЛАЦИОННА С ДЕБИТ ДО 1,5М3/Ч ПРИ НАПОР ДО 3,0М В.СТ., ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ 230V, ДО 0.050KW НА БАЗА WILO МОДЕЛ STRATOS PICO | бр.  | 1     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                     |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                                                                                                |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ПОМПА ЦИРКУЛАЦИОННА С ДЕБИТ ДО 1,5М3/Ч                                                                                         | бр.  | 1     | 310.17 | 1    | 310.17  |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                         |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                       | ч.ч. | 3.525 | 4.00   | 1    | 14.1    |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                       | ч.ч. | 3.525 | 4.00   | 1    | 14.1    |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                       | ч.ч. | 3.525 | 4.00   | 1    | 14.1    |
|       |            |                                                                                                                                |      |       |        |      | -----   |
|       |            |                                                                                                                                |      |       |        |      | 42.3    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                   |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                            |      | 8     |        |      | 24.81*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                              |      | 100   |        |      | 42.3    |
|       |            | всичко преки                                                                                                                   |      |       |        |      | 352.47  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                         |      |       |        |      | 67.11*  |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                 |      | 10    |        |      | 41.96*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                    |      |       |        |      | 461.54* |
|       |            |                                                                                                                                |      |       |        |      |         |
| N.389 | 8323260110 | РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД МЕМБРАНЕН V=80Л                                                                                               | бр.  | 1     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                     |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                                                                                                |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД МЕМБРАНЕН V=80Л                                                                                               | бр.  | 1     | 217.05 | 1    | 217.05  |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                         |      |       |        |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ                                                                                                      | ч.ч. | 7.14  | 4.00   | 1    | 28.56   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                   |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                            |      | 8     |        |      | 17.36*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                              |      | 100   |        |      | 28.56   |



|       |            |                                                       |      |       |        |      |         |
|-------|------------|-------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
|       |            | всичко преки                                          |      |       |        |      | 245.61  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |       |        |      | 45.92*  |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10    |        |      | 29.15*  |
|       |            | Обща цена :                                           |      |       |        |      | 320.69* |
| N.390 | 8470493000 | ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН 1 1/4"                               | бр.  | 1     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                            |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                       |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН 1 1/4"                               | бр.  | 1     | 123.16 | 1    | 123.16  |
|       |            | ТРУД :                                                |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.911 | 4.00   | 1    | 3.64*   |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.911 | 4.00   | 1    | 3.64*   |
|       |            |                                                       |      |       |        |      | -----   |
|       |            |                                                       |      |       |        |      | 7.29*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8     |        |      | 9.85*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100   |        |      | 7.29*   |
|       |            | всичко преки                                          |      |       |        |      | 130.45* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |       |        |      | 17.14*  |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10    |        |      | 14.76*  |
|       |            | Обща цена :                                           |      |       |        |      | 162.35* |
| N.391 | 8233592900 | ФИЛТЪР МЕХАНИЧЕН ЗА ПРОМИШЛЕН<br>ТРЪБОПРОВОД DN25/1,0 | бр.  | 1     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                            |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                       |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ФИЛТЪР МЕХАНИЧЕН ЗА ПРОМИШЛЕН<br>ТРЪБОПРОВОД DN25/1,0 | бр.  | 1     | 14.53  | 1    | 14.53   |
|       |            | ТРУД :                                                |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.73  | 4.00   | 1    | 2.92    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8     |        |      | 1.16*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100   |        |      | 2.92    |
|       |            | всичко преки                                          |      |       |        |      | 17.45   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |       |        |      | 4.08*   |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10    |        |      | 2.15*   |
|       |            | Обща цена :                                           |      |       |        |      | 23.69*  |
| N.392 | 8247586104 | ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН ЕДНОДИСКОВ<br>DN32/1.0MPA            | бр.  | 1     |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                            |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                       |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН ЕДНОДИСКОВ<br>DN32/1.0MPA            | бр.  | 1     | 29.78  | 1    | 29.78   |
|       |            | ТРУД :                                                |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.18  | 4.00   | 1    | 0.72    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8     |        |      | 2.38*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100   |        |      | 0.72    |



|       |            |                                                                                    |      |         |        |      |         |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|---------|
|       |            | всичко преки                                                                       |      |         |        |      | 30.5    |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                             |      |         |        |      | 3.10*   |
|       |            | начисления (%)                                                                     |      | 10      |        |      | 3.36    |
|       |            | Обща цена :                                                                        |      |         |        |      | 36.96*  |
|       |            |                                                                                    |      |         |        |      |         |
| N.393 | 8247586103 | ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН ЕДНОДИСКОВ<br>DN25/1.0МРА                                         | бр.  | 1       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                         |      |         |        |      |         |
|       |            |                                                                                    |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН ЕДНОДИСКОВ<br>DN25/1.0МРА                                         | бр.  | 1       | 24.74  | 1    | 24.74   |
|       |            | ТРУД :                                                                             |      |         |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                           | ч.ч. | 0.18    | 4.00   | 1    | 0.72    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                       |      |         |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                |      | 8       |        |      | 1.98*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                  |      | 100     |        |      | 0.72    |
|       |            | всичко преки                                                                       |      |         |        |      | 25.46   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                             |      |         |        |      | 2.70*   |
|       |            | начисления (%)                                                                     |      | 10      |        |      | 2.82*   |
|       |            | Обща цена :                                                                        |      |         |        |      | 30.98*  |
|       |            |                                                                                    |      |         |        |      |         |
| N.394 | 8440043000 | ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ 1<br>1/4" СЪС ЕЛ.ЗАДВИЖКА                               | бр.  | 1       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                         |      |         |        |      |         |
|       |            |                                                                                    |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ 1<br>1/4" СЪС ЕЛ.ЗАДВИЖКА                               | бр.  | 1       | 272.86 | 1    | 272.86  |
|       |            | ТРУД :                                                                             |      |         |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                           | ч.ч. | 1.44855 | 4.00   | 1    | 5.79*   |
|       |            | РАБОТНИК                                                                           | ч.ч. | 1.44855 | 4.00   | 1    | 5.79*   |
|       |            |                                                                                    |      |         |        |      | -----   |
|       |            |                                                                                    |      |         |        |      | 11.59*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                       |      |         |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                |      | 8       |        |      | 21.83*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                  |      | 100     |        |      | 11.59*  |
|       |            | всичко преки                                                                       |      |         |        |      | 284.45* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                             |      |         |        |      | 33.42*  |
|       |            | начисления (%)                                                                     |      | 10      |        |      | 31.79*  |
|       |            | Обща цена :                                                                        |      |         |        |      | 349.65* |
|       |            |                                                                                    |      |         |        |      |         |
| N.395 | 8440043000 | ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ 1/2"<br>КОМПЛЕКТ С КОНТАКТЕН ТЕРМОСТАТ<br>И ЕЛ.ЗАДВИЖКА | бр.  | 1       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                         |      |         |        |      |         |
|       |            |                                                                                    |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ 1/2"<br>КОМПЛЕКТ С КОНТАКТЕН ТЕРМОСТАТ<br>И ЕЛ.ЗАДВИЖКА | бр.  |         | 236.70 | 1    | 236.7   |
|       |            | ТРУД :                                                                             |      |         |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                           | ч.ч. | 1.44855 | 4.00   | 1    | 5.79*   |
|       |            | РАБОТНИК                                                                           | ч.ч. | 1.44855 | 4.00   | 1    | 5.79*   |




290

|       |            |                                                                                      |      |         |        |      |         |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|---------|
|       |            |                                                                                      |      |         |        |      | -----   |
|       |            |                                                                                      |      |         |        |      | 11.59*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                         |      |         |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                  |      | 8       |        |      | 18.94*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                    |      | 100     |        |      | 11.59*  |
|       |            | всичко преки                                                                         |      |         |        |      | 248.29* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                               |      |         |        |      | 30.52*  |
|       |            | начисления (%)                                                                       |      | 10      |        |      | 27.88*  |
|       |            | Обща цена :                                                                          |      |         |        |      | 306.69* |
|       |            |                                                                                      |      |         |        |      |         |
| N.396 | 8440043000 | ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ 1<br>1/2" КОМПЛЕКТ С КОНТАКТЕН<br>ТЕРМОСТАТ И ЕЛ.ЗАДВИЖКА | бр.  | 1       |        |      |         |
|       |            |                                                                                      |      |         |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                           |      |         |        |      |         |
|       |            |                                                                                      |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ 1<br>1/2" КОМПЛЕКТ С КОНТАКТЕН<br>ТЕРМОСТАТ И ЕЛ.ЗАДВИЖКА | бр.  | 1       | 393.96 | 1    | 393.96  |
|       |            | ТРУД :                                                                               |      |         |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                             | ч.ч. | 1.44855 | 4.00   | 1    | 5.79*   |
|       |            | РАБОТНИК                                                                             | ч.ч. | 1.44855 | 4.00   | 1    | 5.79*   |
|       |            |                                                                                      |      |         |        |      | -----   |
|       |            |                                                                                      |      |         |        |      | 11.59*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                         |      |         |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                  |      | 8       |        |      | 31.52*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                    |      | 100     |        |      | 11.59*  |
|       |            | всичко преки                                                                         |      |         |        |      | 405.55* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                               |      |         |        |      | 43.11*  |
|       |            | начисления (%)                                                                       |      | 10      |        |      | 44.87*  |
|       |            | Обща цена :                                                                          |      |         |        |      | 493.52* |
|       |            |                                                                                      |      |         |        |      |         |
| N.397 | 8281113111 | ТЕРМОМЕТЪР МАНОМЕТРИЧЕН 0-<br>100oC                                                  | бр.  | 4       |        |      |         |
|       |            |                                                                                      |      |         |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                           |      |         |        |      |         |
|       |            |                                                                                      |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ТЕРМОМЕТЪР МАНОМЕТРИЧЕН 0-<br>100oC                                                  | бр.  | 1       | 8.32   | 1    | 8.32    |
|       |            | ТРУД :                                                                               |      |         |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                             | ч.ч. | 0.49    | 4.00   | 1    | 1.96    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                         |      |         |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                  |      | 8       |        |      | 0.67*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                    |      | 100     |        |      | 1.96    |
|       |            | всичко преки                                                                         |      |         |        |      | 10.28   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                               |      |         |        |      | 2.63*   |
|       |            | начисления (%)                                                                       |      | 10      |        |      | 1.29*   |
|       |            | Обща цена :                                                                          |      |         |        |      | 14.20*  |
|       |            |                                                                                      |      |         |        |      |         |
| N.398 | 8281113111 | МАНОМЕТЪР ТЕХНИЧЕСКИ 0-0,6МРА                                                        | бр.  |         |        |      |         |
|       |            |                                                                                      |      |         |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                           |      |         |        |      |         |
|       |            |                                                                                      |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |




291

|       |            |                                                       |      |       |       |      |        |
|-------|------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|--------|
|       |            | МАНОМЕТЪР ТЕХНИЧЕСКИ 0-0,6МРА                         | бр.  | 1     | 8.74  | 1    | 8.74   |
|       |            | ТРУД :                                                |      |       |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.49  | 4.00  | 1    | 1.96   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8     |       |      | 0.70*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100   |       |      | 1.96   |
|       |            | всичко преки                                          |      |       |       |      | 10.7   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |       |       |      | 2.66*  |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10    |       |      | 1.34*  |
|       |            | Обща цена :                                           |      |       |       |      | 14.70* |
|       |            |                                                       |      |       |       |      |        |
| N.399 | 8470424000 | КРАН СФЕРИЧЕН СПИРАТЕЛЕН С<br>ХОЛЕНДЪР DN50 (РЕЗБОВИ) | бр.  | 4     |       |      |        |
|       |            |                                                       |      |       |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                            |      |       |       |      |        |
|       |            |                                                       |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СФЕРИЧЕН СПИРАТЕЛЕН С<br>ХОЛЕНДЪР DN50 (РЕЗБОВИ) | бр.  | 1     | 76.87 | 1    | 76.87  |
|       |            | ТРУД :                                                |      |       |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.459 | 4.00  | 1    | 1.84*  |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.459 | 4.00  | 1    | 1.84*  |
|       |            |                                                       |      |       |       |      | -----  |
|       |            |                                                       |      |       |       |      | 3.67*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8     |       |      | 6.15   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100   |       |      | 3.67*  |
|       |            | всичко преки                                          |      |       |       |      | 80.54* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |       |       |      | 9.82*  |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10    |       |      | 9.04*  |
|       |            | Обща цена :                                           |      |       |       |      | 99.4   |
|       |            |                                                       |      |       |       |      |        |
| N.400 | 8470424000 | КРАН СФЕРИЧЕН СПИРАТЕЛЕН С<br>ХОЛЕНДЪР DN40 (РЕЗБОВИ) | бр.  | 1     |       |      |        |
|       |            |                                                       |      |       |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                            |      |       |       |      |        |
|       |            |                                                       |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СФЕРИЧЕН СПИРАТЕЛЕН С<br>ХОЛЕНДЪР DN40 (РЕЗБОВИ) | бр.  | 1     | 52.06 | 1    | 52.06  |
|       |            | ТРУД :                                                |      |       |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.459 | 4.00  | 1    | 1.84*  |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.459 | 4.00  | 1    | 1.84*  |
|       |            |                                                       |      |       |       |      | -----  |
|       |            |                                                       |      |       |       |      | 3.67*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8     |       |      | 4.16*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100   |       |      | 3.67*  |
|       |            | всичко преки                                          |      |       |       |      | 55.73* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |       |       |      | 7.84*  |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10    |       |      | 6.36*  |
|       |            | Обща цена :                                           |      |       |       |      | 69.93* |
|       |            |                                                       |      |       |       |      |        |
| N.401 | 8470424000 | КРАН СФЕРИЧЕН СПИРАТЕЛЕН С<br>ХОЛЕНДЪР DN32 (РЕЗБОВИ) | бр.  | 1     |       |      |        |



292

|       |            |                                                       |      |       |       |      |        |
|-------|------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|--------|
|       |            |                                                       |      |       |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                            |      |       |       |      |        |
|       |            |                                                       |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СФЕРИЧЕН СПИРАТЕЛЕН С<br>ХОЛЕНДЪР DN32 (РЕЗБОВИ) | бр.  | 1     | 35.24 | 1    | 35.24  |
|       |            | ТРУД :                                                |      |       |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.459 | 4.00  | 1    | 1.84*  |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.459 | 4.00  | 1    | 1.84*  |
|       |            |                                                       |      |       |       |      | -----  |
|       |            |                                                       |      |       |       |      | 3.67*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8     |       |      | 2.82*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100   |       |      | 3.67*  |
|       |            | всичко преки                                          |      |       |       |      | 38.91* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |       |       |      | 6.49*  |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10    |       |      | 4.54   |
|       |            | Обща цена :                                           |      |       |       |      | 49.94* |
|       |            |                                                       |      |       |       |      |        |
| N.402 | 8470424000 | КРАН СФЕРИЧЕН СПИРАТЕЛЕН С<br>ХОЛЕНДЪР DN25 (РЕЗБОВИ) | бр.  | 5     |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                            |      |       |       |      |        |
|       |            |                                                       |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СФЕРИЧЕН СПИРАТЕЛЕН С<br>ХОЛЕНДЪР DN25 (РЕЗБОВИ) | бр.  | 1     | 23.47 | 1    | 23.47  |
|       |            | ТРУД :                                                |      |       |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.459 | 4.00  | 1    | 1.84*  |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.459 | 4.00  | 1    | 1.84*  |
|       |            |                                                       |      |       |       |      | -----  |
|       |            |                                                       |      |       |       |      | 3.67*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8     |       |      | 1.88*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100   |       |      | 3.67*  |
|       |            | всичко преки                                          |      |       |       |      | 27.14* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |       |       |      | 5.55   |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10    |       |      | 3.27*  |
|       |            | Обща цена :                                           |      |       |       |      | 35.96* |
|       |            |                                                       |      |       |       |      |        |
| N.403 | 8470424000 | КРАН СФЕРИЧЕН СПИРАТЕЛЕН С<br>ХОЛЕНДЪР DN20 (РЕЗБОВИ) | бр.  | 2     |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                            |      |       |       |      |        |
|       |            |                                                       |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КРАН СФЕРИЧЕН СПИРАТЕЛЕН С<br>ХОЛЕНДЪР DN20 (РЕЗБОВИ) | бр.  | 1     | 15.06 | 1    | 15.06  |
|       |            | ТРУД :                                                |      |       |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.459 | 4.00  | 1    | 1.84*  |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.459 | 4.00  | 1    | 1.84*  |
|       |            |                                                       |      |       |       |      | -----  |
|       |            |                                                       |      |       |       |      | 3.67*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8     |       |      | 1.20*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100   |       |      | 3.67*  |
|       |            | всичко преки                                          |      |       |       |      | 18.73* |



293

|       |            |                                                     |      |        |       |      |        |
|-------|------------|-----------------------------------------------------|------|--------|-------|------|--------|
|       |            | общо допълнителни р-ди                              |      |        |       |      | 4.88*  |
|       |            | начисления (%)                                      |      | 10     |       |      | 2.36*  |
|       |            | Обща цена :                                         |      |        |       |      | 25.97  |
|       |            |                                                     |      |        |       |      |        |
| N.404 | 8241231100 | АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ СЪС СПИРАТЕЛЕН КРАН 1/2" | бр.  | 4      |       |      |        |
|       |            |                                                     |      |        |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                          |      |        |       |      |        |
|       |            |                                                     |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ СЪС СПИРАТЕЛЕН КРАН 1/2" | бр.  | 1      | 8.80  | 1    | 8.8    |
|       |            | ТРУД :                                              |      |        |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                            | ч.ч. | 1.071  | 4.00  | 1    | 4.28*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                        |      |        |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                 |      | 8      |       |      | 0.70*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                   |      | 100    |       |      | 4.28*  |
|       |            | всичко преки                                        |      |        |       |      | 13.08* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                              |      |        |       |      | 4.99*  |
|       |            | начисления (%)                                      |      | 10     |       |      | 1.81*  |
|       |            | Обща цена :                                         |      |        |       |      | 19.88* |
|       |            |                                                     |      |        |       |      |        |
| N.405 | 8210158004 | ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА Ф57Х3,5 (С КОЛЕНА)         | м    | 18     |       |      |        |
|       |            |                                                     |      |        |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                          |      |        |       |      |        |
|       |            |                                                     |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА Ф57Х3,5 (С КОЛЕНА)         | м    | 1.03   | 23.30 | 1    | 24.00* |
|       |            | ТРУД :                                              |      |        |       |      |        |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                          | ч.ч. | 0.2964 | 4.00  | 1    | 1.19*  |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                          | ч.ч. | 0.3324 | 4.00  | 1    | 1.33   |
|       |            | МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ                       | ч.ч. | 0.0139 | 4.00  | 1    | 0.06*  |
|       |            |                                                     |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                                                     |      |        |       |      | 2.57*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                        |      |        |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                 |      | 8      |       |      | 1.92   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                   |      | 100    |       |      | 2.57*  |
|       |            | всичко преки                                        |      |        |       |      | 26.57  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                              |      |        |       |      | 4.49*  |
|       |            | начисления (%)                                      |      | 10     |       |      | 3.11*  |
|       |            | Обща цена :                                         |      |        |       |      | 34.17* |
|       |            |                                                     |      |        |       |      |        |
| N.406 | 8210158004 | ТРЪБА СТОМАНЕНА ВОДОГАЗОПРОВОДНА 1 1/4" ( С КОЛЕНА) | м    | 2      |       |      |        |
|       |            |                                                     |      |        |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                          |      |        |       |      |        |
|       |            |                                                     |      |        |       |      |        |
|       |            | ТРЪБА СТОМАНЕНА ВОДОГАЗОПРОВОДНА 1 1/4" ( С КОЛЕНА) | м    | 1.03   | 16.26 | 1    | 16.75* |
|       |            | ТРУД :                                              |      |        |       |      |        |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                          | ч.ч. | 0.2964 | 4.00  | 1    | 1.19*  |



|       |            |                                                         |      |        |       |      |        |
|-------|------------|---------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|--------|
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                              | ч.ч. | 0.3324 | 4.00  | 1    | 1.33   |
|       |            | МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ<br>КОНСТРУКЦИИ                        | ч.ч. | 0.0139 | 4.00  | 1    | 0.06*  |
|       |            |                                                         |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                                                         |      |        |       |      | 2.57*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                            |      |        |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                     |      | 8      |       |      | 1.34   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                       |      | 100    |       |      | 2.57*  |
|       |            | всичко преки                                            |      |        |       |      | 19.32* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                  |      |        |       |      | 3.91*  |
|       |            | начисления (%)                                          |      | 10     |       |      | 2.32*  |
|       |            | Обща цена :                                             |      |        |       |      | 25.55* |
|       |            |                                                         |      |        |       |      |        |
| N.407 | 8210140103 | ТРЪБА СТОМАНЕНА<br>ВОДОГАЗОПРОВОДНА 1" ( С КОЛЕНА)      | м    | 22     |       |      |        |
|       |            |                                                         |      |        |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                              |      |        |       |      |        |
|       |            |                                                         |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРЪБА СТОМАНЕНА<br>ВОДОГАЗОПРОВОДНА 1" ( С КОЛЕНА)      | м    | 1.03   | 15.75 | 1    | 16.22* |
|       |            | ТРУД :                                                  |      |        |       |      |        |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                              | ч.ч. | 0.1728 | 4.00  | 1    | 0.69*  |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                              | ч.ч. | 0.1968 | 4.00  | 1    | 0.79*  |
|       |            |                                                         |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                                                         |      |        |       |      | 1.48*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                            |      |        |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                     |      | 8      |       |      | 1.30*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                       |      | 100    |       |      | 1.48*  |
|       |            | всичко преки                                            |      |        |       |      | 17.70* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                  |      |        |       |      | 2.78*  |
|       |            | начисления (%)                                          |      | 10     |       |      | 2.05*  |
|       |            | Обща цена :                                             |      |        |       |      | 22.52* |
|       |            |                                                         |      |        |       |      |        |
| N.408 | 8210140102 | ТРЪБА СТОМАНЕНА<br>ВОДОГАЗОПРОВОДНА 3/4" ( С<br>КОЛЕНА) | м    | 4      |       |      |        |
|       |            |                                                         |      |        |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                              |      |        |       |      |        |
|       |            |                                                         |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРЪБА СТОМАНЕНА<br>ВОДОГАЗОПРОВОДНА 3/4" ( С<br>КОЛЕНА) | м    | 1.03   | 12.29 | 1    | 12.66* |
|       |            | ТРУД :                                                  |      |        |       |      |        |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                              | ч.ч. | 0.1296 | 4.00  | 1    | 0.52*  |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                              | ч.ч. | 0.1536 | 4.00  | 1    | 0.61*  |
|       |            |                                                         |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                                                         |      |        |       |      | 1.13*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                            |      |        |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                     |      | 8      |       |      | 1.01*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                       |      | 100    |       |      | 1.13*  |
|       |            | всичко преки                                            |      |        |       |      | 13.79* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                  |      |        |       |      | 2.15*  |



275

|       |            |                                                                      |      |        |        |      |         |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|---------|
|       |            | начисления (%)                                                       |      | 10     |        |      | 1.59*   |
|       |            | Обща цена :                                                          |      |        |        |      | 17.53*  |
|       |            |                                                                      |      |        |        |      |         |
| N.409 | 8210140101 | ТРЪБА СТОМАНЕНА<br>ВОДОГАЗОПРОВОДНА 1/2" ( С<br>КОЛЕНА)              | м    | 4      |        |      |         |
|       |            |                                                                      |      |        |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                           |      |        |        |      |         |
|       |            |                                                                      |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ТРЪБА СТОМАНЕНА<br>ВОДОГАЗОПРОВОДНА 1/2" ( С<br>КОЛЕНА)              | м    | 1.03   | 10.45  | 1    | 10.76*  |
|       |            | ТРУД :                                                               |      |        |        |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                                           | ч.ч. | 0.1296 | 4.00   | 1    | 0.52*   |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                                           | ч.ч. | 0.1536 | 4.00   | 1    | 0.61*   |
|       |            |                                                                      |      |        |        |      | -----   |
|       |            |                                                                      |      |        |        |      | 1.13*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                         |      |        |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                  |      | 8      |        |      | 0.86*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                    |      | 100    |        |      | 1.13*   |
|       |            | всичко преки                                                         |      |        |        |      | 11.90*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                               |      |        |        |      | 1.99*   |
|       |            | начисления (%)                                                       |      | 10     |        |      | 1.39*   |
|       |            | Обща цена :                                                          |      |        |        |      | 15.28*  |
|       |            |                                                                      |      |        |        |      |         |
| N.410 | 8243024060 | КОЛЕКТРОГОРЕЩА (ОХЛАДЕНА) ВОДА<br>ОТ ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф133Х4; L=1,0М  | м    | 2      |        |      |         |
|       |            |                                                                      |      |        |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                           |      |        |        |      |         |
|       |            |                                                                      |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | КОЛЕКТОР ГОРЕЩА (ОХЛАДЕНА) ВОДА<br>ОТ ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф133Х4; L=1,0М | м    | 1.01   | 306.51 | 1    | 309.58* |
|       |            | ТРУД :                                                               |      |        |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                             | ч.ч. | 0.07   | 4.00   | 1    | 0.28    |
|       |            | РАБОТНИК                                                             | ч.ч. | 0.14   | 4.00   | 1    | 0.56    |
|       |            |                                                                      |      |        |        |      | -----   |
|       |            |                                                                      |      |        |        |      | 0.84    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                         |      |        |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                  |      | 8      |        |      | 24.77*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                    |      | 100    |        |      | 0.84    |
|       |            | всичко преки                                                         |      |        |        |      | 310.42* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                               |      |        |        |      | 25.61*  |
|       |            | начисления (%)                                                       |      | 10     |        |      | 33.60*  |
|       |            | Обща цена :                                                          |      |        |        |      | 369.62* |
|       |            |                                                                      |      |        |        |      |         |
| N.411 | 8102281131 | ИЗОЛАЦИЯ Б=19ММ ЗА ТРЪБА Ф133Х4                                      | м    |        |        |      |         |
|       |            |                                                                      |      |        |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                           |      |        |        |      |         |
|       |            |                                                                      |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ИЗОЛАЦИЯ Б=19ММ ЗА ТРЪБА Ф133Х4                                      | м    | 1.03   | 15.79  | 1    | 16.26*  |




296

|       |            |                                  |      |      |      |      |        |
|-------|------------|----------------------------------|------|------|------|------|--------|
|       |            | ТРУД :                           |      |      |      |      |        |
|       |            | ИЗОЛАТОРЧИК                      | ч.ч. | 0.15 | 4.00 | 1    | 0.6    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                     |      |      |      |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)              |      | 8    |      |      | 1.30*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                |      | 100  |      |      | 0.6    |
|       |            | всичко преки                     |      |      |      |      | 16.86* |
|       |            | общо допълнителни р-ди           |      |      |      |      | 1.90*  |
|       |            | начисления (%)                   |      | 10   |      |      | 1.88*  |
|       |            | Обща цена :                      |      |      |      |      | 20.64* |
|       |            |                                  |      |      |      |      |        |
| N.412 | 8102281131 | ИЗОЛАЦИЯ Б=13ММ ЗА ТРЪБА Ф1 1/4" | м    | 2    |      |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                       |      |      |      |      |        |
|       |            |                                  |      | р.н. | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | ИЗОЛАЦИЯ Б=13ММ ЗА ТРЪБА Ф1 1/4" | м    | 1.03 | 2.47 | 1    | 2.54*  |
|       |            | ТРУД :                           |      |      |      |      |        |
|       |            | ИЗОЛАТОРЧИК                      | ч.ч. | 0.15 | 4.00 | 1    | 0.6    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                     |      |      |      |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)              |      | 8    |      |      | 0.20*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                |      | 100  |      |      | 0.6    |
|       |            | всичко преки                     |      |      |      |      | 3.14*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди           |      |      |      |      | 0.80*  |
|       |            | начисления (%)                   |      | 10   |      |      | 0.39*  |
|       |            | Обща цена :                      |      |      |      |      | 4.34*  |
|       |            |                                  |      |      |      |      |        |
| N.413 | 8102281131 | ИЗОЛАЦИЯ Б=13ММ ЗА ТРЪБА Ф1"     | м    | 22   |      |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                       |      |      |      |      |        |
|       |            |                                  |      | р.н. | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | ИЗОЛАЦИЯ Б=13ММ ЗА ТРЪБА Ф1"     | м    | 1.03 | 1.98 | 1    | 2.04*  |
|       |            | ТРУД :                           |      |      |      |      |        |
|       |            | ИЗОЛАТОРЧИК                      | ч.ч. | 0.15 | 4.00 | 1    | 0.6    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                     |      |      |      |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)              |      | 8    |      |      | 0.16*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                |      | 100  |      |      | 0.6    |
|       |            | всичко преки                     |      |      |      |      | 2.64*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди           |      |      |      |      | 0.76*  |
|       |            | начисления (%)                   |      | 10   |      |      | 0.34   |
|       |            | Обща цена :                      |      |      |      |      | 3.74*  |
|       |            |                                  |      |      |      |      |        |
| N.414 | 8102281131 | ИЗОЛАЦИЯ Б=9ММ ЗА ТРЪБА Ф3/4"    | м    | 4    |      |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                       |      |      |      |      |        |
|       |            |                                  |      | р.н. | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | ИЗОЛАЦИЯ Б=9ММ ЗА ТРЪБА Ф3/4"    | м    | 1.03 | 0.85 | 1    | 0.85*  |
|       |            | ТРУД :                           |      |      |      |      |        |
|       |            | ИЗОЛАТОРЧИК                      | ч.ч. | 0.15 | 4.00 | 1    | 0.6    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                     |      |      |      |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)              |      | 8    |      |      | 0.07*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                |      | 100  |      |      | 0.6    |



|       |            |                                      |      |      |       |      |        |
|-------|------------|--------------------------------------|------|------|-------|------|--------|
|       |            | всичко преки                         |      |      |       |      | 1.45*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди               |      |      |       |      | 0.67*  |
|       |            | начисления (%)                       |      | 10   |       |      | 0.21*  |
|       |            | Обща цена :                          |      |      |       |      | 2.34*  |
|       |            |                                      |      |      |       |      |        |
| N.415 | 8102281131 | ИЗОЛАЦИЯ Б=9ММ ЗА ТРЪБА Ф1/2"        | м    | 4    |       |      |        |
|       |            |                                      |      |      |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                           |      |      |       |      |        |
|       |            |                                      |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ИЗОЛАЦИЯ Б=9ММ ЗА ТРЪБА Ф1/2"        | м    | 1.03 | 0.29  | 1    | 0.30*  |
|       |            | ТРУД :                               |      |      |       |      |        |
|       |            | ИЗОЛАТОРЧИК                          | ч.ч. | 0.15 | 4.00  | 1    | 0.6    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                         |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                  |      | 8    |       |      | 0.02*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                    |      | 100  |       |      | 0.6    |
|       |            | всичко преки                         |      |      |       |      | 0.90*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди               |      |      |       |      | 0.62*  |
|       |            | начисления (%)                       |      | 10   |       |      | 0.15*  |
|       |            | Обща цена :                          |      |      |       |      | 1.67*  |
|       |            |                                      |      |      |       |      |        |
| N.416 | 8243024080 | ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф193Х4 ЗА ГАЗОХОД    | м    | 2    |       |      |        |
|       |            |                                      |      |      |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                           |      |      |       |      |        |
|       |            |                                      |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТРЪБА СТОМАНЕНА Ф193Х4 ЗА ГАЗОХОД    | м    | 1.01 | 53.93 | 1    | 54.47* |
|       |            | ТРУД :                               |      |      |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                             | ч.ч. | 0.21 | 4.00  | 1    | 0.84   |
|       |            | РАБОТНИК                             | ч.ч. | 0.11 | 4.00  | 1    | 0.44   |
|       |            |                                      |      |      |       |      | -----  |
|       |            |                                      |      |      |       |      | 1.28   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                         |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                  |      | 8    |       |      | 4.36*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                    |      | 100  |       |      | 1.28   |
|       |            | всичко преки                         |      |      |       |      | 55.75* |
|       |            | общо допълнителни р-ди               |      |      |       |      | 5.64*  |
|       |            | начисления (%)                       |      | 10   |       |      | 6.14*  |
|       |            | Обща цена :                          |      |      |       |      | 67.53* |
|       |            |                                      |      |      |       |      |        |
| N.417 | ВФА        | КОЛЯНО СТОМАНЕНО 90о ЗА ТРЪБА Ф193Х4 | бр.  | 1    |       |      |        |
|       |            |                                      |      |      |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                           |      |      |       |      |        |
|       |            |                                      |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КОЛЯНО СТОМАНЕНО 90о ЗА ТРЪБА Ф193Х4 | бр.  |      | 81.57 | 1    | 81.57  |
|       |            | ТРУД :                               |      |      |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                             | ч.ч. |      | 4.00  | 1    | 3      |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                         |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                  |      |      |       |      | 6.53*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                    |      | 100  |       |      | 3      |



298

|       |            |                                                  |      |       |        |      |         |
|-------|------------|--------------------------------------------------|------|-------|--------|------|---------|
|       |            | всичко преки                                     |      |       |        |      | 84.57   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                           |      |       |        |      | 9.53*   |
|       |            | начисления (%)                                   |      | 10    |        |      | 9.41    |
|       |            | Обща цена :                                      |      |       |        |      | 103.51* |
|       |            |                                                  |      |       |        |      |         |
| N.418 | 8470908000 | НАФТОВ РЕЗЕРВОАР С ОБЕМ 500Л                     | бр.  | 1     |        |      |         |
|       |            |                                                  |      |       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                       |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                  |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | НАФТОВ РЕЗЕРВОАР С ОБЕМ 500Л                     | бр.  | 1     | 797.12 | 1    | 797.12  |
|       |            | ТРУД :                                           |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 1.336 | 4.00   | 1    | 5.34*   |
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 2.672 | 4.00   | 1    | 10.69*  |
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 1.336 | 4.00   | 1    | 5.34*   |
|       |            |                                                  |      |       |        |      | -----   |
|       |            |                                                  |      |       |        |      | 21.38*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                              |      | 8     |        |      | 63.77   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                |      | 100   |        |      | 21.38*  |
|       |            | всичко преки                                     |      |       |        |      | 818.50* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                           |      |       |        |      | 85.15*  |
|       |            | начисления (%)                                   |      | 10    |        |      | 90.36*  |
|       |            | Обща цена :                                      |      |       |        |      | 994.01* |
|       |            |                                                  |      |       |        |      |         |
| N.419 | 8470826000 | ФИЛТЪР ЗА НАФТА С<br>ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР 1/2" | бр.  | 1     |        |      |         |
|       |            |                                                  |      |       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                       |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                  |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ФИЛТЪР ЗА НАФТА С<br>ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР 1/2" | бр.  | 1     | 79.34  | 1    | 79.34   |
|       |            | ТРУД :                                           |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 0.982 | 4.00   | 1    | 3.93*   |
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 0.982 | 4.00   | 1    | 3.93*   |
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 0.982 | 4.00   | 1    | 3.93*   |
|       |            |                                                  |      |       |        |      | -----   |
|       |            |                                                  |      |       |        |      | 11.78*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                              |      | 8     |        |      | 6.35*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                |      | 100   |        |      | 11.78*  |
|       |            | всичко преки                                     |      |       |        |      | 91.12*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                           |      |       |        |      | 18.13*  |
|       |            | начисления (%)                                   |      | 10    |        |      | 10.93*  |
|       |            | Обща цена :                                      |      |       |        |      | 120.18* |
|       |            |                                                  |      |       |        |      |         |
| N.420 | 8247551102 | КРАН СФЕРИЧЕН ЗА НАФТА 1/2"                      | бр.  | 2     |        |      |         |
|       |            |                                                  |      |       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                       |      |       |        |      |         |
|       |            |                                                  |      | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | КРАН СФЕРИЧЕН ЗА НАФТА 1/2"                      | бр.  | 1     | 10.61  | 1    | 10.61   |
|       |            | ТРУД :                                           |      |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                         | ч.ч. | 0.18  | 4.00   | 1    | 0.72    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |      |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                              |      | 8     |        |      | 0.85*   |




|       |            |                                        |      |        |        |      |         |
|-------|------------|----------------------------------------|------|--------|--------|------|---------|
|       |            | доп.р-ди труд (%)                      |      | 100    |        |      | 0.72    |
|       |            | всичко преки                           |      |        |        |      | 11.33   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                 |      |        |        |      | 1.57*   |
|       |            | начисления (%)                         |      | 10     |        |      | 1.29    |
|       |            | Обща цена :                            |      |        |        |      | 14.19*  |
|       |            |                                        |      |        |        |      |         |
| N.421 | 8210140101 | ТРЪБА 1/2" (ЗА НАФТА) С ФИТИНГИ        | м    | 4      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                             |      |        |        |      |         |
|       |            |                                        |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ТРЪБА 1/2" (ЗА НАФТА) С ФИТИНГИ        | м    | 1.03   | 10.45  | 1    | 10.76*  |
|       |            | ТРУД :                                 |      |        |        |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД             | ч.ч. | 0.1296 | 4.00   | 1    | 0.52*   |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД             | ч.ч. | 0.1536 | 4.00   | 1    | 0.61*   |
|       |            |                                        |      |        |        |      | -----   |
|       |            |                                        |      |        |        |      | 1.13*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                           |      |        |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                    |      | 8      |        |      | 0.86*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                      |      | 100    |        |      | 1.13*   |
|       |            | всичко преки                           |      |        |        |      | 11.90*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                 |      |        |        |      | 1.99*   |
|       |            | начисления (%)                         |      | 10     |        |      | 1.39*   |
|       |            | Обща цена :                            |      |        |        |      | 15.28*  |
|       |            |                                        |      |        |        |      |         |
| N.422 | 8243088080 | ПРИЕМНА ФУНИЯ (ЗАКЛЮЧВАЩА СЕ) ЗА НАФТА | бр.  | 1      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                             |      |        |        |      |         |
|       |            |                                        |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ПРИЕМНА ФУНИЯ (ЗАКЛЮЧВАЩА СЕ) ЗА НАФТА | бр.  | 1      | 273.30 | 1    | 273.3   |
|       |            | ТРУД :                                 |      |        |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                               | ч.ч. | 0.13   | 4.00   | 1    | 0.52    |
|       |            | РАБОТНИК                               | ч.ч. | 1.13   | 4.00   | 1    | 4.52    |
|       |            | РАБОТНИК                               | ч.ч. | 1.01   | 4.00   | 1    | 4.04    |
|       |            |                                        |      |        |        |      | -----   |
|       |            |                                        |      |        |        |      | 9.08    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                           |      |        |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                    |      | 8      |        |      | 21.86*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                      |      | 100    |        |      | 9.08    |
|       |            | всичко преки                           |      |        |        |      | 282.38  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                 |      |        |        |      | 30.94*  |
|       |            | начисления (%)                         |      | 10     |        |      | 31.33*  |
|       |            | Обща цена :                            |      |        |        |      | 344.66* |
|       |            |                                        |      |        |        |      |         |
| N.423 | 8243088080 | ОТДУШНИК - ИСКРОУЛОВИТЕЛ 1 1/4"        | бр.  | 1      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                             |      |        |        |      |         |
|       |            |                                        |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ОТДУШНИК - ИСКРОУЛОВИТЕЛ 1 1/4"        | бр.  | 1      | 301.04 | 1    | 301.04  |
|       |            | ТРУД :                                 |      |        |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                               | ч.ч. | 0.13   | 4.00   | 1    | 0.52    |




300

|       |            |                                                                                                                                             |      |        |         |      |         |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|---------|
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                                    | ч.ч. | 1.13   | 4.00    | 1    | 4.52    |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                                    | ч.ч. | 1.01   | 4.00    | 1    | 4.04    |
|       |            |                                                                                                                                             |      |        |         |      | -----   |
|       |            |                                                                                                                                             |      |        |         |      | 9.08    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                |      |        |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                         |      | 8      |         |      | 24.08*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                           |      | 100    |         |      | 9.08    |
|       |            | всичко преки                                                                                                                                |      |        |         |      | 310.12  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                      |      |        |         |      | 33.16*  |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                              |      | 10     |         |      | 34.33*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                 |      |        |         |      | 377.61* |
|       |            |                                                                                                                                             |      |        |         |      |         |
| N.424 | ВФА        | ТАВА ЗА РАЗЛЯТА НАФТА                                                                                                                       | бр.  | 1      |         |      |         |
|       |            |                                                                                                                                             |      |        |         |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                  |      |        |         |      |         |
|       |            |                                                                                                                                             |      | р.н.   | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | ТАВА ЗА РАЗЛЯТА НАФТА                                                                                                                       | бр.  | 1      | 95.69   | 1    | 95.69   |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                                      |      |        |         |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                                    | ч.ч. | 0.25   | 4.00    | 1    | 1       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                |      |        |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                         |      | 8      |         |      | 7.66*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                           |      | 100    |         |      | 1       |
|       |            | всичко преки                                                                                                                                |      |        |         |      | 96.69   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                      |      |        |         |      | 8.66*   |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                              |      | 10     |         |      | 10.53*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                 |      |        |         |      | 115.88  |
|       |            |                                                                                                                                             |      |        |         |      |         |
| N.425 | 8247621212 | БОЙЛЕР ВОДО-ВОДЕН ОБЕМ 700Л. С<br>ВГРАДЕНА СЕРПЕНТИНА С МОЩНОСТ<br>ДО 35,0 KW ПРИ ТОПЛОНОСИТЕЛ<br>80/60o С И РЕЗЕРВЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ<br>ПОДГР | бр.  | 1      |         |      |         |
|       |            |                                                                                                                                             |      |        |         |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                                  |      |        |         |      |         |
|       |            |                                                                                                                                             |      | р.н.   | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | БОЙЛЕР 700Л. С ВГРАДЕНА<br>СЕРПЕНТИНА С МОЩНОСТ ДО 35,0 KW                                                                                  | бр.  | 1      | 1927.74 | 1    | 1927.74 |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                                      |      |        |         |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                                    | ч.ч. | 15.985 | 4.00    | 1    | 63.94   |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                                    | ч.ч. | 6.215  | 4.00    | 1    | 24.86   |
|       |            |                                                                                                                                             |      |        |         |      | -----   |
|       |            |                                                                                                                                             |      |        |         |      | 88.8    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                                |      |        |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                                         |      | 8      |         |      | 154.22* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                                           |      | 100    |         |      | 88.8    |
|       |            | всичко преки                                                                                                                                |      |        |         |      | 2016.54 |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                                      |      |        |         |      | 243.02* |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                              |      |        |         |      | 225.96* |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                                 |      |        |         |      | 2485.52 |
|       |            |                                                                                                                                             |      |        |         |      |         |




301

|       |            |                                                                                                                                 |         |      |        |   |        |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|---|--------|
| N.426 | ВФА        | КОНСУМАТИВИ (ЕЛЕКТРОДИ, ГАЗ, ТЕФЛ.УПЛЪТНЕНИЕ, БОЯ, СТОМАНА ПРОФИЛНА ЗА УКРЕПВАНЕ, ТЕЛ ЗАВАРОЧНА, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, УПЛЪТНЕНИЯ И Д | комплек | 1    |        |   |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                      |         |      |        |   |        |
|       |            | КОНСУМАТИВИ                                                                                                                     | комплек | 1    | 515.48 | 1 | 515.48 |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                    |         |      |        |   |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                             |         | 8    |        |   | 41.24* |
|       |            | всичко преки                                                                                                                    |         |      |        |   | 515.48 |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                          |         |      |        |   | 41.24* |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                  |         | 10   |        |   | 55.67* |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                     |         |      |        |   | 612.39 |
| N.427 | ВФА        | ГЪВКАВА ВРЪЗКА 1 1/4" L=500MM                                                                                                   | бр.     | 1    |        |   |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                      |         |      |        |   |        |
|       |            | ГЪВКАВА ВРЪЗКА 1 1/4" L=500MM                                                                                                   | бр.     | 1    | 41.04  | 1 | 41.04  |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                          |         |      |        |   |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                        | ч.ч.    | 0.5  | 4.00   | 1 | 2      |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                    |         |      |        |   |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                             |         | 8    |        |   | 3.28*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                               |         | 100  |        |   | 2      |
|       |            | всичко преки                                                                                                                    |         |      |        |   | 43.04  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                          |         |      |        |   | 5.28*  |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                  |         | 10   |        |   | 4.83*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                     |         |      |        |   | 53.16* |
| N.428 | ВФА        | ДИЕЛЕКТРИЧНА ВРЪЗКА 1 1/4"                                                                                                      | бр.     | 1    |        |   |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                      |         |      |        |   |        |
|       |            | ДИЕЛЕКТРИЧНА ВРЪЗКА 1 1/4"                                                                                                      | бр.     | 1    | 47.17  | 1 | 47.17  |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                          |         |      |        |   |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                        | ч.ч.    | 0.5  | 4.00   | 1 | 2      |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                    |         |      |        |   |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                                                             |         | 8    |        |   | 3.77*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                                               |         | 100  |        |   | 2      |
|       |            | всичко преки                                                                                                                    |         |      |        |   | 49.17  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                                                          |         |      |        |   | 5.77*  |
|       |            | начисления (%)                                                                                                                  |         | 10   |        |   | 5.49*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                                                     |         |      |        |   | 60.44* |
| N.429 | 8247551105 | КРАН СФЕРИЧЕН (ЗА ГАЗ) 1 1/4"                                                                                                   | бр.     | 2    |        |   |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                      |         |      |        |   |        |
|       |            | КРАН СФЕРИЧЕН (ЗА ГАЗ) 1 1/4"                                                                                                   | бр.     | 1    | 36.35  | 1 | 36.35  |
|       |            | ТРУД :                                                                                                                          |         |      |        |   |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                                                        | ч.ч.    | 0.18 | 4.00   | 1 | 0.72   |



302

|       |            |                                                            |         |       |        |      |         |
|-------|------------|------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------|---------|
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |         |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                        |         | 8     |        |      | 2.91*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |         | 100   |        |      | 0.72    |
|       |            | всичко преки                                               |         |       |        |      | 37.07   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |         |       |        |      | 3.63*   |
|       |            | начисления (%)                                             |         | 10    |        |      | 4.07    |
|       |            | Обща цена :                                                |         |       |        |      | 44.77*  |
|       |            |                                                            |         |       |        |      |         |
| N.430 | ВФА        | ГАЗСИГНАЛИЗИРАЩА ЦЕНТРАЛА С<br>ЕДИН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР        | комплек | 1     |        |      |         |
|       |            |                                                            |         |       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                 |         |       |        |      |         |
|       |            |                                                            |         | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ГАЗСИГНАЛИЗИРАЩА ЦЕНТРАЛА С<br>ЕДИН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР        | комплек | 1     | 230.82 | 1    | 230.82  |
|       |            | ТРУД :                                                     |         |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                   | ч.ч.    | 1.25  | 4.00   | 1    | 5       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |         |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                        |         | 8     |        |      | 18.47*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |         | 100   |        |      | 5       |
|       |            | всичко преки                                               |         |       |        |      | 235.82  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |         |       |        |      | 23.47*  |
|       |            | начисления (%)                                             |         | 10    |        |      | 25.93*  |
|       |            | Обща цена :                                                |         |       |        |      | 285.21* |
|       |            |                                                            |         |       |        |      |         |
| N.431 | ВФА        | АВАРИЕН ОТСЕКATEЛ 1 1/4"; 500МВАР;<br>220V                 | бр.     | 1     |        |      |         |
|       |            |                                                            |         |       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                 |         |       |        |      |         |
|       |            |                                                            |         | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | АВАРИЕН ОТСЕКATEЛ 1 1/4"; 500МВАР;<br>220V                 | бр.     | 1     | 216.94 | 1    | 216.94  |
|       |            | ТРУД :                                                     |         |       |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                   | ч.ч.    | 1.25  | 4.00   | 1    | 5       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |         |       |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                        |         | 8     |        |      | 17.36*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |         | 100   |        |      | 5       |
|       |            | всичко преки                                               |         |       |        |      | 221.94  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |         |       |        |      | 22.36*  |
|       |            | начисления (%)                                             |         | 10    |        |      | 24.43   |
|       |            | Обща цена :                                                |         |       |        |      | 268.72* |
|       |            |                                                            |         |       |        |      |         |
| N.432 | 8210151004 | ГАЗОПРОВОД ОТ ТРЪБА СТОМАНЕНА<br>БЕЗШЕВНА Ф42Х3,6 (1 1/4") | м       | 2.3   |        |      |         |
|       |            |                                                            |         |       |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                 |         |       |        |      |         |
|       |            |                                                            |         | р.н.  | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА<br>Ф42Х3,6 (1 1/4")               | м       | 1.03  | 16.08  | 1    | 16.56*  |
|       |            | ТРУД :                                                     |         |       |        |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                                 | ч.ч.    | 0.438 | 4.00   | 1    | 1.75*   |
|       |            | МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД                                 | ч.ч.    | 0.444 | 4.00   | 1    | 1.78*   |



805

|       |            |                                          |      |        |        |      |        |
|-------|------------|------------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
|       |            | МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ<br>КОНСТРУКЦИИ         | ч.ч. | 0.0139 | 4.00   | 1    | 0.06*  |
|       |            |                                          |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                                          |      |        |        |      | 3.58*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                      |      | 8      |        |      | 1.32*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |        |      | 3.58*  |
|       |            | всичко преки                             |      |        |        |      | 20.15* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |        |      | 4.91*  |
|       |            | начисления (%)                           |      | 10     |        |      | 2.51*  |
|       |            | Обща цена :                              |      |        |        |      | 27.56  |
|       |            |                                          |      |        |        |      |        |
| N.433 | ВФА        | КОЛЯНО СТОМАНЕНО 90о ЗА ТРЪБА<br>Ф42Х3,6 | бр.  | 4      |        |      |        |
|       |            |                                          |      |        |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                               |      |        |        |      |        |
|       |            |                                          |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | КОЛЯНО СТОМАНЕНО 90о ЗА ТРЪБА<br>Ф42Х3,6 | бр.  | 1      | 3.37   | 1    | 3.37   |
|       |            | ТРУД :                                   |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                 | ч.ч. | 0.5    | 4.00   | 1    | 2      |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                      |      | 8      |        |      | 0.27   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |        |      | 2      |
|       |            | всичко преки                             |      |        |        |      | 5.37   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |        |      | 2.27   |
|       |            | начисления (%)                           |      | 10     |        |      | 0.76*  |
|       |            | Обща цена :                              |      |        |        |      | 8.40*  |
|       |            |                                          |      |        |        |      |        |
| N.434 | 8243024010 | ОБСАДНА ТРЪБА Ф60,3Х2,3                  | м    | 0.3    |        |      |        |
|       |            |                                          |      |        |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                               |      |        |        |      |        |
|       |            |                                          |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст  |
|       |            | ОБСАДНА ТРЪБА Ф60,3Х2,3                  | м    | 1.01   | 4.85   | 1    | 4.90*  |
|       |            | ТРУД :                                   |      |        |        |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                 | ч.ч. | 0.04   | 4.00   | 1    | 0.16   |
|       |            | РАБОТНИК                                 | ч.ч. | 0.07   | 4.00   | 1    | 0.28   |
|       |            |                                          |      |        |        |      | -----  |
|       |            |                                          |      |        |        |      | 0.44   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |        |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                      |      | 8      |        |      | 0.39*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |        |      | 0.44   |
|       |            | всичко преки                             |      |        |        |      | 5.34*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |        |      | 0.83*  |
|       |            | начисления (%)                           |      | 10     |        |      | 0.62*  |
|       |            | Обща цена :                              |      |        |        |      | 6.79*  |
|       |            |                                          |      |        |        |      |        |
| N.435 | 8247551105 | ТЕРМИЧЕН СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ 1<br>1/4"     | бр.  |        |        |      |        |
|       |            |                                          |      |        |        |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                               |      |        |        |      |        |
|       |            |                                          |      | р.н.   | О Цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | ТЕРМИЧЕН СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ 1<br>1/4"     | бр.  | 1      | 257.67 | 1    | 257.67 |



307


|       |     |                                                                                                                                 |      |      |        |      |         |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|---------|
|       |     | ТРУД :                                                                                                                          |      |      |        |      |         |
|       |     | РАБОТНИК                                                                                                                        | ч.ч. | 0.18 | 4.00   | 1    | 0.72    |
|       |     | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                    |      |      |        |      |         |
|       |     | доп.р.материали (%)                                                                                                             |      | 8    |        |      | 20.61*  |
|       |     | доп.р-ди труд (%)                                                                                                               |      | 100  |        |      | 0.72    |
|       |     | всичко преки                                                                                                                    |      |      |        |      | 258.39  |
|       |     | общо допълнителни р-ди                                                                                                          |      |      |        |      | 21.33*  |
|       |     | начисления (%)                                                                                                                  |      | 10   |        |      | 27.97*  |
|       |     | Обща цена :                                                                                                                     |      |      |        |      | 307.70* |
|       |     |                                                                                                                                 |      |      |        |      |         |
| N.436 | ВФА | ЗАКЛЮЧВАЩА СЕ МЕТАЛНА КУТИЯ ЗА МОНТАЖ НА ОТСЕКATEЛ                                                                              | бр.  | 1    |        |      |         |
|       |     |                                                                                                                                 |      |      |        |      |         |
|       |     | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                      |      |      |        |      |         |
|       |     |                                                                                                                                 |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |     | ЗАКЛЮЧВАЩА СЕ МЕТАЛНА КУТИЯ ЗА МОНТАЖ НА ОТСЕКATEЛ                                                                              | бр.  | 1    | 86.52  | 1    | 86.52   |
|       |     | ТРУД :                                                                                                                          |      |      |        |      |         |
|       |     | РАБОТНИК                                                                                                                        | ч.ч. | 0.75 | 4.00   | 1    | 3       |
|       |     | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                    |      |      |        |      |         |
|       |     | доп.р.материали (%)                                                                                                             |      | 8    |        |      | 6.92*   |
|       |     | доп.р-ди труд (%)                                                                                                               |      | 100  |        |      | 3       |
|       |     | всичко преки                                                                                                                    |      |      |        |      | 89.52   |
|       |     | общо допълнителни р-ди                                                                                                          |      |      |        |      | 9.92*   |
|       |     | начисления (%)                                                                                                                  |      | 10   |        |      | 9.94*   |
|       |     | Обща цена :                                                                                                                     |      |      |        |      | 109.39* |
|       |     |                                                                                                                                 |      |      |        |      |         |
| N.437 | ВФА | КОНСУМАТИВИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ (ЕЛЕКТРОДИ, ГАЗ, ТЕФЛ.УПЛЪТНИТЕЛ, БОЯ ЖЪЛТА, ГРУНД АЛКИДЕН, СТОМАНА ЗА УКРЕПВАНЕ | бр.  | 1    |        |      |         |
|       |     |                                                                                                                                 |      |      |        |      |         |
|       |     | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                      |      |      |        |      |         |
|       |     |                                                                                                                                 |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |     | КОНСУМАТИВИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ                                                                                  | бр.  | 1    | 144.64 | 1    | 144.64  |
|       |     | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                                                    |      |      |        |      |         |
|       |     | доп.р.материали (%)                                                                                                             |      | 8    |        |      | 11.57*  |
|       |     | всичко преки                                                                                                                    |      |      |        |      | 144.64  |
|       |     | общо допълнителни р-ди                                                                                                          |      |      |        |      | 11.57*  |
|       |     | начисления (%)                                                                                                                  |      | 10   |        |      | 15.62*  |
|       |     | Обща цена :                                                                                                                     |      |      |        |      | 171.83* |
|       |     |                                                                                                                                 |      |      |        |      |         |
| N.438 | ВФА | КОНСУМАТИВИ ЗА БИТОВ ГАЗСИГНАЛИЗАТОР С ЕДИН ОТСЕКATEЛ (ПЛАСТМАСОВА КУТИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛИ 2 БР., ПРЕДПАЗИТЕЛИ 6А - 4 Б | бр.  |      |        |      |         |
|       |     |                                                                                                                                 |      |      |        |      |         |
|       |     | МАТЕРИАЛИ:                                                                                                                      |      |      |        |      |         |
|       |     |                                                                                                                                 |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |



|       |            |                                         |      |         |        |      |         |
|-------|------------|-----------------------------------------|------|---------|--------|------|---------|
|       |            | КОНСУМАТИВИ ЗА БИТОВ<br>ГАЗСИГНАЛИЗАТОР | бр.  | 1       | 116.04 | 1    | 116.04  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                            |      |         |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                     |      | 8       |        |      | 9.28*   |
|       |            | всичко преки                            |      |         |        |      | 116.04  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                  |      |         |        |      | 9.28*   |
|       |            | начисления (%)                          |      | 10      |        |      | 12.53*  |
|       |            | Обща цена :                             |      |         |        |      | 137.86* |
|       |            |                                         |      |         |        |      |         |
| N.439 | ВФА        | НАСТРОЙКИ И ПУСК НА<br>ИНСТАЛАЦИЯТА     | бр.  | 1       |        |      |         |
|       |            |                                         |      |         |        |      |         |
|       |            | ТРУД :                                  |      |         |        |      |         |
|       |            |                                         |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | РАБОТНИК                                | ч.ч. | 61.5295 | 4.00   | 1    | 246.12* |
|       |            | РАБОТНИК                                | ч.ч. | 61.5295 | 4.00   | 1    | 246.12* |
|       |            | РАБОТНИК                                | ч.ч. | 61.5295 | 4.00   | 1    | 246.12* |
|       |            |                                         |      |         |        |      | -----   |
|       |            |                                         |      |         |        |      | 738.35* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                            |      |         |        |      |         |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                       |      | 100     |        |      | 738.35* |
|       |            | всичко преки                            |      |         |        |      | 738.35* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                  |      |         |        |      | 738.35* |
|       |            | начисления (%)                          |      | 10      |        |      | 147.67* |
|       |            | Обща цена :                             |      |         |        |      | 1624.38 |
|       |            |                                         |      |         |        |      |         |
| N.440 | 8430893000 | ДЕМОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛО                    | бр.  | 4       |        |      |         |
|       |            |                                         |      |         |        |      |         |
|       |            | ТРУД :                                  |      |         |        |      |         |
|       |            |                                         |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | РАБОТНИК                                | ч.ч. | 1.125   | 4.00   | 1    | 4.5     |
|       |            | РАБОТНИК                                | ч.ч. | 1.125   | 4.00   | 1    | 4.5     |
|       |            |                                         |      |         |        |      | -----   |
|       |            |                                         |      |         |        |      | 9       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                            |      |         |        |      |         |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                       |      | 100     |        |      | 9       |
|       |            | всичко преки                            |      |         |        |      | 9       |
|       |            | общо допълнителни р-ди                  |      |         |        |      | 9       |
|       |            | начисления (%)                          |      | 10      |        |      | 1.8     |
|       |            | Обща цена :                             |      |         |        |      | 19.8    |
|       |            |                                         |      |         |        |      |         |
| N.441 | 8430622000 | ДЕМОНТАЖ НА МХЛ ОСВ. ТЯЛО               | бр.  | 27      |        |      |         |
|       |            |                                         |      |         |        |      |         |
|       |            | ТРУД :                                  |      |         |        |      |         |
|       |            |                                         |      | р.н.    | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | РАБОТНИК                                | ч.ч. | 0.4477  | 4.00   | 1    | 1.79*   |
|       |            | РАБОТНИК                                | ч.ч. | 0.4477  | 4.00   | 1    | 1.79*   |
|       |            |                                         |      |         |        |      | -----   |
|       |            |                                         |      |         |        |      | 3.58*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                            |      |         |        |      |         |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                       |      | 100     |        |      | 3.58*   |
|       |            | всичко преки                            |      |         |        |      | 3.58*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                  |      |         |        |      | 3.58*   |
|       |            | начисления (%)                          |      | 10      |        |      | 0.72*   |




|       |            |                          |      |        |      |      |       |
|-------|------------|--------------------------|------|--------|------|------|-------|
|       |            | Обща цена :              |      |        |      |      | 7.88  |
| N.442 | 8430620000 | СЪЩО НО ЛЛ               | бр.  | 2      |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                   |      |        |      |      |       |
|       |            |                          |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                 | ч.ч. | 0.2005 | 4.00 | 1    | 0.80* |
|       |            | РАБОТНИК                 | ч.ч. | 0.2005 | 4.00 | 1    | 0.80* |
|       |            |                          |      |        |      |      | ----- |
|       |            |                          |      |        |      |      | 1.60* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:             |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)        |      | 100    |      |      | 1.60* |
|       |            | всичко преки             |      |        |      |      | 1.60* |
|       |            | общо допълнителни р-ди   |      |        |      |      | 1.60* |
|       |            | начисления (%)           |      | 10     |      |      | 0.32* |
|       |            | Обща цена :              |      |        |      |      | 3.53* |
| N.443 | 8430591000 | ДЕМОНТАЖ КОНТАКТ         | бр.  | 41     |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                   |      |        |      |      |       |
|       |            |                          |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                 | ч.ч. | 0.047  | 4.00 | 1    | 0.19* |
|       |            | РАБОТНИК                 | ч.ч. | 0.047  | 4.00 | 1    | 0.19* |
|       |            |                          |      |        |      |      | ----- |
|       |            |                          |      |        |      |      | 0.38* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:             |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)        |      | 100    |      |      | 0.38* |
|       |            | всичко преки             |      |        |      |      | 0.38* |
|       |            | общо допълнителни р-ди   |      |        |      |      | 0.38* |
|       |            | начисления (%)           |      | 10     |      |      | 0.08* |
|       |            | Обща цена :              |      |        |      |      | 0.83* |
| N.444 | 8430569000 | ДЕМОНТАЖ ВП ОТ ТАБЛА     | бр.  | 71     |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                   |      |        |      |      |       |
|       |            |                          |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                 | ч.ч. | 0.0727 | 4.00 | 1    | 0.29* |
|       |            | РАБОТНИК                 | ч.ч. | 0.0727 | 4.00 | 1    | 0.29* |
|       |            |                          |      |        |      |      | ----- |
|       |            |                          |      |        |      |      | 0.58* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:             |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)        |      | 100    |      |      | 0.58* |
|       |            | всичко преки             |      |        |      |      | 0.58* |
|       |            | общо допълнителни р-ди   |      |        |      |      | 0.58* |
|       |            | начисления (%)           |      | 10     |      |      | 0.12* |
|       |            | Обща цена :              |      |        |      |      | 1.28  |
| N.445 | 8210395400 | ДЕМОНТАЖ ЕЛ.МЕРИ         | бр.  |        |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                   |      |        |      |      |       |
|       |            |                          |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ | ч.ч. | 1.042  | 4.00 | 1    | 4.17* |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ | ч.ч. | 1.042  | 4.00 | 1    | 4.17* |
|       |            |                          |      |        |      |      | ----- |




302

|       |            |                        |      |        |      |      |        |
|-------|------------|------------------------|------|--------|------|------|--------|
|       |            |                        |      |        |      |      | 8.34*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:           |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)      |      | 100    |      |      | 8.34*  |
|       |            | всичко преки           |      |        |      |      | 8.34*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди |      |        |      |      | 8.34*  |
|       |            | начисления (%)         |      | 10     |      |      | 1.67*  |
|       |            | Обща цена :            |      |        |      |      | 18.34* |
| N.446 | 8430893000 | ДЕМОНТАЖ НА ВЛДК       | бр.  | 1      |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                 |      |        |      |      |        |
|       |            |                        |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК               | ч.ч. | 0.6778 | 4.00 | 1    | 2.71*  |
|       |            | РАБОТНИК               | ч.ч. | 0.6778 | 4.00 | 1    | 2.71*  |
|       |            |                        |      |        |      |      | -----  |
|       |            |                        |      |        |      |      | 5.42*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:           |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)      |      | 100    |      |      | 5.42*  |
|       |            | всичко преки           |      |        |      |      | 5.42*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди |      |        |      |      | 5.42*  |
|       |            | начисления (%)         |      | 10     |      |      | 1.08*  |
|       |            | Обща цена :            |      |        |      |      | 11.93* |
| N.447 | 8430620000 | ДЕМОНТАЖ ЛНЖ           | бр.  | 32     |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                 |      |        |      |      |        |
|       |            |                        |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК               | ч.ч. | 0.1198 | 4.00 | 1    | 0.48*  |
|       |            | РАБОТНИК               | ч.ч. | 0.1198 | 4.00 | 1    | 0.48*  |
|       |            |                        |      |        |      |      | -----  |
|       |            |                        |      |        |      |      | 0.96*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:           |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)      |      | 100    |      |      | 0.96*  |
|       |            | всичко преки           |      |        |      |      | 0.96*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди |      |        |      |      | 0.96*  |
|       |            | начисления (%)         |      | 10     |      |      | 0.19*  |
|       |            | Обща цена :            |      |        |      |      | 2.11*  |
| N.448 | 34.825     | ДЕМОНТАЖ МЪЛНИЕЗАЩИТА  | м    | 80     |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                 |      |        |      |      |        |
|       |            |                        |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК               | ч.ч. | 0.0977 | 4.00 | 1    | 0.39*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:           |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)      |      | 100    |      |      | 0.39*  |
|       |            | всичко преки           |      |        |      |      | 0.39*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди |      |        |      |      | 0.39*  |
|       |            | начисления (%)         |      | 10     |      |      | 0.08*  |
|       |            | Обща цена :            |      |        |      |      | 0.86   |
| N.449 | 8430591000 | ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ       | бр.  |        |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                 |      |        |      |      |        |
|       |            |                        |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |



508

|       |            |                                                                           |      |        |        |      |         |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|---------|
|       |            | РАБОТНИК                                                                  | ч.ч. | 0.0955 | 4.00   | 1    | 0.38*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                              |      |        |        |      |         |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                         |      | 100    |        |      | 0.38*   |
|       |            | всичко преки                                                              |      |        |        |      | 0.38*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                    |      |        |        |      | 0.38*   |
|       |            | начисления (%)                                                            |      | 10     |        |      | 0.08*   |
|       |            | Обща цена :                                                               |      |        |        |      | 0.84    |
|       |            |                                                                           |      |        |        |      |         |
| N.450 | 8430553000 | ДЕМОНТАЖ КОНЗОЛНИ И<br>РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ                                | бр.  | 62     |        |      |         |
|       |            |                                                                           |      |        |        |      |         |
|       |            | ТРУД :                                                                    |      |        |        |      |         |
|       |            |                                                                           |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | РАБОТНИК                                                                  | ч.ч. | 0.1181 | 4.00   | 1    | 0.47*   |
|       |            | РАБОТНИК                                                                  | ч.ч. | 0.1181 | 4.00   | 1    | 0.47*   |
|       |            |                                                                           |      |        |        |      | -----   |
|       |            |                                                                           |      |        |        |      | 0.94*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                              |      |        |        |      |         |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                         |      | 100    |        |      | 0.94*   |
|       |            | всичко преки                                                              |      |        |        |      | 0.94*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                    |      |        |        |      | 0.94*   |
|       |            | начисления (%)                                                            |      | 10     |        |      | 0.19*   |
|       |            | Обща цена :                                                               |      |        |        |      | 2.08*   |
|       |            |                                                                           |      |        |        |      |         |
| N.451 |            | ДОСТАВКА НА ЕЛ.ТАБЛА ИЗПЪЛНЕНИ<br>ПО СХЕМА АПАРТАМЕНТНИ - СКРИТ<br>МОНТАЖ | бр.  | 15     |        |      |         |
|       |            |                                                                           |      |        |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                |      |        |        |      |         |
|       |            |                                                                           |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ЕЛ.ТАБЛА ИЗПЪЛНЕНИ ПО СХЕМА<br>АПАРТАМЕНТНИ - СКРИТ МОНТАЖ                | бр.  | 1      | 104.95 | 1    | 104.95  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                              |      |        |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                       |      | 8      |        |      | 8.40*   |
|       |            | всичко преки                                                              |      |        |        |      | 104.95  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                    |      |        |        |      | 8.40*   |
|       |            | начисления (%)                                                            |      | 10     |        |      | 11.33*  |
|       |            | Обща цена :                                                               |      |        |        |      | 124.68* |
|       |            |                                                                           |      |        |        |      |         |
| N.452 |            | ДОСТАВКА ЕЛ.ТАБЛА ИЗПЪЛНЕНИ<br>МЕТАЛНИ - ОТКРИТ МОНТАЖ                    | бр.  | 2      |        |      |         |
|       |            |                                                                           |      |        |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                |      |        |        |      |         |
|       |            |                                                                           |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ЕЛ.ТАБЛА ИЗПЪЛНЕНИ МЕТАЛНИ -<br>ОТКРИТ МОНТАЖ                             | бр.  | 1      | 782.34 | 1    | 782.34  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                              |      |        |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                       |      |        |        |      | 62.59*  |
|       |            | всичко преки                                                              |      |        |        |      | 782.34  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                    |      |        |        |      | 62.59*  |
|       |            | начисления (%)                                                            |      |        |        |      | 84.49*  |
|       |            | Обща цена :                                                               |      |        |        |      | 929.42  |
|       |            |                                                                           |      |        |        |      |         |
| N.453 |            | ДОСТАВКА ЕЛЕКТРОМЕР 380V                                                  | бр.  | 2      |        |      |         |




309

|       |  |                                                                    |     |      |       |      |        |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|------|--------|
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                                         |     |      |       |      |        |
|       |  |                                                                    |     | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |  | ЕЛЕКТРОМЕР 380V                                                    | бр. | 1    | 77.37 | 1    | 77.37  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                                       |     |      |       |      |        |
|       |  | доп.р.материали (%)                                                |     | 8    |       |      | 6.19   |
|       |  | всичко преки                                                       |     |      |       |      | 77.37  |
|       |  | общо допълнителни р-ди                                             |     |      |       |      | 6.19   |
|       |  | начисления (%)                                                     |     | 10   |       |      | 8.36*  |
|       |  | Обща цена :                                                        |     |      |       |      | 91.92* |
|       |  |                                                                    |     |      |       |      |        |
| N.454 |  | ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ТИП 'EXIT' 11W С ВГРАДЕНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ   | бр. | 33   |       |      |        |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                                         |     |      |       |      |        |
|       |  |                                                                    |     | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |  | ОСВ.ТЯЛО ТИП 'EXIT' 11W С ВГРАДЕНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ            | бр. | 1    | 20.45 | 1    | 20.45  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                                       |     |      |       |      |        |
|       |  | доп.р.материали (%)                                                |     | 8    |       |      | 1.64*  |
|       |  | всичко преки                                                       |     |      |       |      | 20.45  |
|       |  | общо допълнителни р-ди                                             |     |      |       |      | 1.64*  |
|       |  | начисления (%)                                                     |     | 10   |       |      | 2.21*  |
|       |  | Обща цена :                                                        |     |      |       |      | 24.29* |
|       |  |                                                                    |     |      |       |      |        |
| N.455 |  | ДОСТАВКА LED ПРОЖЕКТОР 20VV                                        | бр. | 12   |       |      |        |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                                         |     |      |       |      |        |
|       |  |                                                                    |     | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |  | LED ПРОЖЕКТОР 20VV                                                 | бр. | 1    | 22.57 | 1    | 22.57  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                                       |     |      |       |      |        |
|       |  | доп.р.материали (%)                                                |     | 8    |       |      | 1.81*  |
|       |  | всичко преки                                                       |     |      |       |      | 22.57  |
|       |  | общо допълнителни р-ди                                             |     |      |       |      | 1.81*  |
|       |  | начисления (%)                                                     |     | 10   |       |      | 2.44*  |
|       |  | Обща цена :                                                        |     |      |       |      | 26.81* |
|       |  |                                                                    |     |      |       |      |        |
| N.456 |  | ДОСТАВКА АВАРИЙНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ВГРАДЕНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ | бр. | 12   |       |      |        |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                                         |     |      |       |      |        |
|       |  |                                                                    |     | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |  | АВАРИЙНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ВГРАДЕНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ          | бр. |      |       | 1    | 55.26  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                                       |     |      |       |      |        |
|       |  | доп.р.материали (%)                                                |     |      |       |      | 4.42*  |
|       |  | всичко преки                                                       |     |      |       |      | 55.26  |
|       |  | общо допълнителни р-ди                                             |     |      |       |      | 4.42*  |
|       |  | начисления (%)                                                     |     | 10   |       |      | 5.97*  |
|       |  | Обща цена :                                                        |     |      |       |      | 65.65* |




810

|       |                                                  |     |      |       |      |        |
|-------|--------------------------------------------------|-----|------|-------|------|--------|
| N.457 | ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 31W МОНТАЖ 60/60   | бр. | 79   |       |      |        |
|       | МАТЕРИАЛИ:                                       |     |      |       |      |        |
|       |                                                  |     | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 31W                         | бр. | 1    | 52.08 | 1    | 52.08  |
|       | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |     |      |       |      |        |
|       | доп.р.материали (%)                              |     | 8    |       |      | 4.17*  |
|       | всичко преки                                     |     |      |       |      | 52.08  |
|       | общо допълнителни р-ди                           |     |      |       |      | 4.17*  |
|       | начисления (%)                                   |     | 10   |       |      | 5.62*  |
|       | Обща цена :                                      |     |      |       |      | 61.87* |
| N.458 | ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 38W, ВИСЯЩО 120/30 | бр. | 14   |       |      |        |
|       | МАТЕРИАЛИ:                                       |     |      |       |      |        |
|       |                                                  |     | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 38W, ВИСЯЩО 120/30          | бр. | 1    | 35.88 | 1    | 35.88  |
|       | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |     |      |       |      |        |
|       | доп.р.материали (%)                              |     | 8    |       |      | 2.87   |
|       | всичко преки                                     |     |      |       |      | 35.88  |
|       | общо допълнителни р-ди                           |     |      |       |      | 2.87   |
|       | начисления (%)                                   |     | 10   |       |      | 3.88*  |
|       | Обща цена :                                      |     |      |       |      | 42.63* |
| N.459 | ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 38W, ВИСЯЩО 120/31 | бр. | 8    |       |      |        |
|       | МАТЕРИАЛИ:                                       |     |      |       |      |        |
|       |                                                  |     | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       | ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 38W, ВИСЯЩО 120/31 | бр. | 1    | 29.69 | 1    | 29.69  |
|       | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |     |      |       |      |        |
|       | доп.р.материали (%)                              |     | 8    |       |      | 2.38*  |
|       | всичко преки                                     |     |      |       |      | 29.69  |
|       | общо допълнителни р-ди                           |     |      |       |      | 2.38*  |
|       | начисления (%)                                   |     | 10   |       |      | 3.21*  |
|       | Обща цена :                                      |     |      |       |      | 35.27* |
| N.460 | ДОСТАВКА ВЛАГОЗАЩИТЕНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 9W       | бр. | 26   |       |      |        |
|       | МАТЕРИАЛИ:                                       |     |      |       |      |        |
|       |                                                  |     | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       | ВЛАГОЗАЩИТЕНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 9W                | бр. | 1    | 26.20 | 1    | 26.2   |
|       | ДОП.РАЗХОДИ:                                     |     |      |       |      |        |
|       | доп.р.материали (%)                              |     |      |       |      | 2.10*  |
|       | всичко преки                                     |     |      |       |      | 26.2   |
|       | общо допълнителни р-ди                           |     |      |       |      | 2.10*  |
|       | начисления (%)                                   |     | 10   |       |      | 2.83   |




311

|       |  |                                               |     |      |        |      |         |
|-------|--|-----------------------------------------------|-----|------|--------|------|---------|
|       |  | Обща цена :                                   |     |      |        |      | 31.13*  |
| N.461 |  | ДОСТАВКА ПЛАФОНИЕРА IP44                      | бр. | 1    |        |      |         |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                    |     |      |        |      |         |
|       |  |                                               |     | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |  | ПЛАФОНИЕРА IP44                               | бр. | 1    | 27.16  | 1    | 27.16   |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |     |      |        |      |         |
|       |  | доп.р.материали (%)                           |     | 8    |        |      | 2.17*   |
|       |  | всичко преки                                  |     |      |        |      | 27.16   |
|       |  | общо допълнителни р-ди                        |     |      |        |      | 2.17*   |
|       |  | начисления (%)                                |     | 10   |        |      | 2.93*   |
|       |  | Обща цена :                                   |     |      |        |      | 32.27*  |
| N.462 |  | ДОСТАВКА УЛИЧНО ОСВЕТТЕЛНО<br>ТЯЛО LED 50W    | бр. | 3    |        |      |         |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                    |     |      |        |      |         |
|       |  |                                               |     | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |  | УЛИЧНО ОСВЕТТЕЛНО ТЯЛО LED 50W                | бр. | 1    | 245.81 | 1    | 245.81  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |     |      |        |      |         |
|       |  | доп.р.материали (%)                           |     | 8    |        |      | 19.66*  |
|       |  | всичко преки                                  |     |      |        |      | 245.81  |
|       |  | общо допълнителни р-ди                        |     |      |        |      | 19.66*  |
|       |  | начисления (%)                                |     | 10   |        |      | 26.55*  |
|       |  | Обща цена :                                   |     |      |        |      | 292.02* |
| N.463 |  | ДОСТАВКА РОГАТКА ЗА УЛИЧНО<br>ОСВЕТТЕЛНО ТЯЛО | бр. | 3    |        |      |         |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                    |     |      |        |      |         |
|       |  |                                               |     | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |  | РОГАТКА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТТЕЛНО<br>ТЯЛО          | бр. | 1    | 9.90   | 1    | 9.9     |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |     |      |        |      |         |
|       |  | доп.р.материали (%)                           |     | 8    |        |      | 0.79*   |
|       |  | всичко преки                                  |     |      |        |      | 9.9     |
|       |  | общо допълнителни р-ди                        |     |      |        |      | 0.79*   |
|       |  | начисления (%)                                |     | 10   |        |      | 1.07*   |
|       |  | Обща цена :                                   |     |      |        |      | 11.76*  |
| N.464 |  | ДОСТАВКА СЕНЗОР 360o                          | бр. | 41   |        |      |         |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                    |     |      |        |      |         |
|       |  |                                               |     | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |  | СЕНЗОР 360o                                   | бр. | 1    | 28.96  | 1    | 28.96   |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |     |      |        |      |         |
|       |  | доп.р.материали (%)                           |     |      |        |      | 2.32*   |
|       |  | всичко преки                                  |     |      |        |      | 28.96   |
|       |  | общо допълнителни р-ди                        |     |      |        |      | 2.32*   |
|       |  | начисления (%)                                |     |      |        |      | 3.13*   |
|       |  | Обща цена :                                   |     |      |        |      | 34.40*  |




312

|       |  |                                         |     |      |       |      |        |
|-------|--|-----------------------------------------|-----|------|-------|------|--------|
| N.465 |  | ДОСТАВКА ФОТО - РЕЛЕ                    | бр. | 3    |       |      |        |
|       |  |                                         |     |      |       |      |        |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                              |     |      |       |      |        |
|       |  |                                         |     | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |  | ФОТО - РЕЛЕ                             | бр. | 1    | 38.85 | 1    | 38.85  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                            |     |      |       |      |        |
|       |  | доп.р.материали (%)                     |     | 8    |       |      | 3.11*  |
|       |  | всичко преки                            |     |      |       |      | 38.85  |
|       |  | общо допълнителни р-ди                  |     |      |       |      | 3.11*  |
|       |  | начисления (%)                          |     | 10   |       |      | 4.20*  |
|       |  | Обща цена :                             |     |      |       |      | 46.15* |
| N.466 |  | ДОСТАВКА КЛЮЧ ОБИКНОВЕН                 | бр. | 4    |       |      |        |
|       |  |                                         |     |      |       |      |        |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                              |     |      |       |      |        |
|       |  |                                         |     | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |  | КЛЮЧ ОБИКНОВЕН                          | бр. | 1    | 2.55  | 1    | 2.55   |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                            |     |      |       |      |        |
|       |  | доп.р.материали (%)                     |     | 8    |       |      | 0.20*  |
|       |  | всичко преки                            |     |      |       |      | 2.55   |
|       |  | общо допълнителни р-ди                  |     |      |       |      | 0.20*  |
|       |  | начисления (%)                          |     | 10   |       |      | 0.28*  |
|       |  | Обща цена :                             |     |      |       |      | 3.03*  |
| N.467 |  | ДОСТАВКА КЛЮЧ СЕРИЕН                    | бр. | 26   |       |      |        |
|       |  |                                         |     |      |       |      |        |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                              |     |      |       |      |        |
|       |  |                                         |     | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |  | КЛЮЧ СЕРИЕН                             | бр. | 1    | 2.73  | 1    | 2.73   |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                            |     |      |       |      |        |
|       |  | доп.р.материали (%)                     |     | 8    |       |      | 0.22*  |
|       |  | всичко преки                            |     |      |       |      | 2.73   |
|       |  | общо допълнителни р-ди                  |     |      |       |      | 0.22*  |
|       |  | начисления (%)                          |     | 10   |       |      | 0.29*  |
|       |  | Обща цена :                             |     |      |       |      | 3.24*  |
| N.468 |  | ДОСТАВКА НА КОНТАКТ СКРИТ МОНТАЖ "ШУКО" | бр. | 71   |       |      |        |
|       |  |                                         |     |      |       |      |        |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                              |     |      |       |      |        |
|       |  |                                         |     | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |  | КОНТАКТ СКРИТ МОНТАЖ "ШУКО"             | бр. | 1    | 3.32  | 1    | 3.32   |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                            |     |      |       |      |        |
|       |  | доп.р.материали (%)                     |     | 8    |       |      | 0.27*  |
|       |  | всичко преки                            |     |      |       |      | 3.32   |
|       |  | общо допълнителни р-ди                  |     |      |       |      | 0.27*  |
|       |  | начисления (%)                          |     | 10   |       |      | 0.36*  |
|       |  | Обща цена :                             |     |      |       |      | 3.94*  |
| N.469 |  | ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ - СКРИТА   | бр. |      |       |      |        |
|       |  |                                         |     |      |       |      |        |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                              |     |      |       |      |        |
|       |  |                                         |     | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |




8/5

|       |  |                                        |     |      |      |      |       |
|-------|--|----------------------------------------|-----|------|------|------|-------|
|       |  | РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ - СКРИТА           | бр. | 1    | 0.61 | 1    | 0.61  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                           |     |      |      |      |       |
|       |  | доп.р.материали (%)                    |     | 8    |      |      | 0.05* |
|       |  | всичко преки                           |     |      |      |      | 0.61  |
|       |  | общо допълнителни р-ди                 |     |      |      |      | 0.05* |
|       |  | начисления (%)                         |     | 10   |      |      | 0.07* |
|       |  | Обща цена :                            |     |      |      |      | 0.72* |
|       |  |                                        |     |      |      |      |       |
| N.470 |  | ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ - ОТКРИТА | бр. | 22   |      |      |       |
|       |  |                                        |     |      |      |      |       |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                             |     |      |      |      |       |
|       |  |                                        |     | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |  | РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ - ОТКРИТА          | бр. | 1    | 1.67 | 1    | 1.67  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                           |     |      |      |      |       |
|       |  | доп.р.материали (%)                    |     | 8    |      |      | 0.13* |
|       |  | всичко преки                           |     |      |      |      | 1.67  |
|       |  | общо допълнителни р-ди                 |     |      |      |      | 0.13* |
|       |  | начисления (%)                         |     | 10   |      |      | 0.18  |
|       |  | Обща цена :                            |     |      |      |      | 1.98* |
|       |  |                                        |     |      |      |      |       |
| N.471 |  | ДОСТАВКА КОНЗОЛНА КУТИЯ                | бр. | 101  |      |      |       |
|       |  |                                        |     |      |      |      |       |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                             |     |      |      |      |       |
|       |  |                                        |     | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |  | КОНЗОЛНА КУТИЯ                         | бр. | 1    | 2.99 | 1    | 2.99  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                           |     |      |      |      |       |
|       |  | доп.р.материали (%)                    |     | 8    |      |      | 0.24* |
|       |  | всичко преки                           |     |      |      |      | 2.99  |
|       |  | общо допълнителни р-ди                 |     |      |      |      | 0.24* |
|       |  | начисления (%)                         |     | 10   |      |      | 0.32* |
|       |  | Обща цена :                            |     |      |      |      | 3.55* |
|       |  |                                        |     |      |      |      |       |
| N.472 |  | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 3X1,5MM2        | м   | 86   |      |      |       |
|       |  |                                        |     |      |      |      |       |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                             |     |      |      |      |       |
|       |  |                                        |     | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |  | СВТ 3X1,5MM2                           | м   | 1.03 | 0.65 | 1    | 0.67  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                           |     |      |      |      |       |
|       |  | доп.р.материали (%)                    |     | 8    |      |      | 0.05* |
|       |  | всичко преки                           |     |      |      |      | 0.67  |
|       |  | общо допълнителни р-ди                 |     |      |      |      | 0.05* |
|       |  | начисления (%)                         |     | 10   |      |      | 0.07* |
|       |  | Обща цена :                            |     |      |      |      | 0.80* |
|       |  |                                        |     |      |      |      |       |
| N.473 |  | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 3X1MM2          | м   | 66   |      |      |       |
|       |  |                                        |     |      |      |      |       |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                             |     |      |      |      |       |
|       |  |                                        |     | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |  | СВТ 3X1MM2                             | м   | 1.03 | 0.47 | 1    | 0.48* |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                           |     |      |      |      |       |




311

|       |  |                                 |   |      |      |      |       |
|-------|--|---------------------------------|---|------|------|------|-------|
|       |  | доп.р.материали (%)             |   | 8    |      |      | 0.04* |
|       |  | всичко преки                    |   |      |      |      | 0.48* |
|       |  | общо допълнителни р-ди          |   |      |      |      | 0.04* |
|       |  | начисления (%)                  |   | 10   |      |      | 0.05* |
|       |  | Обща цена :                     |   |      |      |      | 0.58* |
|       |  |                                 |   |      |      |      |       |
| N.474 |  | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 3Х2,5ММ2 | м | 94   |      |      |       |
|       |  |                                 |   |      |      |      |       |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                      |   |      |      |      |       |
|       |  |                                 |   | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |  | СВТ 3Х2,5ММ2                    | м | 1.03 | 0.99 | 1    | 1.02  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                    |   |      |      |      |       |
|       |  | доп.р.материали (%)             |   | 8    |      |      | 0.08* |
|       |  | всичко преки                    |   |      |      |      | 1.02  |
|       |  | общо допълнителни р-ди          |   |      |      |      | 0.08* |
|       |  | начисления (%)                  |   | 10   |      |      | 0.11  |
|       |  | Обща цена :                     |   |      |      |      | 1.21* |
|       |  |                                 |   |      |      |      |       |
| N.475 |  | СЪЩО НО 3Х6ММ2                  | м | 200  |      |      |       |
|       |  |                                 |   |      |      |      |       |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                      |   |      |      |      |       |
|       |  |                                 |   | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |  | СВТ 3Х6ММ2                      | м | 1.03 | 2.29 | 1    | 2.36* |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                    |   |      |      |      |       |
|       |  | доп.р.материали (%)             |   | 8    |      |      | 0.19* |
|       |  | всичко преки                    |   |      |      |      | 2.36* |
|       |  | общо допълнителни р-ди          |   |      |      |      | 0.19* |
|       |  | начисления (%)                  |   | 10   |      |      | 0.25* |
|       |  | Обща цена :                     |   |      |      |      | 2.80* |
|       |  |                                 |   |      |      |      |       |
| N.476 |  | СЪЩО НО 5Х2,5ММ2                | м | 62   |      |      |       |
|       |  |                                 |   |      |      |      |       |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                      |   |      |      |      |       |
|       |  |                                 |   | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |  | СВТ 5Х2,5ММ2                    | м | 1.03 | 1.66 | 1    | 1.71  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                    |   |      |      |      |       |
|       |  | доп.р.материали (%)             |   | 8    |      |      | 0.14* |
|       |  | всичко преки                    |   |      |      |      | 1.71  |
|       |  | общо допълнителни р-ди          |   |      |      |      | 0.14* |
|       |  | начисления (%)                  |   | 10   |      |      | 0.18* |
|       |  | Обща цена :                     |   |      |      |      | 2.03* |
|       |  |                                 |   |      |      |      |       |
| N.477 |  | СЪЩО НО 5Х10ММ2                 | м | 80   |      |      |       |
|       |  |                                 |   |      |      |      |       |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                      |   |      |      |      |       |
|       |  |                                 |   | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |  | СВТ 5Х10ММ2                     | м | 1.03 | 6.22 | 1    | 6.41* |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                    |   |      |      |      |       |
|       |  | доп.р.материали (%)             |   |      |      |      | 0.51* |
|       |  | всичко преки                    |   |      |      |      | 6.41* |
|       |  | общо допълнителни р-ди          |   |      |      |      | 0.51* |
|       |  | начисления (%)                  |   | 10   |      |      | 0.69* |
|       |  | Обща цена :                     |   |      |      |      | 7.61* |




315

|       |  |                                           |   |      |      |      |       |
|-------|--|-------------------------------------------|---|------|------|------|-------|
| N.478 |  | СЪЩО НО 5Х6ММ2                            | м | 70   |      |      |       |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                |   |      |      |      |       |
|       |  |                                           |   | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |  | СВТ 5Х6ММ2                                | м | 1.03 | 3.78 | 1    | 3.89* |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                              |   |      |      |      |       |
|       |  | доп.р.материали (%)                       |   | 8    |      |      | 0.31* |
|       |  | всичко преки                              |   |      |      |      | 3.89* |
|       |  | общо допълнителни р-ди                    |   |      |      |      | 0.31* |
|       |  | начисления (%)                            |   | 10   |      |      | 0.42  |
|       |  | Обща цена :                               |   |      |      |      | 4.63* |
| N.479 |  | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВБТ<br>3Х1,5ММ2    | м | 60   |      |      |       |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                |   |      |      |      |       |
|       |  |                                           |   | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |  | СВБТ 3Х1,5ММ2                             | м | 1.03 | 1.62 | 1    | 1.67* |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                              |   |      |      |      |       |
|       |  | доп.р.материали (%)                       |   | 8    |      |      | 0.13* |
|       |  | всичко преки                              |   |      |      |      | 1.67* |
|       |  | общо допълнителни р-ди                    |   |      |      |      | 0.13* |
|       |  | начисления (%)                            |   | 10   |      |      | 0.18  |
|       |  | Обща цена :                               |   |      |      |      | 1.98* |
| N.480 |  | СЪЩО НО 3Х2,5ММ2                          | м | 6    |      |      |       |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                |   |      |      |      |       |
|       |  |                                           |   | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |  | СВБТ 3Х2,5ММ2                             | м | 1.03 | 1.97 | 1    | 2.03* |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                              |   |      |      |      |       |
|       |  | доп.р.материали (%)                       |   | 8    |      |      | 0.16* |
|       |  | всичко преки                              |   |      |      |      | 2.03* |
|       |  | общо допълнителни р-ди                    |   |      |      |      | 0.16* |
|       |  | начисления (%)                            |   | 10   |      |      | 0.22* |
|       |  | Обща цена :                               |   |      |      |      | 2.41* |
| N.481 |  | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ-Б1<br>3Х1,5ММ2 | м | 170  |      |      |       |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                |   |      |      |      |       |
|       |  |                                           |   | р.н. | цена | коэф | ст-ст |
|       |  | ПВВМ-Б1 3Х1,5ММ2                          | м | 1.03 | 0.62 | 1    | 0.64* |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                              |   |      |      |      |       |
|       |  | доп.р.материали (%)                       |   | 8    |      |      | 0.05* |
|       |  | всичко преки                              |   |      |      |      | 0.64* |
|       |  | общо допълнителни р-ди                    |   |      |      |      | 0.05* |
|       |  | начисления (%)                            |   |      |      |      | 0.07* |
|       |  | Обща цена :                               |   |      |      |      | 0.76* |
| N.482 |  | ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ-Б1<br>3Х1ММ2   | м |      |      |      |       |




316

|       |  |                                                                         |     |      |        |      |         |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|------|---------|
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                                              |     |      |        |      |         |
|       |  |                                                                         |     | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |  | ПВВМ-Б1 3X1MM2                                                          | м   | 1.03 | 0.44   | 1    | 0.45*   |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                                            |     |      |        |      |         |
|       |  | доп.р.материали (%)                                                     |     | 8    |        |      | 0.04*   |
|       |  | всичко преки                                                            |     |      |        |      | 0.45*   |
|       |  | общо допълнителни р-ди                                                  |     |      |        |      | 0.04*   |
|       |  | начисления (%)                                                          |     | 10   |        |      | 0.05*   |
|       |  | Обща цена :                                                             |     |      |        |      | 0.54*   |
| N.483 |  | СЪЩО НО 3X2,5MM2                                                        | м   | 320  |        |      |         |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                                              |     |      |        |      |         |
|       |  |                                                                         |     | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |  | ПВВМ-Б1 3X2,5MM2                                                        | м   | 1.03 | 0.97   | 1    | 1.00*   |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                                            |     |      |        |      |         |
|       |  | доп.р.материали (%)                                                     |     | 8    |        |      | 0.08    |
|       |  | всичко преки                                                            |     |      |        |      | 1.00*   |
|       |  | общо допълнителни р-ди                                                  |     |      |        |      | 0.08    |
|       |  | начисления (%)                                                          |     | 10   |        |      | 0.11*   |
|       |  | Обща цена :                                                             |     |      |        |      | 1.19*   |
| N.484 |  | СЪЩО НО 2X1MM2                                                          | м   | 190  |        |      |         |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                                              |     |      |        |      |         |
|       |  |                                                                         |     | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |  | ПВВМ-Б1 2X1MM2                                                          | м   | 1.03 | 0.30   | 1    | 0.31*   |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                                            |     |      |        |      |         |
|       |  | доп.р.материали (%)                                                     |     | 8    |        |      | 0.02*   |
|       |  | всичко преки                                                            |     |      |        |      | 0.31*   |
|       |  | общо допълнителни р-ди                                                  |     |      |        |      | 0.02*   |
|       |  | начисления (%)                                                          |     | 10   |        |      | 0.03*   |
|       |  | Обща цена :                                                             |     |      |        |      | 0.37*   |
| N.485 |  | ДОСТАВКА СТОМ.ТРЪБЕН СЪЛБ<br>H=9,5M                                     | бр. | 2    |        |      |         |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                                              |     |      |        |      |         |
|       |  |                                                                         |     | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |  | СТОМ.ТРЪБЕН СЪЛБ H=9,5M                                                 | бр. | 1    | 726.13 | 1    | 726.13  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                                            |     |      |        |      |         |
|       |  | доп.р.материали (%)                                                     |     | 8    |        |      | 58.09   |
|       |  | всичко преки                                                            |     |      |        |      | 726.13  |
|       |  | общо допълнителни р-ди                                                  |     |      |        |      | 58.09   |
|       |  | начисления (%)                                                          |     | 10   |        |      | 78.42*  |
|       |  | Обща цена :                                                             |     |      |        |      | 862.64* |
| N.486 |  | ДОСТАВКА НА МЕТАЛНА СКАРА<br>ПЕРФОРИРАНА 60/200MM С ПРЕГРАДА<br>И КАПАК | м   |      |        |      |         |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                                              |     |      |        |      |         |
|       |  |                                                                         |     | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |



317

|       |  |                                                          |         |      |       |      |        |
|-------|--|----------------------------------------------------------|---------|------|-------|------|--------|
|       |  | МЕТАЛНА СКАРА ПЕРФОРИРАНА<br>60/200ММ С ПРЕГРАДА И КАПАК | м       | 1    | 21.28 | 1    | 21.28  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |         |      |       |      |        |
|       |  | доп.р.материали (%)                                      |         | 8    |       |      | 1.70*  |
|       |  | всичко преки                                             |         |      |       |      | 21.28  |
|       |  | общо допълнителни р-ди                                   |         |      |       |      | 1.70*  |
|       |  | начисления (%)                                           |         | 10   |       |      | 2.30*  |
|       |  | Обща цена :                                              |         |      |       |      | 25.28* |
| N.487 |  | ДОСТАВКА PVC Ф25 ТРЪБА                                   | м       | 20   |       |      |        |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                               |         |      |       |      |        |
|       |  |                                                          |         | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |  | PVC Ф25 ТРЪБА                                            | м       | 1.03 | 0.50  | 1    | 0.52*  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |         |      |       |      |        |
|       |  | доп.р.материали (%)                                      |         | 8    |       |      | 0.04*  |
|       |  | всичко преки                                             |         |      |       |      | 0.52*  |
|       |  | общо допълнителни р-ди                                   |         |      |       |      | 0.04*  |
|       |  | начисления (%)                                           |         | 10   |       |      | 0.06*  |
|       |  | Обща цена :                                              |         |      |       |      | 0.61*  |
| N.488 |  | ДОСТАВКА СТОМ.ВЪЖЕ                                       | м       | 32   |       |      |        |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                               |         |      |       |      |        |
|       |  |                                                          |         | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |  | СТОМАНЕНО ВЪЖЕ                                           | м       | 1.03 | 2.63  | 1    | 2.71*  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |         |      |       |      |        |
|       |  | доп.р.материали (%)                                      |         | 8    |       |      | 0.22*  |
|       |  | всичко преки                                             |         |      |       |      | 2.71*  |
|       |  | общо допълнителни р-ди                                   |         |      |       |      | 0.22*  |
|       |  | начисления (%)                                           |         | 10   |       |      | 0.29*  |
|       |  | Обща цена :                                              |         |      |       |      | 3.22*  |
| N.489 |  | ДОСТАВКА ОКАЧВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА<br>ВИСЯЩИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА | комплек | 6    |       |      |        |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                               |         |      |       |      |        |
|       |  |                                                          |         | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |  | ОКАЧВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВИСЯЩИ<br>ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА          | комплек | 1    | 23.12 | 1    | 23.12  |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |         |      |       |      |        |
|       |  | доп.р.материали (%)                                      |         | 8    |       |      | 1.85   |
|       |  | всичко преки                                             |         |      |       |      | 23.12  |
|       |  | общо допълнителни р-ди                                   |         |      |       |      | 1.85   |
|       |  | начисления (%)                                           |         | 10   |       |      | 2.50*  |
|       |  | Обща цена :                                              |         |      |       |      | 27.47* |
| N.490 |  | ДОСТАВКА УСУКАН ПРОВОДНИК 4X16<br>MM2                    | м       |      |       |      |        |
|       |  | МАТЕРИАЛИ:                                               |         |      |       |      |        |
|       |  |                                                          |         | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |  | УСУКАН ПРОВОДНИК 4X16 MM2                                | м       | 1.03 | 19.06 | 1    | 19.63* |
|       |  | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |         |      |       |      |        |




318

|       |        |                                              |      |        |       |      |        |
|-------|--------|----------------------------------------------|------|--------|-------|------|--------|
|       |        | доп.р.материали (%)                          |      | 8      |       |      | 1.57*  |
|       |        | всичко преки                                 |      |        |       |      | 19.63* |
|       |        | общо допълнителни р-ди                       |      |        |       |      | 1.57*  |
|       |        | начисления (%)                               |      | 10     |       |      | 2.12   |
|       |        | Обща цена :                                  |      |        |       |      | 23.32* |
|       |        |                                              |      |        |       |      |        |
| N.491 |        | ДОСТАВКА СТОМ.ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ<br>Ф16 - 1,50М | бр.  | 8      |       |      |        |
|       |        | МАТЕРИАЛИ:                                   |      |        |       |      |        |
|       |        |                                              |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |        | СТОМ.ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ Ф16 - 1,50М             | бр.  | 1      | 38.85 | 1    | 38.85  |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:                                 |      |        |       |      |        |
|       |        | доп.р.материали (%)                          |      | 8      |       |      | 3.11*  |
|       |        | всичко преки                                 |      |        |       |      | 38.85  |
|       |        | общо допълнителни р-ди                       |      |        |       |      | 3.11*  |
|       |        | начисления (%)                               |      | 10     |       |      | 4.20*  |
|       |        | Обща цена :                                  |      |        |       |      | 46.15* |
|       |        |                                              |      |        |       |      |        |
| N.492 |        | ДОСТАВКА КЛЕМНА КУТИЯ К-1                    | бр.  | 2      |       |      |        |
|       |        | МАТЕРИАЛИ:                                   |      |        |       |      |        |
|       |        |                                              |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |        | КЛЕМНА КУТИЯ К-1                             | бр.  | 1      | 24.11 | 1    | 24.11  |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:                                 |      |        |       |      |        |
|       |        | доп.р.материали (%)                          |      | 8      |       |      | 1.93*  |
|       |        | всичко преки                                 |      |        |       |      | 24.11  |
|       |        | общо допълнителни р-ди                       |      |        |       |      | 1.93*  |
|       |        | начисления (%)                               |      | 10     |       |      | 2.60*  |
|       |        | Обща цена :                                  |      |        |       |      | 28.64* |
|       |        |                                              |      |        |       |      |        |
| N.493 | 34.151 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ПО<br>МЕТ.СКАРА           | м    | 482    |       |      |        |
|       |        | ТРУД :                                       |      |        |       |      |        |
|       |        |                                              |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |        | РАБОТНИК                                     | ч.ч. | 0.1295 | 4.00  | 1    | 0.52*  |
|       |        | РАБОТНИК                                     | ч.ч. | 0.14   | 4.00  | 1    | 0.56   |
|       |        |                                              |      |        |       |      | -----  |
|       |        |                                              |      |        |       |      | 1.08*  |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:                                 |      |        |       |      |        |
|       |        | доп.р-ди труд (%)                            |      | 100    |       |      | 1.08*  |
|       |        | всичко преки                                 |      |        |       |      | 1.08*  |
|       |        | общо допълнителни р-ди                       |      |        |       |      | 1.08*  |
|       |        | начисления (%)                               |      | 10     |       |      | 0.22*  |
|       |        | Обща цена :                                  |      |        |       |      | 2.37*  |
|       |        |                                              |      |        |       |      |        |
| N.494 | 34.151 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК НАД ОКАЧЕН<br>ТАВАН       | м    | 286    |       |      |        |
|       |        | ТРУД :                                       |      |        |       |      |        |
|       |        |                                              |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |        | РАБОТНИК                                     | ч.ч. | 0.1295 | 4.00  | 1    | 0.52*  |




|       |            |                                          |      |        |      |      |       |
|-------|------------|------------------------------------------|------|--------|------|------|-------|
|       |            | РАБОТНИК                                 | ч.ч. | 0.14   | 4.00 | 1    | 0.56  |
|       |            |                                          |      |        |      |      | ----- |
|       |            |                                          |      |        |      |      | 1.08* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |      |      | 1.08* |
|       |            | всичко преки                             |      |        |      |      | 1.08* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |      |      | 1.08* |
|       |            | начисления (%)                           |      | 10     |      |      | 0.22* |
|       |            | Обща цена :                              |      |        |      |      | 2.37* |
|       |            |                                          |      |        |      |      |       |
| N.495 | 8210501000 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК СКРИТО ПОД<br>МАЗИЛКА | м    | 530    |      |      |       |
|       |            |                                          |      |        |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                   |      |        |      |      |       |
|       |            |                                          |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                 | ч.ч. | 0.1182 | 4.00 | 1    | 0.47* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |      |      | 0.47* |
|       |            | всичко преки                             |      |        |      |      | 0.47* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |      |      | 0.47* |
|       |            | начисления (%)                           |      | 10     |      |      | 0.09* |
|       |            | Обща цена :                              |      |        |      |      | 1.04  |
|       |            |                                          |      |        |      |      |       |
| N.496 | 8210501000 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ОТКРИТО ПО<br>МАЗИЛКА | м    | 70     |      |      |       |
|       |            |                                          |      |        |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                   |      |        |      |      |       |
|       |            |                                          |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                 | ч.ч. | 0.1455 | 4.00 | 1    | 0.58* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |      |      | 0.58* |
|       |            | всичко преки                             |      |        |      |      | 0.58* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |      |      | 0.58* |
|       |            | начисления (%)                           |      | 10     |      |      | 0.12* |
|       |            | Обща цена :                              |      |        |      |      | 1.28  |
|       |            |                                          |      |        |      |      |       |
| N.497 | 8210534000 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПО<br>СТОМ.ВЪЖЕ   | м    | 32     |      |      |       |
|       |            |                                          |      |        |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                   |      |        |      |      |       |
|       |            |                                          |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                 | ч.ч. | 0.2133 | 4.00 | 1    | 0.85* |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                 | ч.ч. | 0.2136 | 4.00 | 1    | 0.85* |
|       |            |                                          |      |        |      |      | ----- |
|       |            |                                          |      |        |      |      | 1.71* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100    |      |      | 1.71* |
|       |            | всичко преки                             |      |        |      |      | 1.71* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                   |      |        |      |      | 1.71* |
|       |            | начисления (%)                           |      | 10     |      |      | 0.34* |
|       |            | Обща цена :                              |      |        |      |      | 3.76* |
|       |            |                                          |      |        |      |      |       |
| N.498 | 8431292000 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК В<br>СЪЩ.ТРЪБИ    | м    | 20     |      |      |       |




320

|       |            |                                             |      |        |      |      |       |
|-------|------------|---------------------------------------------|------|--------|------|------|-------|
|       |            |                                             |      |        |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                      |      |        |      |      |       |
|       |            |                                             |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                                    | ч.ч. | 0.1455 | 4.00 | 1    | 0.58* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                           |      | 100    |      |      | 0.58* |
|       |            | всичко преки                                |      |        |      |      | 0.58* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                      |      |        |      |      | 0.58* |
|       |            | начисления (%)                              |      | 10     |      |      | 0.12* |
|       |            | Обща цена :                                 |      |        |      |      | 1.28  |
|       |            |                                             |      |        |      |      |       |
| N.499 | 8211283301 | НАПРАВА КОНТАКТИ ИЗВОДИ ДО 6М               | бр.  | 71     |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                      |      |        |      |      |       |
|       |            |                                             |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                                    | ч.ч. | 2.0466 | 4.00 | 1    | 8.19* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                           |      | 100    |      |      | 8.19* |
|       |            | всичко преки                                |      |        |      |      | 8.19* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                      |      |        |      |      | 8.19* |
|       |            | начисления (%)                              |      | 10     |      |      | 1.64* |
|       |            | Обща цена :                                 |      |        |      |      | 18.01 |
|       |            |                                             |      |        |      |      |       |
| N.500 | 8210320002 | МОНТАЖ НА КОНЗОЛНИ И<br>РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ | бр.  | 193    |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                      |      |        |      |      |       |
|       |            |                                             |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                    | ч.ч. | 0.2886 | 4.00 | 1    | 1.15* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                           |      | 100    |      |      | 1.15* |
|       |            | всичко преки                                |      |        |      |      | 1.15* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                      |      |        |      |      | 1.15* |
|       |            | начисления (%)                              |      | 10     |      |      | 0.23* |
|       |            | Обща цена :                                 |      |        |      |      | 2.54  |
|       |            |                                             |      |        |      |      |       |
| N.501 | 8211281353 | НАПРАВА НА ЛАМПЕНИ ИЗЛАЦИ ДО<br>6М          | бр.  | 167    |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                      |      |        |      |      |       |
|       |            |                                             |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                                    | ч.ч. | 1.9034 | 4.00 | 1    | 7.61* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                           |      | 100    |      |      | 7.61* |
|       |            | всичко преки                                |      |        |      |      | 7.61* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                      |      |        |      |      | 7.61* |
|       |            | начисления (%)                              |      | 10     |      |      | 1.52* |
|       |            | Обща цена :                                 |      |        |      |      | 16.75 |
|       |            |                                             |      |        |      |      |       |
| N.502 | 8211281357 | СЪЩО НО ДО 10 М                             | бр.  | 18     |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                      |      |        |      |      |       |
|       |            |                                             |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |




521

|       |            |                                                 |      |        |      |      |        |
|-------|------------|-------------------------------------------------|------|--------|------|------|--------|
|       |            | РАБОТНИК                                        | ч.ч. | 3.2716 | 4.00 | 1    | 13.09* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                    |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                               |      | 100    |      |      | 13.09* |
|       |            | всичко преки                                    |      |        |      |      | 13.09* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                          |      |        |      |      | 13.09* |
|       |            | начисления (%)                                  |      | 10     |      |      | 2.62*  |
|       |            | Обща цена :                                     |      |        |      |      | 28.79  |
| N.503 | 8211264000 | МОНТАЖ "LED" ВЛАГОЗАЩИТЕНО                      | бр.  | 26     |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                          |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                 |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                        | ч.ч. | 0.8239 | 4.00 | 1    | 3.30*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                    |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                               |      | 100    |      |      | 3.30*  |
|       |            | всичко преки                                    |      |        |      |      | 3.30*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                          |      |        |      |      | 3.30*  |
|       |            | начисления (%)                                  |      | 10     |      |      | 0.66*  |
|       |            | Обща цена :                                     |      |        |      |      | 7.25   |
| N.504 | 8211263000 | МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНА ЛАМПА С LED<br>ОТКРИТ МОНТАЖ | бр.  | 177    |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                          |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                 |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                        | ч.ч. | 1.55   | 4.00 | 1    | 6.2    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                    |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                               |      | 100    |      |      | 6.2    |
|       |            | всичко преки                                    |      |        |      |      | 6.2    |
|       |            | общо допълнителни р-ди                          |      |        |      |      | 6.2    |
|       |            | начисления (%)                                  |      | 10     |      |      | 1.24   |
|       |            | Обща цена :                                     |      |        |      |      | 13.64  |
| N.505 | 8211263000 | МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО В<br>ОКАЧЕН ТАВАН       | бр.  | 8      |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                          |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                 |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                        | ч.ч. | 1.3398 | 4.00 | 1    | 5.36*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                    |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                               |      | 100    |      |      | 5.36*  |
|       |            | всичко преки                                    |      |        |      |      | 5.36*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                          |      |        |      |      | 5.36*  |
|       |            | начисления (%)                                  |      | 10     |      |      | 1.07*  |
|       |            | Обща цена :                                     |      |        |      |      | 11.79  |
| N.506 | 8430621000 | МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА<br>СТОМАНЕНО ВЪЖЕ    | бр.  | 8      |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                          |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                 |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                        | ч.ч. | 1.6807 | 4.00 | 1    | 6.72*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                    |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                               |      | 100    |      |      | 6.72*  |



|       |            |                                                |      |        |      |      |       |
|-------|------------|------------------------------------------------|------|--------|------|------|-------|
|       |            | всичко преки                                   |      |        |      |      | 6.72* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                         |      |        |      |      | 6.72* |
|       |            | начисления (%)                                 |      | 10     |      |      | 1.34* |
|       |            | Обща цена :                                    |      |        |      |      | 14.79 |
| N.507 | 8430621000 | МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО<br>ВЪРХУ ОКАЧВАЧИ   | бр.  | 6      |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                         |      |        |      |      |       |
|       |            |                                                |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                                       | ч.ч. | 1.6807 | 4.00 | 1    | 6.72* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                   |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                              |      | 100    |      |      | 6.72* |
|       |            | всичко преки                                   |      |        |      |      | 6.72* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                         |      |        |      |      | 6.72* |
|       |            | начисления (%)                                 |      | 10     |      |      | 1.34* |
|       |            | Обща цена :                                    |      |        |      |      | 14.79 |
| N.508 | ВФА        | МОНТАЖ ОКАЧВАЧИ                                | бр.  | 6      |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                         |      |        |      |      |       |
|       |            |                                                |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                                       | ч.ч. | 0.4659 | 4.00 | 1    | 1.86* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                   |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                              |      | 100    |      |      | 1.86* |
|       |            | всичко преки                                   |      |        |      |      | 1.86* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                         |      |        |      |      | 1.86* |
|       |            | начисления (%)                                 |      | 10     |      |      | 0.37* |
|       |            | Обща цена :                                    |      |        |      |      | 4.1   |
| N.509 | 8211266400 | МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОННО<br>ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО "EXIT" | бр.  | 33     |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                         |      |        |      |      |       |
|       |            |                                                |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                                       | ч.ч. | 0.4432 | 4.00 | 1    | 1.77* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                   |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                              |      | 100    |      |      | 1.77* |
|       |            | всичко преки                                   |      |        |      |      | 1.77* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                         |      |        |      |      | 1.77* |
|       |            | начисления (%)                                 |      | 10     |      |      | 0.35* |
|       |            | Обща цена :                                    |      |        |      |      | 3.9   |
| N.510 | 8211263000 | МОНТАЖ АВАРИЙНО ОСВЕТИТЕЛНО<br>ТЯЛО            | бр.  | 10     |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                         |      |        |      |      |       |
|       |            |                                                |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                                       | ч.ч. | 0.9989 | 4.00 | 1    | 4.00* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                   |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                              |      | 100    |      |      | 4.00* |
|       |            | всичко преки                                   |      |        |      |      | 4.00* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                         |      |        |      |      | 4.00* |
|       |            | начисления (%)                                 |      | 10     |      |      | 0.80* |




|       |            |                             |      |        |      |      |       |
|-------|------------|-----------------------------|------|--------|------|------|-------|
|       |            | Обща цена :                 |      |        |      |      | 8.79  |
| N.511 | 8211263000 | СЪЩО, НО ВГРАДЕНО В ПАРАПЕТ | бр.  | 2      |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                      |      |        |      |      |       |
|       |            |                             |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.9989 | 4.00 | 1    | 4.00* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100    |      |      | 4.00* |
|       |            | всичко преки                |      |        |      |      | 4.00* |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |        |      |      | 4.00* |
|       |            | начисления (%)              |      | 10     |      |      | 0.80* |
|       |            | Обща цена :                 |      |        |      |      | 8.79  |
| N.512 | 8430621000 | МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР            | бр.  | 12     |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                      |      |        |      |      |       |
|       |            |                             |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.7267 | 4.00 | 1    | 2.91* |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.7267 | 4.00 | 1    | 2.91* |
|       |            |                             |      |        |      |      | ----- |
|       |            |                             |      |        |      |      | 5.81* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100    |      |      | 5.81* |
|       |            | всичко преки                |      |        |      |      | 5.81* |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |        |      |      | 5.81* |
|       |            | начисления (%)              |      | 10     |      |      | 1.16* |
|       |            | Обща цена :                 |      |        |      |      | 12.79 |
| N.513 | 8281522000 | МОНТАЖ СЕНЗОР 360o          | бр.  | 41     |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                      |      |        |      |      |       |
|       |            |                             |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА     | ч.ч. | 0.5932 | 4.00 | 1    | 2.37* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100    |      |      | 2.37* |
|       |            | всичко преки                |      |        |      |      | 2.37* |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |        |      |      | 2.37* |
|       |            | начисления (%)              |      | 10     |      |      | 0.47* |
|       |            | Обща цена :                 |      |        |      |      | 5.22  |
| N.514 | 8430596000 | МОНТАЖ КОНТАКТИ "ШУКО"      | бр.  | 71     |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                      |      |        |      |      |       |
|       |            |                             |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                    | ч.ч. | 0.25   | 4.00 | 1    | 1     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)           |      | 100    |      |      | 1     |
|       |            | всичко преки                |      |        |      |      | 1     |
|       |            | общо допълнителни р-ди      |      |        |      |      | 1     |
|       |            | начисления (%)              |      |        |      |      | 0.2   |
|       |            | Обща цена :                 |      |        |      |      | 2.2   |



327

|       |            |                                                                   |      |        |      |      |        |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|--------|
| N.515 | 8210320115 | МОНТАЖ ИНСТАЛАЦИОННА КУТИЯ С ТРИ ГНЕЗДА ТИП "ШУКО", "ТВ" И "ИНТ." | бр.  | 11     |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                            |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                                   |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                          | ч.ч. | 0.7716 | 4.00 | 1    | 3.09*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                      |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                 |      | 100    |      |      | 3.09*  |
|       |            | всичко преки                                                      |      |        |      |      | 3.09*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                            |      |        |      |      | 3.09*  |
|       |            | начисления (%)                                                    |      | 10     |      |      | 0.62*  |
|       |            | Обща цена :                                                       |      |        |      |      | 6.79   |
| N.516 | 8210320115 | СЪЩО, НО САМО ЗА КОНТАКТ "ШУКО"                                   | бр.  | 2      |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                            |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                                   |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                          | ч.ч. | 0.7716 | 4.00 | 1    | 3.09*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                      |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                 |      | 100    |      |      | 3.09*  |
|       |            | всичко преки                                                      |      |        |      |      | 3.09*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                            |      |        |      |      | 3.09*  |
|       |            | начисления (%)                                                    |      | 10     |      |      | 0.62*  |
|       |            | Обща цена :                                                       |      |        |      |      | 6.79   |
| N.517 | 8430596000 | МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ                                                    | бр.  | 30     |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                            |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                                   |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                                          | ч.ч. | 0.25   | 4.00 | 1    | 1      |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                      |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                 |      | 100    |      |      | 1      |
|       |            | всичко преки                                                      |      |        |      |      | 1      |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                            |      |        |      |      | 1      |
|       |            | начисления (%)                                                    |      | 10     |      |      | 0.2    |
|       |            | Обща цена :                                                       |      |        |      |      | 2.2    |
| N.518 | 8210401054 | МОНТАЖ ТАБЛО ПО СХЕМА                                             | бр.  | 15     |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                            |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                                   |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                          | ч.ч. | 1.9    | 4.00 | 1    | 7.6    |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                          | ч.ч. | 1.9    | 4.00 | 1    | 7.6    |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                          | ч.ч. | 0.7409 | 4.00 | 1    | 2.96*  |
|       |            |                                                                   |      |        |      |      | -----  |
|       |            |                                                                   |      |        |      |      | 18.16* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                      |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                 |      |        |      |      | 18.16* |
|       |            | всичко преки                                                      |      |        |      |      | 18.16* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                            |      |        |      |      | 18.16* |
|       |            | начисления (%)                                                    |      |        |      |      | 3.63*  |
|       |            | Обща цена :                                                       |      |        |      |      | 39.96  |



325

|       |            |                                                        |      |        |      |      |        |
|-------|------------|--------------------------------------------------------|------|--------|------|------|--------|
| N.519 | 8210380010 | МОНТАЖ АВТОМАТИЧНИ<br>ПРЕДПАЗИТЕЛИ ПО СХЕМА В ТАБЛА    | бр.  | 105    |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                 |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                        |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                               | ч.ч. | 0.3273 | 4.00 | 1    | 1.31*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                           |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                      |      | 100    |      |      | 1.31*  |
|       |            | всичко преки                                           |      |        |      |      | 1.31*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                 |      |        |      |      | 1.31*  |
|       |            | начисления (%)                                         |      | 10     |      |      | 0.26*  |
|       |            | Обща цена :                                            |      |        |      |      | 2.88   |
| N.520 | 34.698     | МОНТАЖ МЕТАЛНА СКАРА                                   | м    | 100    |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                 |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                        |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                               | ч.ч. | 0.5818 | 4.00 | 1    | 2.33*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                           |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                      |      | 100    |      |      | 2.33*  |
|       |            | всичко преки                                           |      |        |      |      | 2.33*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                 |      |        |      |      | 2.33*  |
|       |            | начисления (%)                                         |      | 10     |      |      | 0.47*  |
|       |            | Обща цена :                                            |      |        |      |      | 5.12   |
| N.521 | 8211265000 | МОНТАЖ ВЗРИВОБЕЗОПАСНО<br>ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО             | бр.  | 2      |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                 |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                        |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                               | ч.ч. | 1.3852 | 4.00 | 1    | 5.54*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                           |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                      |      | 100    |      |      | 5.54*  |
|       |            | всичко преки                                           |      |        |      |      | 5.54*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                 |      |        |      |      | 5.54*  |
|       |            | начисления (%)                                         |      | 10     |      |      | 1.11*  |
|       |            | Обща цена :                                            |      |        |      |      | 12.19  |
| N.522 | 8430991000 | НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ Ф16 ДЪЛЖИНА<br>1,5М НА ГЛАВНО ТАБЛО | бр.  | 4      |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                 |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                        |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                               | ч.ч. | 1.7443 | 4.00 | 1    | 6.98*  |
|       |            | РАБОТНИК                                               | ч.ч. | 1.7443 | 4.00 | 1    | 6.98*  |
|       |            |                                                        |      |        |      |      | -----  |
|       |            |                                                        |      |        |      |      | 13.95* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                           |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                      |      | 100    |      |      | 13.95* |
|       |            | всичко преки                                           |      |        |      |      | 13.95* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                 |      |        |      |      | 13.95* |
|       |            | начисления (%)                                         |      | 10     |      |      | 2.79*  |



326

|       |            |                                |      |        |      |      |        |
|-------|------------|--------------------------------|------|--------|------|------|--------|
|       |            | Обща цена :                    |      |        |      |      | 30.7   |
| N.523 | 8210390032 | МОНТАЖ ЕЛЕКТРОМЕР - 380V       | бр.  | 2      |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                         |      |        |      |      |        |
|       |            |                                |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ       | ч.ч. | 3.0795 | 4.00 | 1    | 12.32* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                   |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)              |      | 100    |      |      | 12.32* |
|       |            | всичко преки                   |      |        |      |      | 12.32* |
|       |            | общо допълнителни р-ди         |      |        |      |      | 12.32* |
|       |            | начисления (%)                 |      | 10     |      |      | 2.46*  |
|       |            | Обща цена :                    |      |        |      |      | 27.1   |
| N.524 | 8210121005 | НАПРАВА УЛЕЙ В ТУХЛА ДО 2/2 CM | м    | 173    |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                         |      |        |      |      |        |
|       |            |                                |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                       | ч.ч. | 0.392  | 4.00 | 1    | 1.57*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                   |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)              |      | 100    |      |      | 1.57*  |
|       |            | всичко преки                   |      |        |      |      | 1.57*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди         |      |        |      |      | 1.57*  |
|       |            | начисления (%)                 |      | 10     |      |      | 0.31*  |
|       |            | Обща цена :                    |      |        |      |      | 3.45   |
| N.525 | 8210121005 | СЪЩО, НО ДО 5/5CM              | м    | 60     |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                         |      |        |      |      |        |
|       |            |                                |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                       | ч.ч. | 0.525  | 4.00 | 1    | 2.1    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                   |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)              |      | 100    |      |      | 2.1    |
|       |            | всичко преки                   |      |        |      |      | 2.1    |
|       |            | общо допълнителни р-ди         |      |        |      |      | 2.1    |
|       |            | начисления (%)                 |      | 10     |      |      | 0.42   |
|       |            | Обща цена :                    |      |        |      |      | 4.62   |
| N.526 | 8210121313 | ПРОБИВАНЕ ОТВОР В ТУХЛА Ф100   | бр.  | 17     |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                         |      |        |      |      |        |
|       |            |                                |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                       | ч.ч. | 0.1193 | 4.00 | 1    | 0.48*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                   |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)              |      | 100    |      |      | 0.48*  |
|       |            | всичко преки                   |      |        |      |      | 0.48*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди         |      |        |      |      | 0.48*  |
|       |            | начисления (%)                 |      | 10     |      |      | 0.10*  |
|       |            | Обща цена :                    |      |        |      |      | 1.05   |
| N.527 | 8247532120 | ПРОБИВАНЕ ОТВОР В БЕТОН Ф200   | бр.  |        |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                         |      |        |      |      |        |
|       |            |                                |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |




|       |            |                                       |      |        |      |      |       |
|-------|------------|---------------------------------------|------|--------|------|------|-------|
|       |            | РАБОТНИК                              | ч.ч. | 0.6182 | 4.00 | 1    | 2.47* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                          |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                     |      | 100    |      |      | 2.47* |
|       |            | всичко преки                          |      |        |      |      | 2.47* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                |      |        |      |      | 2.47* |
|       |            | начисления (%)                        |      | 10     |      |      | 0.49* |
|       |            | Обща цена :                           |      |        |      |      | 5.44  |
|       |            |                                       |      |        |      |      |       |
| N.528 | 8210121313 | НАПРАВА ДУПКА ЗА КОНЗОЛНА КУТИЯ       | бр.  | 52     |      |      |       |
|       |            |                                       |      |        |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                |      |        |      |      |       |
|       |            |                                       |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                              | ч.ч. | 0.1193 | 4.00 | 1    | 0.48* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                          |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                     |      | 100    |      |      | 0.48* |
|       |            | всичко преки                          |      |        |      |      | 0.48* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                |      |        |      |      | 0.48* |
|       |            | начисления (%)                        |      | 10     |      |      | 0.10* |
|       |            | Обща цена :                           |      |        |      |      | 1.05  |
|       |            |                                       |      |        |      |      |       |
| N.529 | 8210121313 | НАПРАВА ДУПКА ЗА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ  | бр.  | 34     |      |      |       |
|       |            |                                       |      |        |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                |      |        |      |      |       |
|       |            |                                       |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                              | ч.ч. | 0.1193 | 4.00 | 1    | 0.48* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                          |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                     |      | 100    |      |      | 0.48* |
|       |            | всичко преки                          |      |        |      |      | 0.48* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                |      |        |      |      | 0.48* |
|       |            | начисления (%)                        |      | 10     |      |      | 0.10* |
|       |            | Обща цена :                           |      |        |      |      | 1.05  |
|       |            |                                       |      |        |      |      |       |
| N.530 | 8211371400 | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ | бр.  | 105    |      |      |       |
|       |            |                                       |      |        |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                |      |        |      |      |       |
|       |            |                                       |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                              | ч.ч. | 0.2534 | 4.00 | 1    | 1.01* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                          |      |        |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                     |      | 100    |      |      | 1.01* |
|       |            | всичко преки                          |      |        |      |      | 1.01* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                |      |        |      |      | 1.01* |
|       |            | начисления (%)                        |      | 10     |      |      | 0.20* |
|       |            | Обща цена :                           |      |        |      |      | 2.23  |
|       |            |                                       |      |        |      |      |       |
| N.531 | 8212261210 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ        | бр.  | 105    |      |      |       |
|       |            |                                       |      |        |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                |      |        |      |      |       |
|       |            |                                       |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                              | ч.ч. | 0.3341 | 4.00 | 1    | 1.34* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                          |      |        |      |      |       |




328

|       |            |                                                                         |      |         |      |      |        |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|--------|
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                       |      | 100     |      |      | 1.34*  |
|       |            | всичко преки                                                            |      |         |      |      | 1.34*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                  |      |         |      |      | 1.34*  |
|       |            | начисления (%)                                                          |      | 10      |      |      | 0.27*  |
|       |            | Обща цена :                                                             |      |         |      |      | 2.94   |
|       |            |                                                                         |      |         |      |      |        |
| N.532 | 8228110401 | НАПРАВА ИЗКП 0,8/0,5М РАВН.ТЕРЕН                                        | м    | 86      |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                                  |      |         |      |      |        |
|       |            |                                                                         |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                                                | ч.ч. | 0.7739  | 4.00 | 1    | 3.10*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                            |      |         |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                       |      | 100     |      |      | 3.10*  |
|       |            | всичко преки                                                            |      |         |      |      | 3.10*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                  |      |         |      |      | 3.10*  |
|       |            | начисления (%)                                                          |      | 10      |      |      | 0.62*  |
|       |            | Обща цена :                                                             |      |         |      |      | 6.81   |
|       |            |                                                                         |      |         |      |      |        |
| N.533 | 8212131600 | ПОДГОТОВКА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА<br>ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП И РВС ЛЕНТА<br>ВНИМАНИЕ | м    | 86      |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                                  |      |         |      |      |        |
|       |            |                                                                         |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                                                | ч.ч. | 0.6193  | 4.00 | 1    | 2.48*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                            |      |         |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                       |      | 100     |      |      | 2.48*  |
|       |            | всичко преки                                                            |      |         |      |      | 2.48*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                  |      |         |      |      | 2.48*  |
|       |            | начисления (%)                                                          |      | 10      |      |      | 0.50*  |
|       |            | Обща цена :                                                             |      |         |      |      | 5.45   |
|       |            |                                                                         |      |         |      |      |        |
| N.534 | 8431273000 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП                                               | м    | 132     |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                                  |      |         |      |      |        |
|       |            |                                                                         |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                                                | ч.ч. | 0.2114  | 4.00 | 1    | 0.85*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                            |      |         |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                       |      | 100     |      |      | 0.85*  |
|       |            | всичко преки                                                            |      |         |      |      | 0.85*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                  |      |         |      |      | 0.85*  |
|       |            | начисления (%)                                                          |      | 10      |      |      | 0.17*  |
|       |            | Обща цена :                                                             |      |         |      |      | 1.86   |
|       |            |                                                                         |      |         |      |      |        |
| N.535 | 8234203010 | ИЗПРРАВЯНЕ НА СТОМ.ТРЪБЕН СЪЛЪБ<br>С Н=9,5М                             | бр.  | 2       |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                                  |      |         |      |      |        |
|       |            |                                                                         |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА                                              | ч.ч. | 18.5761 | 4.00 | 1    | 74.30* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                            |      |         |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                       |      | 100     |      |      | 74.30* |
|       |            | всичко преки                                                            |      |         |      |      | 74.30* |



529

|       |            |                                                       |      |        |      |      |        |
|-------|------------|-------------------------------------------------------|------|--------|------|------|--------|
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |        |      |      | 74.30* |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10     |      |      | 14.86* |
|       |            | Обща цена :                                           |      |        |      |      | 163.47 |
| N.536 | 8431191000 | МОНТАЖ НА КЛЕМНА КУТИЯ К-1                            | бр.  | 2      |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                       |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 1.3943 | 4.00 | 1    | 5.58*  |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 1.3943 | 4.00 | 1    | 5.58*  |
|       |            |                                                       |      |        |      |      | -----  |
|       |            |                                                       |      |        |      |      | 11.15* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100    |      |      | 11.15* |
|       |            | всичко преки                                          |      |        |      |      | 11.15* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |        |      |      | 11.15* |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10     |      |      | 2.23*  |
|       |            | Обща цена :                                           |      |        |      |      | 24.54  |
| N.537 | 8210200016 | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ С<br>КАБ.ОБУВКИ ДО 35 ММ2     | бр.  | 10     |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                       |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                              | ч.ч. | 0.6193 | 4.00 | 1    | 2.48*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100    |      |      | 2.48*  |
|       |            | всичко преки                                          |      |        |      |      | 2.48*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |        |      |      | 2.48*  |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10     |      |      | 0.50*  |
|       |            | Обща цена :                                           |      |        |      |      | 5.45   |
| N.538 | 8234240030 | НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА<br>СТОМ.ТРЪБЕН СЪЛБ             | бр.  | 2      |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                       |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА                            | ч.ч. | 3.4886 | 4.00 | 1    | 13.95* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |        |      |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100    |      |      | 13.95* |
|       |            | всичко преки                                          |      |        |      |      | 13.95* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |        |      |      | 13.95* |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10     |      |      | 2.79*  |
|       |            | Обща цена :                                           |      |        |      |      | 30.7   |
| N.539 | 8431189000 | МОНТАЖ НАУЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО<br>ТЯЛО LED 50W И РОГАТКА | бр.  | 3      |      |      |        |
|       |            | ТРУД :                                                |      |        |      |      |        |
|       |            |                                                       |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 1.525  | 4.00 | 1    | 6.1    |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 1.525  | 4.00 | 1    | 6.1    |
|       |            |                                                       |      |        |      |      | -----  |



SSO

|       |        |                                                          |      |       |      |      |       |
|-------|--------|----------------------------------------------------------|------|-------|------|------|-------|
|       |        |                                                          |      |       |      |      | 12.2  |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |      |       |      |      |       |
|       |        | доп.р-ди труд (%)                                        |      | 100   |      |      | 12.2  |
|       |        | всичко преки                                             |      |       |      |      | 12.2  |
|       |        | общо допълнителни р-ди                                   |      |       |      |      | 12.2  |
|       |        | начисления (%)                                           |      | 10    |      |      | 2.44  |
|       |        | Обща цена :                                              |      |       |      |      | 26.84 |
|       |        |                                                          |      |       |      |      |       |
| N.540 | 34.596 | АЛУМИНИЕВ ПРОВОДНИК AlMgSi<br>0,5Ф8                      | м    | 52    |      |      |       |
|       |        |                                                          |      |       |      |      |       |
|       |        | МАТЕРИАЛИ:                                               |      |       |      |      |       |
|       |        |                                                          |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст |
|       |        | АЛУМИНИЕВ ПРОВОДНИК AlMgSi<br>0,5Ф8                      | м    | 1.03  | 1.99 | 1    | 2.05  |
|       |        | ТРУД :                                                   |      |       |      |      |       |
|       |        | РАБОТНИК                                                 | ч.ч. | 0.075 | 4.00 | 1    | 0.3   |
|       |        | РАБОТНИК                                                 | ч.ч. | 0.075 | 4.00 | 1    | 0.3   |
|       |        |                                                          |      |       |      |      | ----- |
|       |        |                                                          |      |       |      |      | 0.6   |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |      |       |      |      |       |
|       |        | доп.р.материали (%)                                      |      | 8     |      |      | 0.16* |
|       |        | доп.р-ди труд (%)                                        |      | 100   |      |      | 0.6   |
|       |        | всичко преки                                             |      |       |      |      | 2.65  |
|       |        | общо допълнителни р-ди                                   |      |       |      |      | 0.76* |
|       |        | начисления (%)                                           |      | 10    |      |      | 0.34* |
|       |        | Обща цена :                                              |      |       |      |      | 3.76* |
|       |        |                                                          |      |       |      |      |       |
| N.541 | 34.501 | ДЪРЖАЧИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ПРЪТЕН<br>ПРОВОДНИК ПО БИЛО Ф8ММ | бр.  | 25    |      |      |       |
|       |        |                                                          |      |       |      |      |       |
|       |        | МАТЕРИАЛИ:                                               |      |       |      |      |       |
|       |        |                                                          |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст |
|       |        | ДЪРЖАЧИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ПРЪТЕН<br>ПРОВОДНИК ПО БИЛО Ф8ММ | бр.  | 1     | 4.49 | 1    | 4.49  |
|       |        | ТРУД :                                                   |      |       |      |      |       |
|       |        | РАБОТНИК                                                 | ч.ч. | 0.26  | 4.00 | 1    | 1.04  |
|       |        | РАБОТНИК                                                 | ч.ч. | 0.25  | 4.00 | 1    | 1     |
|       |        |                                                          |      |       |      |      | ----- |
|       |        |                                                          |      |       |      |      | 2.04  |
|       |        | ДОП.РАЗХОДИ:                                             |      |       |      |      |       |
|       |        | доп.р.материали (%)                                      |      | 8     |      |      | 0.36* |
|       |        | доп.р-ди труд (%)                                        |      | 100   |      |      | 2.04  |
|       |        | всичко преки                                             |      |       |      |      | 6.53  |
|       |        | общо допълнителни р-ди                                   |      |       |      |      | 2.40* |
|       |        | начисления (%)                                           |      | 10    |      |      | 0.89* |
|       |        | Обща цена :                                              |      |       |      |      | 9.82* |
|       |        |                                                          |      |       |      |      |       |
| N.542 | 34.601 | ДЪРЖАЧИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ПРЪТЕН<br>ПРОВОДНИК ПО СКАТ Ф8ММ | бр.  | 18    |      |      |       |



331

|       |            |                                                                   |      |      |         |      |         |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|---------|
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                        |      |      |         |      |         |
|       |            |                                                                   |      | р.н. | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | ДЪРЖАЧИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ПРЪТЕН<br>ПРОВОДНИК ПО СКАТ Ф8ММ          | бр.  | 1    | 0.87    | 1    | 0.87    |
|       |            | ТРУД :                                                            |      |      |         |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                          | ч.ч. | 0.26 | 4.00    | 1    | 1.04    |
|       |            | РАБОТНИК                                                          | ч.ч. | 0.25 | 4.00    | 1    | 1       |
|       |            |                                                                   |      |      |         |      | -----   |
|       |            |                                                                   |      |      |         |      | 2.04    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                      |      |      |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                               |      | 8    |         |      | 0.07    |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                 |      | 100  |         |      | 2.04    |
|       |            | всичко преки                                                      |      |      |         |      | 2.91    |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                            |      |      |         |      | 2.11    |
|       |            | начисления (%)                                                    |      | 10   |         |      | 0.50*   |
|       |            | Обща цена :                                                       |      |      |         |      | 5.52*   |
| N.543 | 8210610003 | МЪЛНИЕПРИЕМЕН ПРЪТ Н=3,0М                                         | бр.  | 1    |         |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                        |      |      |         |      |         |
|       |            |                                                                   |      | р.н. | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | МЪЛНИЕПРИЕМЕН ПРЪТ Н=3,0М                                         | бр.  | 1    | 23.17   | 1    | 23.17   |
|       |            | ТРУД :                                                            |      |      |         |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                          | ч.ч. | 3.45 | 4.00    | 1    | 13.8    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                      |      |      |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                               |      | 8    |         |      | 1.85*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                 |      | 100  |         |      | 13.8    |
|       |            | всичко преки                                                      |      |      |         |      | 36.97   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                            |      |      |         |      | 15.65*  |
|       |            | начисления (%)                                                    |      | 10   |         |      | 5.26*   |
|       |            | Обща цена :                                                       |      |      |         |      | 57.89*  |
| N.544 | 8210610003 | МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО<br>ДЕЙСТВИЕ "ПРОВЕКТРОН 2 ТИП S6.60 | бр.  | 1    |         |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                        |      |      |         |      |         |
|       |            |                                                                   |      | р.н. | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО<br>ДЕЙСТВИЕ                         | бр.  | 1    | 2460.51 | 1    | 2460.51 |
|       |            | ТРУД :                                                            |      |      |         |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                          | ч.ч. | 3.45 | 4.00    | 1    | 13.8    |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                          | ч.ч. | 4.95 | 4.00    | 1    | 19.8    |
|       |            |                                                                   |      |      |         |      | -----   |
|       |            |                                                                   |      |      |         |      | 33.6    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                      |      |      |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                               |      | 8    |         |      | 196.84* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                 |      | 100  |         |      | 33.6    |
|       |            | всичко преки                                                      |      |      |         |      | 2494.11 |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                            |      |      |         |      | 230.44* |
|       |            | начисления (%)                                                    |      | 10   |         |      | 272.46* |
|       |            | Обща цена :                                                       |      |      |         |      | 2997.01 |



332

|       |            |                                             |      |      |       |      |        |
|-------|------------|---------------------------------------------|------|------|-------|------|--------|
| N.545 | 8211452140 | ШИНА ОТ ГОРЕЩОПОЦИНКОВАНА<br>СТОМАНА 40/4ММ | м    | 20   |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                  |      |      |       |      |        |
|       |            |                                             |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 ММ                 | м    | 1.03 | 1.43  | 1    | 1.47*  |
|       |            | ТРУД :                                      |      |      |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                    | ч.ч. | 0.38 | 4.00  | 1    | 1.52   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                         |      | 8    |       |      | 0.12*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                           |      | 100  |       |      | 1.52   |
|       |            | всичко преки                                |      |      |       |      | 2.99*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                      |      |      |       |      | 1.64*  |
|       |            | начисления (%)                              |      | 10   |       |      | 0.46*  |
|       |            | Обща цена :                                 |      |      |       |      | 5.09*  |
| N.546 | 34.597     | ЗАЗЕМЛЕНИЕ Ф16 ДЪЛЖИНА 1,5М                 | бр.  | 4    |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                  |      |      |       |      |        |
|       |            |                                             |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ЗАЗЕМЛЕНИЕ Ф16 ДЪЛЖИНА 1,5М                 | бр.  | 1    | 49.49 | 1    | 49.49  |
|       |            | ТРУД :                                      |      |      |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                    | ч.ч. | 0.15 | 4.00  | 1    | 0.6    |
|       |            | РАБОТНИК                                    | ч.ч. | 0.15 | 4.00  | 1    | 0.6    |
|       |            |                                             |      |      |       |      | -----  |
|       |            |                                             |      |      |       |      | 1.2    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                         |      | 8    |       |      | 3.96*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                           |      | 100  |       |      | 1.2    |
|       |            | всичко преки                                |      |      |       |      | 50.69  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                      |      |      |       |      | 5.16*  |
|       |            | начисления (%)                              |      | 10   |       |      | 5.58*  |
|       |            | Обща цена :                                 |      |      |       |      | 61.43* |
| N.547 | 8211452140 | ПОЛАГАНЕ ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА<br>40/4ММ      | м    | 10   |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                  |      |      |       |      |        |
|       |            |                                             |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА 40/4ММ                  | м    | 1.03 | 1.61  | 1    | 1.66*  |
|       |            | ТРУД :                                      |      |      |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                    | ч.ч. | 0.28 | 4.00  | 1    | 1.12   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                         |      | 8    |       |      | 0.13*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                           |      | 100  |       |      | 1.12   |
|       |            | всичко преки                                |      |      |       |      | 2.78*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                      |      |      |       |      | 1.25*  |
|       |            | начисления (%)                              |      | 10   |       |      | 0.40*  |
|       |            | Обща цена :                                 |      |      |       |      | 4.43*  |
| N.548 | ВФА        | ПРОВЕРКА КОНТУР "ФАЗА - НУЛА"               | бр.  |      |       |      |        |
|       |            | ТРУД :                                      |      |      |       |      |        |



338

|       |     |                                                                              |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|--------|
|       |     | РАБОТНИК                                                                     | ч.ч. | 0.2273 | 4.00 | 1    | 0.91*  |
|       |     | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                 |      |        |      |      |        |
|       |     | доп.р-ди труд (%)                                                            |      | 100    |      |      | 0.91*  |
|       |     | всичко преки                                                                 |      |        |      |      | 0.91*  |
|       |     | общо допълнителни р-ди                                                       |      |        |      |      | 0.91*  |
|       |     | начисления (%)                                                               |      | 10     |      |      | 0.18*  |
|       |     | Обща цена :                                                                  |      |        |      |      | 2      |
| N.549 | ВФА | ИЗМЕРВАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТ                                                      | ч.ч. | 8      |      |      |        |
|       |     |                                                                              |      |        |      |      |        |
|       |     | ТРУД :                                                                       |      |        |      |      |        |
|       |     |                                                                              |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |     | РАБОТНИК                                                                     | ч.ч. | 4.5409 | 4.00 | 1    | 18.16* |
|       |     | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                 |      |        |      |      |        |
|       |     | доп.р-ди труд (%)                                                            |      | 100    |      |      | 18.16* |
|       |     | всичко преки                                                                 |      |        |      |      | 18.16* |
|       |     | общо допълнителни р-ди                                                       |      |        |      |      | 18.16* |
|       |     | начисления (%)                                                               |      | 10     |      |      | 3.63*  |
|       |     | Обща цена :                                                                  |      |        |      |      | 39.96  |
|       |     |                                                                              |      |        |      |      |        |
| N.550 | ВФА | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО<br>НА КОНТУРА НА ЗАЩИТНО<br>ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДО 20 Т  | бр.  | 4      |      |      |        |
|       |     |                                                                              |      |        |      |      |        |
|       |     | ТРУД :                                                                       |      |        |      |      |        |
|       |     |                                                                              |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |     | РАБОТНИК                                                                     | ч.ч. | 2.8386 | 4.00 | 1    | 11.35* |
|       |     | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                 |      |        |      |      |        |
|       |     | доп.р-ди труд (%)                                                            |      | 100    |      |      | 11.35* |
|       |     | всичко преки                                                                 |      |        |      |      | 11.35* |
|       |     | общо допълнителни р-ди                                                       |      |        |      |      | 11.35* |
|       |     | начисления (%)                                                               |      | 10     |      |      | 2.27*  |
|       |     | Обща цена :                                                                  |      |        |      |      | 24.98  |
|       |     |                                                                              |      |        |      |      |        |
| N.551 | ВФА | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО<br>НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ               | бр.  | 4      |      |      |        |
|       |     |                                                                              |      |        |      |      |        |
|       |     | ТРУД :                                                                       |      |        |      |      |        |
|       |     |                                                                              |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст  |
|       |     | РАБОТНИК                                                                     | ч.ч. | 2.2705 | 4.00 | 1    | 9.08*  |
|       |     | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                 |      |        |      |      |        |
|       |     | доп.р-ди труд (%)                                                            |      | 100    |      |      | 9.08*  |
|       |     | всичко преки                                                                 |      |        |      |      | 9.08*  |
|       |     | общо допълнителни р-ди                                                       |      |        |      |      | 9.08*  |
|       |     | начисления (%)                                                               |      | 10     |      |      | 1.82*  |
|       |     | Обща цена :                                                                  |      |        |      |      | 19.98  |
|       |     |                                                                              |      |        |      |      |        |
| N.552 | ВФА | ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА<br>МЕЖДУ ЗАЗЕМИТЕЛИТЕ И<br>ЗАЗЕМЕНИТЕ СЛЕМЕНТИ | бр.  |        |      |      |        |
|       |     |                                                                              |      |        |      |      |        |
|       |     | ТРУД :                                                                       |      |        |      |      |        |



334

|       |     |                                                                                      |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|---------|
|       |     | РАБОТНИК                                                                             | ч.ч. | 4.5409 | 4.00   | 1    | 18.16*  |
|       |     | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                         |      |        |        |      |         |
|       |     | доп.р-ди труд (%)                                                                    |      | 100    |        |      | 18.16*  |
|       |     | всичко преки                                                                         |      |        |        |      | 18.16*  |
|       |     | общо допълнителни р-ди                                                               |      |        |        |      | 18.16*  |
|       |     | начисления (%)                                                                       |      | 10     |        |      | 3.63*   |
|       |     | Обща цена :                                                                          |      |        |        |      | 39.96   |
|       |     |                                                                                      |      |        |        |      |         |
| N.553 | ВФА | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 19"<br>КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ<br>600/600ММ                         | бр.  | 1      |        |      |         |
|       |     |                                                                                      |      |        |        |      |         |
|       |     | МАТЕРИАЛИ:                                                                           |      |        |        |      |         |
|       |     |                                                                                      |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |     | КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ<br>600/600ММ                                                     | бр.  | 1      | 794.43 | 1    | 794.43  |
|       |     | ТРУД :                                                                               |      |        |        |      |         |
|       |     | РАБОТНИК                                                                             | ч.ч. | 2.45   | 4.00   | 1    | 9.8     |
|       |     | РАБОТНИК                                                                             | ч.ч. | 2.45   | 4.00   | 1    | 9.8     |
|       |     |                                                                                      |      |        |        |      | -----   |
|       |     |                                                                                      |      |        |        |      | 19.6    |
|       |     | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                         |      |        |        |      |         |
|       |     | доп.р.материали (%)                                                                  |      | 8      |        |      | 63.55*  |
|       |     | доп.р-ди труд (%)                                                                    |      | 100    |        |      | 19.6    |
|       |     | всичко преки                                                                         |      |        |        |      | 814.03  |
|       |     | общо допълнителни р-ди                                                               |      |        |        |      | 83.15*  |
|       |     | начисления (%)                                                                       |      | 10     |        |      | 89.72*  |
|       |     | Обща цена :                                                                          |      |        |        |      | 986.90* |
|       |     |                                                                                      |      |        |        |      |         |
| N.554 | ВФА | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 19"<br>ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК, U1, С ТРИ<br>ВЕНТИЛАТОРА И ТЕРМОСТАТ | бр.  | 1      |        |      |         |
|       |     |                                                                                      |      |        |        |      |         |
|       |     | МАТЕРИАЛИ:                                                                           |      |        |        |      |         |
|       |     |                                                                                      |      | р.н.   | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |     | ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК, U1, С ТРИ<br>ВЕНТИЛАТОРА И ТЕРМОСТАТ                             | бр.  | 1      | 111.64 | 1    | 111.64  |
|       |     | ТРУД :                                                                               |      |        |        |      |         |
|       |     | РАБОТНИК                                                                             | ч.ч. | 0.75   | 4.00   | 1    | 3       |
|       |     | РАБОТНИК                                                                             | ч.ч. | 0.75   | 4.00   | 1    | 3       |
|       |     |                                                                                      |      |        |        |      | -----   |
|       |     |                                                                                      |      |        |        |      | 6       |
|       |     | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                         |      |        |        |      |         |
|       |     | доп.р.материали (%)                                                                  |      | 8      |        |      | 8.93*   |
|       |     | доп.р-ди труд (%)                                                                    |      | 100    |        |      | 6       |
|       |     | всичко преки                                                                         |      |        |        |      | 117.64  |
|       |     | общо допълнителни р-ди                                                               |      |        |        |      | 14.93*  |
|       |     | начисления (%)                                                                       |      | 10     |        |      | 13.26*  |
|       |     | Обща цена :                                                                          |      |        |        |      | 145.83* |
|       |     |                                                                                      |      |        |        |      |         |
| N.555 | ВФА | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 19" 1U<br>PATCH PANEL 24HRJ 45/S, CAT6,<br>LOADED               | бр.  | 1      |        |      |         |



355

|       |     |                                                                                        |      |      |       |      |         |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|---------|
|       |     | МАТЕРИАЛИ:                                                                             |      |      |       |      |         |
|       |     |                                                                                        |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |     | RATCH PANEL                                                                            | бр.  | 1    | 88.07 | 1    | 88.07   |
|       |     | ТРУД :                                                                                 |      |      |       |      |         |
|       |     | РАБОТНИК                                                                               | ч.ч. | 0.75 | 4.00  | 1    | 3       |
|       |     | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                           |      |      |       |      |         |
|       |     | доп.р.материали (%)                                                                    |      | 8    |       |      | 7.05*   |
|       |     | доп.р-ди труд (%)                                                                      |      | 100  |       |      | 3       |
|       |     | всичко преки                                                                           |      |      |       |      | 91.07   |
|       |     | общо допълнителни р-ди                                                                 |      |      |       |      | 10.05*  |
|       |     | начисления (%)                                                                         |      | 10   |       |      | 10.11*  |
|       |     | Обща цена :                                                                            |      |      |       |      | 111.23* |
|       |     |                                                                                        |      |      |       |      |         |
| N.556 | ВФА | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 19" SHELF,<br>2U, DEPTH 420MM                                     | бр.  | 1    |       |      |         |
|       |     | МАТЕРИАЛИ:                                                                             |      |      |       |      |         |
|       |     |                                                                                        |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |     | SHELF, 2U, DEPTH 420MM                                                                 | бр.  | 1    | 33.11 | 1    | 33.11   |
|       |     | ТРУД :                                                                                 |      |      |       |      |         |
|       |     | РАБОТНИК                                                                               | ч.ч. | 0.5  | 4.00  | 1    | 2       |
|       |     | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                           |      |      |       |      |         |
|       |     | доп.р.материали (%)                                                                    |      | 8    |       |      | 2.65*   |
|       |     | доп.р-ди труд (%)                                                                      |      | 100  |       |      | 2       |
|       |     | всичко преки                                                                           |      |      |       |      | 35.11   |
|       |     | общо допълнителни р-ди                                                                 |      |      |       |      | 4.65*   |
|       |     | начисления (%)                                                                         |      | 10   |       |      | 3.98*   |
|       |     | Обща цена :                                                                            |      |      |       |      | 43.73*  |
|       |     |                                                                                        |      |      |       |      |         |
| N.557 | ВФА | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 19"<br>РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ПАНЕЛ                                      | бр.  | 1    |       |      |         |
|       |     | МАТЕРИАЛИ:                                                                             |      |      |       |      |         |
|       |     |                                                                                        |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |     | РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ПАНЕЛ                                                                  | бр.  | 1    | 25.36 | 1    | 25.36   |
|       |     | ТРУД :                                                                                 |      |      |       |      |         |
|       |     | РАБОТНИК                                                                               | ч.ч. | 0.5  | 4.00  | 1    | 2       |
|       |     | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                           |      |      |       |      |         |
|       |     | доп.р.материали (%)                                                                    |      | 8    |       |      | 2.03*   |
|       |     | доп.р-ди труд (%)                                                                      |      | 100  |       |      | 2       |
|       |     | всичко преки                                                                           |      |      |       |      | 27.36   |
|       |     | общо допълнителни р-ди                                                                 |      |      |       |      | 4.03*   |
|       |     | начисления (%)                                                                         |      | 10   |       |      | 3.14*   |
|       |     | Обща цена :                                                                            |      |      |       |      | 34.53*  |
|       |     |                                                                                        |      |      |       |      |         |
| N.558 | ВФА | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 19"<br>ЗАХРАНВАЩ РАЗКЛОНИТЕЛ, 1U, 6X16A-<br>250V, СЪС СВЕТЕЩ КЛЮЧ | бр.  |      |       |      |         |
|       |     | МАТЕРИАЛИ:                                                                             |      |      |       |      |         |
|       |     |                                                                                        |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |     | ЗАХРАНВАЩ РАЗКЛОНИТЕЛ, 1U, 6X16A-<br>250V, СЪС СВЕТЕЩ КЛЮЧ                             | бр.  | 1    | 35.64 | 1    | 35.64   |




336

|       |            |                                                            |      |      |        |      |         |
|-------|------------|------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|---------|
|       |            | ТРУД :                                                     |      |      |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                   | ч.ч. | 0.75 | 4.00   | 1    | 3       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                        |      | 8    |        |      | 2.85*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      | 100  |        |      | 3       |
|       |            | всичко преки                                               |      |      |        |      | 38.64   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |      |        |      | 5.85*   |
|       |            | начисления (%)                                             |      | 10   |        |      | 4.45*   |
|       |            | Обща цена :                                                |      |      |        |      | 48.94   |
|       |            |                                                            |      |      |        |      |         |
| N.559 | ВФА        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 19" МЕДНА<br>ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА         | бр.  | 1    |        |      |         |
|       |            |                                                            |      |      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                 |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                            |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | МЕДНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА                                     | бр.  | 1    | 171.62 | 1    | 171.62  |
|       |            | ТРУД :                                                     |      |      |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                   | ч.ч. | 1    | 4.00   | 1    | 4       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                        |      | 8    |        |      | 13.73   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      | 100  |        |      | 4       |
|       |            | всичко преки                                               |      |      |        |      | 175.62  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |      |        |      | 17.73   |
|       |            | начисления (%)                                             |      | 10   |        |      | 19.33*  |
|       |            | Обща цена :                                                |      |      |        |      | 212.68* |
|       |            |                                                            |      |      |        |      |         |
| N.560 | 8210000078 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАЗЕМИТЕЛЕН<br>ПРОВОДНИК ПВ-А 16ММ2, Ж/З | м    | 5    |        |      |         |
|       |            |                                                            |      |      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                 |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                            |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПРОВОДНИК ПВ-А<br>16ММ2                        | м    | 1.03 | 3.12   | 1    | 3.21*   |
|       |            | ТРУД :                                                     |      |      |        |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                   | ч.ч. | 0.19 | 4.00   | 1    | 0.76    |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                   | ч.ч. | 0.19 | 4.00   | 1    | 0.76    |
|       |            |                                                            |      |      |        |      | -----   |
|       |            |                                                            |      |      |        |      | 1.52    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                               |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                        |      | 8    |        |      | 0.26*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                          |      | 100  |        |      | 1.52    |
|       |            | всичко преки                                               |      |      |        |      | 4.73*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                     |      |      |        |      | 1.78*   |
|       |            | начисления (%)                                             |      | 10   |        |      | 0.65*   |
|       |            | Обща цена :                                                |      |      |        |      | 7.16*   |
|       |            |                                                            |      |      |        |      |         |
| N.561 | ВФА        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА<br>ВИДЕОКАМЕРИ IP POE                 | бр.  | 8    |        |      |         |
|       |            |                                                            |      |      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                 |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                            |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ВИДЕОКАМЕРИ                                                | бр.  | 1    | 214.16 | 1    | 214.16  |
|       |            | ТРУД :                                                     |      |      |        |      |         |



332

|       |            |                                                                                      |      |      |        |      |         |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|---------|
|       |            | РАБОТНИК                                                                             | ч.ч. | 1.5  | 4.00   | 1    | 6       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                         |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                  |      | 8    |        |      | 17.13*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                    |      | 100  |        |      | 6       |
|       |            | всичко преки                                                                         |      |      |        |      | 220.16  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                               |      |      |        |      | 23.13*  |
|       |            | начисления (%)                                                                       |      | 10   |        |      | 24.33*  |
|       |            | Обща цена :                                                                          |      |      |        |      | 267.62* |
|       |            |                                                                                      |      |      |        |      |         |
| N.562 | ВФА        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА<br>ЗАПИСВАЩО УСТРОЙСТВО NVR P0E ЗА<br>8 КАМЕРИ И ТВЪРД ДИСК 6ТВ | бр.  | 1    |        |      |         |
|       |            |                                                                                      |      |      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                           |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                                                      |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ЗАПИСВАЩО УСТРОЙСТВО NVR P0E ЗА<br>8 КАМЕРИ И ТВЪРД ДИСК 6ТВ                         | бр.  | 1    | 694.57 | 1    | 694.57  |
|       |            | ТРУД :                                                                               |      |      |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                             | ч.ч. | 1    | 4.00   | 1    | 4       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                         |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                  |      | 8    |        |      | 55.57*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                    |      | 100  |        |      | 4       |
|       |            | всичко преки                                                                         |      |      |        |      | 698.57  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                               |      |      |        |      | 59.57*  |
|       |            | начисления (%)                                                                       |      | 10   |        |      | 75.81*  |
|       |            | Обща цена :                                                                          |      |      |        |      | 833.95* |
|       |            |                                                                                      |      |      |        |      |         |
| N.563 | 8210502000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ FTP<br>CAT 6                                              | м    | 250  |        |      |         |
|       |            |                                                                                      |      |      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                           |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                                                      |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | КАБЕЛ FTP CAT 6                                                                      | м    | 1.03 | 1.19   | 1    | 1.23*   |
|       |            | ТРУД :                                                                               |      |      |        |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                                             | ч.ч. | 0.06 | 4.00   | 1    | 0.24    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                         |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                  |      | 8    |        |      | 0.10*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                    |      | 100  |        |      | 0.24    |
|       |            | всичко преки                                                                         |      |      |        |      | 1.47*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                               |      |      |        |      | 0.34*   |
|       |            | начисления (%)                                                                       |      | 10   |        |      | 0.18    |
|       |            | Обща цена :                                                                          |      |      |        |      | 1.98*   |
|       |            |                                                                                      |      |      |        |      |         |
| N.564 | ВФА        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА RG45<br>КОНЕКТОРИ                                               | бр.  | 16   |        |      |         |
|       |            |                                                                                      |      |      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                           |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                                                      |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | RG45 КОНЕКТОРИ                                                                       | бр.  | 1    | 1.89   | 1    | 1.89    |
|       |            | ТРУД :                                                                               |      |      |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                             | ч.ч. | 0.1  | 4.00   | 1    | 0.4     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                         |      |      |        |      |         |



338

|       |            |                                                      |      |       |         |      |         |
|-------|------------|------------------------------------------------------|------|-------|---------|------|---------|
|       |            | доп.р.материали (%)                                  |      | 8     |         |      | 0.15*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                    |      | 100   |         |      | 0.4     |
|       |            | всичко преки                                         |      |       |         |      | 2.29    |
|       |            | общо допълнителни р-ди                               |      |       |         |      | 0.55*   |
|       |            | начисления (%)                                       |      | 10    |         |      | 0.28*   |
|       |            | Обща цена :                                          |      |       |         |      | 3.13*   |
|       |            |                                                      |      |       |         |      |         |
| N.565 | ВФА        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА UPS 2000VA                      | бр.  | 1     |         |      |         |
|       |            |                                                      |      |       |         |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                           |      |       |         |      |         |
|       |            |                                                      |      | р.н.  | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | UPS 2000VA                                           | бр.  | 1     | 824.44  | 1    | 824.44  |
|       |            | ТРУД :                                               |      |       |         |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                             | ч.ч. | 1     | 4.00    | 1    | 4       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                         |      |       |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                  |      | 8     |         |      | 65.96*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                    |      | 100   |         |      | 4       |
|       |            | всичко преки                                         |      |       |         |      | 828.44  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                               |      |       |         |      | 69.96*  |
|       |            | начисления (%)                                       |      | 10    |         |      | 89.84   |
|       |            | Обща цена :                                          |      |       |         |      | 988.23* |
|       |            |                                                      |      |       |         |      |         |
| N.566 | ВФА        | ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪР И<br>МОНИТОР ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | бр.  | 1     |         |      |         |
|       |            |                                                      |      |       |         |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                           |      |       |         |      |         |
|       |            |                                                      |      | р.н.  | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | КОМПЮТЪР И МОНИТОР ЗА<br>ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ             | бр.  | 1     | 1074.97 | 1    | 1074.97 |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                         |      |       |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                  |      | 8     |         |      | 86.00*  |
|       |            | всичко преки                                         |      |       |         |      | 1074.97 |
|       |            | общо допълнителни р-ди                               |      |       |         |      | 86.00*  |
|       |            | начисления (%)                                       |      | 10    |         |      | 116.10* |
|       |            | Обща цена :                                          |      |       |         |      | 1277.06 |
|       |            |                                                      |      |       |         |      |         |
| N.567 | 8210141113 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФРИРАНА<br>ТРЪБА Ф11          | м    | 250   |         |      |         |
|       |            |                                                      |      |       |         |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                           |      |       |         |      |         |
|       |            |                                                      |      | р.н.  | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф11                                  | м    | 1.03  | 0.51    | 1    | 0.53*   |
|       |            | ТРУД :                                               |      |       |         |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                             | ч.ч. | 0.056 | 4.00    | 1    | 0.22*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                         |      |       |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                  |      | 8     |         |      | 0.04*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                    |      | 100   |         |      | 0.22*   |
|       |            | всичко преки                                         |      |       |         |      | 0.75*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                               |      |       |         |      | 0.27*   |
|       |            | начисления (%)                                       |      | 10    |         |      | 0.10*   |
|       |            | Обща цена :                                          |      |       |         |      | 1.12*   |
|       |            |                                                      |      |       |         |      |         |



339

|       |            |                                        |      |         |      |      |         |
|-------|------------|----------------------------------------|------|---------|------|------|---------|
| N.568 | 8431290000 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК В<br>ГОФР.ТРЪБА | м    | 250     |      |      |         |
|       |            | ТРУД :                                 |      |         |      |      |         |
|       |            |                                        |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст   |
|       |            | РАБОТНИК                               | ч.ч. | 0.063   | 4.00 | 1    | 0.25*   |
|       |            | РАБОТНИК                               | ч.ч. | 0.063   | 4.00 | 1    | 0.25*   |
|       |            |                                        |      |         |      |      | -----   |
|       |            |                                        |      |         |      |      | 0.50*   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                           |      |         |      |      |         |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                      |      | 100     |      |      | 0.50*   |
|       |            | всичко преки                           |      |         |      |      | 0.50*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                 |      |         |      |      | 0.50*   |
|       |            | начисления (%)                         |      | 10      |      |      | 0.10*   |
|       |            | Обща цена :                            |      |         |      |      | 1.11*   |
|       |            |                                        |      |         |      |      |         |
| N.569 | ВФА        | ПУСКАНЕ НА СИСТЕМАТА В<br>ЕКСПЛОАТАЦИЯ | бр.  | 1       |      |      |         |
|       |            | ТРУД :                                 |      |         |      |      |         |
|       |            |                                        |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст   |
|       |            | РАБОТНИК                               | ч.ч. | 18.9204 | 4.00 | 1    | 75.68*  |
|       |            | РАБОТНИК                               | ч.ч. | 18.9204 | 4.00 | 1    | 75.68*  |
|       |            | РАБОТНИК                               | ч.ч. | 18.9204 | 4.00 | 1    | 75.68*  |
|       |            |                                        |      |         |      |      | -----   |
|       |            |                                        |      |         |      |      | 227.04* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                           |      |         |      |      |         |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                      |      | 100     |      |      | 227.04* |
|       |            | всичко преки                           |      |         |      |      | 227.04* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                 |      |         |      |      | 227.04* |
|       |            | начисления (%)                         |      | 10      |      |      | 45.41*  |
|       |            | Обща цена :                            |      |         |      |      | 499.50* |
|       |            |                                        |      |         |      |      |         |
| N.570 | 8211273500 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА РОЗЕТКА<br>КРАЙНА    | бр.  | 11      |      |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                             |      |         |      |      |         |
|       |            |                                        |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст   |
|       |            | РОЗЕТКА КРАЙНА                         | бр.  | 1       | 7.15 | 1    | 7.15    |
|       |            | ТРУД :                                 |      |         |      |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                               | ч.ч. | 0.41    | 4.00 | 1    | 1.64    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                           |      |         |      |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                    |      | 8       |      |      | 0.57*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                      |      | 100     |      |      | 1.64    |
|       |            | всичко преки                           |      |         |      |      | 8.79    |
|       |            | общо допълнителни р-ди                 |      |         |      |      | 2.21*   |
|       |            | начисления (%)                         |      | 10      |      |      | 1.1     |
|       |            | Обща цена :                            |      |         |      |      | 12.10*  |
|       |            |                                        |      |         |      |      |         |
| N.571 | 8281141000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УСИЛВАТЕЛ         | бр.  |         |      |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                             |      |         |      |      |         |
|       |            |                                        |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст   |



370

|       |            |                                  |      |      |       |      |        |
|-------|------------|----------------------------------|------|------|-------|------|--------|
|       |            | УСИЛВАТЕЛ                        | бр.  | 1    | 42.50 | 1    | 42.5   |
|       |            | ТРУД :                           |      |      |       |      |        |
|       |            | ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА          | ч.ч. | 0.72 | 4.00  | 1    | 2.88   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                     |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)              |      | 8    |       |      | 3.4    |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                |      | 100  |       |      | 2.88   |
|       |            | всичко преки                     |      |      |       |      | 45.38  |
|       |            | общо допълнителни р-ди           |      |      |       |      | 6.28   |
|       |            | начисления (%)                   |      | 10   |       |      | 5.17*  |
|       |            | Обща цена :                      |      |      |       |      | 56.83* |
|       |            |                                  |      |      |       |      |        |
| N.572 | ВФА        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ F КОНЕКТОР     | бр.  | 22   |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                       |      |      |       |      |        |
|       |            |                                  |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | F КОНЕКТОР                       | бр.  | 1    | 0.76  | 1    | 0.76   |
|       |            | ТРУД :                           |      |      |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                         | ч.ч. | 0.01 | 4.00  | 1    | 0.04   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                     |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)              |      | 8    |       |      | 0.06*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                |      | 100  |       |      | 0.04   |
|       |            | всичко преки                     |      |      |       |      | 0.8    |
|       |            | общо допълнителни р-ди           |      |      |       |      | 0.10*  |
|       |            | начисления (%)                   |      | 10   |       |      | 0.09   |
|       |            | Обща цена :                      |      |      |       |      | 0.99*  |
|       |            |                                  |      |      |       |      |        |
| N.573 | 8210502000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ RG6   | м    | 170  |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                       |      |      |       |      |        |
|       |            |                                  |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КАБЕЛ RG6                        | м    | 1.03 | 0.66  | 1    | 0.68   |
|       |            | ТРУД :                           |      |      |       |      |        |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ         | ч.ч. | 0.06 | 4.00  | 1    | 0.24   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                     |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)              |      | 8    |       |      | 0.05*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                |      | 100  |       |      | 0.24   |
|       |            | всичко преки                     |      |      |       |      | 0.92   |
|       |            | общо допълнителни р-ди           |      |      |       |      | 0.29*  |
|       |            | начисления (%)                   |      | 10   |       |      | 0.12*  |
|       |            | Обща цена :                      |      |      |       |      | 1.34*  |
|       |            |                                  |      |      |       |      |        |
| N.574 | 8210320002 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНЗОЛНА КУТИЯ | бр.  | 11   |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                       |      |      |       |      |        |
|       |            |                                  |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КОНЗОЛНА КУТИЯ                   | бр.  | 1    | 1.78  | 1    | 1.78   |
|       |            | ТРУД :                           |      |      |       |      |        |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ         | ч.ч. | 0.74 | 4.00  | 1    | 0.96   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                     |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)              |      |      |       |      | 0.14*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                |      | 100  |       |      | 0.96   |



|       |            |                                           |      |       |      |      |       |
|-------|------------|-------------------------------------------|------|-------|------|------|-------|
|       |            | всичко преки                              |      |       |      |      | 2.74  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                    |      |       |      |      | 1.10* |
|       |            | начисления (%)                            |      | 10    |      |      | 0.38* |
|       |            | Обща цена :                               |      |       |      |      | 4.23* |
|       |            |                                           |      |       |      |      |       |
| N.575 | 8210141113 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф11  | м    | 170   |      |      |       |
|       |            |                                           |      |       |      |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                |      |       |      |      |       |
|       |            |                                           |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф11                       | м    | 1.03  | 0.51 | 1    | 0.53* |
|       |            | ТРУД :                                    |      |       |      |      |       |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                  | ч.ч. | 0.056 | 4.00 | 1    | 0.22* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                              |      |       |      |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)                       |      | 8     |      |      | 0.04* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                         |      | 100   |      |      | 0.22* |
|       |            | всичко преки                              |      |       |      |      | 0.75* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                    |      |       |      |      | 0.27* |
|       |            | начисления (%)                            |      | 10    |      |      | 0.10* |
|       |            | Обща цена :                               |      |       |      |      | 1.12* |
|       |            |                                           |      |       |      |      |       |
| N.576 | 8431290000 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК В ГОФР.ТРЪБА       | м    | 170   |      |      |       |
|       |            |                                           |      |       |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                    |      |       |      |      |       |
|       |            |                                           |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                                  | ч.ч. | 0.063 | 4.00 | 1    | 0.25* |
|       |            | РАБОТНИК                                  | ч.ч. | 0.063 | 4.00 | 1    | 0.25* |
|       |            |                                           |      |       |      |      | ----- |
|       |            |                                           |      |       |      |      | 0.50* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                              |      |       |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                         |      | 100   |      |      | 0.50* |
|       |            | всичко преки                              |      |       |      |      | 0.50* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                    |      |       |      |      | 0.50* |
|       |            | начисления (%)                            |      | 10    |      |      | 0.10* |
|       |            | Обща цена :                               |      |       |      |      | 1.11* |
|       |            |                                           |      |       |      |      |       |
| N.577 | ВФА        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ TV СПЛИТЕРИ И КОНЕКТОРИ | бр.  | 5     |      |      |       |
|       |            |                                           |      |       |      |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                |      |       |      |      |       |
|       |            |                                           |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | TV СПЛИТЕРИ И КОНЕКТОРИ                   | бр.  | 1     | 6.00 | 1    | 6     |
|       |            | ТРУД :                                    |      |       |      |      |       |
|       |            | РАБОТНИК                                  | ч.ч. | 0.25  | 4.00 | 1    | 1     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                              |      |       |      |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)                       |      | 8     |      |      | 0.48  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                         |      | 100   |      |      | 1     |
|       |            | всичко преки                              |      |       |      |      | 7     |
|       |            | общо допълнителни р-ди                    |      |       |      |      | 1.48  |
|       |            | начисления (%)                            |      | 10    |      |      | 0.85* |
|       |            | Обща цена :                               |      |       |      |      | 9.33* |
|       |            |                                           |      |       |      |      |       |




372

|       |            |                                                   |      |         |      |      |         |
|-------|------------|---------------------------------------------------|------|---------|------|------|---------|
| N.578 | 8210142113 | ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф50 ПО<br>СТЕНА М/У ЕТАЖИТЕ | м    | 10      |      |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                        |      |         |      |      |         |
|       |            |                                                   |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст   |
|       |            | PVC ТРЪБА Ф50                                     | м    | 1.03    | 3.01 | 1    | 3.1     |
|       |            | ТРУД :                                            |      |         |      |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                          | ч.ч. | 0.1     | 4.00 | 1    | 0.4     |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                          | ч.ч. | 0.1     | 4.00 | 1    | 0.4     |
|       |            |                                                   |      |         |      |      | -----   |
|       |            |                                                   |      |         |      |      | 0.8     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |         |      |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                               |      | 8       |      |      | 0.25*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100     |      |      | 0.8     |
|       |            | всичко преки                                      |      |         |      |      | 3.9     |
|       |            | общо допълнителни р-ди                            |      |         |      |      | 1.05*   |
|       |            | начисления (%)                                    |      | 10      |      |      | 0.49*   |
|       |            | Обща цена :                                       |      |         |      |      | 5.44*   |
|       |            |                                                   |      |         |      |      |         |
| N.579 | ВФА        | ПУСКАНЕ НА СИСТЕМАТА В<br>ЕКСПЛОАТАЦИЯ            | бр.  | 1       |      |      |         |
|       |            | ТРУД :                                            |      |         |      |      |         |
|       |            |                                                   |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст   |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 18.9204 | 4.00 | 1    | 75.68*  |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 18.9204 | 4.00 | 1    | 75.68*  |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 18.9204 | 4.00 | 1    | 75.68*  |
|       |            |                                                   |      |         |      |      | -----   |
|       |            |                                                   |      |         |      |      | 227.04* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |         |      |      |         |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100     |      |      | 227.04* |
|       |            | всичко преки                                      |      |         |      |      | 227.04* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                            |      |         |      |      | 227.04* |
|       |            | начисления (%)                                    |      | 10      |      |      | 45.41*  |
|       |            | Обща цена :                                       |      |         |      |      | 499.50* |
|       |            |                                                   |      |         |      |      |         |
| N.580 | 8210502000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА FTP CAT 5E                   | м    | 255     |      |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                        |      |         |      |      |         |
|       |            |                                                   |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст   |
|       |            | FTP CAT 5E                                        | м    | 1.03    | 1.19 | 1    | 1.23*   |
|       |            | ТРУД :                                            |      |         |      |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                          | ч.ч. | 0.06    | 4.00 | 1    | 0.24    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |         |      |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                               |      | 8       |      |      | 0.10*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100     |      |      | 0.24    |
|       |            | всичко преки                                      |      |         |      |      | 1.47*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                            |      |         |      |      | 0.34*   |
|       |            | начисления (%)                                    |      |         |      |      | 0.18    |
|       |            | Обща цена :                                       |      |         |      |      | 1.98*   |
|       |            |                                                   |      |         |      |      |         |
| N.581 | ВФА        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ 8-ПОРТОВ СУИЧ                   | бр.  | 2       |      |      |         |



373

|       |            |                                               |      |      |        |      |         |
|-------|------------|-----------------------------------------------|------|------|--------|------|---------|
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                    |      |      |        |      |         |
|       |            |                                               |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | 8-ПОРТОВ СУИЧ                                 | бр.  | 1    | 219.25 | 1    | 219.25  |
|       |            | ТРУД :                                        |      |      |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                      | ч.ч. | 0.75 | 4.00   | 1    | 3       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                           |      | 8    |        |      | 17.54   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                             |      | 100  |        |      | 3       |
|       |            | всичко преки                                  |      |      |        |      | 222.25  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                        |      |      |        |      | 20.54   |
|       |            | начисления (%)                                |      | 10   |        |      | 24.28*  |
|       |            | Обща цена :                                   |      |      |        |      | 267.07* |
|       |            |                                               |      |      |        |      |         |
| N.582 | ВФА        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ 16-ПОРТОВ<br>СУИЧ           | бр.  | 1    |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                    |      |      |        |      |         |
|       |            |                                               |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | 16-ПОРТОВ СУИЧ                                | бр.  | 1    | 480.77 | 1    | 480.77  |
|       |            | ТРУД :                                        |      |      |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                      | ч.ч. | 0.75 | 4.00   | 1    | 3       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                           |      | 8    |        |      | 38.46*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                             |      | 100  |        |      | 3       |
|       |            | всичко преки                                  |      |      |        |      | 483.77  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                        |      |      |        |      | 41.46*  |
|       |            | начисления (%)                                |      | 10   |        |      | 52.52*  |
|       |            | Обща цена :                                   |      |      |        |      | 577.75* |
|       |            |                                               |      |      |        |      |         |
| N.583 | 8211273500 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА RG45<br>РОЗЕТКА ЗА СТЕНА | бр.  | 15   |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                    |      |      |        |      |         |
|       |            |                                               |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | RG45 РОЗЕТКА ЗА СТЕНА                         | бр.  | 1    | 6.39   | 1    | 6.39    |
|       |            | ТРУД :                                        |      |      |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                      | ч.ч. | 0.41 | 4.00   | 1    | 1.64    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                  |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                           |      | 8    |        |      | 0.51*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                             |      | 100  |        |      | 1.64    |
|       |            | всичко преки                                  |      |      |        |      | 8.03    |
|       |            | общо допълнителни р-ди                        |      |      |        |      | 2.15*   |
|       |            | начисления (%)                                |      | 10   |        |      | 1.02*   |
|       |            | Обща цена :                                   |      |      |        |      | 11.20*  |
|       |            |                                               |      |      |        |      |         |
| N.584 | 8211273500 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА RG45<br>КОНЕКТОР         | бр.  | 36   |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                    |      |      |        |      |         |
|       |            |                                               |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | RG45 КОНЕКТОР                                 | бр.  | 1    | 4.51   | 1    | 4.51    |
|       |            | ТРУД :                                        |      |      |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                      | ч.ч. | 0.41 | 4.00   | 1    | 1.64    |



374

|       |            |                                          |      |       |       |      |        |
|-------|------------|------------------------------------------|------|-------|-------|------|--------|
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                      |      | 8     |       |      | 0.36*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100   |       |      | 1.64   |
|       |            | всичко преки                             |      |       |       |      | 6.15   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                   |      |       |       |      | 2.00*  |
|       |            | начисления (%)                           |      | 10    |       |      | 0.82*  |
|       |            | Обща цена :                              |      |       |       |      | 8.97*  |
|       |            |                                          |      |       |       |      |        |
| N.585 | 8210320002 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ Р. С КУТИЯ 500/500 CM  | бр.  | 2     |       |      |        |
|       |            |                                          |      |       |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                               |      |       |       |      |        |
|       |            |                                          |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | Р. С КУТИЯ 500/500 CM                    | бр.  | 1     | 16.04 | 1    | 16.04  |
|       |            | ТРУД :                                   |      |       |       |      |        |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                 | ч.ч. | 0.24  | 4.00  | 1    | 0.96   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                      |      | 8     |       |      | 1.28*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100   |       |      | 0.96   |
|       |            | всичко преки                             |      |       |       |      | 17     |
|       |            | общо допълнителни р-ди                   |      |       |       |      | 2.24*  |
|       |            | начисления (%)                           |      | 10    |       |      | 1.92*  |
|       |            | Обща цена :                              |      |       |       |      | 21.17* |
|       |            |                                          |      |       |       |      |        |
| N.586 | 8210141113 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф11 | м    | 255   |       |      |        |
|       |            |                                          |      |       |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                               |      |       |       |      |        |
|       |            |                                          |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф11                      | м    | 1.03  | 0.51  | 1    | 0.53*  |
|       |            | ТРУД :                                   |      |       |       |      |        |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                 | ч.ч. | 0.056 | 4.00  | 1    | 0.22*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                      |      | 8     |       |      | 0.04*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                        |      | 100   |       |      | 0.22*  |
|       |            | всичко преки                             |      |       |       |      | 0.75*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                   |      |       |       |      | 0.27*  |
|       |            | начисления (%)                           |      | 10    |       |      | 0.10*  |
|       |            | Обща цена :                              |      |       |       |      | 1.12*  |
|       |            |                                          |      |       |       |      |        |
| N.587 | 8431290000 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК В ГОФР.ТРЪБА      | м    | 255   |       |      |        |
|       |            |                                          |      |       |       |      |        |
|       |            | ТРУД :                                   |      |       |       |      |        |
|       |            |                                          |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | РАБОТНИК                                 | ч.ч. | 0.063 | 4.00  | 1    | 0.25*  |
|       |            | РАБОТНИК                                 | ч.ч. | 0.063 | 4.00  | 1    | 0.25*  |
|       |            |                                          |      |       |       |      | -----  |
|       |            |                                          |      |       |       |      | 0.50*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                             |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                        |      |       |       |      | 0.50*  |
|       |            | всичко преки                             |      |       |       |      | 0.50*  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                   |      |       |       |      | 0.50*  |
|       |            | начисления (%)                           |      | 10    |       |      | 0.10*  |




375

|       |            |                                                   |      |         |      |      |         |
|-------|------------|---------------------------------------------------|------|---------|------|------|---------|
|       |            | Обща цена :                                       |      |         |      |      | 1.11*   |
| N.588 | 8210142113 | ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф50 ПО<br>СТЕНА М/У ЕТАЖИТЕ | м    | 10      |      |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                        |      |         |      |      |         |
|       |            |                                                   |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст   |
|       |            | PVC ТРЪБА Ф50                                     | м    | 1.03    | 3.01 | 1    | 3.1     |
|       |            | ТРУД :                                            |      |         |      |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                          | ч.ч. | 0.1     | 4.00 | 1    | 0.4     |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                          | ч.ч. | 0.1     | 4.00 | 1    | 0.4     |
|       |            |                                                   |      |         |      |      | -----   |
|       |            |                                                   |      |         |      |      | 0.8     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |         |      |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                               |      | 8       |      |      | 0.25*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100     |      |      | 0.8     |
|       |            | всичко преки                                      |      |         |      |      | 3.9     |
|       |            | общо допълнителни р-ди                            |      |         |      |      | 1.05*   |
|       |            | начисления (%)                                    |      | 10      |      |      | 0.49*   |
|       |            | Обща цена :                                       |      |         |      |      | 5.44*   |
| N.589 | ВФА        | ТЕСТВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ                          | бр.  | 1       |      |      |         |
|       |            | ТРУД :                                            |      |         |      |      |         |
|       |            |                                                   |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст   |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 45.409  | 4.00 | 1    | 181.64* |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 45.409  | 4.00 | 1    | 181.64* |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 45.409  | 4.00 | 1    | 181.64* |
|       |            |                                                   |      |         |      |      | -----   |
|       |            |                                                   |      |         |      |      | 544.91* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |         |      |      |         |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100     |      |      | 544.91* |
|       |            | всичко преки                                      |      |         |      |      | 544.91* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                            |      |         |      |      | 544.91* |
|       |            | начисления (%)                                    |      | 10      |      |      | 108.98* |
|       |            | Обща цена :                                       |      |         |      |      | 1198.8  |
| N.590 | ВФА        | ПУСКАНЕ НА СИСТЕМАТА В<br>ЕКСПЛОАТАЦИЯ            | бр.  | 1       |      |      |         |
|       |            | ТРУД :                                            |      |         |      |      |         |
|       |            |                                                   |      | р.н.    | цена | коэф | ст-ст   |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 18.9204 | 4.00 | 1    | 75.68*  |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 18.9204 | 4.00 | 1    | 75.68*  |
|       |            | РАБОТНИК                                          | ч.ч. | 18.9204 | 4.00 | 1    | 75.68*  |
|       |            |                                                   |      |         |      |      | -----   |
|       |            |                                                   |      |         |      |      | 227.04* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                      |      |         |      |      |         |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                 |      | 100     |      |      | 227.04* |
|       |            | всичко преки                                      |      |         |      |      | 227.04* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                            |      |         |      |      | 227.04* |
|       |            | начисления (%)                                    |      | 10      |      |      | 45.41*  |
|       |            | Обща цена :                                       |      |         |      |      | 499.50* |




376

|       |            |                                                                              |      |      |       |      |         |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|---------|
| N.591 | 8281522000 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА ДАТЧИК ЗА ВРАТА - SEC 21CW /АНАЛОГ/                     | бр.  | 2    |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                   |      |      |       |      |         |
|       |            |                                                                              |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | ДАТЧИК ЗА ВРАТА                                                              | бр.  | 1    | 4.43  | 1    | 4.43    |
|       |            | ТРУД :                                                                       |      |      |       |      |         |
|       |            | ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА                                                      | ч.ч. | 0.69 | 4.00  | 1    | 2.76    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                 |      |      |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                          |      | 8    |       |      | 0.35*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                            |      | 100  |       |      | 2.76    |
|       |            | всичко преки                                                                 |      |      |       |      | 7.19    |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                       |      |      |       |      | 3.11*   |
|       |            | начисления (%)                                                               |      | 10   |       |      | 1.03    |
|       |            | Обща цена :                                                                  |      |      |       |      | 11.33*  |
|       |            |                                                                              |      |      |       |      |         |
| N.592 |            | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА КЛАВИАТУРА LCD/BG - K641/BG/АНАЛОГ/                     | бр.  | 2    |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                   |      |      |       |      |         |
|       |            |                                                                              |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | КЛАВИАТУРА                                                                   | бр.  | 1    | 92.42 | 1    | 92.42   |
|       |            | ТРУД :                                                                       |      |      |       |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                     | ч.ч. | 0.15 | 4.00  | 1    | 0.6     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                 |      |      |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                          |      | 8    |       |      | 7.39*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                            |      | 100  |       |      | 0.6     |
|       |            | всичко преки                                                                 |      |      |       |      | 93.02   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                       |      |      |       |      | 7.99*   |
|       |            | начисления (%)                                                               |      | 10   |       |      | 10.10*  |
|       |            | Обща цена :                                                                  |      |      |       |      | 111.11* |
|       |            |                                                                              |      |      |       |      |         |
| N.593 | 8281522000 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА ОБЕМЕН ДАТЧИК - BUS ТЕХНОЛОГИЯ - DM /АНАЛОГ             | бр.  | 11   |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                   |      |      |       |      |         |
|       |            |                                                                              |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | ОБЕМЕН ДАТЧИК                                                                | бр.  | 1    | 27.67 | 1    | 27.67   |
|       |            | ТРУД :                                                                       |      |      |       |      |         |
|       |            | ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА                                                      | ч.ч. | 0.69 | 4.00  | 1    | 2.76    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                 |      |      |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                          |      | 8    |       |      | 2.21*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                            |      | 100  |       |      | 2.76    |
|       |            | всичко преки                                                                 |      |      |       |      | 30.43   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                       |      |      |       |      | 4.97*   |
|       |            | начисления (%)                                                               |      | 10   |       |      | 3.54    |
|       |            | Обща цена :                                                                  |      |      |       |      | 38.94*  |
|       |            |                                                                              |      |      |       |      |         |
| N.594 | 8281522000 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА ОБЕМЕН ТАВАНЕН ДАТЧИК - BUS ТЕХНОЛОГИЯ - DG467 /АНАЛОГ/ | бр.  |      |       |      |         |



578

|       |            |                                                                                        |      |      |        |      |         |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|---------|
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                             |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                                                        |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | ОБЕМЕН ТАВАНЕН ДАТЧИК                                                                  | бр.  | 1    | 60.77  | 1    | 60.77   |
|       |            | ТРУД :                                                                                 |      |      |        |      |         |
|       |            | ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА                                                                | ч.ч. | 0.69 | 4.00   | 1    | 2.76    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                           |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                    |      | 8    |        |      | 4.86*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                      |      | 100  |        |      | 2.76    |
|       |            | всичко преки                                                                           |      |      |        |      | 63.53   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                 |      |      |        |      | 7.62*   |
|       |            | начисления (%)                                                                         |      | 10   |        |      | 7.12*   |
|       |            | Обща цена :                                                                            |      |      |        |      | 78.27*  |
|       |            |                                                                                        |      |      |        |      |         |
| N.595 | 8281522000 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА АКУСТИЧЕН<br>ДАТЧИК ЗА СЪГЛО - BUS ТЕХНОЛОГИЯ<br>- DG457 /АНАЛОГ/ | бр.  | 2    |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                             |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                                                        |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | АКУСТИЧЕН ДАТЧИК ЗА СЪГЛО                                                              | бр.  | 1    | 36.09  | 1    | 36.09   |
|       |            | ТРУД :                                                                                 |      |      |        |      |         |
|       |            | ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА                                                                | ч.ч. | 0.69 | 4.00   | 1    | 2.76    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                           |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                    |      | 8    |        |      | 2.89*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                      |      | 100  |        |      | 2.76    |
|       |            | всичко преки                                                                           |      |      |        |      | 38.85   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                 |      |      |        |      | 5.65*   |
|       |            | начисления (%)                                                                         |      | 10   |        |      | 4.45    |
|       |            | Обща цена :                                                                            |      |      |        |      | 48.95*  |
|       |            |                                                                                        |      |      |        |      |         |
| N.596 | ВФА        | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА КОНТРОЛ<br>ПАНЕЛ BUS ТЕХНОЛОГИЯ - EVO 192<br>/АНАЛОГ/             | бр.  | 1    |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                             |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                                                        |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | КОНТРОЛ ПАНЕЛ                                                                          | бр.  | 1    | 219.71 | 1    | 219.71  |
|       |            | ТРУД :                                                                                 |      |      |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                               | ч.ч. | 0.75 | 4.00   | 1    | 3       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                           |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                    |      | 8    |        |      | 17.58*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                      |      | 100  |        |      | 3       |
|       |            | всичко преки                                                                           |      |      |        |      | 222.71  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                 |      |      |        |      | 20.58*  |
|       |            | начисления (%)                                                                         |      | 10   |        |      | 24.33*  |
|       |            | Обща цена :                                                                            |      |      |        |      | 267.62* |
|       |            |                                                                                        |      |      |        |      |         |
| N.597 | 8210502000 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА ЕКРАНИРАН<br>КАБЕЛ ELAN 2X0,5+4X0,22 /АНАЛОГ/                     | м    |      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                             |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                                                        |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |



598

|       |            |                                                       |      |      |        |      |         |
|-------|------------|-------------------------------------------------------|------|------|--------|------|---------|
|       |            | ЕКРАНИРАН КАБЕЛ ELAN 2X0,5+4X0,22                     | м    | 1.03 | 0.92   | 1    | 0.95*   |
|       |            | ТРУД :                                                |      |      |        |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                              | ч.ч. | 0.06 | 4.00   | 1    | 0.24    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8    |        |      | 0.08*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100  |        |      | 0.24    |
|       |            | всичко преки                                          |      |      |        |      | 1.19*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |      |        |      | 0.32*   |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10   |        |      | 0.15    |
|       |            | Обща цена :                                           |      |      |        |      | 1.65*   |
|       |            |                                                       |      |      |        |      |         |
| N.598 | ВФА        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА<br>КОНВЕКЦИОНАЛНА ПИЦ MAG8 PLUS  | бр.  | 1    |        |      |         |
|       |            |                                                       |      |      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                            |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                       |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | КОНВЕКЦИОНАЛНА ПИЦ                                    | бр.  | 1    | 354.41 | 1    | 354.41  |
|       |            | ТРУД :                                                |      |      |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.75 | 4.00   | 1    | 3       |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.75 | 4.00   | 1    | 3       |
|       |            |                                                       |      |      |        |      | -----   |
|       |            |                                                       |      |      |        |      | 6       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8    |        |      | 28.35*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100  |        |      | 6       |
|       |            | всичко преки                                          |      |      |        |      | 360.41  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |      |        |      | 34.35*  |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10   |        |      | 39.48*  |
|       |            | Обща цена :                                           |      |      |        |      | 434.24* |
|       |            |                                                       |      |      |        |      |         |
| N.599 |            | ДОСТАВКА АКУМУЛАТОР 72Ah                              | бр.  | 1    |        |      |         |
|       |            |                                                       |      |      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                            |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                       |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | АКУМУЛАТОР 72Ah                                       | бр.  | 1    | 149.39 | 1    | 149.39  |
|       |            | ТРУД :                                                |      |      |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                              | ч.ч. | 0.1  | 4.00   | 1    | 0.4     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                          |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                   |      | 8    |        |      | 11.95*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                     |      | 100  |        |      | 0.4     |
|       |            | всичко преки                                          |      |      |        |      | 149.79  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                |      |      |        |      | 12.35*  |
|       |            | начисления (%)                                        |      | 10   |        |      | 16.21*  |
|       |            | Обща цена :                                           |      |      |        |      | 178.36* |
|       |            |                                                       |      |      |        |      |         |
| N.600 | 8281522000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПТИЧЕН<br>КОНВЕКЦИОНАЛЕН ДАТЧИК | бр.  |      |        |      |         |
|       |            |                                                       |      |      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                            |      |      |        |      |         |
|       |            |                                                       |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |




379

|       |            |                                                                                       |      |      |       |      |        |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--------|
|       |            | ОПТИЧЕН КОНВЕКЦИОНАЛЕН ДАТЧИК                                                         | бр.  | 1    | 27.41 | 1    | 27.41  |
|       |            | ТРУД :                                                                                |      |      |       |      |        |
|       |            | ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА                                                               | ч.ч. | 0.69 | 4.00  | 1    | 2.76   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                          |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                   |      | 8    |       |      | 2.19*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                     |      | 100  |       |      | 2.76   |
|       |            | всичко преки                                                                          |      |      |       |      | 30.17  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                |      |      |       |      | 4.95*  |
|       |            | начисления (%)                                                                        |      | 10   |       |      | 3.51*  |
|       |            | Обща цена :                                                                           |      |      |       |      | 38.64* |
|       |            |                                                                                       |      |      |       |      |        |
| N.601 | 8281522000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПТИЧЕН<br>КОНВЕКЦИОНАЛЕН ДАТЧИК В ОКАЧЕН<br>ТАВАН               | бр.  | 5    |       |      |        |
|       |            |                                                                                       |      |      |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                            |      |      |       |      |        |
|       |            |                                                                                       |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ОПТИЧЕН КОНВЕКЦИОНАЛЕН ДАТЧИК                                                         | бр.  | 1    | 27.41 | 1    | 27.41  |
|       |            | ТРУД :                                                                                |      |      |       |      |        |
|       |            | ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА                                                               | ч.ч. | 0.69 | 4.00  | 1    | 2.76   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                          |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                   |      | 8    |       |      | 2.19*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                     |      | 100  |       |      | 2.76   |
|       |            | всичко преки                                                                          |      |      |       |      | 30.17  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                |      |      |       |      | 4.95*  |
|       |            | начисления (%)                                                                        |      | 10   |       |      | 3.51*  |
|       |            | Обща цена :                                                                           |      |      |       |      | 38.64* |
|       |            |                                                                                       |      |      |       |      |        |
| N.602 | 8281522000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА<br>КОНВЕКЦИОНАЛЕН<br>ТЕРМОДИФЕРЕНЦИАЛЕН ДАТЧИК                   | бр.  | 13   |       |      |        |
|       |            |                                                                                       |      |      |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                            |      |      |       |      |        |
|       |            |                                                                                       |      | р.н. | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КОНВЕКЦИОНАЛЕН<br>ТЕРМОДИФЕРЕНЦИАЛЕН ДАТЧИК                                           | бр.  | 1    | 27.41 | 1    | 27.41  |
|       |            | ТРУД :                                                                                |      |      |       |      |        |
|       |            | ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА                                                               | ч.ч. | 0.69 | 4.00  | 1    | 2.76   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                          |      |      |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                   |      | 8    |       |      | 2.19*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                     |      | 100  |       |      | 2.76   |
|       |            | всичко преки                                                                          |      |      |       |      | 30.17  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                |      |      |       |      | 4.95*  |
|       |            | начисления (%)                                                                        |      | 10   |       |      | 3.51*  |
|       |            | Обща цена :                                                                           |      |      |       |      | 38.64* |
|       |            |                                                                                       |      |      |       |      |        |
| N.603 | 8281522000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА<br>КОНВЕКЦИОНАЛЕН<br>ТЕРМОДИФЕРЕНЦИАЛЕН ДАТЧИК В<br>ОКАЧЕН ТАВАН | бр.  |      |       |      |        |
|       |            |                                                                                       |      |      |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                            |      |      |       |      |        |



350

|       |            |                                                                            |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|--------|
|       |            | КОНВЕКЦИОНАЛЕН<br>ТЕРМОДИФЕРЕНЦИАЛЕН ДАТЧИК                                | бр.  | 1     | 27.41 | 1    | 27.41  |
|       |            | ТРУД :                                                                     |      |       |       |      |        |
|       |            | ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА                                                    | ч.ч. | 0.69  | 4.00  | 1    | 2.76   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                               |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                        |      | 8     |       |      | 2.19*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                          |      | 100   |       |      | 2.76   |
|       |            | всичко преки                                                               |      |       |       |      | 30.17  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                     |      |       |       |      | 4.95*  |
|       |            | начисления (%)                                                             |      | 10    |       |      | 3.51*  |
|       |            | Обща цена :                                                                |      |       |       |      | 38.64* |
|       |            |                                                                            |      |       |       |      |        |
| N.604 | 8210712002 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЪЧЕН<br>КОНВЕКЦИОНАЛЕН БУТОН ЗА<br>ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ | бр.  | 10    |       |      |        |
|       |            |                                                                            |      |       |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                 |      |       |       |      |        |
|       |            |                                                                            |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | РЪЧЕН КОНВЕКЦИОНАЛЕН БУТОН ЗА<br>ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ                         | бр.  | 1     | 26.64 | 1    | 26.64  |
|       |            | ТРУД :                                                                     |      |       |       |      |        |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                                   | ч.ч. | 0.225 | 4.00  | 1    | 0.9    |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                                   | ч.ч. | 0.225 | 4.00  | 1    | 0.9    |
|       |            |                                                                            |      |       |       |      | -----  |
|       |            |                                                                            |      |       |       |      | 1.8    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                               |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                        |      | 8     |       |      | 2.13*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                          |      | 100   |       |      | 1.8    |
|       |            | всичко преки                                                               |      |       |       |      | 28.44  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                     |      |       |       |      | 3.93*  |
|       |            | начисления (%)                                                             |      | 10    |       |      | 3.24*  |
|       |            | Обща цена :                                                                |      |       |       |      | 35.61* |
|       |            |                                                                            |      |       |       |      |        |
| N.605 | ВФА        | СЪЩО НО КАПАЧКИ ЗА РЪЧНИТЕ<br>ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ                            | бр.  | 10    |       |      |        |
|       |            |                                                                            |      |       |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                 |      |       |       |      |        |
|       |            |                                                                            |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | КАПАЧКИ ЗА РЪЧНИТЕ<br>ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ                                    | бр.  | 1     | 3.59  | 1    | 3.59   |
|       |            | ТРУД :                                                                     |      |       |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                                   | ч.ч. | 0.1   | 4.00  | 1    | 0.4    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                               |      |       |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                        |      | 8     |       |      | 0.29*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                          |      | 100   |       |      | 0.4    |
|       |            | всичко преки                                                               |      |       |       |      | 3.99   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                     |      |       |       |      | 0.69*  |
|       |            | начисления (%)                                                             |      | 10    |       |      | 0.47*  |
|       |            | Обща цена :                                                                |      |       |       |      | 5.14*  |
|       |            |                                                                            |      |       |       |      |        |
| N.606 | 8430615000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗВУКОВ<br>СИГНАЛИЗАТОР                                | бр.  |       |       |      |        |




|       |            |                                                              |      |        |       |      |        |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|--------|
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                   |      |        |       |      |        |
|       |            |                                                              |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ЗВУКОВ СИГНАЛИЗАТОР                                          | бр.  | 1      | 32.16 | 1    | 32.16  |
|       |            | ТРУД :                                                       |      |        |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                     | ч.ч. | 0.2205 | 4.00  | 1    | 0.88*  |
|       |            | РАБОТНИК                                                     | ч.ч. | 0.2205 | 4.00  | 1    | 0.88*  |
|       |            |                                                              |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                                                              |      |        |       |      | 1.76*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                 |      |        |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                          |      | 8      |       |      | 2.57*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                            |      | 100    |       |      | 1.76*  |
|       |            | всичко преки                                                 |      |        |       |      | 33.92* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                       |      |        |       |      | 4.34*  |
|       |            | начисления (%)                                               |      | 10     |       |      | 3.83*  |
|       |            | Обща цена :                                                  |      |        |       |      | 42.09* |
|       |            |                                                              |      |        |       |      |        |
| N.607 | 8430615000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВЕТИЛНЕН ИНДИКАТОР                     | бр.  | 16     |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                   |      |        |       |      |        |
|       |            |                                                              |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | СВЕТИЛНЕН ИНДИКАТОР                                          | бр.  | 1      | 10.47 | 1    | 10.47  |
|       |            | ТРУД :                                                       |      |        |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                     | ч.ч. | 0.2205 | 4.00  | 1    | 0.88*  |
|       |            | РАБОТНИК                                                     | ч.ч. | 0.2205 | 4.00  | 1    | 0.88*  |
|       |            |                                                              |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                                                              |      |        |       |      | 1.76*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                 |      |        |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                          |      | 8      |       |      | 0.84*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                            |      | 100    |       |      | 1.76*  |
|       |            | всичко преки                                                 |      |        |       |      | 12.23* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                       |      |        |       |      | 2.60*  |
|       |            | начисления (%)                                               |      | 10     |       |      | 1.48*  |
|       |            | Обща цена :                                                  |      |        |       |      | 16.32* |
|       |            |                                                              |      |        |       |      |        |
| N.608 | 8430615000 | МОНТАЖ И ДОСТАВКА НА ВЪНШЕН ЗВУКОВ СИГНАЛИЗАТОР С ФЛАШ ЛАМПА | бр.  | 1      |       |      |        |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                   |      |        |       |      |        |
|       |            |                                                              |      | р.н.   | цена  | коэф | ст-ст  |
|       |            | ВЪНШЕН ЗВУКОВ СИГНАЛИЗАТОР С ФЛАШ ЛАМПА                      | бр.  | 1      | 71.86 | 1    | 71.86  |
|       |            | ТРУД :                                                       |      |        |       |      |        |
|       |            | РАБОТНИК                                                     | ч.ч. | 0.2205 | 4.00  | 1    | 0.88*  |
|       |            | РАБОТНИК                                                     | ч.ч. | 0.2205 | 4.00  | 1    | 0.88*  |
|       |            |                                                              |      |        |       |      | -----  |
|       |            |                                                              |      |        |       |      | 1.76*  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                 |      |        |       |      |        |
|       |            | доп.р.материали (%)                                          |      | 8      |       |      | 5.75*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                            |      | 100    |       |      | 1.76*  |
|       |            | всичко преки                                                 |      |        |       |      | 73.62* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                       |      |        |       |      | 7.51*  |
|       |            | начисления (%)                                               |      | 10     |       |      | 8.11*  |




552

|       |            |                                                |      |       |       |      |         |
|-------|------------|------------------------------------------------|------|-------|-------|------|---------|
|       |            | Обща цена :                                    |      |       |       |      | 89.25   |
| N.609 | ВФА        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЛЕТЕН МОДУЛ             | бр.  | 1     |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                     |      |       |       |      |         |
|       |            |                                                |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | РЕЛЕТЕН МОДУЛ                                  | бр.  | 1     | 55.59 | 1    | 55.59   |
|       |            | ТРУД :                                         |      |       |       |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                       | ч.ч. | 1.25  | 4.00  | 1    | 5       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                   |      |       |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                            |      | 8     |       |      | 4.45*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                              |      | 100   |       |      | 5       |
|       |            | всичко преки                                   |      |       |       |      | 60.59   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                         |      |       |       |      | 9.45*   |
|       |            | начисления (%)                                 |      | 10    |       |      | 7.00*   |
|       |            | Обща цена :                                    |      |       |       |      | 77.04*  |
| N.610 | ВФА        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДРОБ БОЛТ       | бр.  | 2     |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                     |      |       |       |      |         |
|       |            |                                                |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДРОБ БОЛТ                         | бр.  | 1     | 82.42 | 1    | 82.42   |
|       |            | ТРУД :                                         |      |       |       |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                       | ч.ч. | 1.5   | 4.00  | 1    | 6       |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                   |      |       |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                            |      | 8     |       |      | 6.59*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                              |      | 100   |       |      | 6       |
|       |            | всичко преки                                   |      |       |       |      | 88.42   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                         |      |       |       |      | 12.59*  |
|       |            | начисления (%)                                 |      | 10    |       |      | 10.10*  |
|       |            | Обща цена :                                    |      |       |       |      | 111.11* |
| N.611 | 8210712002 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЪЧЕН БУТОН /ЗА ПАНИК ВРАТА/ | бр.  | 2     |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                     |      |       |       |      |         |
|       |            |                                                |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | РЪЧЕН БУТОН /ЗА ПАНИК ВРАТА/                   | бр.  | 1     | 28.53 | 1    | 28.53   |
|       |            | ТРУД :                                         |      |       |       |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                       | ч.ч. | 0.225 | 4.00  | 1    | 0.9     |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                       | ч.ч. | 0.225 | 4.00  | 1    | 0.9     |
|       |            |                                                |      |       |       |      | -----   |
|       |            |                                                |      |       |       |      | 1.8     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                   |      |       |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                            |      | 8     |       |      | 2.28*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                              |      | 100   |       |      | 1.8     |
|       |            | всичко преки                                   |      |       |       |      | 30.33   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                         |      |       |       |      | 4.08*   |
|       |            | начисления (%)                                 |      |       |       |      | 3.44*   |
|       |            | Обща цена :                                    |      |       |       |      | 37.85*  |




553

|       |            |                                              |      |       |      |      |       |
|-------|------------|----------------------------------------------|------|-------|------|------|-------|
| N.612 | 8210502000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОВОДНИК GR3 2X0.5MM2  | м    | 120   |      |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                   |      |       |      |      |       |
|       |            |                                              |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | ПРОВОДНИК GR3 2X0.5MM2                       | м    | 1.03  | 1.01 | 1    | 1.04  |
|       |            | ТРУД :                                       |      |       |      |      |       |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                     | ч.ч. | 0.06  | 4.00 | 1    | 0.24  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                 |      |       |      |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)                          |      | 8     |      |      | 0.08* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                            |      | 100   |      |      | 0.24  |
|       |            | всичко преки                                 |      |       |      |      | 1.28  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                       |      |       |      |      | 0.32* |
|       |            | начисления (%)                               |      | 10    |      |      | 0.16  |
|       |            | Обща цена :                                  |      |       |      |      | 1.76* |
| N.613 | 8210502000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВТ 2X0,5MM2            | м    | 120   |      |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                   |      |       |      |      |       |
|       |            |                                              |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | СВТ 2X0,5MM2                                 | м    | 1.03  | 1.19 | 1    | 1.23* |
|       |            | ТРУД :                                       |      |       |      |      |       |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                     | ч.ч. | 0.06  | 4.00 | 1    | 0.24  |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                 |      |       |      |      |       |
|       |            | доп.р.материали (%)                          |      | 8     |      |      | 0.10* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                            |      | 100   |      |      | 0.24  |
|       |            | всичко преки                                 |      |       |      |      | 1.47* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                       |      |       |      |      | 0.34* |
|       |            | начисления (%)                               |      | 10    |      |      | 0.18  |
|       |            | Обща цена :                                  |      |       |      |      | 1.98* |
| N.614 | 8431290000 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК GR3 2X1MM2 В ГОФР.ТР. | м    | 750   |      |      |       |
|       |            | ТРУД :                                       |      |       |      |      |       |
|       |            |                                              |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | РАБОТНИК                                     | ч.ч. | 0.063 | 4.00 | 1    | 0.25* |
|       |            | РАБОТНИК                                     | ч.ч. | 0.063 | 4.00 | 1    | 0.25* |
|       |            |                                              |      |       |      |      | ----- |
|       |            |                                              |      |       |      |      | 0.50* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                 |      |       |      |      |       |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                            |      | 100   |      |      | 0.50* |
|       |            | всичко преки                                 |      |       |      |      | 0.50* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                       |      |       |      |      | 0.50* |
|       |            | начисления (%)                               |      | 10    |      |      | 0.10* |
|       |            | Обща цена :                                  |      |       |      |      | 1.11* |
| N.615 | 8210142113 | ПОЛАГАНЕ И ДОСТАВКА НА ГОФР.ТР. Ф13,5MM      | м    | 750   |      |      |       |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                   |      |       |      |      |       |
|       |            |                                              |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст |
|       |            | ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф 13.5 MM                    | м    | 1.03  | 0.97 | 1    | 0.48* |




557

|       |            |                                                    |      |        |      |      |         |
|-------|------------|----------------------------------------------------|------|--------|------|------|---------|
|       |            | ТРУД :                                             |      |        |      |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                           | ч.ч. | 0.1    | 4.00 | 1    | 0.4     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                       |      |        |      |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                |      | 8      |      |      | 0.04*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                  |      | 100    |      |      | 0.4     |
|       |            | всичко преки                                       |      |        |      |      | 0.88*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                             |      |        |      |      | 0.44*   |
|       |            | начисления (%)                                     |      | 10     |      |      | 0.13*   |
|       |            | Обща цена :                                        |      |        |      |      | 1.46*   |
| N.616 | 8210502000 | ПРОВОДНИК СВТ 3X1,5MM2                             | м    | 7      |      |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                         |      |        |      |      |         |
|       |            |                                                    |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст   |
|       |            | ПРОВОДНИК СВТ 3X1,5MM2                             | м    | 1.03   | 1.19 | 1    | 1.23*   |
|       |            | ТРУД :                                             |      |        |      |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                           | ч.ч. | 0.06   | 4.00 | 1    | 0.24    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                       |      |        |      |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                |      | 8      |      |      | 0.10*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                  |      | 100    |      |      | 0.24    |
|       |            | всичко преки                                       |      |        |      |      | 1.47*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                             |      |        |      |      | 0.34*   |
|       |            | начисления (%)                                     |      | 10     |      |      | 0.18    |
|       |            | Обща цена :                                        |      |        |      |      | 1.98*   |
| N.617 | ВФА        | ПУСКОВО НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ НА ЗВУКОВ СИГНАЛИЗАТОР    | бр.  | 12     |      |      |         |
|       |            | ТРУД :                                             |      |        |      |      |         |
|       |            |                                                    |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст   |
|       |            | РАБОТНИК                                           | ч.ч. | 9.4602 | 4.00 | 1    | 37.84*  |
|       |            | РАБОТНИК                                           | ч.ч. | 9.4602 | 4.00 | 1    | 37.84*  |
|       |            | РАБОТНИК                                           | ч.ч. | 9.4602 | 4.00 | 1    | 37.84*  |
|       |            |                                                    |      |        |      |      | -----   |
|       |            |                                                    |      |        |      |      | 113.52* |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                       |      |        |      |      |         |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                  |      | 100    |      |      | 113.52* |
|       |            | всичко преки                                       |      |        |      |      | 113.52* |
|       |            | общо допълнителни р-ди                             |      |        |      |      | 113.52* |
|       |            | начисления (%)                                     |      | 10     |      |      | 22.70*  |
|       |            | Обща цена :                                        |      |        |      |      | 249.75* |
| N.618 |            | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТАНДАРТНА ОСНОВА ЗА ДАТЧИЦИ В24 | бр.  | 41     |      |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                         |      |        |      |      |         |
|       |            |                                                    |      | р.н.   | цена | коэф | ст-ст   |
|       |            | ОСНОВА ЗА ДАТЧИЦИ В24                              | бр.  | 1      | 5.74 | 1    | 5.74    |
|       |            | ТРУД :                                             |      |        |      |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                           | ч.ч. | 0.12   | 4.00 | 1    | 0.48    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                       |      |        |      |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                |      | 8      |      |      | 0.46*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                  |      | 100    |      |      | 0.48    |




355

|       |            |                                      |      |      |        |      |         |
|-------|------------|--------------------------------------|------|------|--------|------|---------|
|       |            | всичко преки                         |      |      |        |      | 6.22    |
|       |            | общо допълнителни р-ди               |      |      |        |      | 0.94*   |
|       |            | начисления (%)                       |      | 10   |        |      | 0.72*   |
|       |            | Обща цена :                          |      |      |        |      | 7.88*   |
|       |            |                                      |      |      |        |      |         |
| N.619 | 8210401054 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ    | бр.  | 1    |        |      |         |
|       |            |                                      |      |      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                           |      |      |        |      |         |
|       |            |                                      |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ                      | бр.  | 1    | 629.80 | 1    | 629.8   |
|       |            | ТРУД :                               |      |      |        |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ             | ч.ч. | 1.9  | 4.00   | 1    | 7.6     |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ             | ч.ч. | 1.9  | 4.00   | 1    | 7.6     |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ             | ч.ч. | 0.57 | 4.00   | 1    | 2.28    |
|       |            |                                      |      |      |        |      | -----   |
|       |            |                                      |      |      |        |      | 17.48   |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                         |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                  |      | 8    |        |      | 50.38*  |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                    |      | 100  |        |      | 17.48   |
|       |            | всичко преки                         |      |      |        |      | 647.28  |
|       |            | общо допълнителни р-ди               |      |      |        |      | 67.86*  |
|       |            | начисления (%)                       |      | 10   |        |      | 71.51*  |
|       |            | Обща цена :                          |      |      |        |      | 786.66* |
|       |            |                                      |      |      |        |      |         |
| N.620 | ВФА        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АКУМУЛАТОР 72АН    | бр.  | 2    |        |      |         |
|       |            |                                      |      |      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                           |      |      |        |      |         |
|       |            |                                      |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | АКУМУЛАТОР 72АН                      | бр.  | 1    | 35.71  | 1    | 35.71   |
|       |            | ТРУД :                               |      |      |        |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                             | ч.ч. | 0.1  | 4.00   | 1    | 0.4     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                         |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                  |      | 8    |        |      | 2.86*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                    |      | 100  |        |      | 0.4     |
|       |            | всичко преки                         |      |      |        |      | 36.11   |
|       |            | общо допълнителни р-ди               |      |      |        |      | 3.26*   |
|       |            | начисления (%)                       |      | 10   |        |      | 3.94*   |
|       |            | Обща цена :                          |      |      |        |      | 43.30*  |
|       |            |                                      |      |      |        |      |         |
| N.621 | 8210340004 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | бр.  | 1    |        |      |         |
|       |            |                                      |      |      |        |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                           |      |      |        |      |         |
|       |            |                                      |      | р.н. | цена   | коэф | ст-ст   |
|       |            | КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ                   | бр.  | 1    | 54.34  | 1    | 54.34   |
|       |            | ТРУД :                               |      |      |        |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ             | ч.ч. | 0.24 | 4.00   | 1    | 0.96    |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ             | ч.ч. | 0.03 | 4.00   | 1    | 0.52    |
|       |            |                                      |      |      |        |      | -----   |
|       |            |                                      |      |      |        |      | 1.48    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                         |      |      |        |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                  |      | 8    |        |      | 4.35*   |




556

|       |            |                                                                                                   |      |       |       |      |         |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|---------|
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                 |      | 100   |       |      | 1.48    |
|       |            | всичко преки                                                                                      |      |       |       |      | 55.82   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                            |      |       |       |      | 5.83*   |
|       |            | начисления (%)                                                                                    |      | 10    |       |      | 6.16*   |
|       |            | Обща цена :                                                                                       |      |       |       |      | 67.81*  |
|       |            |                                                                                                   |      |       |       |      |         |
| N.622 | 8210712002 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН<br>БУТОН ЗА АВТОМАТИЧНО ОТВАРЯНЕ<br>НА ПРОЗОРЦИТЕ ДО КОНТРОЛЕН<br>ПАНЕЛ | бр.  | 1     |       |      |         |
|       |            |                                                                                                   |      |       |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                        |      |       |       |      |         |
|       |            |                                                                                                   |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | АВАРИЕН БУТОН ЗА АВТОМАТИЧНО<br>ОТВАРЯНЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ                                            | бр.  | 1     | 90.29 | 1    | 90.29   |
|       |            | ТРУД :                                                                                            |      |       |       |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                                                          | ч.ч. | 0.225 | 4.00  | 1    | 0.9     |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                                                          | ч.ч. | 0.225 | 4.00  | 1    | 0.9     |
|       |            |                                                                                                   |      |       |       |      | -----   |
|       |            |                                                                                                   |      |       |       |      | 1.8     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                      |      |       |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                               |      | 8     |       |      | 7.22*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                 |      | 100   |       |      | 1.8     |
|       |            | всичко преки                                                                                      |      |       |       |      | 92.09   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                            |      |       |       |      | 9.02*   |
|       |            | начисления (%)                                                                                    |      | 10    |       |      | 10.11*  |
|       |            | Обща цена :                                                                                       |      |       |       |      | 111.22* |
|       |            |                                                                                                   |      |       |       |      |         |
| N.623 | 8210502000 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОВОДНИК<br>GR3 3X1.5MM2                                                    | м    | 100   |       |      |         |
|       |            |                                                                                                   |      |       |       |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                                        |      |       |       |      |         |
|       |            |                                                                                                   |      | р.н.  | цена  | коэф | ст-ст   |
|       |            | ПРОВОДНИК GR3 3X1.5MM2                                                                            | м    | 1.03  | 1.57  | 1    | 1.62*   |
|       |            | ТРУД :                                                                                            |      |       |       |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                                                          | ч.ч. | 0.06  | 4.00  | 1    | 0.24    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                      |      |       |       |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                               |      | 8     |       |      | 0.13*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                                 |      | 100   |       |      | 0.24    |
|       |            | всичко преки                                                                                      |      |       |       |      | 1.86*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                                            |      |       |       |      | 0.37*   |
|       |            | начисления (%)                                                                                    |      | 10    |       |      | 0.22*   |
|       |            | Обща цена :                                                                                       |      |       |       |      | 2.45*   |
|       |            |                                                                                                   |      |       |       |      |         |
| N.624 |            | ПРОГРАМИРАНЕ, ПУСКОВО -<br>НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ,<br>ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОБИ И ЕДИНИЧНИ<br>ИЗПИТВАНИЯ       | ч.ч. | 100   |       |      |         |
|       |            |                                                                                                   |      |       |       |      |         |
|       |            | ТРУД :                                                                                            |      |       |       |      |         |
|       |            |                                                                                                   |      |       |       |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                                          | ч.ч. |       |       |      |         |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                                      |      |       |       |      |         |



357

|       |            |                                                                                    |      |       |         |      |         |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|------|---------|
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                  |      | 100   |         |      | 4       |
|       |            | всичко преки                                                                       |      |       |         |      | 4       |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                             |      |       |         |      | 4       |
|       |            | начисления (%)                                                                     |      | 10    |         |      | 0.8     |
|       |            | Обща цена :                                                                        |      |       |         |      | 8.8     |
|       |            |                                                                                    |      |       |         |      |         |
| N.625 | 8211572000 | ДОСТАВКА СИСТЕМА ЗА ГЛАСОВО<br>ОПОВЕСТЯВАНЕ "FIREVAC" И<br>УСИЛВАТЕЛ 250W /АНАЛОГ/ | бр.  | 1     |         |      |         |
|       |            |                                                                                    |      |       |         |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                         |      |       |         |      |         |
|       |            |                                                                                    |      | р.н.  | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | СИСТЕМА ЗА ГЛАСОВО ОПОВЕСТЯВАНЕ<br>И УСИЛВАТЕЛ 250W                                | бр.  | 1     | 3548.01 | 1    | 3548.01 |
|       |            | ТРУД :                                                                             |      |       |         |      |         |
|       |            | РАБОТНИК                                                                           | ч.ч. | 2.24  | 4.00    | 1    | 8.96    |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                       |      |       |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                |      | 8     |         |      | 283.84* |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                  |      | 100   |         |      | 8.96    |
|       |            | всичко преки                                                                       |      |       |         |      | 3556.97 |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                             |      |       |         |      | 292.80* |
|       |            | начисления (%)                                                                     |      | 10    |         |      | 384.98* |
|       |            | Обща цена :                                                                        |      |       |         |      | 4234.75 |
|       |            |                                                                                    |      |       |         |      |         |
| N.626 | 8210711005 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУЛЕНТОВ<br>ТАВАНЕН ГОВОРИТЕЛ 40W                            | бр.  | 6     |         |      |         |
|       |            |                                                                                    |      |       |         |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                         |      |       |         |      |         |
|       |            |                                                                                    |      | р.н.  | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | ДВУЛЕНТОВ ТАВАНЕН ГОВОРИТЕЛ 40W                                                    | бр.  | 1     | 88.75   | 1    | 88.75   |
|       |            | ТРУД :                                                                             |      |       |         |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                                           | ч.ч. | 0.175 | 4.00    | 1    | 0.7     |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                                           | ч.ч. | 0.9   | 4.00    | 1    | 3.6     |
|       |            |                                                                                    |      |       |         |      | -----   |
|       |            |                                                                                    |      |       |         |      | 4.3     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                                                       |      |       |         |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                                                |      | 8     |         |      | 7.1     |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                                                  |      | 100   |         |      | 4.3     |
|       |            | всичко преки                                                                       |      |       |         |      | 93.05   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                                             |      |       |         |      | 11.4    |
|       |            | начисления (%)                                                                     |      | 10    |         |      | 10.44*  |
|       |            | Обща цена :                                                                        |      |       |         |      | 114.89* |
|       |            |                                                                                    |      |       |         |      |         |
| N.627 | 8210711005 | СЪЩО НО ГОВОРИТЕЛ 10W ВЪНШЕН<br>МОНТАЖ                                             | бр.  | 1     |         |      |         |
|       |            |                                                                                    |      |       |         |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                                                         |      |       |         |      |         |
|       |            |                                                                                    |      | р.н.  | цена    | коэф | ст-ст   |
|       |            | ДВУЛЕНТОВ ТАВАНЕН ГОВОРИТЕЛ 10W<br>- ВЪНШЕН МОНТАЖ                                 | бр.  | 1     | 96.22   | 1    | 96.22   |
|       |            | ТРУД :                                                                             |      |       |         |      |         |



358

|       |            |                                                         |      |       |      |      |         |
|-------|------------|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------|---------|
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                | ч.ч. | 0.175 | 4.00 | 1    | 0.7     |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                | ч.ч. | 0.9   | 4.00 | 1    | 3.6     |
|       |            |                                                         |      |       |      |      | -----   |
|       |            |                                                         |      |       |      |      | 4.3     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                            |      |       |      |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                     |      | 8     |      |      | 7.70*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                       |      | 100   |      |      | 4.3     |
|       |            | всичко преки                                            |      |       |      |      | 100.52  |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                  |      |       |      |      | 12.00*  |
|       |            | начисления (%)                                          |      | 10    |      |      | 11.25*  |
|       |            | Обща цена :                                             |      |       |      |      | 123.77* |
|       |            |                                                         |      |       |      |      |         |
| N.628 | 8210502000 | ПОЛАГАНЕ И ДОСТАВКА АУДИО КАБЕЛ<br>NHHN-FE/E30 2X1.5MM2 | м    | 160   |      |      |         |
|       |            |                                                         |      |       |      |      |         |
|       |            | МАТЕРИАЛИ:                                              |      |       |      |      |         |
|       |            |                                                         |      | р.н.  | цена | коэф | ст-ст   |
|       |            | АУДИО КАБЕЛ NHHN-FE/E30 2X1.5MM2                        | м    | 1.03  | 4.83 | 1    | 4.97*   |
|       |            | ТРУД :                                                  |      |       |      |      |         |
|       |            | МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ                                | ч.ч. | 0.2   | 4.00 | 1    | 0.8     |
|       |            | ДОП.РАЗХОДИ:                                            |      |       |      |      |         |
|       |            | доп.р.материали (%)                                     |      | 8     |      |      | 0.40*   |
|       |            | доп.р-ди труд (%)                                       |      | 100   |      |      | 0.8     |
|       |            | всичко преки                                            |      |       |      |      | 5.77*   |
|       |            | общо допълнителни р-ди                                  |      |       |      |      | 1.20*   |
|       |            | начисления (%)                                          |      | 10    |      |      | 0.70*   |
|       |            | Обща цена :                                             |      |       |      |      | 7.67    |

Управител: .....  
 /Стефан Павлов/  
