ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

УТВЪРДИЛ:
Д-Р Ю [illegible]
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изпълнение на „Ремонтни дейности на пътната настилка в Община Силистра"– 2018 г.

I. Обща информация
Възложител: ОБЩИНА СИЛИСТРА

II. Основание
Решение на Общински съвет – Силистра - № 843, взето на заседание с протокол от 19.07.2018 г.

III. Предмет на техническото задание.
Предметът на настоящото техническо задание е извършване на ремонт на настилката по улици в населените места на Община Силистра.
Прогнозна стойност на поръчката до: 1 000 000 лв. с ДДС.

IV. Цел на техническото задание.
Предмет на обществената поръчка са текущ ремонт на уличната мрежа в населените места от Общината и целят осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на улици и тротоари, запазване техническото им състояние в съответствие с действащите нормативни актове и отстраняване на единични повреди и деформации по елементите им.
Настилката е с много повреди, дълбоки дупки, мрежовидни, надлъжни и напречни пукнатини, коловози и силно изразено напукване, а вследствие на движението и атмосферните условия тенденцията е тези повреди да се увеличават.
Необходимо е да се извърши ремонт на уличната настилка, както и дейности по отводняване на платното за движение, повдигане или сваляне на улични отводнителни оттоци, решетки и шахти.
Преасфалтиране на участъци от уличната настилка включващо машинно полагане на плътна асфалтова смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см., вкл. доставка, разстилане, подравняване на сместа, валиране и отстраняване на строителните отпадъци от строителната площадка.
Транспортирането на излишните земни маси и депонирането на строителните отпадъци ще се осъществява от Изпълнителя на определени от Възложителя места.
Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя, или от неговия упълномощен представител.
При изпълнение на строителните работи да се спазват всички правила и норми по техника на безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, организация на движението и опазване на околната среда, описани в Технически правила, Правилници, Наредби и нормативни документи, технически спецификации и специфични такива, свързани с предмета на поръчката.
Изпълнението и приемането на строителните работи да се извършва в съответствие с нормативните документи за изпълнение и приемане на строително ремонтни работи.

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

Целта на поръчката е възстановяване и подобряване на транспортно експлоатационните качества на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване на безопасността на движението, по - добро отводняване на пътя в ремонтирания участък и по-добро транспортно и комуникационно обслужване на населението.

V. Обем и съдържание на ремонтите:

При изпълнение на поръчката, съгласно приложената **количествена сметка** по улици от населени места на община Силистра ще се изпълнят следните видове строително ремонтни работи:

1. Асфалтови работи:

- Фрезоване на асфалтова настилка
- Почистване преди асфалтиране;
- Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт;
- Полагане битумен разлив за връзка;
- Профилиране, осигуряване надлъжен и напречен наклон;
- Полагане на плътна асфалтова смес с дебелина минимум 5 см;
- Повдигане или сваляне на улични отводнителни оттоци, решетки и шахти;
- Извозване на строителните отпадъци;

2. Бетонови работи:

- Демонтаж на стара настилка (разкъртване и изнасяне);
- Изкоп за подравняване;
- Полагане на трошен камък (в уплътнено състояние до 10 см.);
- Доставка и полагане на стоманена заварена армировъчна мрежа Ф 4 20/20 см;
- Изграждане на нова бетонова пътна настилка с дебелина до 10 см.;
- Осигуряване надлъжен и напречен наклон на тротоарната настилка, както и фуги между бетоновите плочи на всеки 10 м2(десет метра квадратни);
- Оформяне на отводнителна канавка;

3. Видими бетонови бордюри:

- Демонтаж на страи улични бордюри, включително превоз;
- Оформяне, уплътняване и подравняване на земното легло за уличните бордюри;
- Доставка и полагане на подложен бетон;
- Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50;

VI. Условия свързани с изпълнение на поръчката

1.С оглед осигуряване на безопасно движение на пешеходци и пътни превозни средства, при необходимост изпълнителя съгласува временната организация на движението с КАТ и РУМВР - Силистра. При изпълнението на дейностите/работите задължително да се обезопасят зоните на работа, съгласно действащите нормативни разпоредби за безопасност и хигиена на труда, противопожарна безопасност и безопасност на движението.

2. Изпълнителят трябва да създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Закона за движение по пътищата и действащата нормативна уредба. Изпълнителя носи отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване на пътя. Знаците за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнението на СМР трябва да са в съответствие с изискванията за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците на МРРБ.

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

3. Всички площи, подлежащи на фрезоване се оформят в правилни геометрични фигури с успоредни и перпендикулярни на оста на пътя страни и простиращи се в здравата част на настилката. Фрезованият материал се отстранява, основата се почиства механизирано и със сгъстен въздух. Подготвената площ се обработва с битумна емулсия и се полага асфалтовата смес. Когато фрезоването се изпълнява без спиране на движението, трябва да се гарантира безопасност на превозните средства чрез оформяне на плавни преходи в посоката на движението.

4. Изпълнителят не трябва да оставя фрезовани незапълнени участъци през тъмната част на денонощието или при намалена видимост без необходимата сигнализация с пътни занаци, съгласно изискванията на Наредба №16 за временна организация на на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците. Фрезованите участъци не трябва да престояват незапълнени повече от 48 часа.

5. Извършваните дейности и влаганите строителни продукти (строителни материали, вкл. асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др. трябва да отговарят на стандарт, специфициран от Възложителя или стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт. Изпълнителят трябва да уведоми предварително Възложителя за източниците на материали за одобрение.

Използваните материали и технологии трябва да отговарят на описанията и изискванията за качество на Възложителя, посочени в Техническото задание, както и на изискванията на всички приложими за поръчката действащи нормативни документи.

6.Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните фуги и всички части на съоръжения (бордюри, шахти и др.), които ще имат контакт с асфалтовия пласт, трябва да бъдат равномерно покрити с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка.

7.Производство и полагане на асфалтова смес да не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5°C, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Изпълнителят трябва да представи за одобрение предлаганата Работна рецепта за сместа, едновременно с всички данни, свързани с проектирането на рецептата, поне две седмици преди започване на работата. Работната рецепта трябва да съдържа зърнометричната крива, показваща единичния определен процент преминал на всяко сито, както и процента на всеки материал използван в сместа. С работната рецепта на сместа също така ще се установи температурата на смесване и на уплътняване.

8.Асфалтовата смес трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните фуги. Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен. Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. При необходимост да се извърши почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка.

9.Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на околното пространство, намиращо се в страни от строителната площадка. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

складирането на материали, отпадъци и други, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани отпадъци и да почисти, вкл. да измие с вода замърсявания, кал и други отпадъци по негова вина.

10. По време на строителството Изпълнителят е длъжен да вземе всички необходими мерки за за опазване на околната среда.

11. При изпълнение предмета на договора, да се спазват изискванията на:

- Закон за устройство на територията;
- Закон за пътищата и правилника за прилагането му;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
- Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012 год. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;
- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване.
- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
- всички приложими за поръчката действащи нормативни документи.

VII. Гаранционен срок и условия.

Изпълнителят трябва да осигури задължителна минимална гаранция от 2 години, в рамките на която появилите се дефекти, вследствие на вложени некачествени материали или некачествена изработка да се отстраняват за сметка на изпълнителя, като сроковете да започват да текат от датата на подписване на Приемно – предавателен протокол между Възложител и Изпълнител.

СЪГЛАСУВАЛ
ИНЖ. ТИХОМ
ЗАМ. - КМЕТ „

СЪСТАВИЛ:
Пламен Петров
/Гл. специалист „

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.sllistra.bg

КС за ремонтни дейности на улици в Община Силистра 2018 г.

ул. "Явор" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	220		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	5		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	220		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	27		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Места" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1000		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	20		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1000		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	123		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	5		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Филип Тотю" № 270 - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	250		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	5		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	250		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	30		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

ул. "Шейново" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	480		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	10		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	480		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	58		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	4		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0;00**

ул. "Средна Гора" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	570		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	11		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	570		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	69		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Шипка" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	530		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	22		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	530		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	65		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	3		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

ул. "Баба Тонка" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1230		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	12		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1230		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	149		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	4		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Витоша" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	510		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	20		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	510		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	63		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	3		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

Отсечка между ул. "Кеворк Арабаджян" и ул. "Климент Охридски" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	250		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	12		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	250		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	32		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@sillstra.bg; www.sillstra.bg

ул. "Ангел Кънчев" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1500,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	10,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1500,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	185,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	10		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

бул. "Македония" - от к - ще с ул. "Хан Кубрат" до "Бар Москва" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	2000		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	13		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	2000		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	250		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	12		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. „Александър Стамбулийски" (от бул. „Македония" до ул. „Петър Вичев") - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1100		0,00
2.	Рязане на сфалтова настилка с диамантина (фугорез)	м	290		0,00
3.	Демонтаж на страи улични бордюри, вкл. Превоз	м	290		0,00
4.	Уплътняване на земната основа с ръчна трамбовка	м2	145		0,00
5.	Подложен бетон В12,5	м3	24		0,00
6.	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м	290		0,00
7.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	14,25		0,00
8.	Битумен разлив за връзка	м2	1100		0,00
9.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	135		0,00
10.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	1		0,00

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Добрич" - от магазин "Зодиак" до портала на СОУ "Отец Паисий" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1000,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	6,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1000,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	122,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	8,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

Кристовище на ул. "Одеса" с ул. "Иван Василев" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	350,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	2,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	350,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	43,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	1,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. „Таньо Войвода" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	280,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	4,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	280,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	34,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	3,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

ул. "Ряхово" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Подравняване на терена / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	455,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	45,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	455,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	56,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

Задблоково пространство на ул. "Янко Тодоров" и ул. "Генерал Колев" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Подравняване на терена / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	445,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	43,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	445,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	54,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	1,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Вит" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	600,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	6,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	600,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	73,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

ул. "Гранична" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	2000,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	28,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	2000,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	250,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	15,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Бръшлян" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	180,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	5,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	180,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	21,60		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. „Патлейна" - с. Айдемир

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1700,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	20,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1700,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	206,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	11,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Златна нива" - с. Айдемир

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1620,00		0,00

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1620,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	196,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	9,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул."Стария дъб" - с. Айдемир

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1160,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1160,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	141,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул."Шипка" от "Ново Петрово" до "Нов живот" - с. Калипетрово

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1400,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	15,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1400,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	170,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул."Венера" от "ново Петрово" до "Републикански път III 213" - с. Калипетрово

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1400,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	15,00		0,00

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

3.	Битумен разлив за връзка	м2	1400,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	170,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул."Добро поле" от "ново Петрово" до "Нов живот" - с. Калипетрово

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1400,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	15,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1400,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	170,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Орехова" - с. Калипетрово

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	490,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	11,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	490,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	60,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Войко Иванов" - с. Сребърна

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Подготовка на терена за работа /кастрене на дървета, почистване и др./	м2	1000		0,00
2.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1000,00		0,00
3.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	12,00		0,00
4.	Битумен разлив за връзка	м2	1000,00		0,00

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

5.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	122,00		0,00
6.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	4,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Първа" - с. Казимир

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	830,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	830,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	103,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Седма" - с. Главан

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	5,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	41,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Втора" - с. Богорово

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	5,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	41,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@sillistra.bg; www.sillistra.bg

	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Първа" - с. Поп Кралево

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	5,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	41,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул."Четвърта" - с. Йорданово

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	870,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	14,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	870,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	125,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул "Силистра" - с. Брадвари

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	440,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	440,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	62,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

ул."Г.Димитров" - с. Брадвари

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	440,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	440,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	62,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Христо Ботев" - с. Проф. Иширково

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	730,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	12,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	730,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	90,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Първа" - с. Българка

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	40,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. „Шеста" - с. Смилец

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	660,00		0,00

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	10,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	660,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	82,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. „Първа" - с. Майор Ценович

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	40,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

Четвъртокласен път м/у Сърпово и Йордановo

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	40,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Седма" - с. Ламбриново

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330,00		0,00

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	39,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул. "Хан Аспарух" - с. Бабук

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	900,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	25,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	900,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	112,00		0,00
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	5,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

Кърпежи по уличната мрежа на с. Ветрен

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	41,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

ул."Пета" - с. Срацимир

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	280,00		0,00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	13,00		0,00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	280,00		0,00
4.	Производство, доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за запълващ пласт	т.	13,00		0,00

ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	33,00		0,00
	Всичко без ДДС				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	Общо с ДДС				**0,00**

			Всичко без ДДС		**0,00**
			ДДС 20%		**0,00**
			Общо с ДДС		**0,00**

Съгла
инж. Т
Зам. - І

Изготв
Пламе
гл. спец

Образец № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТ: „ПЪТПЕРФЕКТ – Т“ ЕАД
(наименование на участника)
представляван от **инж. Желязко Димитров Друмев** в качеството си на **Изпълнителен директор**
с адрес: **гр. Силистра, бул. „Македония“ №199** тел.: **086 / 818 881,**
факс: **086 / 818 889**, e-mail: **patperfect_t@abv.bg**
ЕИК/ БУЛСТАТ: **200081794**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме следното предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности на пътната настилка в Община Силистра – 2018 г.”.**

1. Декларирам, че сме запознати с всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие както и в Техническата спецификация, разбираме ги и ги приеме напълно.

2. Дейностите по предмета на поръчката ще изпълним професионално, качествено, срочно, при стриктно спазване и в пълно съответствие с обхвата, съдържанието и изискванията, посочени в Техническото задание и Количествената сметка и съобразно действащата нормативна уредба, регламентираща видовете работи, предмет на поръчката.

3. Срок за изпълнение 100 (словом: сто) календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от страна на Възложителя. Срокът за изпълнение приключва със съставянето и подписването на Приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.

4. Гаранционен срок за изпълнените ремонтни дейности 2 години (словом: две), в съответствие с чл. 20, ал.4, т. 8 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на СРР, съоръжения и строителни обекти. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписването на Приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.

Приложения:
1. Обяснителна записка
2. Линеен график

04.09.2018 г.
(дата на подписване)

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....
инж.

Образец № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: „ПЪТПЕРФЕКТ – Т“ ЕАД

(наименование на участника)

представляван от **инж. Желязко Димитров Друмев** в качеството си на **Изпълнителен директор**, тел.: **086 / 818 881**, факс: **086/ 818 889**, e-mail: **patperfect_t@abv.bg** БУЛСТАТ/ЕИК: **200081794**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Ремонтни дейности на пътната настилка в Община Силистра – 2018 г.:

I. Предлагаме обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 828 877.76 лева (словом: Осемстотин двадесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки) без ДДС, ДДС в размер на **165 775.55** лева (словом: Сто шестдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и петдесет и пет стотинки) или **994 653.31** лева (словом: Деветстотин деветдесет и четири хиляди шестстотин петдесет и три лева и тридесет и една стотинки) с ДДС.

II. Предлагаме следните стойности на елементите на ценообразуване за видовете СРР, както следва:

– Средна часова ставка	4.00 лв./час
– Допълнителни разходи върху труд	100 %
– Допълнителни разходи върху механизация	50 %
– Доставно -складови разходи	10 %
– Печалба	10 %

III. Посочените цени са окончателни и включват всички необходими и присъщи разходи за професионалното, качествено и срочно изпълнение на видовете работи, предмет на поръчката.

IV. Запознати сме с разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП.

V. Приемаме ангажимента, в случай, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 (пет на сто) от общата стойност на договора без включен ДДС.

Приложения:

1. Количествено – стойностна сметка (КСС);
2. Подробни анализни цени.

04.09.2018 г.
(дата на подписване)

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ...
инж. Жел

ул. "Явор" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	220	5.50	1210.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	5	31.50	157.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	220	0.66	145.20
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в	т.	27	142.13	3837.51
	Всичко без ДДС				**5350.21**
	ДДС 20%				**1070.04**
	Общо с ДДС				**6420.25**

ул. "Места" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1000	5.50	5500.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	20	31.50	630.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1000	0.66	660.00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в	т.	123	142.13	17481.99
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	5	95.43	477.15
	Всичко без ДДС				**24749.14**
	ДДС 20%				**4949.83**
	Общо с ДДС				**29698.97**

ул. "Филип Тотю" № 270 - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	250	5.50	1375.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	5	31.50	157.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	250	0.66	165.00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	30	142.13	4263.90
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2	95.43	190.86
	Всичко без ДДС				**6152.26**
	ДДС 20%				**1230.45**
	Общо с ДДС				**7382.71**

ул. "Шейново" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	480	5.50	2640.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	10	31.50	315.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	480	0.66	316.80
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	58	142.13	8243.54
	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	4	95.43	381.72

	Всичко без ДДС				**11897.06**
	ДДС 20%				**2379.41**
	Общо с ДДС				**14276.47**

ул. "Средна Гора" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	570	5.50	3135.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	11	31.50	346.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	570	0.66	376.20
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	69	142.13	9806.97
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2	95.43	190.86
	Всичко без ДДС				**13855.53**
	ДДС 20%				**2771.11**
	Общо с ДДС				**16626.64**

ул. "Шипка" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	530	5.50	2915.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	22	31.50	693.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	530	0.66	349.80
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	65	142.13	9238.45
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	3	95.43	286.29
	Всичко без ДДС				**13482.54**
	ДДС 20%				**2696.51**
	Общо с ДДС				**16179.05**

ул. "Баба Тонка" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1230	5.50	6765.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	12	31.50	378.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1230	0.66	811.80
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	149	142.13	21177.37
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	4	95.43	381.72
	Всичко без ДДС				**29513.89**
	ДДС 20%				**5902.78**
	Общо с ДДС				**35416.67**

ул. "Витоша" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	510	5.50	2805.00
	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	20	31.50	630.00
	Бит[illegible]мен разлив за връзка	м2	510	0.66	336.60

4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	63	142.13	8954.19
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	3	95.43	286.29
	Всичко без ДДС				**13012.08**
	ДДС 20%				**2602.42**
	Общо с ДДС				**15614.50**

Отсечка между ул. "Кеворк Арабаджян" и ул. "Климент Охридски" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	250	5.50	1375.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	12	31.50	378.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	250	0.66	165.00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	32	142.13	4548.16
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2	95.43	190.86
	Всичко без ДДС				**6657.02**
	ДДС 20%				**1331.40**
	Общо с ДДС				**7988.42**

ул. "Ангел Кънчев" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1500.00	5.50	8250.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	10.00	31.50	315.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1500.00	0.66	990.00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	185.00	142.13	26294.05
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	10	95.43	954.30
	Всичко без ДДС				**36803.35**
	ДДС 20%				**7360.67**
	Общо с ДДС				**44164.02**

бул. "Македония" - от к - ще с ул. "Хан Кубрат" до "Бар Москва" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	2000	5.50	11000.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	13	31.50	409.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	2000	0.66	1320.00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	250	142.13	35532.50
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	12	95.43	1145.16
	Всичко без ДДС				**49407.16**
	ДДС 20%				**9881.43**
	Общо с ДДС				**59288.59**

ул. „Александър Стамбулийски" (от бул. „Македония" до ул. „Петър Вичев") - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
	езоване асфалтова настилка / подготовка основа еди асфалтиране /	м2	1100	5.50	6050.00

2.	Рязане на сфалтова настилка с диамантина (фугорез)	м	290	1.99	577.10
3.	Демонтаж на страи улични бордюри, вкл. Превоз	м	290	4.50	1305.00
4.	Уплътняване на земната основа с ръчна трамбовка	м2	145	1.98	287.10
5.	Подложен бетон В12,5	м3	24	125.00	3000.00
6.	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50	м	290	29.80	8642.00
7.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	14.25	31.50	448.88
8.	Битумен разлив за връзка	м2	1100	0.66	726.00
9.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	135	142.13	19187.55
10.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	1	95.43	95.43
	Всичко без ДДС				**40319.06**
	ДДС 20%				**8063.81**
	Общо с ДДС				**48382.87**

ул. "Добрич" - от магазин "Зодиак" до портала на СОУ "Отец Паисий" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1000.00	5.50	5500.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	6.00	31.50	189.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1000.00	0.66	660.00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	122.00	142.13	17339.86
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	8.00	95.43	763.44
	Всичко без ДДС				**24452.30**
	ДДС 20%				**4890.46**
	Общо с ДДС				**29342.76**

Кристовище на ул. "Одеса" с ул. "Иван Василев" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	350.00	5.50	1925.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	2.00	31.50	63.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	350.00	0.66	231.00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	43.00	142.13	6111.59
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	1.00	95.43	95.43
	Всичко без ДДС				**8426.02**
	ДДС 20%				**1685.20**
	Общо с ДДС				**10111.22**

ул. „Таньо Войвода" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	280.00	5.50	1540.00
2	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	4.00	31.50	126.00
3	Битумен разлив за връзка	м2	280.00	0.66	184.80

4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	34.00	142.13	4832.42
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	3.00	95.43	286.29
	Всичко без ДДС				**6969.51**
	ДДС 20%				**1393.90**
	Общо с ДДС				**8363.41**

ул. "Ряхово" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Подравняване на терена / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	455.00	5.51	2507.05
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	45.00	31.50	1417.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	455.00	0.66	300.30
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	56.00	142.13	7959.28
	Всичко без ДДС				**12184.13**
	ДДС 20%				**2436.83**
	Общо с ДДС				**14620.96**

Задблоково пространство на ул. "Янко Тодоров" и ул. "Генерал Колев" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Подравняване на терена / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	445.00	5.51	2451.95
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	43.00	31.50	1354.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	445.00	0.66	293.70
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	54.00	142.13	7675.02
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	1.00	95.43	95.43
	Всичко без ДДС				**11870.60**
	ДДС 20%				**2374.12**
	Общо с ДДС				**14244.72**

ул. "Вит" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	600.00	5.50	3300.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	6.00	31.50	189.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	600.00	0.66	396.00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	73.00	142.13	10375.49
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2.00	95.43	190.86
	Всичко без ДДС				**14451.35**
	ДДС 20%				**2890.27**
	Общо с ДДС				**17341.62**

ул. "Гранична" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	2000.00	5.50	11000.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	28.00	31.50	882.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	2000.00	0.66	1320.00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	250.00	142.13	35532.50
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	15.00	95.43	1431.45
	Всичко без ДДС				**50165.95**
	ДДС 20%				**10033.19**
	Общо с ДДС				**60199.14**

ул. "Бръшлян" - гр. Силистра

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	180.00	5.50	990.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	5.00	31.50	157.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	180.00	0.66	118.80
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	21.60	142.13	3070.01
	Всичко без ДДС				**4336.31**
	ДДС 20%				**867.26**
	Общо с ДДС				**5203.57**

ул. „Патлейна" - с. Айдемир

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1700.00	5.50	9350.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	20.00	31.50	630.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1700.00	0.66	1122.00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	206.00	142.13	29278.78
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	11.00	95.43	1049.73
	Всичко без ДДС				**41430.51**
	ДДС 20%				**8286.10**
	Общо с ДДС				**49716.61**

ул. "Златна нива" - с. Айдемир

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1620.00	5.50	8910.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8.00	31.50	252.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1620.00	0.66	1069.20
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	196.00	142.13	27857.48
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	9.00	95.43	858.87
	Всичко без ДДС				**38947.55**

	ДДС 20%				**7789.51**
	Общо с ДДС				**46737.06**

ул."Стария дъб" - с. Айдемир

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1160.00	5.50	6380.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8.00	31.50	252.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1160.00	0.66	765.60
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	141.00	142.13	20040.33
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2.00	95.43	190.86
	Всичко без ДДС				**27628.79**
	ДДС 20%				**5525.76**
	Общо с ДДС				**33154.55**

ул."Шипка" от "Ново Петрово" до "Нов живот" - с. Калипетрово

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1400.00	5.50	7700.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	15.00	31.50	472.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1400.00	0.66	924.00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	170.00	142.13	24162.10
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2.00	95.43	190.86
	Всичко без ДДС				**33449.46**
	ДДС 20%				**6689.89**
	Общо с ДДС				**40139.35**

ул."Венера" от "ново Петрово" до "Републикански път III 213" - с. Калипетрово

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1400.00	5.50	7700.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	15.00	31.50	472.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1400.00	0.66	924.00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	170.00	142.13	24162.10
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2.00	95.43	190.86
	Всичко без ДДС				**33449.46**
	ДДС 20%				**6689.89**
	Общо с ДДС				**40139.35**

ул."Добро поле" от "ново Петрово" до "Нов живот" - с. Калипетрово

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1400.00	5.50	7700.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	15.00	31.50	472.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	1400.00	0.66	924.00

4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	170.00	142.13	24162.10
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2.00	95.43	190.86
	Всичко без ДДС				**33449.46**
	ДДС 20%				**6689.89**
	Общо с ДДС				**40139.35**

ул. "Орехова" - с. Калипетрово

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	490.00	5.50	2695.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	11.00	31.50	346.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	490.00	0.66	323.40
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	60.00	142.13	8527.80
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2.00	95.43	190.86
	Всичко без ДДС				**12083.56**
	ДДС 20%				**2416.71**
	Общо с ДДС				**14500.27**

ул. "Войко Иванов" - с. Сребърна

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Подготовка на терена за работа /кастрене на	м2	1000	3.69	3690.00
2.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	1000.00	5.50	5500.00
3.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	12.00	31.50	378.00
4.	Битумен разлив за връзка	м2	1000.00	0.66	660.00
5.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	122.00	142.13	17339.86
6.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	4.00	95.43	381.72
	Всичко без ДДС				**27949.58**
	ДДС 20%				**5589.92**
	Общо с ДДС				**33539.50**

ул. "Първа" - с. Казимир

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	830.00	5.50	4565.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8.00	31.50	252.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	830.00	0.66	547.80
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	103.00	142.13	14639.39
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2.00	95.43	190.86
	Всичко без ДДС				**20195.05**
	ДДС 20%				**4039.01**
	Общо с ДДС				**24234.06**

ул. "Седма" - с. Главан

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330.00	5.50	1815.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	5.00	31.50	157.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330.00	0.66	217.80
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	41.00	142.13	5827.33
	Всичко без ДДС				**8017.63**
	ДДС 20%				**1603.53**
	Общо с ДДС				**9621.16**

ул. "Втора" - с. Богорово

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330.00	5.50	1815.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	5.00	31.50	157.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330.00	0.66	217.80
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	41.00	142.13	5827.33
	Всичко без ДДС				**8017.63**
	ДДС 20%				**1603.53**
	Общо с ДДС				**9621.16**

ул. "Първа" - с. Поп Кралево

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330.00	5.50	1815.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	5.00	31.50	157.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330.00	0.66	217.80
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	41.00	142.13	5827.33
	Всичко без ДДС				**8017.63**
	ДДС 20%				**1603.53**
	Общо с ДДС				**9621.16**

ул."Четвърта" - с. Йорданово

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	870.00	5.50	4785.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	14.00	31.50	441.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	870.00	0.66	574.20
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	125.00	142.13	17766.25
	Всичко без ДДС				**23566.45**
	ДДС 20%				**4713.29**
	Общо с ДДС				**28279.74**

ул "Силистра" - с. Брадвари

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	440.00	5.50	2420.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8.00	31.50	252.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	440.00	0.66	290.40
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	62.00	142.13	8812.06
	Всичко без ДДС				**11774.46**
	ДДС 20%				**2354.89**
	Общо с ДДС				**14129.35**

ул."Г.Димитров" - с. Брадвари

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	440.00	5.50	2420.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8.00	31.50	252.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	440.00	0.66	290.40
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	62.00	142.13	8812.06
	Всичко без ДДС				**11774.46**
	ДДС 20%				**2354.89**
	Общо с ДДС				**14129.35**

ул. "Христо Ботев" - с. Проф. Иширково

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	730.00	5.50	4015.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	12.00	31.50	378.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	730.00	0.66	481.80
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	90.00	142.13	12791.70
	Всичко без ДДС				**17666.50**
	ДДС 20%				**3533.30**
	Общо с ДДС				**21199.80**

ул. "Първа" - с. Българка

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330.00	5.50	1815.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8.00	31.50	252.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330.00	0.66	217.80
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	40.00	142.13	5685.20
	Всичко без ДДС				**7970.00**
	ДДС 20%				**1594.00**
	Общо с ДДС				**9564.00**

ул. „Шеста" - с. Смилец

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	660.00	5.50	3630.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	10.00	31.50	315.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	660.00	0.66	435.60
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	82.00	142.13	11654.66
	Всичко без ДДС				**16035.26**
	ДДС 20%				**3207.05**
	Общо с ДДС				**19242.31**

ул. „Първа" - с. Майор Ценович

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330.00	5.50	1815.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8.00	31.50	252.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330.00	0.66	217.80
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	40.00	142.13	5685.20
	Всичко без ДДС				**7970.00**
	ДДС 20%				**1594.00**
	Общо с ДДС				**9564.00**

Четвъртокласен път м/у Сърпово и Йордановo

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330.00	5.50	1815.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8.00	31.50	252.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330.00	0.66	217.80
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	40.00	142.13	5685.20
	Всичко без ДДС				**7970.00**
	ДДС 20%				**1594.00**
	Общо с ДДС				**9564.00**

ул. "Седма" - с. Ламбриново

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330.00	5.50	1815.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8.00	31.50	252.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330.00	0.66	217.80
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	39.00	142.13	5543.07
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	2.00	95.43	190.86
	Всичко без ДДС				**8018.73**
	ДДС 20%				**1603.75**
	Общо с ДДС				**9622.48**

ул. "Хан Аспарух" - с. Бабук

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	900.00	5.50	4950.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	25.00	31.50	787.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	900.00	0.66	594.00
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	112.00	142.13	15918.56
5.	Повдигане или сваляне на улични оттоци	бр.	5.00	95.43	477.15
	Всичко без ДДС				**22727.21**
	ДДС 20%				**4545.44**
	Общо с ДДС				**27272.65**

Кърпежи по уличната мрежа на с. Ветрен

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	330.00	5.50	1815.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	8.00	31.50	252.00
3.	Битумен разлив за връзка	м2	330.00	0.66	217.80
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	41.00	142.13	5827.33
	Всичко без ДДС				**8112.13**
	ДДС 20%				**1622.43**
	Общо с ДДС				**9734.56**

ул."Пета" - с. Срацимир

№	Описание на видовете работи	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1.	Фрезоване асфалтова настилка / подготовка основа преди асфалтиране /	м2	280.00	5.50	1540.00
2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за изравнителен и запълващ пласт, вкл. Всички свързани с това разходи, в т. ч. и транспорт	м3	13.00	31.50	409.50
3.	Битумен разлив за връзка	м2	280.00	0.66	184.80
4.	Производство, доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за запълващ пласт	т.	13.00	136.63	1776.19
4.	Производство, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б, със средна дебелина 5 см в уплътнено състояние, вкл.транспорт	т.	33.00	142.13	4690.29
	Всичко без ДДС				**8600.78**
	ДДС 20%				**1720.16**
	Общо с ДДС				**10320.94**

			Всичко без ДДС		**828877.76**
			ДДС 20%		**165775.55**
			Общо с ДДС		**994653.31**

Подпис и печат:
Дата
Име и фамилия
Длъжност

Данните са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

изпълнителен директор