

**ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА**

в открита процедура по ЗОП с предмет:

**"СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ
НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"**

№	Съдържание	Вид на документа (оригинал или заверено копие)	Брой страници на всеки документ
	ПЛИК – “Предлагани ценови параметри”		
1.	Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника –Образец № 1;	оригинал	1 бр. стр. /от 1 до 1/
2.	„Ценово предложение” –попълва се Образец № 4; ➤ Приложение №1 с Единични цени ➤ Анализи на единични цени	оригинал оригинал оригинал	2 бр. стр. /от 2 до 3/ 12 бр. стр. /от 4 до 15/ 129 бр. стр. /от 16 до 144/
3.	Копие на Ценовото предложение и приложението му	електронен вид във формат, *.doc, Excel	електронен носител

Дата 27.02.2019г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



инж. Желязко Друмев – Изпълнителен директор

ДО
ОБЩИНА СИЛИСТРА
УЛ. „СИМЕОН ВЕЛИКИ“ № 33

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: „ПЪТПЕРФЕКТ – Т“ ЕАД
с адрес: гр. Силистра 7500, бул. „Македония“ № 199
тел.: 086/ 818 881, факс: 086/ 818 889, e-mail: patperfect_t@abv.bg
ЕИК: 200081794,
ДДС №: BG 200081794

Разплащателна сметка:
IBAN сметка BG36UBBS80021074461820
BIC код на банката UBBSBGSF
Банка: „ОББ“ АД гр. Силистра

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура с предмет: **“СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА”**

1. Декларирам, че участникът, когото представлявам, желае да участва в открита процедурата с предмет **“СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА”** на горепосочената обществена поръчка при условията, упоменати в процедурните документи и приети от нас.

2. Предлагащите от нас единични цени за изпълнение на отделните видове СМР, са посочени в Приложение № 1.

3. Предлагащите от нас единични цени за изпълнение на отделните видове СМР включват всички разходи по организацията и изпълнението им.

4. При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценообразуващи показатели (посочените стойности са в лева без ДДС):

- часова ставка за възнаграждение на общи работници	4.00 лв./час;
- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници	4.50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	100 %;
- допълнителни разходи върху механизация-	50 %;
- доставка, монтаж и демонтаж на механизацията	100 %;



- печалба

10%;

Заявяваме, че тези ценообразуващи показатели ще използваме и при възникване на допълнителни видове работи.

3

Предлаганите от нас цени за изпълнение на отделните групи работи, в съответствие с Приложение №1, са, както следва:

Група № 1 „Земни работи“ – К1

Общо по сметка **К1: 447.78** (словом: Четиристотин четиридесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки) лв без ДДС

Група № 2 „Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки“ – К2

Общо по сметка **К2: 2 027.55** (словом: Две хиляди двадесет и седем лева и петдесет и пет стотинки) лв без ДДС

Група № 3 „Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности“ – К3

Общо по сметка **К3: 12 961.94** (словом: Дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и един лева и деветдесет и четири стотинки) лв без ДДС

Група № 4 „Поддържане и ремонт на пътни принадлежности“ – К4

Общо по сметка **К4: 1 890.16** (словом: Хиляда осемстотин и деветдесет лева и шестнадесет стотинки) лв без ДДС

Група № 5 „Озеленяване и ландшафтно оформяне“ – К5

Общо по сметка **К5: 292.21** (словом: Двеста деветдесет и два лева и двадесет и една стотинки) лв без ДДС

Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящето Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Единичните цени за изпълнение на отделните видове СМР – Приложение № 1.
2. Копие на Ценовото предложение и приложението му* на електронен носител.

**Таблицата, представляваща неразделна част от Ценовото предложение се представя на хартиен и на електронен носител /CD, CD-R, CD-RW, флаш памет и др./, във формат Excel или друг еквивалентен формат.*

Този документ се поставя в плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Правно обвързващ подпис:

Дата

27 / 02 / 2019 г.

Име и фамилия

инж. Желязко Дружев

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Изпълнителен директор

Обществена поръчка с предмет:
**"СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ
НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"**

Пътни работи.

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	Единична цена, в лева, без ДДС
1	2	3	4	5
Група № 1 Земни работи - К1				
1	1001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на 3 м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	20.06
2	1002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на 3 м. под ел. ограда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	17.82
3	1003	Изкоп за окопи и дренажи - ръчно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	17.82
4	1004	Изкоп за окопи и дренажи - машинно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	8.31
5	1005	Натоварване и разтоварване, ръчно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	7.92
6	1006	Натоварване и разтоварване, машинно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	6.14
7	1007	Почистване на свлачища и срутища - машинно, без натоварване и превоз.	лв/м3	35.63
8	1008	Машинно подравняване на банкети, без натоварване и превоз.	лв/м2	0.96



9	1009	Профилиране и попълване на банкети - ръчно, с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	54.67
10	1010	Профилиране и попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	46.00
11	1011	Направа насип от з.п. на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване	лв/м3	24.57
12	1012	Направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване.	лв/м3	52.06
13	1013	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	5.64
14	1014	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз.	лв/м	29.70
15	1015	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	24.75
16	1016	Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз	лв/м3	29.70
17	1017	Почистване на земни и облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно	лв/м	3.08
18	1018	Почистване на облицовани окопи, запълнени над 50 % - ръчно	лв/м	3.56
19	1019	Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно	лв/м	3.80
20	1020	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/	лв/м	1.98
21	1021	Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и превоз/	лв/м2	1.28

22	1022	Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и превоз/	лв/м2	0.91
23	1023	Общ, обикновен изкоп на отвал машинно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	5.28
24	1024	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, вкл. Всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	0.26
25	1025	Почистване на свлачища и срутища с натоварване и извозване на материала до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	35.64
26	1026	Изкоп за направа корекция на водни течения съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	7.72
27	1027	Почистване на пътно платно машинно.	лв/м2	1.22
28	1028	Измиване с вода на пътното платно.	лв/м2	1.30
		ОБЩО ПО СМЕТКА 1 - Σ К1		447.78

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

1	2001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв/м3	23.36
2	2002	Ремонт на слаби места в основата - оформяне, отстраняване на нездравия материал до достигане на здрав пласт, полагане и уплътняване на трошен камък и всички свързани с това присъщи разходи и транспорт.	лв/м3	53.97
3	2003	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна ширина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това	лв/м3	41.87



4	2004	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	31.31
5	2005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	42.89
6	2006	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	54.15
7	2007	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	27.37
8	2008	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	34.66
9	2009	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/т	545.64
10	2010	Студено рециклиране на пътната настилка с дълбочина 20 см	лв/м2	24.55
11	2011	Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия под налягане	лв/м3	636.96
12	2012	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезозвания материал и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	65.45
13	2013	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/т	184.15
14	2014	Машинно полагане на непътен асфалтобетон за усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/т	173.17

15	2015	Транспорт на асфалтова смес за машинно полагане	лв/т/км	0.26
16	2016	Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	1.58
17	2017	Направа на втори/свързващ/ битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това разходи.	лв/м2	0.74
18	2018	Полагане на единична повърхностна обработка на асфалтобетонена настилка.	лв/м2	14.85
19	2019	Полагане на двойна повърхностна обработка на асфалтобетонена настилка.	лв/м2	23.84
20	2020	Полагане на Тънкослойно покритие върху асфалтобетонена настилка - еднопластово.	лв/м2	15.38
21	2021	Полагане на Тънкослойно покритие върху асфалтобетонена настилка - двупластово.	лв/м2	24.90
22	2022	Запълване на пукнатини и фуги в настилната със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	2.39
23	2023	Обработка на пукнатини и фуги в настилната с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	3.85
24	2024	Превоз на насип материали с товарен автомобил, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	0.26
ОБЩО ПО СМЕТКА 2 - Σ К2				2 027.55
Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3				
1	3001	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички	лв/м	34.30

2	3002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	19.42
3	3003	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50 , съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	22.45
4	3004	Доставка и монтаж на предпазна стена тип "Ню Джърси", или подобна, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	118.81
5	3005	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф100, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	18.12
6	3006	Ремонт облицован окоп включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	23.13
7	3007	Доставка и полагане на бетонови облицовани отводнителни окопи и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	83.79
8	3008	Възстановяване насипи около устои и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	41.26
9	3009	Ремонт на парапети на съоръжения с влагане до 50% нови елементи, вкл. обработка, боядисване, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	62.39
10	3010	Демонтаж на метален парапет тежък тип, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	3.47
11	3011	Доставка и монтаж на тръбно-решетъчен парапет Н=110 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	120.19
12	3012	Доставка и монтаж нови парапети тежък тип, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	343.73
13	3013	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	8.79

14	3014	Облицовка с едроломен камък на цим р-р М15 (БДС EN 998-2), радиe при водостоци и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	34.39
15	3015	Облицовка с едроломен камък на на суха фуга, радиe при водостоци и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	19.99
16	3016	Направа кофраж за съоръжения с правоъгълни повърхнини и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	16.90
17	3017	Направа на кофраж прави повърхнини - видим - за подпорни стени и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	25.19
18	3018	Направа на кофраж прави повърхнини - за фундаменти и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	16.90
19	3019	Поддържане на дилатационни фуги на съоръженията и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя.	лв/м	13.39
20	3020	Запълване на фуги на тротоарни и бетонови настилки с асф. паста, одобрена от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	2.01
21	3021	PVC тръби, БДС 12999-86, с Ф180 мм. за удължаване съществуващи отводнителни и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	57.24
22	3022	Поправка устои и стълбове на пътни съоръжения с бетон 10/12 по БДС EN 206-1/08, вкл. доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	166.07
23	3023	Поправка на подп стени, вток-отток на съоръжения от 2 до 5м. - с бетон 10/12 по БДС EN 206-1/08, вкл. доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	166.07
24	3024	Положен на място подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	168.29
25	3025	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	195.50
26	3026	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички необходими	лв/м3	230.79

27	3027	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	11.59
28	3028	Монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/т	2 906.49
29	3029	Монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т	2 919.40
30	3030	Доставка и монтаж нова еластична ограда при съоръжения и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	103.32
31	3031	Възстановяване, в т.ч. и ремонт на съществуваща предпазна ел.ограда и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	56.93
32	3032	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови лагери и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	33.88
33	3033	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стом. тангенциални лагери и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	33.88
34	3034	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на комп. плочи - неопренови лагери и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	33.88
35	3035	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	71.48
36	3036	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	69.64
37	3037	Доставка и монтаж на комплект капак за РИШ и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	471.13
38	3038	Повдигане решетки и капаци и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	121.97
39	3039	Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	29.94

40	3040	Двукратно намазване с битум по бетонови повърхности и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	7.56
41	3041	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	3.49
42	3042	Разваляне на тротоар, покрит с базалтови плочи и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	3.99
43	3043	Направа на тротоар или възстановяване на съществуващ тротоар с нови бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи.	м ²	34.35
44	3044	Направа на тротоар или възстановяване на съществуващ тротоар с бетон, включително всички свързани с това разходи.	м ³	195.50
45	3045	Демонтаж на съществуваща стоманена предпазна ограда и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	4.33
46	3046	Разваляне на предпазен бетон с различна дебелина и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	70.07
47	3047	Разбиване на стоманобетон и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	70.07
48	3048	Натоварване и превоз на материали	лв/т/км	0.30
49	3049	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200	лв/м	36.49
50	3050	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400	лв/м	72.88
51	3051	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800	лв/м	193.95
52	3052	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000	лв/м	283.44

53	3053	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонени елементи 2/2 м.	лв/бр.	2 259.47
54	3054	Доставка и полагане на дренажен материал	лв/м3	45.61
55	3055	Ремонт на тръбни водостоци Ф 800, вкл.премахване на повредени и поставяне на нови тръби	лв/м	373.73
56	3056	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл.премахване на повредени и поставяне на нови тръби	лв/м	430.60
ВСИЧКО ПО СМЕТКА 3 - Σ К3				12 961.94
Група № 4 Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - К4				
1	4001	Измиване на пътни знаци и табели и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	0.31
2	4002	Доставка, монтаж и укрепване на пътни знаци с постоянни размери(стандартни), с основа- стоманена поцинкована ламарина и лице светлоотразително фолио / клас I /, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	258.31
3	4003	Доставка, монтаж и укрепване пътни знаци с постоянни размери (стандартни), с основа -стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио / клас II /,одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	278.28
4	4004	Доставка, монтаж и укрепване на пътни знаци с променливи размери (нестандартни), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио / клас I /, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	547.06
5	4005	Доставка, монтаж и укрепване на пътни знаци с променливи размери (нестандартни), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио / клас II /, одобрени от Възложителя и всички свързани с това разходи.	лв/м2	595.46
6	4006	Демонтаж на повредени пътни знаци с постоянни размери (стандартни), съгласно указанията на Възложителя и всички	лв/бр.	4.54

7	4007	Демонтаж на повредени пътни знаци с променливи размери (нестандартни) , съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това разходи.	лв/бр.	13.62
8	4008	Доставка и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя - единична и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	56.42
9	4009	Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	58.45
10	4010	Доставка и монтаж на направляващи стълбчета, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	56.93
11	4011	Направа на прекъснати и непрекъснати линии, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	9.79
12	4012	Направа напречна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това разходи.	лв/м2	10.99
ВСИЧКО ПО СМЕТКА 4 Σ K4				1 890.16
Група № 5 Озеленяване и ландшафтно оформяне - K5				
1	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	36.25
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора с диаметър до 10 см, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал.	лв/м2	3.29
3	5003	Изсичане на храсти и млада гора с диаметър до 10 см, по устои или стълбове на съоръжения вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал.	лв/м2	4.26
4	5004	Отсичане на единични дървета с диаметър над 10 см вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/бр.	59.88
5	5005	Превоз на изсечени храсти, дървета и трева, с бордова кола 8 тона, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/км	4.10

6	5006	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и натоварване на събрания материал.	лв/дка.	74.92
7	5007	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и натоварване на събрания материал.	лв/дка.	36.25
8	5008	Почистване, събиране на твърди битови и др. отпадъци от РПМ	лв/км	69.17
9	5009	Превоз на твърди битови и др. Отпадъци с бордова кола 8 тона	лв/км	4.09
ВСИЧКО ПО СМЕТКА 5 - Σ K5				292.21

Дата: 27.02.2019г.

(подпис Печат)



и.ж. Желязко Друмев
Изпълнителен директор
на "Пътнерфект-Т" ЕАД

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №1

Позиция 1001 Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Общ работник	час	2.28	4.00	9.12
			Всичко труд		9.12
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		9.12
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				9.12
	Общо допълнителни р-ди				9.12
	Начисления (%) (печалба)	%	10		1.82
	Обща цена :				20.06 лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ инж. Желязко Друмев /

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №2

Позиция 1002 Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на 3 м.
под ел.ограда, вкл. всички свързани с това пристъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
					0.00
					0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
					0.00
					0.00
	ТРУД :				
	Общ работник	час	2.025	4.00	8.10
					8.10
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		8.10
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				8.10
	Общо допълнителни р-ди				8.10
	Начисления (%) (печалба)	%	10		1.62
	Обща цена :				17.82

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №3

Позиция 1003 Изкоп за окопи и дренажи - ръчно, включително всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Общ работник	час	2.025	4.00	8.10
			Всичко труд		8.10
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		8.10
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				8.10
	Общо допълнителни р-ди				8.10
	Начисления (%) (печалба)	%	10		1.62
	Обща цена :				17.82 лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №4

Позиция 1004 Изкоп за окопи и дренажи - машинно, включително всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автобагер	мсм	0.0083	500.00	4.15
	Товарен автомобил	мсм	0.0025	350.00	0.88
			Всичко механизация		5.03
	ТРУД :				
					0.00
			Всичко труд		0.00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		2.52
	Доп.р-ди труд	%	100		0.00
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				5.03
	Общо допълнителни р-ди				2.52
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.76
	Обща цена :				8.31

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Друмев



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №5

Позиция 1005 Натоварване и разтоварване, ръчно, включително всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.90	4.00	3.60
			Всичко труд		3.60
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		3.60
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				3.60
	Общо допълнителни р-ди				3.60
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.72
	Обща цена :				7.92 лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

21

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №6

Позиция 1006 Натоварване и разтоварване, машинно, включително всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Челен товарач	мсм	0.0063	420.00	2.65
			Всичко механизация		2.65
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.20	4.00	0.80
			Всичко труд		0.80
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		1.33
	Доп.р-ди труд	%	100		0.80
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				3.45
	Общо допълнителни р-ди				2.13
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.56
	Обща цена :				6.14

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД
/ инж. Желязко Друмев /



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №7

Позиция 1007 Почистване на свлачища и срутища - машинно, без натоварване и превоз.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автобагер	мсм	0.02	500.00	10.00
	Автогрейдер	мсм	0.0187	620.00	11.59
			Всичко механизация		21.59
	ТРУД :				
					0.00
			Всичко труд		0.00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		10.80
	Доп.р-ди труд	%	100		0.00
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				21.59
	Общо допълнителни р-ди				10.80
	Начисления (%) (печалба)	%	10		3.24
	Обща цена :				35.63

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Друмев



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №8

Позиция
1008

Машинно подравняване на банкети, без натоварване и превоз.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автогрейдер	мсм	0.00094	620.00	0.58
			Всичко механизация		0.58
	ТРУД :				
					0.00
			Всичко труд		0.00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.29
	Доп.р-ди труд	%	100		0.00
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.58
	Общо допълнителни р-ди				0.29
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.09
	Обща цена :				0.96 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

25

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №10

Позиция 1010 Профилиране и полтъване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. разстилане, улътняване и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Трошен камък 0-40мм	м3	1.45	15.00	21.75
	Вода	м3	0.16	2.30	0.37
			Всичко материали		22.12
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.013	350.00	4.55
	Валяк - бандажен	мсм	0.0088	420.00	3.70
	Банкетоплагаща машина	мсм	0.00535	620.00	3.32
	Водоноска	мсм	0.001	280.00	0.28
			Всичко механизация		11.85
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.24	4.00	0.96
			Всичко труд		0.96
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		5.93
	Доп.р-ди труд	%	100		0.96
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				34.93
	Общо допълнителни р-ди				6.89
	Начисления (%) (печалба)	%	10		4.18
	Обща цена :				46.00 лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Дрumeв



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №11

Позиция
1011

Направа насип от з.п. на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво,
указано от Възложителя и с одобрен от него материал, вкл.
разстилане и уплътняване

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.0025	350.00	0.88
	Автогрейдер	мсм	0.00688	620.00	4.27
	Валяк - бандажен	мсм	0.00988	420.00	4.15
	Челен товарач	мсм	0.00988	420.00	4.15
			Всичко механизация		13.45
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.27	4.00	1.08
			Всичко труд		1.08
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		6.73
	Доп.р-ди труд	%	100		1.08
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				14.53
	Общо допълнителни р-ди				7.81
	Начисления (%) (печалба)	%	10		2.23
	Обща цена :				24.57

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желазко Дрumeв



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №12

Позиция 1012 Направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Трошен камък 0-63мм	м3	1.45	15.00	21.75
	Вода	м3	0.16	2.30	0.37
			Всичко материали		22.12
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.013	350.00	4.55
	Валяк - бандажен	мсм	0.00988	420.00	4.15
	Автогрейдер	мсм	0.00688	620.00	4.27
	Водоноска	мсм	0.00988	280.00	2.77
			Всичко механизация		15.74
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.20	4.00	0.80
			Всичко труд		0.80
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		7.87
	Доп.р-ди труд	%	100		0.80
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				38.66
	Общо допълнителни р-ди				8.67
	Начисления (%) (печалба)	%	10		4.73
	Обща цена :				52.06

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №13

Позиция 1013 Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и
натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя

за 1 м1

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.00016	350.00	0.06
	Челен товарач	мсм	0.001	420.00	0.42
	Автобагер къртач	мсм	0.0046	500.00	2.30
			Всичко механизация		2.78
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.120	4.00	0.48
			Всичко труд		0.48
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		1.39
	Доп.р-ди труд	%	100		0.48
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				3.26
	Общо допълнителни р-ди				1.87
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.51
	Обща цена :				5.64 лв/м1

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ инж. Желязко Дрumeв

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №14

Позиция 1014 Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз.

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Общ работник	час	3.375	4.00	13.50
			Всичко труд		13.50
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		13.50
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				13.50
	Общо допълнителни р-ди				13.50
	Начисления (%) (печалба)	%	10		2.70
	Обща цена :				29.70 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №15

Позиция 1015 Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Общ работник	час	2.813	4.00	11.25
			Всичко труд		11.25
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		11.25
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				11.25
	Общо допълнителни р-ди				11.25
	Начисления (%) (печалба)	%	10		2.25
	Обща цена :				24.75 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №16

Позиция 1016 Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Общ работник	час	3.375	4.00	13.50
			Всичко труд		13.50
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		13.50
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				13.50
	Общо допълнителни р-ди				13.50
	Начисления (%) (печалба)	%	10		2.70
	Обща цена :				29.70

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №17

Позиция
1017

Почистване на земни и облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.350	4.00	1.40
			Всичко труд		1.40
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		1.40
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.40
	Общо допълнителни р-ди				1.40
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.28
	Обща цена :				3.08

лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ-
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

33

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №18

Позиция
1018

Почистване на облицовани окопи, запълнени над 50 % - ръчно

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.405	4.00	1.62
			Всичко труд		1.62
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		1.62
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.62
	Общо допълнителни р-ди				1.62
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.32
	Обща цена :				3.56 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №19

Позиция 1019 Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				0.00
				Всичко материали	0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автобагер	мсм	0.00284	500.00	1.42
	Товарен автомобил	мсм	0.0025	350.00	0.88
				Всичко механизация	2.30
	ТРУД :				0.00
				Всичко труд	0.00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		1.15
	Доп.р-ди труд	%	100		0.00
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.30
	Общо допълнителни р-ди				1.15
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.35
	Обща цена :				3.80

лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Дрουμεв /



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №20

Позиция 1020 Почистване на бет. отводнителни ули - 40/50 /без натоварване и
превоз/

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.224	4.00	0.90
			Всичко труд		0.90
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		0.90
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.90
	Общо допълнителни р-ди				0.90
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.18
	Обща цена :				1.98 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №21

Позиция 1021 Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и превоз/

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.145	4.00	0.58
			Всичко труд		0.58
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		0.58
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.58
	Общо допълнителни р-ди				0.58
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.12
	Обща цена :				1.28

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Дрუმев /



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №22

Позиция 1022 Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и превоз/

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТК 80 четка	мсм	0.00249	220.00	0.55
			Всичко механизация		0.55
	ТРУД :				
					0.00
			Всичко труд		0.00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.28
	Доп.р-ди труд	%	100		0.00
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.55
	Общо допълнителни р-ди				0.28
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.08
	Обща цена :				0.91

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №23

Позиция 1023 Общ, обикновен изкоп на отвал машинно, включително всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автобагер	мсм	0.0064	500.00	3.20
			Всичко механизация		3.20
	ТРУД :				
					0.00
			Всичко труд		0.00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		1.60
	Доп.р-ди труд	%	100		0.00
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				3.20
	Общо допълнителни р-ди				1.60
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.48
	Обща цена :				5.28 лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №24

Позиция 1024 Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, вкл. Всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 т/км

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.000470	350.00	0.16
			Всичко механизация		0.16
	ТРУД :				
					0.00
			Всичко труд		0.00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.08
	Доп.р-ди труд	%	100		0.00
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.16
	Общо допълнителни р-ди				0.08
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.02
	Обща цена :				0.26

лв/т/км

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

40

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №25

Позиция 1025 Почистване на свлачища и срутища с натоварване и извозване на материала до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.0025	350.00	0.88
	Автогрейдер	мсм	0.0185	620.00	11.47
	Автобагер	мсм	0.0185	500.00	9.25
			Всичко механизация		21.60
	ТРУД :				
					0.00
			Всичко труд		0.00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		10.80
	Доп.р-ди труд	%	100		0.00
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				21.60
	Общо допълнителни р-ди				10.80
	Начисления (%) (печалба)	%	10		3.24
	Обща цена :				35.64 лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Друмев



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

41

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №26

Позиция 1026 Изкоп за направа корекция на водни течения съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				0.00
					0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автобагер	мсм	0.0076	500.00	3.80
	Товарен автомобил	мсм	0.0025	350.00	0.88
					4.68
	ТРУД :				0.00
					0.00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		2.34
	Доп.р-ди труд	%	100		0.00
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				4.68
	Общо допълнителни р-ди				2.34
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.70
	Обща цена :				7.72

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Друмев



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №27

Позиция 1027 Почистване на пътното платно машинно

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	TK 80 четка	мсм	0.0027	220.00	0.59
			Всичко механизация		0.59
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.027	4.00	0.11
			Всичко труд		0.11
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.30
	Доп.р-ди труд	%	100		0.11
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.70
	Общо допълнителни р-ди				0.41
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.11
	Обща цена :				1.22 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

43

Група №1 ЗЕМНИ РАБОТИ - К1

Анализ за образуване на единични цени №28

Позиция
1028

Измиване с вода на пътното платно

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вода	м3	0.005	2.30	0.01
			Всичко материали		0.01
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Водоноска	мсм	0.00235	280.00	0.66
			Всичко механизация		0.66
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.0235	4.00	0.09
			Всичко труд		0.09
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.33
	Доп.р-ди труд	%	100		0.09
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.76
	Общо допълнителни р-ди				0.42
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.12
	Обща цена :				1.30 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Друмев



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
 НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 1

Позиция 2001 Разваляне на съществуваща настилка, вкл. изкопаване, натоварване,
 съгласно указанията на Възложителя

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автобагер с хидр.чук	мсм	0.014	500.00	7.00
	Челен товарач	мсм	0.014	420.00	5.88
			Всичко механизация		12.88
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.24	4.00	0.96
			Всичко труд		0.96
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		6.44
	Доп.р-ди труд	%	100		0.96
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				13.84
	Общо допълнителни р-ди				7.40
	Начисления (%) (печалба)	%	10		2.12
	Обща цена :				23.36 лв/м3

Изпълнителен директор
 на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

45

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 2

Позиция
2002

Ремонт на слаби места в основата - оформяне, отстраняване на нездравия материал до достигане на здрав пласт, полагане и уплътняване на трошен камък и всички свързани с това присъщи разходи и транспорт.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Трошен камък 0-63мм	м3	1.45	15.00	21.75
	Вода	м3	0.16	2.30	0.37
			Всичко материали		22.12
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.013	350.00	4.55
	Валяк	мсм	0.00988	420.00	4.15
	Авторейдер	мсм	0.00688	620.00	4.27
	Автобагер	мсм	0.0015	500.00	0.75
	Водоноска	мсм	0.00988	280.00	2.77
			Всичко механизация		16.49
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.275	4.00	1.10
			Всичко труд		1.10
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		8.25
	Доп.р-ди труд	%	100		1.10
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				39.71
	Общо допълнителни р-ди				9.35
	Начисления (%) (печалба)	%	10		4.91
	Обща цена :				53.97

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Друмев



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

46

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 3

Позиция
2003

Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за
подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но
с СBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при
оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Трошен камък 0-63мм	м3	1.45	15.00	21.75
	Вода	м3	0.16	2.30	0.37
			Всичко материали		22.12
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.013	350.00	4.55
	Валяк-бандажен	мсм	0.00418	420.00	1.76
	Автогрейдер	мсм	0.00318	620.00	1.97
	Водоноса	мсм	0.00418	280.00	1.17
			Всичко механизация		9.45
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.22	4.00	0.88
			Всичко труд		0.88
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		4.73
	Доп.р-ди труд	%	100		0.88
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				32.45
	Общо допълнителни р-ди				5.61
	Начисления (%) (печалба)	%	10		3.81
	Обща цена :				41.87

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Друмев /



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

47

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 4

Позиция 2004 Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.

за 1 м2					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Плътен асфалтобетон	т	0.096	120.00	11.52
	Вода	м3	0.01	2.30	0.02
	Битумна емулсия	т	0.00075	950.00	0.71
	Битумна паста	т	0.000275	2000.00	0.55
	Каменно брашно	т	0.001	68.00	0.07
	Всичко материали				12.87
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил-отпадъци	мсм	0.0005	350.00	0.18
	Товарен автомобил- асф.смес	мсм	0.002	350.00	0.70
	фугорез	мсм	0.0051	80.00	0.41
	Къртач	мсм	0.0051	80.00	0.41
	Моторна духалка	мсм	0.0051	80.00	0.41
	Моторна пръскачка за битумна емулсия	мсм	0.0051	80.00	0.41
	Ел.агрегат-мобилен	мсм	0.0051	160.00	0.82
	Валяк-бандажен	мсм	0.0051	420.00	2.14
	Автомобил	мсм	0.0051	250.00	1.28
	Всичко механизация				6.76
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.59	4.50	2.66
	Всичко труд				2.66
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		3.38
	Доп.р-ди труд	%	100		2.66
	Доставно складови разходи	%	10		0.13
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				22.29
	Общо допълнителни р-ди				6.17
	Начисления (%) (печалба)	%	10		2.85
	Обща цена :				31.31 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 5

Позиция
2005

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Плътен асфалтобетон	т	0.144	120.00	17.28
	Вода	м3	0.01	2.30	0.02
	Битумна емулсия	т	0.00075	950.00	0.71
	Битумна паста	т	0.000275	2000.00	0.55
	Каменно брашно	т	0.001	68.00	0.07
			Всичко материали		18.63
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил-отпадъци	мсм	0.0008	350.00	0.28
	Товарен автомобил- асф.смес	мсм	0.003	350.00	1.05
	фугорез	мсм	0.0053	80.00	0.42
	Къртач	мсм	0.0053	80.00	0.42
	Моторна духалка	мсм	0.0053	80.00	0.42
	Моторна пръскачка за битумна емулсия	мсм	0.0053	80.00	0.42
	Ел.агрегат-мобилен	мсм	0.0053	160.00	0.85
	Валяк-бандажен	мсм	0.0053	420.00	2.23
	Автомобил	мсм	0.0053	250.00	1.33
			Всичко механизация		7.42
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	1.01	4.50	4.55
			Всичко труд		4.55
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		3.71
	Доп.р-ди труд	%	100		4.55
	Доставно складови разходи	%	10		0.13
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				30.60
	Общо допълнителни р-ди				8.39
	Начисления (%) (печалба)	%	10		3.90
	Обща цена :				42.89 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

49

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пъти и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 6

Позиция
2006

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Плътен асфалтобетон	т	0.192	120.00	23.04
	Вода	м3	0.01	2.30	0.02
	Битумна емулсия	т	0.00075	950.00	0.71
	Битумна паста	т	0.000275	2000.00	0.55
	Каменно брашно	т	0.001	68.00	0.07
	Всичко материали				24.39
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил-отпадъци	мсм	0.001	350.00	0.35
	Товарен автомобил- асф.смес	мсм	0.004	350.00	1.40
	фугорез	мсм	0.0054	80.00	0.43
	Къртач	мсм	0.0054	80.00	0.43
	Моторна духалка	мсм	0.0054	80.00	0.43
	Моторна пръскачка за битумна емулсия	мсм	0.0054	80.00	0.43
	Ел.агрегат-мобилен	мсм	0.0054	160.00	0.86
	Валяк-бандажен	мсм	0.0054	420.00	2.27
	Автомобил	мсм	0.0054	250.00	1.35
	Всичко механизация				7.95
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	1.42	4.50	6.39
	Всичко труд				6.39
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		3.98
	Доп.р-ди труд	%	100		6.39
	Доставно складови разходи	%	10		0.13
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				38.73
	Общо допълнителни р-ди				10.50
	Начисления (%) (печалба)	%	10		4.92
	Обща цена :				54.15 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ ибж. Желязко Друмев /

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

50

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 7

Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със
Позиция 2007 средна дебелина 4см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване,
разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това
присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Плътен асфалтобетон	т	0.096	120.00	11.52
	Вода	м3	0.01	2.30	0.02
	Битумна емулсия	т	0.00075	950.00	0.71
	Битумна паста	т	0.000275	2000.00	0.55
	Каменно брашно	т	0.001	68.00	0.07
			Всичко материали		12.87
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил-отпадъци	мсм	0.0005	350.00	0.18
	Товарен автомобил- асф.смес	мсм	0.002	350.00	0.70
	Пътна фреза	мсм	0.0005	810.00	0.41
	Асфалтополагач	мсм	0.001	820.00	0.82
	Валяк бандажен	мсм	0.0021	420.00	0.88
	Валяк бандажен	мсм	0.0021	420.00	0.88
	Автогудронатор	мсм	0.000625	740.00	0.46
	Комбинирана машина МАЗ КО /водоноска/четка/	мсм	0.0006	385.00	0.23
	Валяк пневматичен	мсм	0.0021	420.00	0.88
	Фугорез	мсм	0.0051	80.00	0.41
	Компресор	мсм	0.0051	120.00	0.61
			Всичко механизация		6.46
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.25	4.50	1.13
			Всичко труд		1.13
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		3.23
	Доп.р-ди труд	%	100		1.13
	Доставно складови разходи	%	10		0.06
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				20.46
	Общо допълнителни р-ди				4.42
	Начисления (%) (печалба)	%	10		2.49
	Обща цена :				27.37 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

51

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 8

Позиция
2008

Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна
асф.смес - със средна дебелина 8см. - машинно /фрезозване, оформяне,
почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване и
всички свързани с това разходи/.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Плътен асфалтобетон	т	0.12	120.00	14.40
	Вода	м3	0.01	2.30	0.02
	Битумна емулсия	т	0.00075	950.00	0.71
	Битумна паста	т	0.000275	2000.00	0.55
	Каменно брашно	т	0.001	68.00	0.07
	Всичко материали				15.75
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил-фр. Мат.	МСМ	0.00065	350.00	0.23
	Товарен автомобил- асф.смес	МСМ	0.0026	350.00	0.91
	Пътна фреза	МСМ	0.00055	810.00	0.45
	Асфалтополагач	МСМ	0.0015	820.00	1.23
	Валяк бандажен	МСМ	0.0023	420.00	0.97
	Валяк бандажен	МСМ	0.0023	420.00	0.97
	Автогудронатор	МСМ	0.00065	740.00	0.48
	Комбинирана машина МАЗ КО /водоноска/четка/	МСМ	0.00065	385.00	0.25
	Валяк пневматичен	МСМ	0.0023	420.00	0.97
	Фугорез	МСМ	0.0055	80.00	0.44
	Компресор	МСМ	0.0055	120.00	0.66
	Всичко механизация				7.56
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.485	4.50	2.18
	Всичко труд				2.18
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		3.78
	Доп.р-ди труд	%	100		2.18
	Доставно складови разходи	%	10		0.06
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				25.49
	Общо допълнителни р-ди				6.02
	Начисления (%) (печалба)	%	10		3.15
	Обща цена :				34.66 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

52

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 9

Позиция 2009 Изкърпване на настилната със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.

за 1 т					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Асфалтова смес -студена	т	1.000	354.00	354.00
	Битумна емулсия	т	0.0050	950.00	4.75
			Всичко материали		358.75
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил-отпадъци	МСМ	0.0048	350.00	1.68
	Автомобил	МСМ	0.0081	250.00	2.03
	Фугорез	МСМ	0.050	80.00	4.00
	Компресор	МСМ	0.050	120.00	6.00
	Моторна пръскачка за битумна емулсия	МСМ	0.050	80.00	4.00
	Челен товарач	МСМ	0.005	420.00	2.10
	Валяк бандажен	МСМ	0.0950	420.00	39.90
			Всичко механизация		59.71
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	1.315	4.50	5.92
			Всичко труд		5.92
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		29.86
	Доп.р-ди труд	%	100		5.92
	Доставно складови разходи	%	10		35.88
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				424.38
	Общо допълнителни р-ди				71.66
	Начисления (%) (печалба)	%	10		49.60
	Обща цена :				545.64 лв/т

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 10

Позиция
2010

Студено рециклиране на пътната настилка с дълбочина 20 см

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Хидравлично свързващо вещество	т	0.024	120.00	2.88
	Вода	м3	0.05	2.30	0.12
	Фракция 0-10	м3	0.045	15.00	0.68
			Всичко материали		3.68
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.00023	350.00	0.08
	Фреза рециклатор	мсм	0.0021	2710.00	5.69
	Комбинирана машина МАЗ КО /водоносна/четка/	мсм	0.00154	385.00	0.59
	Автогрейдер	мсм	0.0021	620.00	1.30
	Валяк-до 10т	мсм	0.0021	420.00	0.88
	Валяк-до 10т	мсм	0.0021	420.00	0.88
	Валяк-до 27т	мсм	0.0021	420.00	0.88
	Циментовоз	мсм	0.0021	350.00	0.74
	Цименторазпръсквач	мсм	0.0021	500.00	1.05
			Всичко механизация		12.09
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.055	4.50	0.25
		час		Всичко труд	0.25
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		6.05
	Доп.р-ди труд	%	100		0.25
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				16.02
	Общо допълнителни р-ди				6.30
	Начисления (%) (печалба)	%	10		2.23
	Обща цена :				24.55 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 11

Позиция 2011 Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна
емулсия под налягане

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Полимермодифицирана битумна емулсия	т	0.175	1050.00	183.75
	Фракция 4-8мм	т	1.80	22.00	39.60
			Всичко материали		223.35
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.069	350.00	24.15
	Кърпечна машина	мсм	0.222	750.00	166.50
	Валяк-бандажен	мсм	0.0222	420.00	9.32
			Всичко механизация		199.97
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	4.150	4.50	18.68
			Всичко труд		18.68
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		99.99
	Доп.р-ди труд	%	100		18.68
	Доставно складови разходи	%	10		18.38
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				442.00
	Общо допълнителни р-ди				137.05
	Начисления (%) (печалба)	%	10		57.91
	Обща цена :				636.96

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ инж. Желязко Друмев /

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 12

Позиция
2012

Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза,
включително натоварване, извозване и депониране на фрезования
материал и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вода	м3	0.20	2.30	0.46
			Всичко материали		0.46
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.0096	350.00	3.36
	Пътна фреза	мсм	0.0256	810.00	20.74
	Комбинирана машина МАЗ КО /водоноска/четка/	мсм	0.0256	385.00	9.86
			Всичко механизация		33.96
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.900	4.50	4.05
			Всичко труд		4.05
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		16.98
	Доп.р-ди труд	%	100		4.05
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				38.47
	Общо допълнителни р-ди				21.03
	Начисления (%) (печалба)	%	10		5.95
	Обща цена :				65.45 лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ инж. Желязко Дрუმев

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
 НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

56

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 13

Позиция
2013

Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на
 фугите, почистване на основата и всички свързани с това присъщи разходи
 /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.

за 1 т

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Плътен асфалтобетон	т	1.00	120.00	120.00
	Вода	м3	0.20	2.30	0.46
				Всичко материали	120.46
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Асфалтополагач	мсм	0.006	820.00	4.92
	Валяк бандажен	мсм	0.012	420.00	5.04
	Валяк бандажен	мсм	0.012	420.00	5.04
	Валяк пневматичен	мсм	0.012	420.00	5.04
	Комбинирана машина МАЗ КО /водоноска/четка/	мсм	0.006	385.00	2.31
	Фугорез	мсм	0.006	80.00	0.48
				Всичко механизация	22.83
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	1.41	4.50	6.35
				Всичко труд	6.35
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		11.42
	Доп.р-ди труд	%	100		6.35
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				149.64
	Общо допълнителни р-ди				17.77
	Начисления (%) (печалба)	%	10		16.74
	Обща цена :				184.15 лв/т

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Друмев /



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 14

Позиция
2014

Машинно полагане на неплътен асфалтобетон за усиление и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.

за 1 т					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Неплътен асфалтобетон	т	1.00	110.00	110.00
	Вода	м3	0.20	2.30	0.46
				Всичко материали	110.46
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Асфалтополагач	мсм	0.006	820.00	4.92
	Валяк бандажен	мсм	0.012	420.00	5.04
	Валяк бандажен	мсм	0.012	420.00	5.04
	Валяк пневматичен	мсм	0.012	420.00	5.04
	Комбинирана машина МАЗ КО /водоноска/четка/	мсм	0.006	385.00	2.31
				Всичко механизация	22.35
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	1.493	4.50	6.72
				Всичко труд	6.72
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		11.18
	Доп.р-ди труд	%	100		6.72
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				139.53
	Общо допълнителни р-ди				17.90
	Начисления (%) (печалба)	%	10		15.74
	Обща цена :				173.17 лв/т

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

58

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 15

Позиция
2015

Транспорт на асфалтова смес за машинно полагане

за 1 т/км

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв. /
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил- асф.смес	мсм	0.00047	350.00	0.16
			Всичко механизация		0.16
	ТРУД :				
					0.00
			Всичко труд		0.00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.08
	Доп.р-ди труд	%	100		0.00
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.16
	Общо допълнителни р-ди				0.08
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.02
	Обща цена :				0.26 лв/т/км

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 16

Позиция 2016 Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Разреден битум	т	0.00066	980.00	0.65
				Всичко материали	0.65
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автогудронатор	мсм	0.0006	740.00	0.44
	Компресор	мсм	0.0003	120.00	0.04
	ТК 80 четка	мсм	0.0001	220.00	0.02
				Всичко механизация	0.50
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.0045	4.50	0.02
				Всичко труд	0.02
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.25
	Доп.р-ди труд	%	100		0.02
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.17
	Общо допълнителни р-ди				0.27
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.14
	Обща цена :				1.58

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Друмев /



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИПИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 17

Позиция 2017 Направа на втори/свързващ/ битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това разходи.

					за 1 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Битумна емулсия	т	0.0003	950.00	0.29
				Всичко материали	0.29
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автогудронатор	мсм	0.0003	740.00	0.22
	Компресор	мсм	0.0001	120.00	0.01
	ТК 80 четка	мсм	0.00005	220.00	0.01
				Всичко механизация	0.24
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.0025	4.50	0.01
				Всичко труд	0.01
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.12
	Доп.р-ди труд	%	100		0.01
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.54
	Общо допълнителни р-ди				0.13
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.07
	Обща цена :				0.74

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 18

Позиция 2018 Полагане на единична повърхностна обработка на асфалтобетонова настилка.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Полимермодифицирана битумна емулсия	т	0.002	1050.00	2.10
	Фракция 4-8мм	т	0.20	22.00	4.40
			Всичко материали		6.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Машина за полагане "Печматик"	мсм	0.0026	750.00	1.95
			Всичко механизация		1.95
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.38	4.50	1.71
			Всичко труд		1.71
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.98
	Доп.р-ди труд	%	100		1.71
	Доставно складови разходи	%	10		0.65
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				10.16
	Общо допълнителни р-ди				3.34
	Начисления (%) (печалба)	%	10		1.35
	Обща цена :				14.85 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 19

Позиция
2019

Полагане на двойна повърхностна обработка на асфалтобетонена настилка.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Полимермодифицирана битумна емулсия	т	0.004	1050.00	4.20
	Фракция 4-8мм	т	0.40	22.00	8.80
				Всичко материали	13.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Машина за полагане "Печматик"	мсм	0.0027	750.00	2.03
				Всичко механизация	2.03
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.48	4.50	2.16
				Всичко труд	2.16
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		1.02
	Доп.р-ди труд	%	100		2.16
	Доставно складови разходи	%	10		1.30
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				17.19
	Общо допълнителни р-ди				4.48
	Начисления (%) (печалба)	%	10		2.17
	Обща цена :				23.84 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 20

Позиция 2020 Полагане на Тънкослойно покритие върху асфалтобетонова настилка -
еднопластово.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Полимермодифицирана битумна емулсия	т	0.002	1050.00	2.10
	Фракция 4-8мм	т	0.22	22.00	4.84
				Всичко материали	6.94
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Машина за полагане "Печматик"	мсм	0.0026	750.00	1.95
				Всичко механизация	1.95
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.38	4.50	1.71
				Всичко труд	1.71
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.98
	Доп.р-ди труд	%	100		1.71
	Доставно складови разходи	%	10		0.69
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				10.60
	Общо допълнителни р-ди				3.38
	Начисления (%) (печалба)	%	10		1.40
	Обща цена :				15.38

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Друмев /



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

64

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 21

Позиция 2021 Полагане на Тънкослойно покритие върху асфалтобетонена настилка -
двупластово.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Полимермодифицирана битумна емулсия	т	0.004	1050.00	4.20
	Фракция 4-8мм	т	0.44	22.00	9.68
				Всичко материали	13.88
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Машина за полагане "Печматик"	мсм	0.0027	750.00	2.03
				Всичко механизация	2.03
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.48	4.50	2.16
				Всичко труд	2.16
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		1.02
	Доп.р-ди труд	%	100		2.16
	Доставно складови разходи	%	10		1.39
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				18.07
	Общо допълнителни р-ди				4.57
	Начисления (%) (печалба)	%	10		2.26
	Обща цена :				24.90

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 22

Позиция 2022 Запълване на пукнатини и фути в настилната със ширина до 3 мм.,
съгласно указанията на Възложителя.

за 1 м1

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Полимермодифицирана битумна емулсия	т	0.0003	1050.00	0.32
	Пясък	м3	0.0006	18.00	0.01
			Всичко материали		0.33
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Битум шприц машина за запълване на пукнатини	мсм	0.0025	360.00	0.90
			Всичко механизация		0.90
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.05	4.50	0.23
			Всичко труд		0.23
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.45
	Доп.р-ди труд	%	100		0.23
	Доставно складови разходи	%	10		0.03
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.46
	Общо допълнителни р-ди				0.71
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.22
	Обща цена :				2.39

лв/м1

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

66

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 23

Позиция 2023 Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.

за 1 м1

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Битумна паста	т	0.0005	2000.00	1.00
	Пясък	м3	0.0012	18.00	0.02
	Всичко материали				1.02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Битум шприц машина за запълване на пукнатини	мсм	0.0028	360.00	1.01
	Всичко механизация				1.01
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.095	4.50	0.43
	Всичко труд				0.43
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.51
	Доп.р-ди труд	%	100		0.43
	Доставно складови разходи	%	10		0.10
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.46
	Общо допълнителни р-ди				1.04
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.35
	Обща цена :				3.85

лв/м1

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ инж. Желязко Друмев /

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 2 Поддържане и ремонт на пътни и улични настилки - К2

Анализ за образуване на единични цени № 24

Позиция 2024 Превоз на насип материали с товарен автомобил, вкл. всички свързани с
това присъщи разходи.

за 1 т/км					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
				Всичко материали	0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.00045	350.00	0.16
				Всичко механизация	0.16
	ТРУД :				
					0.00
				Всичко труд	0.00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.08
	Доп.р-ди труд	%	100		0.00
	Доставно складови разходи	%	10		0.00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.16
	Общо допълнителни р-ди				0.08
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.02
	Обща цена :				0.26 лв/т/км

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Друмев /



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3


Анализ за образуване на единични цени № 1

Позиция 3001 Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м1

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон клас С 16/20	м3	0.05	95.00	4.75
	Циментов разтвор	м3	0.0045	100.00	0.45
	Дъски иглолистни	м3	0.0033	300.00	0.99
	Пирони	кг	0.0359	2.00	0.07
	Бетонски бордюри 18/35/50	бр	2.00	8.00	16.00
				Всичко материали	22.26
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Челен товарач	мсм	0.0049	420.00	2.06
	Автобетоновоз	мсм	0.00090	450.00	0.41
				Всичко механизация	2.47
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.3854	4.50	1.73
				Всичко труд	1.73
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		1.24
	Доп.р-ди труд	%	100		1.73
	Доставно складови разходи	%	10		1.75
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				26.46
	Общо допълнителни р-ди				4.72
	Начисления (%) (печалба)	%	10		3.12
	Обща цена :				34.30 лв/м1

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ инж. Желязко Друмев /

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 2

Позиция 3002 Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон клас С 16/20	м3	0.0335	95.00	3.18
	Циментов разтвор	м3	0.0045	100.00	0.45
	Дъски иглолистни	м3	0.0033	300.00	0.99
	Пирони	кг	0.0359	2.00	0.07
	Бетонови бордюри 8/16/50	бр	2.00	3.00	6.00
			Всичко материали		10.69
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Челен товарач	мсм	0.0037	420.00	1.55
	Автобетоновоз	мсм	0.00060	450.00	0.27
			Всичко механизация		1.82
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.386	4.50	1.74
			Всичко труд		1.74
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.91
	Доп.р-ди труд	%	100		1.74
	Доставно складови разходи	%	10		0.75
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				14.25
	Общо допълнителни р-ди				3.40
	Начисления (%) (печалба)	%	10		1.77
	Обща цена :				19.42 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ инж. Желязко Друмев /

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

70

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образуване на единични цени № 3

Позиция 3003 Доставка и полагане бет. улей - 40/50 , съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон клас С 16/20	м3	0.0335	95.00	3.18
	Циментов разтвор	м3	0.0045	100.00	0.45
	Отводнителен улей 40/50	бр	2.50	3.65	9.13
			Всичко материали		12.76
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Челен товарач	мсм	0.0036	420.00	1.51
	Автобетоновоз	мсм	0.00060	450.00	0.27
			Всичко механизация		1.78
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.4466	4.50	2.01
			Всичко труд		2.01
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.89
	Доп.р-ди труд	%	100		2.01
	Доставно складови разходи	%	10		0.96
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				16.55
	Общо допълнителни р-ди				3.86
	Начисления (%) (печалба)	%	10		2.04
	Обща цена :				22.45 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 4

Позиция 3004 Доставка и монтаж на предпазна стена тип "Ню Джърси", или подобна, съгласно указанията на Възложителя.

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетонов елемент "Ню Джърси"	бр	1.00	92.30	92.30
			Всичко материали		92.30
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автокран	мсм	0.0066	400.00	2.64
			Всичко механизация		2.64
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.28	4.50	1.26
			Всичко труд		1.26
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		1.32
	Доп.р-ди труд	%	100		1.26
	Доставно складови разходи	%	10		9.23
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				96.20
	Общо допълнителни р-ди				11.81
	Начисления (%) (печалба)	%	10		10.80
	Обща цена :				118.81

лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образуване на единични цени № 5

Позиция 3005 Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф100, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Тръба дренажна ф100	м	1	1.90	1.90
	Бетон клас С 12/15-подложен	м3	0.04	85.00	3.40
	Камък трошен-дренаж	м3	0.112	15.00	1.68
			Всичко материали		6.98
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил -др.материал	мсм	0.0047	350.00	1.65
	Товарен автомобил-з.м.	мсм	0.0005	350.00	0.18
	Автобагер-изкоп	мсм	0.0016	500.00	0.80
	Автобетоновоз	мсм	0.00100	450.00	0.45
			Всичко механизация		3.08
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.52	4.50	2.34
			Всичко труд		2.34
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		1.54
	Доп.р-ди труд	%	100		2.34
	Доставно складови разходи	%	10		0.19
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				12.40
	Общо допълнителни р-ди				4.07
	Начисления (%) (печалба)	%	10		1.65
	Обща цена :				18.12

лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ инж. Желязко Друмев /

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

73

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 6

Позиция
3006

Ремонт облицован окоп включително всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетонни плочи 55/40/5	бр	2.00	4.00	8.00
	Циментов разтвор	м3	0.0045	100.00	0.45
	Пясък	м3	0.08	18.00	1.44
			Всичко материали		9.89
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил-пясък	мсм	0.0019	350.00	0.67
			Всичко механизация		0.67
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	1.03	4.50	4.64
			Всичко труд		4.64
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.34
	Доп.р-ди труд	%	100		4.64
	Доставно складови разходи	%	10		0.85
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				15.20
	Общо допълнителни р-ди				5.83
	Начисления (%) (печалба)	%	10		2.10
	Обща цена :				23.13 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

74

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образуване на единични цени № 7

Позиция 3007 Доставка и полагане на бетонови облицовани отводнителни окопи и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетонови корита ЕО 1,00/1,50/0,10	бр	1.00	58.60	58.60
	Циментов разтвор	м3	0.01	100.00	1.00
	Пясък	м3	0.15	18.00	2.70
			Всичко материали		62.30
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил-пясък	мсм	0.0027	350.00	0.95
	Автокран	мсм	0.0066	400.00	2.64
			Всичко механизация		3.59
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.28	4.50	1.26
			Всичко труд		1.26
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		1.80
	Доп.р-ди труд	%	100		1.26
	Доставно складови разходи	%	10		5.96
	Всичко праки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				67.15
	Общо допълнителни р-ди				9.02
	Начисления (%) (печалба)	%	10		7.62
	Обща цена :				83.79 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 8

Позиция
3008

Възстановяване насили около устои и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Трошен камък 0-63мм	м3	0.87	15.00	13.05
			Всичко материали		13.05
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.036	350.00	12.60
	Челен товарач	мсм	0.0045	420.00	1.89
			Всичко механизация		14.49
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.341	4.00	1.36
			Всичко труд		1.36
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		7.25
	Доп.р-ди труд	%	100		1.36
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				28.90
	Общо допълнителни р-ди				8.61
	Начисления (%) (печалба)	%	10		3.75
	Обща цена :				41.26

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

76

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образуване на единични цени № 9

Позиция 3009 Ремонт на парапети на съоръжения с влагане до 50% нови елементи, вкл. обработка, боядисване, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Грунд антикорозионен	кг	0.065	4.20	0.27
	Боя метал	кг	0.130	7.50	0.98
	Разредител	л	0.050	4.85	0.24
	Шкурка	м	0.25	1.10	0.28
	Парапет	м	0.50	88.90	44.45
			Всичко материали		46.22
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Електрожен	мсм	0.005	80.00	0.40
	Автомобил	мсм	0.0010	250.00	0.25
			Всичко механизация		0.65
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.545	4.50	2.45
			Всичко труд		2.45
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.33
	Доп.р-ди труд	%	100		2.45
	Доставно складови разходи	%	10		4.62
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				49.32
	Общо допълнителни р-ди				7.40
	Начисления (%) (печалба)	%	10		5.67
	Обща цена :				62.39 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 10

Позиция
3010

Демонтаж на метален параван тежък тип, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Електрожен	мсм	0.011	80.00	0.88
	Автомобил	мсм	0.00246	250.00	0.62
			Всичко механизация		1.50
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.10	4.50	0.45
			Всичко труд		0.45
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.75
	Доп.р-ди труд	%	100		0.45
	Доставно складови разходи	%	10		0.00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.95
	Общо допълнителни р-ди				1.20
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.32
	Обща цена :				3.47 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

78

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 11

Позиция 3011 Доставка и монтаж на тръбно-решетъчен парапет Н=110 см, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Тръбно-решетъчен парапет Н=110 см	м	1	88.90	88.90
			Всичко материали		88.90
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Електрожен	мсм	0.05	80.00	4.00
	Автомобил	мсм	0.0025	250.00	0.63
			Всичко механизация		4.63
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.502	4.50	2.26
			Всичко труд		2.26
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		2.32
	Доп.р-ди труд	%	100		2.26
	Доставно складови разходи	%	10		8.89
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				95.79
	Общо допълнителни р-ди				13.47
	Начисления (%) (печалба)	%	10		10.93
	Обща цена :				120.19 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

79

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образуване на единични цени № 12

Позиция 3012 Доставка и монтаж нови парапети тежък тип, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Парапет -тежък тип	м	1	255.00	255.00
				Всичко материали	255.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Електрожен	мсм	0.10	80.00	8.00
	Автомобил	мсм	0.0050	250.00	1.25
				Всичко механизация	9.25
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	2.01	4.50	9.05
				Всичко труд	9.05
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		4.63
	Доп.р-ди труд	%	100		9.05
	Доставно складови разходи	%	10		25.50
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				273.30
	Общо допълнителни р-ди				39.18
	Начисления (%) (печалба)	%	10		31.25
	Обща цена :				343.73 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 13

Позиция 3013 Боядисване на парпети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Грунд антикорозионен	кг	0.065	4.20	0.27
	Боя метал	кг	0.130	7.50	0.98
	Разредител	л	0.050	4.85	0.24
	Шкурка	м	0.25	1.10	0.28
			Всичко материали		1.77
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.672	4.50	3.02
			Всичко труд		3.02
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		3.02
	Доставно складови разходи	%	10		0.18
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				4.79
	Общо допълнителни р-ди				3.20
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.80
	Обща цена :				8.79 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

81

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 14

Позиция 3014 Облицовка с едроломен камък на цим р-р М15 (БДС EN 998-2), радиe при водостоци и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Едроломен камък	м3	0.15	10.00	1.50
	Циментов разтвор	м3	0.10	100.00	10.00
			Всичко материали		11.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.009	350.00	3.15
	Автобетоновоз	мсм	0.002	450.00	0.90
			Всичко механизация		4.05
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	1.52	4.50	6.84
			Всичко труд		6.84
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		2.03
	Доп.р-ди труд	%	100		6.84
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				22.39
	Общо допълнителни р-ди				8.87
	Начисления (%) (печалба)	%	10		3.13
	Обща цена :				34.39

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образување на единични цени № 15

Позиция 3015	Облицовка с едроломен камък на на суха fuga, радиe при водостоци и всички свързани с това пристъпи разходи.
-----------------	---

3a 1 m2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Едролюмен камък	м3	0.15	10.00	1.50
			Всичко материали		1.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.009	350.00	3.15
			Всичко механизация		3.15
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	1.327	4.50	5.97
			Всичко труд		5.97
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		1.58
	Доп.р-ди труд	%	100		5.97
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				10.62
	Общо допълнителни р-ди				7.55
	Начисления (%) (печалба)	%	10		1.82
	Обща цена :				19.99

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 16

Позиция 3016 Направа кофраж за съоръжения с правоъгълни повърхнини и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал-бичмета	м3	0.0014	300.00	0.42
	Дървен материал-греди	м3	0.0034	300.00	1.02
	Дървен материал-дъски	м3	0.004	300.00	1.20
	Пирони	кг	0.09	2.00	0.18
			Всичко материали		2.82
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	1.362	4.50	6.13
			Всичко труд		6.13
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		6.13
	Доставно складови разходи	%	10		0.28
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				8.95
	Общо допълнителни р-ди				6.41
	Начисления (%) (печалба)	%	10		1.54
	Обща цена :				16.90

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 17

Позиция 3017 Направа на кофраж прави повърхнини - видим - за подпорни стени и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал-бичмета	м3	0.0014	300.00	0.42
	Дървен материал-греди	м3	0.0034	300.00	1.02
	Дървен материал-платна	м2	1.00	8.05	8.05
	Пирони	кг	0.09	2.00	0.18
			Всичко материали		9.67
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	1.362	4.50	6.13
			Всичко труд		6.13
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		6.13
	Доставно складови разходи	%	10		0.97
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				15.80
	Общо допълнителни р-ди				7.10
	Начисления (%) (печалба)	%	10		2.29
	Обща цена :				25.19 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 18

Позиция 3018 Направа на кофраж прави повърхнини - за фундаменти и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дървен материал-бичмета	м3	0.0014	300.00	0.42
	Дървен материал-греди	м3	0.0034	300.00	1.02
	Дървен материал-дъски	м3	0.004	300.00	1.20
	Пирони	кг	0.09	2.00	0.18
			Всичко материали		2.82
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	1.362	4.50	6.13
			Всичко труд		6.13
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		6.13
	Доставно складови разходи	%	10		0.28
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				8.95
	Общо допълнителни р-ди				6.41
	Начисления (%) (печалба)	%	10		1.54
	Обща цена :				16.90 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 19

Позиция 3019 Поддържане на дилатационни фуги на съоръженията и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя.

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Грунд антикорозионен	кг	0.1	4.20	0.42
	Антикорозиционна паста	кг	0.114	35.00	3.99
			Всичко материали		4.41
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Компресор	мсм	0.004	120.00	0.48
			Всичко механизация		0.48
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.733	4.50	3.30
			Всичко труд		3.30
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.24
	Доп.р-ди труд	%	100		3.30
	Доставно складови разходи	%	10		0.44
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				8.19
	Общо допълнителни р-ди				3.98
	Начисления (%) (печалба)	%	10		1.22
	Обща цена :				13.39

лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 21

Позиция 3021 PVC тръби, БДС 12999-86, с Ф180 мм. за удължаване съществуващи отводнителни и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	PVC тръби Ф180 мм	м	1.00	32.00	32.00
			Всичко материали		32.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	1.87	4.50	8.42
			Всичко труд		8.42
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		8.42
	Доставно складови разходи	%	10		3.20
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				40.42
	Общо допълнителни р-ди				11.62
	Начисления (%) (печалба)	%	10		5.20
	Обща цена :				57.24 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

90

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образуване на единични цени № 23

Позиция 3023 Поправка на подп стени, вток-отток на съоръжения от 2 до 5м. - с бетон 10/12 по БДС EN 206-1/08, вкл. доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон клас С 10/12	м3	1.00	79.00	79.00
			Всичко материали		79.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Вибратор	мсм	0.002	80.00	0.16
	Ел агрегат	мсм	0.002	160.00	0.32
	Автобетоновоз	мсм	0.06220	450.00	27.99
			Всичко механизация		28.47
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	3.25	4.50	14.63
			Всичко труд		14.63
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		14.24
	Доп.р-ди труд	%	100		14.63
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				122.10
	Общо допълнителни р-ди				28.87
	Начисления (%) (печалба)	%	10		15.10
	Обща цена :				166.07

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образување на единични цени № 24

Позиция 3024	Положен на място подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички свързани с това присъщи разходи.
-----------------	--

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон клас C 12/15	m ³	1.00	85.00	85.00
			Всичко материали		85.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автобетоновоз	мсм	0.06220	450.00	27.99
			Всичко механизация		27.99
	ТРУД :				
	Общ работник	час	3.25	4.00	13.00
			Всичко труд		13.00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		14.00
	Доп.р-ди труд	%	100		13.00
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				125.99
	Общо допълнителни р-ди				27.00
	Начисления (%) (печалба)	%	10		15.30
	Обща цена :				168.29

лв/м³

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

инж. Желязко Друмев



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 25

Позиция 3025 Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв. /
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон клас С 16/20	м3	1.00	95.00	95.00
			Всичко материали		95.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автобетоновоз	мсм	0.06220	450.00	27.99
	Вибратор	мсм	0.017	80.00	1.36
	Ел агрегат	мсм	0.017	160.00	2.72
			Всичко механизация		32.07
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	3.847	4.50	17.31
			Всичко труд		17.31
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р. механизация	%	50		16.04
	Доп.р-ди труд	%	100		17.31
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				144.38
	Общо допълнителни р-ди				33.35
	Начисления (%) (печалба)	%	10		17.77
	Обща цена :				195.50

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

93

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 26

Позиция 3026 Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон клас С 20/ 25	м3	1.00	110.00	110.00
			Всичко материали		110.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автобетоновоз	мсм	0.06220	450.00	27.99
	Вибратор	мсм	0.050	80.00	4.00
	Ел агрегат	мсм	0.050	160.00	8.00
			Всичко механизация		39.99
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	4.425	4.50	19.91
			Всичко труд		19.91
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		20.00
	Доп.р-ди труд	%	100		19.91
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				169.90
	Общо допълнителни р-ди				39.91
	Начисления (%) (печалба)	%	10		20.98
	Обща цена :				230.79

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ инж. Желязко Друмев /

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 27

Позиция 3027 Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Циментов разтвор	м3	0.0420	100.00	4.20
	Грунд	кг	0.10	2.50	0.25
			Всичко материали		4.45
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.626	4.50	2.82
			Всичко труд		2.82
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		2.82
	Доставно складови разходи	%	10		0.45
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				7.27
	Общо допълнителни р-ди				3.27
	Начисления (%) (печалба)	%	10		1.05
	Обща цена :				11.59

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ инж. Желязко Друмев

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образуване на единични цени № 28

Позиция
3028

Монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана

за 1т

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Арматура В235	т	1.01	2000.00	2 020.00
	Тел-арматурна	т	0.003	2000.00	6.00
			Всичко материали		2 026.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Пътен работник -арматурист	час	45.963	4.50	206.83
			Всичко труд		206.83
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		206.83
	Доставно складови разходи	%	10		202.60
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2 232.83
	Общо допълнителни р-ди				409.43
	Начисления (%) (печалба)	%	10		264.23
	Обща цена :				2 906.49 лв/т

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образуване на единични цени № 29

Позиция 3029 Монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1т

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Арматура В420	т	1.01	2000.00	2 020.00
	Тел-арматурна	т	0.003	2000.00	6.00
			Всичко материали		2 026.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Пътен работник -арматурист	час	47.267	4.50	212.70
			Всичко труд		212.70
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		212.70
	Доставно складови разходи	%	10		202.60
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2 238.70
	Общо допълнителни р-ди				415.30
	Начисления (%) (печалба)	%	10		265.40
	Обща цена :				2 919.40 лв/т

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образуване на единични цени № 30

Позиция 3030 Доставка и монтаж нова еластична ограда при съоръжения и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ОСП-H1W4	м	1.00	83.40	83.40
			Всичко материали		83.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил	мсм	0.001	250.00	0.25
	Автобагер-набиване	мсм	0.001	500.00	0.50
			Всичко механизация		0.75
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.117	4.50	0.53
			Всичко труд		0.53
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.38
	Доп.р-ди труд	%	100		0.53
	Доставно складови разходи	%	10		8.34
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				84.68
	Общо допълнителни р-ди				9.25
	Начисления (%) (печалба)	%	10		9.39
	Обща цена :				103.32 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ инж. Желязко Дрumeв

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 31

Позиция 3031 Възстановяване, в т.ч. и ремонт на съществуваща предпазна ел.ограда и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ОСП-N2W5	м	1.00	42.00	42.00
			Всичко материали		42.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил	мсм	0.001	250.00	0.25
	Машина за набиване	мсм	0.002	250.00	0.50
			Всичко механизация		0.75
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.49	4.50	2.21
			Всичко труд		2.21
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.38
	Доп.р-ди труд	%	100		2.21
	Доставно складови разходи	%	10		4.20
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				44.96
	Общо допълнителни р-ди				6.79
	Начисления (%) (печалба)	%	10		5.18
	Обща цена :				56.93 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 32

Позиция 3032 Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови лагери и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1бр

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Преобразовател за ръжда	л	0.20	4.20	0.84
	Грунд антикорозионен	кг	0.20	4.20	0.84
	Лак антикорозионен	кг	0.20	6.80	1.36
			Всичко материали		3.04
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	3.050	4.50	13.73
			Всичко труд		13.73
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		13.73
	Доставно складови разходи	%	10		0.30
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				16.77
	Общо допълнителни р-ди				14.03
	Начисления (%) (печалба)	%	10		3.08
	Обща цена :				33.88 лв/бр

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

ИНЖ. ЖЕЛЯЗКО ДРУМЕВ
СИЛИСТРА

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

100

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 33

Позиция 3033 Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стом. тангенциални лагери и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1бр

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Преобразовател за ръжда	л	0.20	4.20	0.84
	Грунд антикорозионен	кг	0.20	4.20	0.84
	Лак антикорозионен	кг	0.20	6.80	1.36
			Всичко материали		3.04
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	3.050	4.50	13.73
			Всичко труд		13.73
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		13.73
	Доставно складови разходи	%	10		0.30
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				16.77
	Общо допълнителни р-ди				14.03
	Начисления (%) (печалба)	%	10		3.08
	Обща цена :				33.88

лв/бр

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ
НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образуване на единични цени № 34

Позиция 3034 Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на комп. плочи - неопрениви лагери и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1бр

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Преобразовател за ръжда	л	0.20	4.20	0.84
	Грунд антикорозионен	кг	0.20	4.20	0.84
	Лак антикорозионен	кг	0.20	6.80	1.36
			Всичко материали		3.04
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	3.05	4.50	13.73
			Всичко труд		13.73
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		13.73
	Доставно складови разходи	%	10		0.30
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				16.77
	Общо допълнителни р-ди				14.03
	Начисления (%) (печалба)	%	10		3.08
	Обща цена :				33.88

лв/бр

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ
НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образуване на единични цени № 35

Позиция 3035 Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички свързани с това присъщи разходи.

за 16р

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вода	м3	0.20	2.30	0.46
			Всичко материали		0.46
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Водоноска	мсм	0.10	280.00	28.00
			Всичко механизация		28.00
	ТРУД :				
	Общ работник	час	2.815	4.00	11.26
			Всичко труд		11.26
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		14.00
	Доп.р-ди труд	%	100		11.26
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				39.72
	Общо допълнителни р-ди				25.26
	Начисления (%) (печалба)	%	10		6.50
	Обща цена :				71.48

лв/бр

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 36

Позиция 3036 Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1бр

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Решетка за ДК 60/40	бр	1.00	47.70	47.70
			Всичко материали		47.70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	1.205	4.50	5.42
			Всичко труд		5.42
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		5.42
	Доставно складови разходи	%	10		4.77
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				53.12
	Общо допълнителни р-ди				10.19
	Начисления (%) (печалба)	%	10		6.33
	Обща цена :				69.64 лв/бр

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

104

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образуване на единични цени № 37

Позиция
3037

Доставка и монтаж на комплект капак за РШ и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1бр

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Чугунен капак к-т за РШ	бр	1	378.00	378.00
			Всичко материали		378.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	1.388	4.50	6.25
			Всичко труд		6.25
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		6.25
	Доставно складови разходи	%	10		37.80
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				384.25
	Общо допълнителни р-ди				44.05
	Начисления (%) (печалба)	%	10		42.83
	Обща цена :				471.13

лв/бр

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 38

Позиция
3038

Повдигане решетки и капаци и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1бр

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон клас С 16/20	м3	0.16	95.00	15.20
	Пирони	кг	0.09	2.00	0.18
	Дървен материал	м3	0.048	300.00	14.40
	Всичко материали				29.78
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автобетоновоз	мсм	0.00090	450.00	0.41
	Всичко механизация				0.41
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	8.78	4.50	39.51
	Всичко труд				39.51
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.21
	Доп.р-ди труд	%	100		39.51
	Доставно складови разходи	%	10		1.46
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				69.70
	Общо допълнителни р-ди				41.18
	Начисления (%) (печалба)	%	10		11.09
	Обща цена :				121.97 лв/бр

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОБЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ
НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 39

Позиция 3039 Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Хидроизолация	м2	1.12	15.00	16.80
				Всичко материали	16.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Газова горелка	мсм	0.02	80.00	1.60
				Всичко механизация	1.60
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.705	4.50	3.17
				Всичко труд	3.17
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.80
	Доп.р-ди труд	%	100		3.17
	Доставно складови разходи	%	10		1.68
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				21.57
	Общо допълнителни р-ди				5.65
	Начисления (%) (печалба)	%	10		2.72
	Обща цена :				29.94 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 40

Позиция 3040 Двукратно намазване с битум по бетонови повърхности и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м²

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Битум	кг	2.195	0.98	2.15
			Всичко материали		2.15
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0.00
			Всичко механизация		0.00
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.50	4.50	2.25
			Всичко труд		2.25
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.00
	Доп.р-ди труд	%	100		2.25
	Доставно складови разходи	%	10		0.22
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				4.40
	Общо допълнителни р-ди				2.47
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.69
	Обща цена :				7.56 лв/м ²

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 41

Позиция 3041 Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.0002	350.00	0.07
			Всичко механизация		0.07
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.383	4.00	1.53
			Всичко труд		1.53
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.04
	Доп.р-ди труд	%	100		1.53
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.60
	Общо допълнителни р-ди				1.57
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.32
	Обща цена :				3.49

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ
НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 42

Позиция 3042 Разваляне на тротоар, покрит с базалтови плочи и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил	мсм	0.0028	250.00	0.70
			Всичко механизация		0.70
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.322	4.00	1.29
			Всичко труд		1.29
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.35
	Доп.р-ди труд	%	100		1.29
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.99
	Общо допълнителни р-ди				1.64
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.36
	Обща цена :				3.98

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 43

Позиция 3043 Направа на тротоар или възстановяване на съществуващ тротоар с нови бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетонови плочки 30/30	бр	11	1.81	19.91
	Циментов разтвор	м3	0.01	100.00	1.00
	Пясък	м3	0.05	18.00	0.90
			Всичко материали		21.81
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил-пясък	мсм	0.001	350.00	0.35
			Всичко механизация		0.35
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.755	4.50	3.40
			Всичко труд		3.40
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.18
	Доп.р-ди труд	%	100		3.40
	Доставно складови разходи	%	10		2.09
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				25.56
	Общо допълнителни р-ди				5.67
	Начисления (%) (печалба)	%	10		3.12
	Обща цена :				34.35

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 44

Позиция 3044 Направа на тротоар или възстановяване на съществуващ тротоар с бетон, включително всички свързани с това разходи.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон клас С 16/20	м3	1.00	95.00	95.00
			Всичко материали		95.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Ел агрегат	мсм	0.015	160.00	2.40
	Вибратор	мсм	0.015	80.00	1.20
	Автобетоновоз	мсм	0.06220	450.00	27.99
			Всичко механизация		31.59
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	3.927	4.50	17.67
			Всичко труд		17.67
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		15.80
	Доп.р-ди труд	%	100		17.67
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				144.26
	Общо допълнителни р-ди				33.47
	Начисления (%) (печалба)	%	10		17.77
	Обща цена :				195.50

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ
НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 45

Позиция 3045 Демонтаж на съществуваща стоманена предпазна ограда и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м1

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил	мсм	0.00100	250.00	0.25
	Ел агрегат	мсм	0.001	160.00	0.16
	Заваръчен апарат	мсм	0.001	80.00	0.08
			Всичко механизация		0.49
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.355	4.50	1.60
			Всичко труд		1.60
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.25
	Доп.р-ди труд	%	100		1.60
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.09
	Общо допълнителни р-ди				1.85
	Начисления (печалба)	%	10		0.39
	Обща цена :				4.33

лв/м1

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 46

Позиция 3046 Разваляне на предпазен бетон с различна дебелина и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
					0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.0029	350.00	1.02
	Багер с хидр.чук	мсм	0.017	500.00	8.50
	Челен товарач	мсм	0.0138	420.00	5.80
					15.32
	ТРУД :				
	Общ работник	час	5.090	4.00	20.36
					20.36
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		7.66
	Доп.р-ди труд	%	100		20.36
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				35.68
	Общо допълнителни р-ди				28.02
	Начисления (%) (печалба)	%	10		6.37
	Обща цена :				70.07

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ
НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образуване на единични цени № 47

Позиция
3047

Разбиване на стоманобетон и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.0029	350.00	1.02
	Багер с хидр.чук	мсм	0.017	500.00	8.50
	Челен товарач	мсм	0.0138	420.00	5.80
			Всичко механизация		15.32
	ТРУД :				
	Общ работник	час	5.09	4.00	20.36
			Всичко труд		20.36
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		7.66
	Доп.р-ди труд	%	100		20.36
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				35.68
	Общо допълнителни р-ди				28.02
	Начисления (%) (печалба)	%	10		6.37
	Обща цена :				70.07 лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ
НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 48

Позиция 3048 Натоварване и превоз на материали

за 1 т/км

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.000470	350.00	0.16
	Челен товарач	мсм	0.000050	420.00	0.02
			Всичко механизация		0.18
	ТРУД :				
					0.00
			Всичко труд		0.00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.09
	Доп.р-ди труд	%	100		0.00
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.18
	Общо допълнителни р-ди				0.09
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.03
	Обща цена :				0.30 лв/т/км

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 49

Позиция
3049

Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетонови тръби ф200	бр	1	16.00	16.00
	Циментов разтвор	м3	0.01	100.00	1.00
	Бетон клас С 12/15	м3	0.02	85.00	1.70
			Всичко материали		18.70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автобетоновоз	мсм	0.00060	450.00	0.27
			Всичко механизация		0.27
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	1.374	4.50	6.18
			Всичко труд		6.18
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.14
	Доп.р-ди труд	%	100		6.18
	Доставно складови разходи	%	10		1.70
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				25.15
	Общо допълнителни р-ди				8.02
	Начисления (%) (печалба)	%	10		3.32
	Обща цена :				36.49 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 50

Позиция
3050

Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетонови тръби ф400	бр	1	30.30	30.30
	Циментов разтвор	м3	0.01	100.00	1.00
	Бетон клас С 12/15	м3	0.04	85.00	3.40
			Всичко материали		34.70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автокран	мсм	0.003	400.00	1.20
	Автобетоновоз	мсм	0.00100	450.00	0.45
			Всичко механизация		1.65
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	2.882	4.50	12.97
			Всичко труд		12.97
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.83
	Доп.р-ди труд	%	100		12.97
	Доставно складови разходи	%	10		3.13
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				49.32
	Общо допълнителни р-ди				16.93
	Начисления (%) (печалба)	%	10		6.63
	Обща цена :				72.88 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 51

Позиция
3051

Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетонови тръби ф800	бр	1	91.00	91.00
	Циментов разтвор	мз	0.04	100.00	4.00
	Бетон клас С 12/15	мз	0.366	85.00	31.11
			Всичко материали		126.11
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автокран	мсм	0.0033	400.00	1.32
	Автобетоновоз	мсм	0.00770	450.00	3.47
			Всичко механизация		4.79
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	3.725	4.50	16.76
			Всичко труд		16.76
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		2.40
	Доп.р-ди труд	%	100		16.76
	Доставно складови разходи	%	10		9.50
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				147.66
	Общо допълнителни р-ди				28.66
	Начисления (%) (печалба)	%	10		17.63
	Обща цена :				183.95 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

119

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 52

Позиция
3052

Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетонови тръби ф1000	бр	1	138.00	138.00
	Циментов разтвор	м3	0.068	100.00	6.80
	Бетон клас С 12/15	м3	0.539	85.00	45.82
			Всичко материали		190.62
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автокран	мсм	0.0033	400.00	1.32
	Автобетоновоз	мсм	0.018	450.00	8.10
			Всичко механизация		9.42
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	4.270	4.50	19.22
			Всичко труд		19.22
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		4.71
	Доп.р-ди труд	%	100		19.22
	Доставно складови разходи	%	10		14.48
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				219.26
	Общо допълнителни р-ди				38.41
	Начисления (%) (печалба)	%	10		25.77
	Обща цена :				283.44 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образуване на единични цени № 53

Позиция
3053

Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонени елементи 2/2 м

за 1 бр

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стоманобетонен елемент 2/2м	бр	1	1771.75	1 771.75
	Циментов разтвор	м3	0.068	100.00	6.80
	Бетон клас С 12/15	м3	0.539	85.00	45.82
			Всичко материали		1 824.37
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автокран	мсм	0.0033	400.00	1.32
	Автобетоновоз	мсм	0.018	450.00	8.10
			Всичко механизация		9.42
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	4.188	4.50	18.85
			Всичко труд		18.85
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		4.71
	Доп.р-ди труд	%	100		18.85
	Доставно складови разходи	%	10		177.86
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1 852.64
	Общо допълнителни р-ди				201.42
	Начисления (%) (печалба)	%	10		205.41
	Обща цена :				2 259.47

лв/бр

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 54

Позиция 3054 Доставка и полагане на дренажен материал

за 1 м3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Камък трошен-дренажен материал	м3	1.45	15.00	21.75
			Всичко материали		21.75
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Товарен автомобил	мсм	0.03	350.00	10.50
			Всичко механизация		10.50
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.495	4.00	1.98
			Всичко труд		1.98
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		5.25
	Доп.р-ди труд	%	100		1.98
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				34.23
	Общо допълнителни р-ди				7.23
	Начисления (%) (печалба)	%	10		4.15
	Обща цена :				45.61

лв/м3

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

122

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - КЗ

Анализ за образуване на единични цени № 55

Позиция 3055 Ремонт на тръбни водостоци Ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби

за 1 м

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пясък	м3	0.373	18.00	6.71
	Бетон клас С 12/15	м3	0.366	85.00	31.11
	Трошен камък	м3	1.00	15.00	15.00
	Бетонови тръби ф800	бр.	1	91.00	91.00
	Циментов разтвор	м3	0.04	100.00	4.00
	Дървен материал	м3	0.00917	300.00	2.75
	Пирони	кг	0.0951	2.00	0.19
	Битум	кг	14.60	0.98	14.31
			Всичко материали		165.07
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автокран	мсм	0.066	400.00	26.40
	Автобетоновоз	мсм	0.0077	450.00	3.47
	Товарен автомобил-стара тръба	мсм	0.004	350.00	1.40
	Товарен автомобил-нрк	мсм	0.0276	350.00	9.66
	Товарен автомобил-пясък	мсм	0.007	350.00	2.45
			Всичко механизация		43.38
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	10.93	4.50	49.19
			Всичко труд		49.19
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		21.69
	Доп.р-ди труд	%	100		49.19
	Доставно складови разходи	%	10		11.23
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				257.64
	Общо допълнителни р-ди				82.11
	Начисления (%) (печалба)	%	10		33.98
	Обща цена :				373.73 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

123

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 3 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности - К3

Анализ за образуване на единични цени № 56

Позиция 3056 Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби

за 1 м					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пясък	м3	0.373	18.00	6.71
	Трошен камък	м3	1.00	15.00	15.00
	Бетон клас С 12/15	м3	0.366	85.00	31.11
	Бетонови тръби ф1000	бр	1	138.00	138.00
	Циментов разтвор	м3	0.04	100.00	4.00
	Дървен материал	м3	0.00917	300.00	2.75
	Пирони	кг	0.0951	2.00	0.19
	Битум	кг	14.60	0.98	14.31
			Всичко материали		212.07
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автокран	мсм	0.066	400.00	26.40
	Товарен автомобил-нтк	мсм	0.0276	350.00	9.66
	Товарен автомобил-пясък	мсм	0.007	350.00	2.45
	Товарен автомобил-стара тръба	мсм	0.00400	350.00	1.40
	Автобетоновоз	мсм	0.0077	450.00	3.47
			Всичко механизация		43.38
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	10.93	4.50	49.19
			Всичко труд		49.19
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		21.69
	Доп.р-ди труд	%	100		49.19
	Доставно складови разходи	%	10		15.93
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				304.64
	Общо допълнителни р-ди				86.81
	Начисления (%) (печалба)	%	10		39.15
	Обща цена :				430.60 лв/м

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

124

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 4 Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - К4

Анализ за образуване на единични цени № 1

Позиция 4001 Измиване на пътни знаци и табели и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклату рата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вода	м3	0.005	2.30	0.01
			Всичко материали		0.01
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Водоноска	мсм	0.00038	280.00	0.11
			Всичко механизация		0.11
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.013	4.00	0.05
			Всичко труд		0.05
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.06
	Доп.р-ди труд	%	100		0.05
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.17
	Общо допълнителни р-ди				0.11
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.03
	Обща цена :				0.31

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Друмев /



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

125

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 4 Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - К4

Анализ за образуване на единични цени № 2

Позиция 4002 Доставка, монтаж и укрепване на пътни знаци с постоянни размери(стандартни), с основа- стоманена поцинкована ламарина и лице светлоотразително фолио / клас I /, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклату- рата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стандартен пътен знак светлоотразително фолио / клас I /	бр.	3	44.50	133.50
	Скрепителен елемент-комплект	бр.	3	2.50	7.50
	Тръбни стойки ф60 мм, L=3,5м	бр	1	34.00	34.00
	Бетон клас С 12/15	м3	0.15	85.00	12.75
			Всичко материали		187.75
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил	мсм	0.00184	250.00	0.41
	Автобетоновоз	мсм	0.0028	450.00	1.26
	Автобагер	мсм	0.0001	500.00	0.05
			Всичко механизация		1.72
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	3.00	4.50	13.50
			Всичко труд		13.50
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.86
	Доп.р-ди труд	%	100		13.50
	Доставно складови разходи	%	10		17.50
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				202.97
	Общо допълнителни р-ди				31.86
	Начисления (%) (печалба)	%	10		23.48
	Обща цена :				258.31

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

126

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 4 Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - К4

Анализ за образуване на единични цени № 3

Позиция 4003 Доставка, монтаж и укрепване пътни знаци с постоянни размери (стандартни), с основа -стоманена цинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио / клас II /,одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклатура (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стандартен пътен знак светлоотразително фолио / клас II /	бр.	3	50.00	150.00
	Скрепителен елемент-комплект	бр.	3	2.50	7.50
	Тръбни стойки ф60 мм, L=3,5м	бр	1	34.00	34.00
	Бетон клас С 12/15	м3	0.15	85.00	12.75
			Всичко материали		204.25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил	мсм	0.00164	250.00	0.41
	Автобетоновоз	мсм	0.0028	450.00	1.26
	Автобагер	мсм	0.0001	500.00	0.05
			Всичко механизация		1.72
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	3.00	4.50	13.50
			Всичко труд		13.50
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.86
	Доп.р-ди труд	%	100		13.50
	Доставно складови разходи	%	10		19.15
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				219.47
	Общо допълнителни р-ди				33.51
	Начисления (%) (печалба)	%	10		25.30
	Обща цена :				278.28 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 4 Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - К4

Анализ за образуване на единични цени № 4

Позиция 4004 Доставка, монтаж и укрепване на пътни знаци с променливи размери (нестандартни), с основа - стоманена цинкувана ламарина и лице - светлоотразително фолио / клас I /, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклату- рата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Нестандартен пътен знак светлоотразително фолио / клас I /	м2	1	280.00	280.00
	Скрепителен елемент-комплект	бр.	4	2.50	10.00
	Тръбни стойки ф89мм	бр	2	64.00	128.00
	Бетон клас С 12/15	м3	0.1	85.00	8.50
			Всичко материали		426.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил	мсм	0.00164	250.00	0.41
	Автобетоновоз	мсм	0.002	450.00	0.90
	Автобагер	мсм	0.00007	500.00	0.04
			Всичко механизация		1.35
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	3.00	4.50	13.50
			Всичко труд		13.50
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.68
	Доп.р-ди труд	%	100		13.50
	Доставно складови разходи	%	10		41.80
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				441.35
	Общо допълнителни р-ди				55.98
	Начисления (%) (печалба)	%	10		49.73
	Обща цена :				547.06 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ инж. Желязко Дрουμεв /

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА ПУЩАНЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

128

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 4 Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - К4

Анализ за образуване на единични цени № 5

Позиция 4005 Доставка, монтаж и укрепване на пътни знаци с променливи размери (нестандартни), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио / клас II /, одобрени от Възложителя и всички свързани с това разходи.

за 1 м2

№ според номенклатура (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Нестандартен пътен знак светлоотразително фолио / клас II /	м2	1	320.00	320.00
	Скрепителен елемент-комплект	бр.	4	2.50	10.00
	Тръбни стойки ф89мм	бр	2	64.00	128.00
	Бетон клас С 12/15	м3	0.1	85.00	8.50
			Всичко материали		466.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил	мсм	0.00164	250.00	0.41
	Автобетоновоз	мсм	0.002	450.00	0.90
	Автобагер	мсм	0.00007	500.00	0.04
			Всичко механизация		1.35
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	3.00	4.50	13.50
			Всичко труд		13.50
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.68
	Доп.р-ди труд	%	100		13.50
	Доставно складови разходи	%	10		45.80
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				481.35
	Общо допълнителни р-ди				59.98
	Начисления (%) (печалба)	%	10		54.13
	Обща цена :				595.46

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 4 Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - К4

Анализ за образуване на единични цени № 6

Позиция 4006 Демонтаж на повредени пътни знаци с постоянни размери (стандартни),
съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това пристъпи
разходи.

за 1 бр

№ според номенклату- рата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил	мсм	0.0022	250.00	0.55
	Ел агрегат	мсм	0.001	160.00	0.16
	Заваръчен апарат	мсм	0.001	80.00	0.08
			Всичко механизация		0.79
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.327	4.50	1.47
			Всичко труд		1.47
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.40
	Доп.р-ди труд	%	100		1.47
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.26
	Общо допълнителни р-ди				1.87
	Начисления (печалба)	%	10		0.41
	Обща цена :				4.54

лв/бр

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 4 Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - К4

Анализ за образуване на единични цени № 7

Позиция 4007 Демонтаж на повредени пътни знаци с променливи размери (нестандартни),
съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това разходи.

за 1 бр

№ според номенклату- рата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил	мсм	0.0066	250.00	1.65
	Ел агрегат	мсм	0.003	160.00	0.48
	Заваръчен апарат	мсм	0.003	80.00	0.24
			Всичко механизация		2.37
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.981	4.50	4.41
			Всичко труд		4.41
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		1.19
	Доп.р-ди труд	%	100		4.41
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				6.78
	Общо допълнителни р-ди				5.60
	Начисления (печалба)	%	10		1.24
	Обща цена :				13.62

лв/бр

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ инж. Желязко Друмев /

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

131

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 4 Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - К4

Анализ за образуване на единични цени № 8

Позиция 4008 Доставка и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя - единична и
всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м

№ според номенклату- рата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ОСП N2W5	м	1	42.00	42.00
	Светлоотразители	бр.	0.5	1.80	0.90
			Всичко материали		42.90
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил	мсм	0.00276	250.00	0.69
			Всичко механизация		0.69
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.340	4.50	1.53
			Всичко труд		1.53
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.35
	Доп.р-ди труд	%	100		1.53
	Доставно складови разходи	%	10		4.29
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				45.12
	Общо допълнителни р-ди				6.17
	Начисления (печалба)	%	10		5.13
	Обща цена :				56.42

лв/м1

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
 НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

132

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 4 Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - К4

Анализ за образуване на единични цени № 9

Позиция 4009 Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл.
 всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м

№ според номенклату рата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	ОСП N2W5	м	1	42.00	42.00
	Светлоотразители	бр.	0.5	1.80	0.90
			Всичко материали		42.90
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил	мсм	0.00552	250.00	1.38
	Ел агрегат	мсм	0.001	160.00	0.16
	Заваръчен апарат	мсм	0.001	80.00	0.08
			Всичко механизация		1.62
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.39	4.50	1.76
			Всичко труд		1.76
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.81
	Доп.р-ди труд	%	100		1.76
	Доставно складови разходи	%	10		4.29
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				46.28
	Общо допълнителни р-ди				6.86
	Начисления (печалба)	%	10		5.31
	Обща цена :				58.45

лв/м1

Изпълнителен директор
 на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 4 Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - К4

Анализ за образуване на единични цени № 10

Позиция 4010 Доставка и монтаж на направляващи стълбчета, одобрени от Възложителя и
асички свързани с това присъщи разходи.

за 1 бр

№ според номенклату рата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стълбче за ел. ограда	бр.	1	35.10	35.10
	Комплект свързващи елементи	бр.	1	6.70	6.70
				Всичко материали	41.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил	мсм	0.00384	250.00	0.96
	Багер с хидравличен чук	мсм	0.0035	500.00	1.75
				Всичко механизация	2.71
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.189	4.50	0.85
				Всичко труд	0.85
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		1.36
	Доп.р-ди труд	%	100		0.85
	Доставно складови разходи	%	10		4.18
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				45.36
	Общо допълнителни р-ди				6.39
	Начисления (печалба)	%	10		5.18
	Обща цена :				56.93

лв/бр

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пъттерфект-Т" ЕАД

134

Група № 4 Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - К4

Анализ за образуване на единични цени № 11

Позиция 4011 Направа на прекъснати и непрекъснати линии, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилка и всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Маркировачна боя	кг	0.80	5.70	4.56
	Разредител	кг	0.04	4.85	0.19
	Перли	кг	0.24	1.10	0.26
	Всичко материали				5.01
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил	мсм	0.00164	250.00	0.41
	Маркировъчна машина	мсм	0.0025	360.00	0.90
	Компресор	мсм	0.0003	120.00	0.04
	Всичко механизация				1.35
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.15	4.50	0.68
	Всичко труд				0.68
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.68
	Доп.р-ди труд	%	100		0.68
	Доставно складови разходи	%	10		0.50
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				7.04
	Общо допълнителни р-ди				1.86
	Начисления (печалба)	%	10		0.89
	Обща цена :				9.79

лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пъттерфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
 НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

135

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 4 Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - К4

Анализ за образуване на единични цени № 12

Позиция 4011 Направа на прекъснати и непрекъснати линии, машинно, с перли, за
 хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилната и всички свързани с
 това присъщи разходи.

за 1 м2

№ според номенклату- рата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Маркировачна боя	кг	0.97	5.70	5.53
	Разредител	кг	0.06	4.85	0.29
	Перли	кг	0.24	1.10	0.26
			Всичко материали		6.08
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил	мсм	0.00164	250.00	0.41
	Компресор	мсм	0.0003	120.00	0.04
			Всичко механизация		0.45
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	0.29	4.50	1.31
			Всичко труд		1.31
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.23
	Доп.р-ди труд	%	100		1.31
	Доставно складови разходи	%	10		0.61
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				7.84
	Общо допълнителни р-ди				2.15
	Начисления (печалба)	%	10		1.00
	Обща цена :				10.99 лв/м2

Изпълнителен директор
 на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ-ВА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

136

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 5 Озеленяване и ландшафтно оформяне - К5

Анализ за образуване на единични цени № 1

Позиция 5001 Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на
Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи

за 1 бр

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Моторен трион	мсм	0.04	80.00	3.20
	Автовишка	мсм	0.03	350.00	10.50
			Всичко механизация		13.70
	ТРУД :				
	Общ работник	час	1.55	4.00	6.20
			Всичко труд		6.20
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		6.85
	Доп.р-ди труд	%	100		6.20
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				19.90
	Общо допълнителни р-ди				13.05
	Начисления (%) (печалба)	%	10		3.30
	Обща цена :				36.25

лв/бр.

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

137

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 5 Озеленяване и ландшафтно оформяне - К5

Анализ за образуване на единични цени № 2

Позиция 5002 Изсичане на храсти и млада гора с диаметър до 10 см, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал.

за 1 м2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Моторен трион	мсм	0.0049	80.00	0.39
	Храсторез	мсм	0.0049	80.00	0.39
			Всичко механизация		0.78
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.228	4.00	0.91
			Всичко труд		0.91
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.39
	Доп.р-ди труд	%	100		0.91
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.69
	Общо допълнителни р-ди				1.30
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.30
	Обща цена :				3.29 лв/м2

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ инж. Желязко Друмев - /

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 5 Озеленяване и ландшафтно оформяне - К5

Анализ за образување на единични цени № 3

**Позиция
5003**

Изсичане на храсти и млада гора с диаметър до 10 см, по устои или стълбове на съоръжения вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал.

3a 1 m2

№ според номенклатурата (по УЧН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Моторен трион	МСМ	0.0049	80.00	0.39
	Храсторез	МСМ	0.0049	80.00	0.39
			Всичко механизация		0.78
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.338	4.00	1.35
			Всичко труд		1.35
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.39
	Доп.р-ди труд	%	100		1.35
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.13
	Общо допълнителни р-ди				1.74
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.39
	Обща цена :				4.26

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

Инж. Желязко Дрumeв

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 5 Озеленяване и ландшафтно оформяне - К5

Анализ за образуване на единични цени № 4

Позиция 5004 Отсичане на единични дървета с диаметър над 10 см вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал

за 1 бр

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Моторен трисн	мсм	0.30	80.00	24.00
			Всичко механизация		24.00
	ТРУД :				
	Общ работник	час	2.305	4.00	9.22
			Всичко труд		9.22
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		12.00
	Доп.р-ди труд	%	100		9.22
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				33.22
	Общо допълнителни р-ди				21.22
	Начисления (%) (печалба)	%	10		5.44
	Обща цена :				59.88

лв/бр

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



/ инж. Желязко Друмев /

Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
 НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 5 Озеленяване и ландшафтно оформяне - К5

Анализ за образуване на единични цени № 5

Позиция 5005 Превоз на изсечени храсти, дървета и трева, с бордова кола 8 тона, вкл.
 всички свързани с това присъщи разходи.

за 1 км

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил бордови	мсм	0.007	250.00	1.75
			Всичко механизация		1.75
	ТРУД :				
	Общ работник	час	0.138	4.00	0.55
			Всичко труд		0.55
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.88
	Доп.р-ди труд	%	100		0.55
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.30
	Общо допълнителни р-ди				1.43
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.37
	Обща цена :				4.10

лв/км

Изпълнителен директор
 на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 5 Озеленяване и ландшафтно оформяне - К5

Анализ за образуване на единични цени № 6

Позиция 5006 Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и натоварване на събрания материал.

за 1дка

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Моторна коса	мсм	0.20	80.00	16.00
	Автомобил бордови	мсм	0.002	250.00	0.50
			Всичко механизация		16.50
	ТРУД :				
	Общ работник	час	5.42	4.00	21.68
			Всичко труд		21.68
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		8.25
	Доп.р-ди труд	%	100		21.68
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				38.18
	Общо допълнителни р-ди				29.93
	Начисления (%) (печалба)	%	10		6.81
	Обща цена :				74.92

лв/дка

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

Група № 5 Озеленяване и ландшафтно оформяне - К5

Анализ за образување на единични цени № 7

Позиция 5007	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и натоварване на събрания материал.
-----------------	---

за 1дка

№ според номенклатурата (по УЧН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Лека прикачна механизация за косене в рамките на откоса-роторна косачка	МСМ	0.0070	200.00	1.40
	Автомобил бордови	МСМ	0.002	250.00	0.50
			Всичко механизация		1.90
	ТРУД :				
	Пътен работник	час	3.345	4.50	15.05
			Всичко труд		15.05
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		0.95
	Доп.р-ди труд	%	100		15.05
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				16.95
	Общо допълнителни р-ди				16.00
	Начисления (%) (печалба)	%	10		3.30
	Обща цена :				36.25

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД

/ инж. Желязко Друмеv



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

143

Група № 5 Озеленяване и ландшафтно оформяне - К5

Анализ за образуване на единични цени № 8

Позиция
5008

Почистване, събиране на твърди битови и др. отпадъци от РПМ

за 1 км

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
	Чували за смет	бр	10	0.45	4.50
			Всичко материали		4.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил бордови	мсм	0.030	250.00	7.50
			Всичко механизация		7.50
	ТРУД :				
	Общ работник	час	5.834	4.00	23.34
			Всичко труд		23.34
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		3.75
	Доп.р-ди труд	%	100		23.34
	Доставно складови разходи	%	10		0.45
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				35.34
	Общо допълнителни р-ди Начисления (%) (печалба)	%	10		27.54
	Обща цена :				69.17

лв/км

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



Обект : "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Участник: "Пътперфект-Т" ЕАД

114

Група № 5 Озеленяване и ландшафтно оформяне - К5

Анализ за образуване на единични цени № 9

Позиция
5009

Превоз на твърди битови и др. Отпадъци с бордова кола 8 тона

за 1 км

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС, СЕК и др)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0.00
			Всичко материали		0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Автомобил бордови	мсм	0.0099	250.00	2.48
			Всичко механизация		2.48
	ТРУД :				
					0.00
			Всичко труд		0.00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация	%	50		1.24
	Доп.р-ди труд	%	100		0.00
	Доставно складови разходи	%	10		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.48
	Общо допълнителни р-ди				1.24
	Начисления (%) (печалба)	%	10		0.37
	Обща цена :				4.09 лв/км

Изпълнителен директор
на "Пътперфект-Т" ЕАД



инж. Желязко Друмев /