ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33 ☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
Силистра-7500 www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №5

„ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД
(точно наименование на участника)

представляван/о от Галин Михайлов Иванов,

(*трите имена*)

в качеството си на Управител,

(*качество на подписващия*)

Комисия:
Деяна Михайлова
За Кмет на Община Силистра
Обл. Заповед № РК-1252/03.08.2011

участник в обществена поръчка с предмет: „Текущи строително ремонтни работи по обособени позиции" [1]

По обособена позиция №: 7

"Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина"" - с. Проф. Иширково [2]

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Община Силистра обществена поръчка с горепосоченото наименование.

След като проучихме документацията за участие, с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

~~1. Прилагаме документ[3] за упълномощаване на лицето, което подава офертата[4].~~

[1] Посочва се наименованието на обществената поръчка.
[2] Посочва се номера и наименованието на обособената позиция.
[3] Заверено копие ет нотариално заверено пълномощно.
[4] Текстът е приложим, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

62

2. След като проучихме документацията за участие, правим следното **предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя:**

2.1. Предлагаме и сме съгласни да завършим СМР за **срок**[5] от **3 (*словом: три*) календарни дни.** Срокът започва да тече от подписването на Протокол обр. № 2, за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура[6] до съставяне до съставяне и Протокол - /Образец 19/ за установени завършени и подлежащи на заплащане видове СМР.

2.2. Предлагаме следната **концепция за реализиране на поръчката:**

Приложение концепция за реализиране на поръчката

2.3. **Прилагаме подробен Линеен график за видове СМР**[7] - по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Към линейният график е приложена и диаграма на работната ръка. В представения линеен график са включени всички СМР и са предвидени и дни за неблагоприятни атмосферни условия. Към линейния график прилагаме Работна програма за изпълнение на строителството.

2.4. **Гаранционни срокове за строителните дейности** са съгласно предвидените в чл. 20, ал. 4 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. **Долуподписаният, представляващ участника, декларира, че:**

3.1. Съгласен съм с клаузите на приложения проект на договор.

3.2. Срока на валидност на офертата е шест месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

---

[5] Срокът за изпълнение на поръчката следва да бъде не по-кратък и не по–дълъг от посочените минимални и максимални срокове в обявлението. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число! От участие в процедурата се отстранява участник, предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

[6] Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 5.11.2004 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2006 г., в сила от 7.04.2006 г.)

[7] Участникът следва в съответствие с техническите спецификации на Възложителя да опише предложението си за изпълнение на СМР-тата, вкл. начина на изпълнение на една или повече от дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, действията на участниците за изпълнение на ключовите моменти, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.

3.3. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

4. Информация от техническото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП[8]:

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Приложение по т.2.2
Приложение по т.2.3

Дата: 28.07.2016 г.

(подпис, печат)
(Галин Иванов)
(Управител)

ГЛАКСИ СТРОЙ * ЕООД * Силистра

Съгласувал: Б. Иванова - директор

[8] Моля, попълнете.

Концепция за реализиране на поръчката

ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на поръчката е ***обособена позиция № 7*: Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина" - с. Проф. Иширково**

Извършване на Строително-монтажни работи /СМР/ и дейности, съгласно изготвените от Възложителя количества и видове СМР и всички дейности, отразени в Техническата спецификация.

ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на работите ще допринесе за по-високо ниво на енергийната ефективност на сградата и намаляване на разходите за енергия на в нея.

ПОДХОД, ЕТАПИ И ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Основният ни подход за изпълнение на обекта се определя от спазване на следните принципи:

- Едновременна работа от еднотипен характер на всички нива с приоритет на по-горните, когато е възможно и технологията на изпълнение го позволява;
- Правилото за "технологична поредност и надграждане" - извършването на скритите СМР да предхождат довършителните СМР.
- Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, осигурени от непрекъснат контрол от координатора по ЗБУТ и съответните нормативни изисквания;
- Спазване на правилата за опазване на околната среда, всекидневно почистване на обекта, изхвърляне на отпадъците на съответното регионално депо, като опасните такива се съхраняват и предават по съответния ред;
- Спазване на правилника за противопожарна безопасност на обекта със съответното оборудване, обезопасяване и начини за предотвратяване на пожари, както и пожарогасене при аварийни ситуации.

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА, ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТТА И СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СЪГЛАСНО

ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕСИФИКАЦИЯ

Организация, мобилизация и разпределение на отговорностите и задачите:

1) Планиране:

- Организиране на ресурсите за изпълнение на работите;
- Съгласуване на Линейният график с Възложителя и осъществяване на контрол при изпълнение на строителните дейности. Идентифициране и коригиране на отклонения в графика за изпълнение на работите.

2) Доставки и логистика:

- Подготовка и осъществяване на плана за логистиката и свързаните с нея процедури за осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали, оборудване и доставки до обекта.

3) Здравеопазване, безопасност и защита на околната среда :

- Изпълнителят разполага с длъжностно лице по въпросите на здравеопазването, безопасността и защитата на околната среда, чиято задача ще е да наблюдава, ръководи, контролира и консултира строителните работници по въпроси свързани с процедури за предотвратяване на злополуки.

5) Работно време и смени:

- Работното време на обекта ще бъде ежедневно от 08:00 часа до 17:00 часа при осигурена почивка съгласно Кодекса на труда.

6) Мобилизация:

Дейностите по мобилизацията ще започнат непосредствено след съставяне на Протокол 2 от Наредба 3 към ЗУТ и ще включва мобилизиране на човешки ресурси и строителна механизация, необходими за напредъка на работите, които ще ни позволят да приключим договорните дейности в рамките на договорения с Възложителя срок.

След приключване и предаване на обекта, всички остатъчни строителни отпадъци ще бъдат събрани, натоварени и депонирани на Регионалното Депо.

За нуждите на изпълнението на обекта се предвиждат подходящи, квалифицирани работници, притежаващи съответната професионална квалификация и опит за изпълнение на такъв вид строителна дейност.

Предвидената за изпълнение на работите строителна механизация и автотранспорт ще бъде с необходимият брой, капацитет и мощност за изпълнение на сроковете посочени в линейният график.

ЦЕЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ .

В началото от стартирането на работите по договора, Техническият ръководител ще организира среща с всички лица, отговорни за изпълнение на обекта.

На тези срещи целият екип ще бъде запознат с изискванията и приложимите процедури за изпълнение на дейностите.

Ще бъдат ясно разпределени конкретните задачи между отговорните лица съобразно квалификацията на работниците.

През целия период на изпълнение на обекта техническия ръководител ще следи и организира законообразното и навременно изпълнение на предвидените дейности.

По време на работата, ще се осъществява обмен на информация по въпросите на качеството, околната среда и условията на труд, с цел запознаване на персонала и заинтересованите от дейността на фирмата организации с нормативните изисквания и обществените потребности.

През време на цялостното изпълнение на обекта, ще се спазват стриктно техническите спецификации предвидени за изпълнение, както и наредбата и инструкциите за спазване на ЗБУТ.

Методи за контрол и приемане на извършените СМР

Ръководството на дружеството ни счита, че контрола на качеството, който трябва да бъде прилаган при изпълнение на СМР е една много важна и отговорна задача. Водено от това разбиране ръководството се ангажира да :

- Създаде необходимите условия и организация за изпълнение на поръчката;
- Създаде необходимите ресурси;
- Строго спазване на нормативните документи;
- Стимулиране и лична отговорност на всички служители за изпълнение на поръчката;
- Високо качество при извършване на всички дейности.
- Проверка на доставените материали - имаме строго регламентиран ред за

проверка на доставените материали - проверяват се документите за доставка дали отговарят на заявените видове и количества, декларациите за съответствие, както и се извършва визуална проверка и потвърждение на доставката. При несъответствие с техническата спецификация и одобрените от Възложителя, мостри, същите незабавно ще се отстраняват от обекта.

- Всички материали ще отговарят на българските стандарти, с които се въвеждат европейските или международните такива, както и на българските стандарти за качество или еквивалентни;
- Извършените СМР ще се приемат след пълна документална проверка на място от Възложителя, за да се удостовери, че изпълнените дейности отговарят на клаузите на договора, че са допустими и реално извършени.
- Проверката на място ще бъде документирана с приемо-предавателен протокол обр.19 за реално извършени дейности. Същият протокол ще служи за изпълнение на последващи дейности относно разплащането на извършените видове СМР.

„ГАЛАКСИ СТРОЙ" ЕООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения от Камарата на строителите в България за първа, втора, трета и четвърта група строежи.

През време на цялостното изпълнение на обекта, ще се спазват стриктно техническите спецификации предвидени за изпълнение, както и наредбата и инструкциите за спазване на ЗБУТ.

28.07.2016 г.

Управител:

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

ГАЛАКСИ СТРОЙ

гр. Силистра, ул. „Филип Тотю" No. 15, тел./факс: 086/82 01 41, GSM: 0895 453 860, e-mail: galaxy_stroy@abv.bg

РАБОТНА ПРОГРАМА

за изпълнение на обект:

"Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина"" - с. Проф. Иширково

Обособена позиция № 7

Нашата оферта за изпълнението по настоящата обществена поръчка е разработена на въз основа на тръжната документация, техническата спецификация и количествената сметка и линейния календарен график, отразяваща подробно мероприятията, които ще бъдат извършени като подготовка на строителството, организация за изпълнение на видовете строително-монтажни работи, описание и последователността на дейностите и организацията на трудовият ресурс.Тя включва още и опита на звената за реализирането на цялостното изпълнение на обекта. Както е видно от документите, които прилагаме имаме необходимият потенциал да извършим необходимите видове СМР и СРР, както технически (механизация и строителни специалисти), така и финансов.

За изпълнението на обекта ще бъдат обособени отделни звена от квалифицирани работници с постоянна численост за всеки отделен етап. Освен квалифицираните ни и с богат опит работници, необходимите ни материали, които ще бъдат доставени на обекта ще бъдат единствено от лицензирани производители, като всеки един отделен материал, ще бъде придружен със съответният сертификат или декларация за съответствие.

Ние ще изпълним определените дейности на обекта , с високо качество и в срок, съгласно сключения Договор с Възложителя.

В изпълнение на своите задължения по договора, Изпълнителят ще покаже добро познаване на конкретните условия на строителната площадка и ще приложи своя опит като Изпълнител, при извършването на СМР на подобни обекти. През всички етапи от изпълнението на договора се предвижда работа в тясно сътрудничество с Възложител и Инвеститорски контрол.

Разработената програма за изпълнение на предмета на поръчката е направена въз основа на документацията, техническите спецификации, проучване вида и състоянието на строителната площадка, както и изискванията на Възложителя описани

в указанията за участие в обществената поръчка.

Преди започване на СМР и СРР на обекта ще се състави акт обр.2, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за откриване на строителната площадка. Всеки вид работа, подлежаща на закриване, преди закриването и ще бъде представяна на лицето/лицата, представляващи Възложителя и Инвеститорски контрол. Завършването на обекта ще се удостоверява с двустранно подписан протокол за реално изпълнените СМР по количества и цени съгласно наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

I. ОРГАНИЗАЦИЯ, МОБИЛИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА РЕСУРСИ - ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ, ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕСИФИКАЦИЯ

1. Организацията на строителната площадка

Захранването на строителната площадка с вода и ел.енергия ще се осъществява от съществуващи източници. Положението на сградати позволява доставката на материали, ръчни ел. инструменти, лични предпазни средства и др. да се доставят от входа, като единият подход е с достатъчна големина, което позволява да се доставят обемистите материали и оборудване, така че да не се нарушават детските съоръжения и тревните площи.

В сградите ще обособим две помещения, които ще използваме за съблекалня и за складово помещение.

Работните площадки ще обозначим от всички страни със съответните предупредителни знаци, като целим да не се допуска навлизането на външни лица с цел предпазването им.

1. Последовотелност и технология на изпълнение на дейностите.

Организацията ни за реализиране на предвидените видове СМР включва следните етапи за изпълнение на предмета на поръчката:

Ремонтните дейности, които обхващат Техническото задание са:
Подмяна на дограма и съпътстващи дейности - основните дейности включени в този етап са:

- Демонтажни работи - демонтажа на вратите и прозорците ще бъде изпълнен внимателно и прецизно, като ще се стремим да запазим целостта и здравината на мазилките по страниците.

- Монтаж на нова дограма - Дограмата за изпълнение на поръчката

ще е PVC - 4 камерна. При монтажа ще се отвесира, нивилира и дюбелира. Вътрешните первази ще се монтират едновременно с дограмата, а външните след като се шпакловат и боядисат страниците. След като се убедим в правилното монтиране и укрепване на дограмата, фугите ще се запълнят с монтажна пяна. Тя се саморазширява, което спомага за запълването на неравности, пукнатини и други деформации. След изсъхване на пяната, излишната се изрязва на дълбочина до 2 см. с цел по-добро изпълнение на мазаческите работи. След втвърдяване на пяната се монтират стъклопакетите.

•Монтаж на защитна мрежа(комарник) - ще извършим чрез закрепване от външната страна на новите прозорци.Образува гладка и здрава повърхност, предшевтсваща бояджийските работи. Полагането на шпакловката се извършва след приключването на всички инсталационни работи. Основата на шпакловката трябва да бъде здрава, суха, равна, без замърсявания от масло, стр.отпадъци, прах. Повърхността на стените се изчиства от строителни замърсявания, чрез изстъргване с мет.шпакли. Трябва да се получи гладка повърхност преди полагането на същинския слой боя. Тя се нанася във възможно най-тънък слой еднослойно или на два пласта с обща дебелина до 2мм. При необходимост грапавините от шпаклованата повърхност могат да се загладят с фина шкурка. Шкуренето се извършва най-рано 24 часа след шпакловането. За предпазване и оформяне на ъглите се монтира ъглова лайсна.

3. Необходима техника - При изпълнението на обект "Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина"" - с. Проф. Иширково,ще използваме ръчна лека механизация и лекотоварни автомобили. Всяко строително звено ще е снабдено с необходимите ръчни ел.инструменти за извършваните от него дейности, като къртачи, перфоратори, електрически винтовери, оксижени и др. Имайки предвид техническото задание на обекта и описаните строителните дейности няма необходимост от едра строителна техника. Лекотоварните автомобили ще използваме за доставка на материали и оборудване.

4. План за използване на материалите - Материалите ще се закупуват от надеждни доставчици, които са наши партньори доказали се с години, придружени с всички изискващи се документи, декларации за съответствие, сертификати и протоколи, като ще спазваме изискванията на възложителя. Материалите, които ще се влагат в обекта ще се доставят поетапно, с цел избягване на струпването на много материали на строителната площадка и увреждане на опаковките им или целостта им преди влагането, което неминуемо ще се отрази на качеството.

5. **Описание на организацията на човешките ресурси** - съгласно предложените от нас разходни норми за труд, ако ние бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката за 3 календарни дни с 4 квалифицирани работника

Съгласно изготвените линейни графици и отразените необходими брой работници, можем прецизно да организираме всеки вид строителна дейност и да разпределим по такъв начин строителните звена, че всички групи да могат да работят едновременно без да се нарушава производителността на някоя от бригадите.

II. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ С ЦЕЛ КАЧЕСТВЕНОТО И НАВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

По отношение спазването на общите изисквания, законови уредби, правила, наредби, стандарти и др. на техническата спецификация ще се изпълняват следните мероприятия:

• минимални изисквания - техническите спецификации покриват минималните изисквания за качеството на материалите, за изпълнените дейности и за гаранцията за качество. Дружеството ни се стреми да влага материали с по-високо качество, със завишени параметри и допълнителни качествени показатели; да спазва всички нормативни уредби, закони и стандарти в страната; да дава много по-високи гаранции за качество, основани именно на завишените критерии за качество на материалите и СМР, следвайки политиката си за контрол. По този начин отговорностите ни като изпълнител са завишени от собствените ни високи изисквания към изпълнение на строителството.

• качество на материалите за строителство - ще доказваме съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти от 06.12.2006г., като влаганите материали ще се придружават от декларации за съответствие, протоколи от изпитания и указания за приложение на български език. Съхранението на материалите на обекта ще бъде при изискуемите условия, за да не се допусне увреждането и разпиляването им. При възникване на допълнителни въпроси или необходимост от повече пояснения по представените технически спецификации, ще бъде задължително уведомен Възложителя за уточняване ;

• Ще се спазват законовите уредби на страната във връзка с изпълнението на строителството, в т.ч. - ЗУТ, ЗБУТ, ПИПСМР, Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 13-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 05.06.2010, Наредба № РД- 07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа , Наредба №7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и използване на работното оборудване/обн. ДВ бр.88/1999 г., изм. бр. 48/2000г. и бр. 52/2001 г.; попр. Бр.54/2001 г., изм. И доп. ДВ бр.43/2003г.; изм.и доп. ДВ бр.88/08.10.2004 г./и др.

28.07.16 г.


Изготвил:
/Г.Иванов/
/Управител/

ГАЛАКСИ СТРОЙ * ЕООД * Силистра

Възложител: Община Силистра
Обект: Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина" - с. Проф. Иширково
Местонахождение: гр. Силистра

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во	р.н. труд	общо труд	ч.дни	бр. раб.	раб. дни	Календарни дни 1	2	3
1.1	Демонтаж на дървен прозорец,изработване и монтаж на нов 90/150см от четирикамерни PVC профили със стъклопакет 24 мм с отваряемо крило на вертикална и хоризонтална ос тип 1	бр.	3.00	2.250	6.75	0.84	2	0.42	2		
1.2	Защитна мрежа 85/145 см.	бр.	3.00	0.550	1.65	0.21	1	0.21	1		
	II. ЦДГ "Детелина",филиал с. Брадвари										
2.1	Демонтаж на дървен прозорец,изработване и монтаж на нов 180/210см от четирикамерни PVC профили със стъклопакет 24 ммс отваряемо крило на вертикална и хоризонтална ос тип 2	бр.	4.00	2.250	9.00	1.13	2	0.57	2		
2.2	Демонтаж на дървен прозорец,изработване и монтаж на нов 150/210см от четирикамерни PVC профили със стъклопакет 24 ммс отваряемо крило на вертикална и хоризонтална ос тип 3	бр.	1.00	2.250	2.25	0.28	2	0.14		2	
2.3	Демонтаж на дървена двукрила врата,изработване и монтаж на нова 160/270 см от четирикамерни PVC профили със стъклопакет 24 мм и термопанел 2/3 с 1 отваряемо крило 90/200 см. На вертикална ос и секретна брава тип 4	бр.	1.00	2.250	2.25	0.28	2	0.14		2	
2.4	Защитна мрежа 70/145 см.	бр.	2.00	0.550	1.10	0.14	1	0.14			1
	III. ЦДГ "Детелина",филиал с. Йорданово:										
3.1	Демонтаж на дървен прозорец,изработване и монтаж на нов 135/240 см от четирикамерни PVC профили със стъклопакет 24 мм с 1 отваряемо крило на вертикална и хоризонтална ос тип 5	бр.	5.00	2.250	11.25	1.41	2	0.71			2
3.2	Защитна мрежа 85/145 см.	бр.	1.00	0.550	0.55	0.07	1	0.07			1
					34.80				5	4	3
				Средносписъчен брой на работниците					4		



Дата:28.07.2016 г.

Изготвил:
/ Галин Иванов /

ГАЛАНСТРОЙ ЕООД Силистра

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б „в" от ППЗОП

Долуподписаният ГАЛИН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ,

ЕГН: 8403205560, с лична карта № 645052600 , издадена на 27.02.2014 от МВР -Силистра, в качеството ми на Управител на "ГАЛАКСИ СТРОЙ" ЕООД ЕИК № 202880238,

със седалище и адрес на управление гр.Силистра,ул. „Филип Тотю" №15,

участник в обществена поръчка с предмет: **„Текущи строително ремонтни работи по обособени позиции"**

обособена позиция №7 - «**Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина" - с. Проф. Иширково**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Приемам всички клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.
2. В случай, че „ГАЛАКСИ СТРОЙ" ЕООД бъде определено за изпълнител се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горе посочения предмет.

Дата: 28.07.2016 г.

Декларатор:.....

(Галин Иванов)

ГАЛАКСИ СТРОЙ * Силистра * ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 39, ал. 3, т. 1, б „г" от ППЗОП

Долуподписаният ГАЛИН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ,

ЕГН: 8403205560, с лична карта № 645052600 , издадена на 27.02.2014 от МВР -Силистра, в качеството ми на Управител на "ГАЛАКСИ СТРОЙ" ЕООД ЕИК № 202880238,

със седалище и адрес на управление гр.Силистра,ул. „Филип Тотю" №15,

участник в обществена поръчка с предмет: **„Текущи строително ремонтни работи по обособени позиции"**

ОП7 - Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина" - с. Проф. Иширково -

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срока на валидност на офертата е шест месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 28.07.2016 г.

Декларатор:.....

(Галин Иванов)

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

76

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 39, ал. 3, т. 1, б „д" от ППЗОП

Долуподписаният ГАЛИН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ,
ЕГН: 8403205560, с лична карта № 645052600 , издадена на 27.02.2014 от МВР - Силистра, в качеството ми на Управител на "ГАЛАКСИ СТРОЙ" ЕООД ЕИК № 202880238,
със седалище и адрес на управление гр.Силистра,ул. „Филип Тотю" №15,
участник в обществена поръчка с предмет: „Текущи строително ремонтни работи по обособени позиции"
ОП7 - Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина" - с. Проф. Иширково

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 28.07.2016 г. Декларатор:.....

(Галин Иванов)

ГАЛАКСИ СТРОЙ * Силистра * ЕООД

77