**ОБЩИНА СИЛИСТРА**

✉ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

**ОБРАЗЕЦ №6**

**„ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД**
*(точно наименование на участника)*

представляван/о от Галин Михайлов Иванов,
*(трите имена)*

в качеството си на Управител,
*(качество на подписващия)*

Галин Михайлов Иванов
За Кмет на Община Силистра
Съгл. Заповед № ЗК-1752/03.08.

участник в обществена поръчка с предмет:

Текущи строително ремонтни работи по обособени позиции [1]
**По обособена позиция №: 7**

**"Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина"" - с. Проф. Иширково** [2]

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**Уважаеми госпожи и господа,**

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка, обявена от Община Силистра с горепосоченото наименование.

1. Общата цена за изпълнение на договора с включени непредвидени разходи е в размер на **4051.37 лв**[3].(*словом:четири хиляди петдесет и един лв.и 0.37 ст)* без ДДС и съответно **4861.65 лв.** (словом:четири хиляди осемстотин шестдесет и един лв. И 0,65 ст)с ДДСи е формирана на базата на всички присъщи разходи и с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства, разпределена както следва:

1.1. Цена за изпълнение на поръчката в размер на 4051.37 лв. без ДДС, без включени непредвидени разходи.

---

[1] Посочва се наименованието на обществената поръчка.
[2] Посочва се номера и наименованието на обособената позиция.
[3] Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи.



1

1.2. Стойност на непредвидените разходи от 10 /десет/ % от цената за изпълнение на Договора е в размер на 00.00 лв .

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. Запознати сме и приемаме условието на Възложителя, че Непредвидените работи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между изпълнителя и възложителя по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

2.3. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по т. 2.2 количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване:

| | |
|---|---|
| - средна часова ставка | 4,10лв./час |
| - допълнителни разходи върху труд | 90 % |
| - допълнителни разходи върху механизация | 25 % |
| - доставно- складови разходи | 8 % |
| - печалба | 8 % |

3. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, превишаването е за наша сметка.

4. При неусвояване на размера на непредвидените разходи, Цената за изпълнение на договора ще бъде съответно намалена с допълнително споразумение към договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

6. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

7. **Прилагаме анализ на ценообразуване на единичните цени.**

8. Запознати сме с разпоредбата на чл.72 от ЗОП.

9. Информация от ценовото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП[4]:

.....

Приложения:

1. Количествено - стойностна сметка - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls", записан на магнитен носител.
2. Анализ на ценообразуване - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls", записан на магнитен носител.

Дата: 28.07.2016 г.

(*подпис, печат*)
(*Галин Иванов*)
(*Управител*)

ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД Силистра

[4] Моля, попълнете, ако е приложимо.



3

ГАЛАКСИ СТРОЙ
гр. Силистра, ул. „Филип Тотю" No. 15, тел./факс: 086/82 01 41; GSM: 0895 453 860; e-mail: galaxy_stroy@abv.bg

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

*Обособена позиция № 7*

Обект: **Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина" - с. Проф. Иширково**

| № по ред | Наименование на СРР | мярка | к-во | Ед.цена | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I. ЦДГ "Детелина",с. Иширково:** | | | | |
| 1.1 | Демонтаж на дървен прозорец,изработване и монтаж на нов 90/150см от четирикамерни PVC профили със стъклопакет 24 мм с отваряемо крило на вертикална и хоризонтална ос тип 1 | бр. | 3.00 | 122.97 | 368.91 |
| 1.2 | Защитна мрежа 85/145 см. | бр. | 3.00 | 25.63 | 76.89 |
| | **Всичко за ЦДГ "Детелина",с.Иширково:** | | | | **445.80** |
| | **II. ЦДГ "Детелина",филиал с. Брадвари** | | | | |
| 2.1 | Демонтаж на дървен прозорец,изработване и монтаж на нов 180/210см от четирикамерни PVC профили със стъклопакет 24 ммс отваряемо крило на вертикална и хоризонтална ос тип 2 | бр. | 4.00 | 328.75 | 1315.00 |
| 2.2 | Демонтаж на дървен прозорец,изработване и монтаж на нов 150/210см от четирикамерни PVC профили със стъклопакет 24 ммс отваряемо крило на вертикална и хоризонтална ос тип 3 | бр. | 1.00 | 270.78 | 270.78 |
| 2.3 | Демонтаж на дървена двукрила врата,изработване и монтаж на нова 160/270 см от четирикамерни PVC профили със стъклопакет 24 мм и термопанел 2/3 с 1 отваряемо крило 90/200 см. На вертикална ос и секретна брава тип 4 | бр. | 1.00 | 403.51 | 403.51 |
| 2.4 | Защитна мрежа 70/145 см. | бр. | 2.00 | 20.96 | 41.92 |
| | **Всичко за ЦДГ "Детелина,филиал с. Брадвари:** | | | | **2031.21** |
| | **III. ЦДГ "Детелина",филиал с. Йорданово:** | | | | |
| 3.1 | Демонтаж на дървен прозорец,изработване и монтаж на нов 135/240 см от четирикамерни PVC профили със стъклопакет 24 мм с 1 отваряемо крило на вертикална и хоризонтална ос тип 5 | бр. | 5.00 | 310.68 | 1553.40 |
| 3.2 | Защитна мрежа 85/145 см. | бр. | 1.00 | 20.96 | 20.96 |
| | **Всичко за ЦДГ "Детелина,филиал с. Йорданово:** | | | | **1574.36** |
| | **ВСИЧКО Σ: I+II+III** | | | | 4051.37 |
| | **СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:** | | | | 4051.37 |
| | 20% ДДС: | | | | 810.27 |
| | **ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА :** | | | | 4861.64 |

Дата:28.07.2016 г

Управител: / Галин Иванов /

ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД Силистра

Съгласувал: Директор на ЦДГ „Детелина": Галина Йовкова

ГАЛАКСИ СТРОЙ
гр. Силистра, ул. „Филип Тотю" No. 15, тел./факс: 086/82 01 41; GSM: 0895 453 860; e-mail: galaxy_stroy@abv.bg

# АНАЛИЗИ

**За образуването на единичните цени на видовете строително ремонтни**

**Обект: Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина" -** с.

**Анализ *000000001.1**

Демонтаж на дървен прозорец,изработване и монтаж на нов 90/150см от четирикамерни PVC профили със стъклопакет 24 мм с отваряемо крило на вертикална и хоризонтална ос тип 1

**За 1 бр.**

| МАТЕРИАЛИ: | мярка | в.н | цена | Коеф. | стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| РУС ДОГРАМА, ЧЕТИРИКАМЕРНА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ 24 мм,1 ОТВАРЯЕМО КРИЛО | м2 | 1.4000 | 79.00 | 1.000 | 110.60 |
| УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА | кг. | 0.3300 | 9.50 | 1.000 | 3.14 |
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 2.2500 | 4.10 | 1.000 | 9.23 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 8% | | | 8.85 |
| Доп.разходи труд:(%) | | 90% | | | 8.31 |
| всичко преки | | | | | 122.97 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | 17.16 |
| Печалба: (%) | | 8% | | | 11.21 |
| **ВСИЧКО :** | | | | | 151.34 |

**Анализ *000000001.2**

**Защитна мрежа 85/145 см.**

**За 1 бр.**

| МАТЕРИАЛИ: | мярка | в.н | цена | Коеф. | стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| АНТИКОМАРНА МРЕЖА | бр | 1.0000 | 18.00 | 1.000 | 18.00 |

ГАЛАКСИ СТРОЙ Силистра ЕООД

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.5500 | 4.10 | 1.000 | 2.26 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 8% | | | 1.44 |
| Доп.разходи труд:(%) | | 90% | | | 2.03 |
| всичко преки | | | | | 20.26 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | 3.47 |
| Печалба: (%) | | 8% | | | 1.90 |
| **ВСИЧКО :** | | | | | 25.63 |

**Анализ *000000002.1**

Демонтаж на дървен прозорец,изработване и монтаж на нов 180/210см от четирикамерни PVC профили със стъклопакет 24 ммс отваряемо крило на вертикална и хоризонтална ос тип 2

**За 1 бр.**

| МАТЕРИАЛИ: | **мярка** | **в.н** | **цена** | **Коеф.** | **стойност** |
|---|---|---|---|---|---|
| РУС ДОГРАМА, ЧЕТИРИКАМЕРНА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ 24 мм,1 ОТВАРЯЕМО КРИЛО | м2 | 3.7000 | 71.00 | 1.000 | 262.70 |
| УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА | кг. | 0.3300 | 9.50 | 1.000 | 3.14 |
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 2.2500 | 4.10 | 1.000 | 9.23 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 8% | | | 21.02 |
| Доп.разходи труд:(%) | | 90% | | | 8.31 |
| всичко преки | | | | | 275.07 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | 29.33 |
| Печалба: (%) | | 8% | | | 24.35 |
| **ВСИЧКО :** | | | | | 328.75 |

**Анализ *000000002.2**

Демонтаж на дървен прозорец,изработване и монтаж на нов 150/210см от четирикамерни PVC профили със стъклопакет 24 ммс отваряемо крило на вертикална и хоризонтална ос тип 3

**За 1 бр.**

| МАТЕРИАЛИ: | **мярка** | **в.н** | **цена** | **Коеф.** | **стойност** |
|---|---|---|---|---|---|
| РУС ДОГРАМА, ЧЕТИРИКАМЕРНА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ 24 мм,1 ОТВАРЯЕМО КРИЛО | м2 | 3.0000 | 71.00 | 1.000 | 213.00 |
| УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА | кг. | 0.3300 | 9.50 | 1.000 | 3.14 |

ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД Силистра

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 2.2500 | 4.10 | 1.000 | 9.23 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 8% | | | 17.04 |
| Доп.разходи труд:(%) | | 90% | | | 8.31 |
| всичко преки | | | | | 225.37 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | 25.35 |
| Печалба: (%) | | 8% | | | 20.06 |
| **ВСИЧКО :** | | | | | 270.78 |

**Анализ *000000002.3**

Демонтаж на дървена двукрила врата,изработване и монтаж на нова 160/270 см от четирикамерни PVC профили със стъклопакет 24 мм и термопанел 2/3 с 1 отваряемо крило 90/200 см. На вертикална ос и секретна брава тип 4

**За 1 бр.**

| МАТЕРИАЛИ: | мярка | в.н | цена | Коеф. | стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC ВРАТА, ЧЕТИРИКАМЕРНА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ 24 мм, И ТЕРМОПАНЕЛ 1 ОТВАРЯЕМО КРИЛО | м2 | 4.1000 | 71.00 | 1.000 | 291.10 |
| СЕКРЕТНА БРАВА | бр. | 1.0000 | 35.85 | 1.000 | 35.85 |
| УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА | кг. | 0.2900 | 9.50 | 1.000 | 2.76 |
| | | | | | 329.71 |
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 2.2500 | 4.10 | 1.000 | 9.23 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 8% | | | 26.38 |
| Доп.разходи труд:(%) | | 90% | | | 8.31 |
| всичко преки | | | | | 338.94 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | 34.68 |
| Печалба: (%) | | 8% | | | 29.89 |
| **ВСИЧКО :** | | | | | 403.51 |

**Анализ *000000002.4**

**Защитна мрежа 70/145 см.**

**За 1 бр.**

| МАТЕРИАЛИ: | мярка | в.н | цена | Коеф. | стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| АНТИКОМАРНА МРЕЖА | бр | 1.0000 | 14.00 | 1.000 | 14.00 |
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.5500 | 4.10 | 1.000 | 2.26 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 8% | | | 1.12 |
| Доп.разходи труд:(%) | | 90% | | | 2.03 |
| всичко преки | | | | | 16.26 |

ГАПАКСИ СТРОЙ ООД Силистра

| | | | |
|---|---|---|---|
| общо допълнителни р-ди | | | 3.15 |
| Печалба: (%) | 8% | | 1.55 |
| **ВСИЧКО :** | | | **20.96** |

**Анализ *000000003.1**

Демонтаж на дървен прозорец,изработване и монтаж на нов 135/240 см от четирикамерни PVC профили със стъклопакет 24 мм с 1 отваряемо крило на вертикална и хоризонтална ос тип 5

**За 1 бр.**

| МАТЕРИАЛИ: | мярка | в.н | цена | Коеф. | стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| РУС ДОГРАМА, ЧЕТИРИКАМЕРНА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ 24 мм,1 ОТВАРЯЕМО КРИЛО | м2 | 3.2400 | 76.30 | 1.000 | 247.21 |
| УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА | кг. | 0.3300 | 9.50 | 1.000 | 3.14 |
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 2.2500 | 4.10 | 1.000 | 9.23 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 8% | | | 19.78 |
| Доп.разходи труд:(%) | | 90% | | | 8.31 |
| всичко преки | | | | | 259.58 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | 28.09 |
| Печалба: (%) | | 8% | | | 23.01 |
| **ВСИЧКО :** | | | | | **310.68** |

**Анализ *000000003.2**

**Защитна мрежа 85/145 см.**

**За 1 бр.**

| МАТЕРИАЛИ: | мярка | в.н | цена | Коеф. | стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| АНТИКОМАРНА МРЕЖА | бр | 1.0000 | 14.00 | 1.000 | 14.00 |
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.5500 | 4.10 | 1.000 | 2.26 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 8% | | | 1.12 |
| Доп.разходи труд:(%) | | 90% | | | 2.03 |
| всичко преки | | | | | 16.26 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | 3.15 |
| Печалба: (%) | | 8% | | | 1.55 |
| **ВСИЧКО :** | | | | | **20.96** |

Дата:28.07.2016 г

Изготвил:

/ Галин Иванов /

ГЛАКСИ СТРОЙ * Силистра * ЕООД