

Утвърдил:

Кмет :

/ Д-р Ю. Найденов /

Обект:	Ремонт на двора на ДЯ "Ален мак" с. Айдемир, общ. Силистра
Местонахождение:	с. Айдемир, общ. Силистра, ул. "Лазурна" № 5а
Възложител:	Община Силистра

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/
за остойностяване от кандидат-участника в обществената поръчка**

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во	ед. цена	стойнос
1	Доставка на комб. детско съоръжение от метална констр. с площадка с покрив, височина на своб. падане 85 см за възраст до 3 г. с елементи на катерене и пързаянее, и монтаж на бетонови фундаменти с анкерни болтове	бр.	1		
2	Доставка на комб. детско съоръжение тип "влакче" с височина на своб. падане 25 см за възраст от 0 до 3 г. с елементи на провиране и общуване, и монтаж на бетонови фундаменти с анкерни болтове	бр.	1		
3	Доставка на прожинна люлка-клатушка тип "рибка" с височина на своб. падане 38 см за възраст до 3 г. с елементи на люлеене и пазене на равновесие, и монтаж на бетонов фундамент с анкерни болтове	бр.	1		
4	Доставка на прожинна люлка-клатушка тип "автомобилче" с височина на своб. падане 38 см за възраст до 3 г. с елементи на люлеене и пазене на равновесие, и монтаж на бетонов фундамент с анкерни болтове	бр.	1		
5	Доставка на кошче за отпадъци на метална конструкция ф 40 и височина 100 см и замонолитване в бет. фундамент	бр.	3		
	Всичко за ДЯ "Ален мак":				
	ДДС 20 %:				
	Всичко за обекта:				

Изготвил:

Утвърдил:

Кмет:

//Д-р Ю. Найденов /

Обект:	Ремонт на двора на ДЯ "Детска радост" гр. Силистра
Местонахождение:	гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" № 11
Възложител:	Община Силистра

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/
за остойностяване от кандидат-участника в обществената поръчка**

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во	ед. цена	стойност
1	Доставка на комб. детско съоръжение с площадка с покрив, височина на своб. падане 60 см за възраст до 3 г. с елементи на катерене, пързаяне и провиране, и монтаж на бетонови фундаменти с анкерни болтове	бр.	1		
2	Доставка на комб. детско съоръжение с площадка с покрив, височина на своб. падане 60 см за възраст от 1 до 6 г. с елементи на катерене и пързаяне и монтаж на бетонови фундаменти с анкерни болтове	бр.	1		
3	Доставка на комб. детско съоръжение с площадка на две нива и покрив, височина на своб. падане 85 см за възраст от 1 до 6 г. с елементи на катерене по два вида стълби и пързаяне, и монтаж на бетонови фундаменти с анкерни болтове	бр.	1		
4	Доставка на комб. детско съоръжение с две площадки, едната с покрив, височина на своб. падане 85 см за възраст от 1 до 6 г. с елементи на катерене по стълба, пързаяне и преминаване по мост, и монтаж на бетонови фундаменти с анкерни болтове	бр.	1		
	Всичко за ДЯ "Бойка войвода":				
	ДДС 20 %:				
	Всичко за обекта:				

Изготвил:



Утвърдил:

Кмет:

/ Д-р Ю. Найденов /

Обект:	Ремонт на оградата на ДЯ "Бодра смяна" гр. Силистра
Местонахождение:	гр. Силистра, ул. "Анастас Янков" № 4/1
Възложител:	Община Силистра


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/
за остойностяване от кандидат-участника в обществената поръчка

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во	ед. цена	стойност
I. Направа на портал и входна врата					
1	Демонтаж на метални оградни пана 180/60 см	бр.	2		
2	Разбиване на масивен бетон на ограда с деб. 30 см, събиране и извозване на отпадъците	м3	0,6		
3	Направа на портал 350/180 от метални профили 40/40/1.5 мм, щампована ламарина с вис. 60 см и ажурна част 120 см от мет. профили 20/20/1.5 см, затварящ механ. с катинар и м-ж на мет. колони 50/50/1.5 анкерирани и замонолитени в бет. пояс, вкл. грундиране и боядисване	бр.	1		
4	Бетон В 20 за рампа 350/60/25 на портала към двора	м3	0,3		
5	Направа на входна врата 120/180 от метални профили 40/40/1.5 мм, щампована ламарина с вис. 60 см и ажурна част 120 см от мет. профили 20/20/1.5 см, секретна брава 70 мм и м-ж на мет. колони 50/50/1.5 анкерирани и замонолитени в бет. пояс, вкл. грундиране и боядисване	бр.	1		
6	Направа на входна врата 90/180 от метални профили 40/40/1.5 мм, щампована ламарина с вис. 60 см и ажурна част 120 см от мет. профили 20/20/1.5 см, секретна брава 70 мм и м-ж на мет. колони 50/50/1.5 анкерирани и замонолитени в бет. пояс, вкл. грундиране и боядисване	бр.	1		
II. Направа ограда на мястото на портала					
7	Изкоп за основа на ограда	м3	0,2		
8	Кофраж за бетонов пояс	м2	4		
9	Ст А-I ф 8 за бетонов пояс	кг	12		
10	Бетон В 20 за основа и бетонов пояс	м3	1		
11	Монтаж на 2 оградни пана и колонка на Възложителя	бр.	1		
12	Демонтаж, почистване и пренареждане на базалтови плочи, вкл. добавка на пясък	м2	9		
III. Надграждане на метална ограда на бетонов пояс					
13	Доставка на метални оградни пана 200/150 см с деб. 4 мм и PVC покритие	бр.	82		
14	Доставка на компл. ограден стълб на планка 50/50/1600 мм с PVC покритие	бр.	89		
15	Монтаж на оградни стълбчета и пана на бетонов пояс с анкерни болтове 10/100 мм, вкл. прихващане към съществуващата ограда	м	168		

16	Удължаване на мет. колонки на ограда с 75 см от мет. проф. 900/30/30/1.5 мм	бр.	24		
17	Доставка и монтаж на оградна мрежа 75 см 50/50/2 мм	м	45		
	Всичко за ДЯ "Бодра смяна":				
	ДДС 20 %:				
	Всичко за обекта:				

12.07.2016 г.

Изготвил:



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от „ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД

(наименование на участника)

и подписано от ГАЛИН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ, ЕГН: 8403205560

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на УПРАВИТЕЛ

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ друга индивидуализация на участника или подизпълнителя:.

202880238**Уважаеми госпожи и господа,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Община Силистра обществена поръчка с предмет: „Ремонт на дворове на ДЯ „Детска радост“ и ДЯ „Ален мак“, и ремонт на ограда на ДЯ „Бодра смяна“

След като проучихме документацията за участие, с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. Прилагаме документ за упълномощаване на лицето, което подава офертата .
2. След като проучихме документацията за участие, правим следното предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя:

2.1. Предлагаме и сме съгласни да завършим СМР за срок от **16(шестнадесет)** календарни дни. Срокът започва да тече от подписването на Протокол обр. № 2, за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура до съставяне до съставяне и Протокол - /Образец 15/ за установяване годността за приемане на строежа.

2.2. Предлагаме следната концепция за реализиране на поръчката:

/Приложение./

2.3. Прилагаме подробен Линеен график за видове СМР - по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Към линейният график е приложена и диаграма на работната ръка. В представения линеен график са включени всички СМР и са предвидени и дни за неблагоприятни атмосферни условия. Към линейния график прилагаме Работна програма за изпълнение на строителството.


2.4. Гаранционни срокове за строителните дейности са съгласно предвидените в чл. 20, ал. 4 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Информация от техническото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП :.....

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 05.12.2016 г

ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

[Галин Иванов]

[Управител]



Концепция за реализиране на поръчката

ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

Предмет: „Ремонт на дворове на ДЯ „Детска радост“ и ДЯ „Ален мак“, и ремонт на ограда на ДЯ „Бодра смяна“

I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Цел на поръчката

Извършването на строително ремонтните работи в ДЯ „Детска радост“, ДЯ „Ален мак“, и ДЯ „Бодра смяна“, ще подобри и модернизира условията в детските ясли.

От решаващо значение е гарантирането, че строителните работи, които предстои да бъдат извършени ще бъдат изпълнени:

- В рамките на установения времеви график.
- В границите на бюджета
- Съгласно качеството на работа(изисквано в техническата спецификация и договорните документи;
- В съответствие със стандартите, описани в техническите изисквания за проектиране е строителство.
- В съответствие с изискванията на Българското законодателство в областта на строителството.
- В съответствие с инструкциите и указанията на Възложителя.
- При стриктен контрол по спазването на ЗБУТ и на нормативните документи по пожарна безопасност.
- При стриктно спазване на Линейния календарен график за изпълнение на обекта утвърден от Възложителя.

2. Описание на генералния подход

Изпълнението на обекта съгласно приложения график ще извършим за 16 календарни дни. При изпълнението следва да бъдат влагани материали с високо качество.

Предвид работата и условия на, „ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД се ориентира към адаптивен модел стратегия, която се характеризира с ефективно взаимодействие между възможностите и рисковете, произтичащи от въздействието външната среда, потенциала и ресурсите на организацията за възползване от тези възможности. Такъв тип стратегия ще позволи на

Изпълнителя в много кратки срокове да актуализира основните си цели, предвид измененията във външните условия, като успоредно с това се адаптират структурата и основните ресурси.

Ще дадем шанс за успех на приетата стратегия като се базираме на богатия ни професионален опит в строителството, наличието на добър екип от опитни специалисти и желанието да работим така, че да покрием максимално изискванията на Възложителя.

Генералният подход към изпълнението на тази задача ще бъде осъществен посредством ефективното съчетаване на възможностите и опита на нашите специалисти с добро познаване изискванията на действащата нормативна уредба и спецификата на изпълнение.

Като резултат от натрупания опит специалистите от „ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД разполага с цялостни познания върху процеса на планиране, организация, управление и контрол при изпълнението на широка гама от проектно-проучвателни, строително-монтажни и ремонтно-възстановителни работи на обекти с различна сложност, съчетани със значителни възможности за контрол на качеството във всички аспекти на строителството, оценка и управление на риска за конкретните проекти. Предлаганите от нас подход, методи, организация и избрания персонал отразяват познанията и уменията, които сме придобили при изпълнението на значими проекти.

Персоналът, предложен от „ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД за този проект е изцяло съставен от висококвалифицирани специалисти със значителен опит в съответната сфера на строителство. „ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД е отговорно за упражняване на пълен контрол (в границите на дадените му пълномощия) върху изпълнението на възложените работи, включително съответствието им с времевия график, условия и изисквания на Договорните документи.

„ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД ще оказва пълно съдействие на своите обектови екипи по всички аспекти на изпълнение на договорните задължения, в т.ч. организационно, методологично, ресурсно, логистично и др.

3. Организационна схема

3.1 Участници в процес:

- Възложител, съгласно Договорните условия е лицето, което има това качество по силата на чл. 7, т.1 от ЗОП или упълномощеното от него на основание чл. 8, ал.2 от ЗОП лице. В конкретния случай Възложител на поръчката е ОБЩИНА СИЛИСТРА
- Изпълнител - лицето, което има това качество по силата на чл. 10 от ЗОП. В задълженията на Изпълнителя, съгласно изискванията на възложителя, влизат:
 - ✓ Изпълнение на строителството по възложената обществена поръчка, съгласно ЗУТ, подзаконовите му нормативни актове, от началото на строителството до окончателното предаване на обекта за експлоатация.
 - ✓ Извършва всички необходими дейности по съставяне на актове по Наредба 3 от 31.07.2003 към ЗУТ и въвеждането на обекта в експлоатация.
 - ✓ Спазва стриктно условията по подписаното договорно споразумение.
 - ✓ Съставя изисквана от Възложителя и описана в техническите спецификации документация.

4. Отговорности и пълномощия на ръководния екип на Изпълнителя

Съгласно политиката на „ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД са дефинирани следните задължения и отговорности на ръководния екип на Изпълнителя:

Технически ръководител - носи отговорност за изпълнението на СМР в съответствие с изискванията, осигуряване на здравословна работна среда, организацията и снабдяването на обекта.

- Цялостна организация по изпълнение на обекта;
- Водене на изискуемата документация за строителния обект, съгласно нормативната уредба на РБ.
- Води предвидените за съответния вид работа дневници и съставя актове за видовете работи, които подлежат на закриване.
- Пряко ръководи работническите екипи и следи за безопасността и хигиена на труда;
- Организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните и монтажните работи по обем, време и качество;
- Организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните и монтажните работи по обем, време и качество.;
- Следи за изпълнението на работните проекти, стандартите и технологични спецификации и да не допуска каквито и да е отклонения от тях, без да има писмено съгласие или нареждане от лицата, които по договор имат право на това;
- Участва при изпитанията и предаването на обекта в съответствие със задълженията му.
- Отговорност за своевременно и качествено предаване на обектите;

Координатор по ЗБУТ

- Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:
 - ✓ вземане на технически и/или организационни решения за последователно извършване на етапите и видовете СМР;
 - ✓ оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;
- Координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
- Актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
- Организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна

информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

- Координира контрола по правилното извършване на СМР;
- Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството;

Експерт - контрол на качеството

- Ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол, контрол по спазване на управление на документи и записи, производствен контрол, управление на несъответстващ продукт, преглед на запитвания, оферти и договори;
- Контролира за правилното съставяне и състояние на записите;
- следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия;
- Координира и документира дейностите, свързани с прегледа от ръководството.
- Осигурява запознаване на заинтересованите лица с всеки детайл от производствен процес, особеностите и рисковете които се крият;

5. План за организация и комуникация

Създаването на план за организация на комуникациите и взаимодействието в екипът на Изпълнителя „ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД гарантира, че ще бъдат постигнати и удовлетворени следните основни принципи:

- Осигуряване своевременно на необходимата информация за всички Взаимодействащи си страни;
- Вземане на управленски решения от страна на Изпълнителя за осигуряване на услуги и информация, необходими на Взаимодействащите си страни за реализацията на проекта;
- Координиране на Взаимодействащите страни по отношение на присъствие на всички заинтересовани страни ;
- Осигуряване на присъствие на Срещите за хода на работата, организирани от Инженера;
- Организиране на работни срещи с Взаимодействащите си страни и изготвяне на протокол от работните срещи и доставка на всички заинтересовани страни.
- Осигуряване на координация между Взаимодействащите си страни;

Методи на организация, контрол и координация

ГАЛАКСИ СТРОЙ

гр. Сливница, ул. „Филип Тотю“ №. 15, тел./факс: 086/82 01 41; GSM: 0895 453 860; e-mail: galaxy_stroy@abv.bg

В случай че бъде възложен договор, „ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД незабавно ще започне с организирането и приоритетно осигуряване на изискваните човешки и материални ресурси.

Организацията и графикът ще бъдат достатъчно гъвкави, за да се нагодят към специфичните условия, срокове и изисквания, които могат да възникнат по време на изпълнение на Работите.

Целта на „ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД е да осигури необходимите условия за да бъдат приключени работите навреме, с очакваното качество и в рамките на предвидения бюджет. Като се има предвид, че изпълнението на СМР, ще става по време на учебния процес, ние ще разпределим така човешките ресурси за да не пречим на учебния процес, безопасността на учениците и персонала и недопускане на инциденти от навлизане на външни лица в зоната на изпълнение на СМР.

Контактите между страните по договора както и между участниците в изпълнението на работите ще се осъществяват съгласно инструкциите на Възложителя.

От страна на „ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД ще се следи за точното, изчерпателно своевременно на информация към останалите страни / участници в изпълнението на работите.

Строително-монтажните и ремонтни работи ще се изпълняват в съответствие с инвестиционния проект/проектната разработка, изискванията на българското законодателство и на Възложителя.

Основната цел ще бъде да се гарантира, че строителните работи, които трябва да се извършат ще бъдат изпълнени:

- В рамките на установения времеви график.
- В границите на бюджета.
- Съобразно одобрения работен проект при стриктен контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови нормали и количествата на изпълняваните СМР
- Съгласно качеството на работите, изисквано от "Техническа спецификация и договорните/документи.

„ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД ще използва всички умения, грижи и старание да защити интересите на Възложителя, да осигури безпроблемното изпълнение на работите.

6. Организация на изпълнение на поръчката

Организирането на дейностите представлява обособяване и подреждане на групи от мероприятия и действия, чрез които осигурява реализацията на строителния обект в оптимален срок, с оптимални количества ресурси, при спазване на определени задължителни правила включително и правилата на ЗБУТ. Организационният план има задача да осигури безопасното провеждане на строителния процес на площадката от деня на съставянето на прот.обр.2 за откриването ъ до деня на съставянето и подписването на акт обр.15. Неразделна част от него е комплексния план-график.

7. Ресурсна обезпеченост на обекта

Всички дейности, предмет на поръчката са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност.

а) Техника

„ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД разполага с достатъчно техника и автомобилен парк, което позволява при необходимост да се реагира бързо и ако дадена машина се нуждае от ремонт, бързо би могла да бъде заменена с друга, така че да не се пречи на работата. При необходимост специалистите с които разполагаме са в готовност да доставят на площадката достатъчен брой машини, за да бъдат изпълнени срочно предвидените строително-монтажни работи, съгласно графика и Договора за изпълнение.

Въз основа на количествения анализ на Проекта в програма „Building manager“, опитът от изпълнени обекти и вътрешно-фирмен анализ на видовете СМР, предвидени за изпълнение, Изпълнителят ще изготви График на използваната механизация, в който ще бъде уточнен броя и параметрите на машините.

б) Човешки ресурси

При изпълнение на предвидените от поръчката видове СМР ще бъдат използвани високо квалифицирани работници, а така също и общ персонал за изпълнение на ремонтните работи.

8. Мероприятия за здравословни и безопасни условия на труд

При осигуряване на охрана и безопасност на труда ще се спазват основните нормативни документи: „Закона за здравословни и безопасни условия на труд“ и Наредбите за неговото прилагане: Наредба №2 –за минимални изисквания за безопасни условия на труд в строителството; ПБЗУТ-План за безопасни и здравословни условия на труд; БХТППО- Бе • Комплексни ЗБУТ на всички работещи, включително на подизпълнителите и на лицата самостоятелно упражняващи трудова дейност при извършване на СМР на изпълнявания строеж;

- Изработване и актуализиране на инструкции по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при изискваните по тази наредба случаи;
- Подходящ избор на местоположението на работните места с оглед спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях;
- Необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;
- Инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;

ГАЛАКСИ СТРОИ

гр. Силистра, ул. "Филип Томко" No. 15, тел./факс: 086/82 01 41; GSM: 0895 453 860; e-mail: galaxy_stroy@abv.bg

- Картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване и постоянния им контрол/оглед/отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността на работещите;
- Необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), времетраенето на строителството и човешките ресурси, както и поддържане на ред и чистота на строителната площадка;

Строителят е длъжен да разработи и окачи на видни места инструкции за безопасност и здраве. В инструкциите се конкретизират изискванията по ЗБУТ за всеки вид работа.

Контрол, отчетност и информираност

Добрите взаимоотношения с Възложителя са много съществени при работата. Срещите, проверките, обсъжданията и добрата отчетност и информираност са в основата на качественото и срочно изпълнение на договора.

05.12.2016 г.

Управител: 

/Г.Иванов /




ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЕКТ: „Ремонт на дворове на ДЯ „Детска радост“ и ДЯ „Ален мак“, и ремонт на ограда на ДЯ „Бодра смяна““
КАНДИДАТ: "ГАЛАКСИ СТРОЙ" ЕООД

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во	р.н. труд	общо труд	ч.дни	бр. раб.	бр. общи раб.	Общо бр. раб.	раб. дни	Календарни дни															
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ремонт на двора на ДЯ "Детска радост" гр. Силистра	бр.	1,00	50.800	50.800	6.35	2	0	2	3																
2	Ремонт на двора на ДЯ "Ален мак" с. Айдемир, общ. Силистра	м²	1,00	39.550	39.550	4.94	2	0	2	2																
3	Ремонт на оградата на ДЯ "Бодра смяна" гр. Силистра	бр	1,00	267.200	267.200	33.4	2	1	3	11																
				Общо ч.ч.	357.55	44.69			7	16	2	2	2	2	2	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3
				Средносписъчен брой на работниците																						

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА



Календарни дни по обекти

Дата: 05.12.2016 г.

/ Галин Иванов /
/ Управител /



РАБОТНА ПРОГРАМА

за изпълнение на обект:

Предмет: „Ремонт на дворове на ДЯ „Детска радост“ и ДЯ „Ален мак“, и ремонт на ограда на ДЯ „Бодра смяна“

Настоящата обяснителна записка има за цел да представи на Възложителя методите за организиране, методология и технически характеристики, както и оборудване за изпълнението на СМР на обект „Ремонт на дворове на ДЯ „Детска радост“ и ДЯ „Ален мак“, и ремонт на ограда на ДЯ „Бодра смяна“, община Силистра“.

Настоящата записка е разработена на база обявените от Възложителя тръжни документи и технически спецификации, и съдържа обема, последователността, обезпечеността и контрола по време на дейностите, както и информация за отговорностите и правомощията на персонала, начините и методите за контрол на целия процес. Дейностите, залегнали в настоящата записка, следват стриктно изискванията на техническата спецификация, като се стремим да спазим и надградим минималните изисквания в нея и пълното описание на обекта на обществената поръчка. „ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД ще изпълни и завърши строително ремонтните работи на обекта съобразно разработените и одобрени технически спецификации предоставени от Възложителя и при точно спазване на указаното в договора и приложенията към него, при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и на всички други действащи нормативни документи в Р. България, касаещи дейностите по предмета на поръчката, нормативната уредба по ЗБУТ и опазване на околната сред и при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Кратко описание на обекта и цели на проекта:

Предвидените за изпълнение СМР са архитектурни.

Предложение за изпълнение на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Организация и мобилизация на използваните ресурси, подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности на всеки етап от строителството.

- Видове СМР и последователност на изпълнение.

Последователност на строителството

- Организация и мобилизация на изпълнение.

При изработване на настоящата записка, сме определили следните етапи на изпълнение:

- Етап 1 „Подготвителен период“, който обхваща дейностите свързани конкретно с изпълнението на предвидените СМР;
- Етап 2 „Изпълнение на СМР“, който обхваща качествено и срочно изпълнение на предвидените от Възложителя, ремонтни работи;

- Етап 3 „Заклучителен период“, който обхваща демобилизацията и предаването по надлежния ред, обекта на Възложителя.

Подробно описание на отделните етапи - ще намерите в редовете по-долу.

Тъй като, приложения Линеен календарен график, обхваща периода за изпълнение на СМР, определен от Възложителя, а именно от подписването на Протокол обр. № 2, за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа до съставяне на Протокол обр. 19. за установени завършени и подлежащи на заплащане видове СМР, в следващите няколко реда сме описали дейностите, които ще бъдат изпълнени в периода до подписване на договора за строителство ремонтните работи и стартирането му, условно обособен в „Предварителен период“.

В следващата последователност са описани дейностите -предмет на предварителния период, показващи отговорностите на всеки експерт от екипа за изпълнението на поръчката.

- Представяне на Гаранцията за изпълнение на Възложителя при подписване на Договора в едномесечен срок (отговорник: Управител, Технически ръководител)
- Представяне на всички необходими застраховки; (отговорник: Управител, Технически ръководител)
- Предложение за одобрение на информационни табели и др., съгласно изискванията на ЗУТ на определени от Възложителя места; (отговорник: пом.техн.ръководител)
- Предложение за одобрение от Инвеститорския контрол на работна програма, съдържаща План за организация и изпълнение на СМР (линеен график, методите за изпълнение на СМР, брой екипи заедно с техният числен състав и оборудване и др.), План за опазване на околната среда, План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, система за осигуряване на качеството, (отговорници: Управител,техн.р-л, Отг. качество, координатор ЗБУТ)
- Предложение за одобрение от Инвеститорския контрол на необходимите материали, съдържащо вид, марка, произход, сертификат, декларация за съответствие, тестови протоколи и др. документи, необходими за одобрението им, съгласно изискванията на договора (отговорник: Техн.р-л, Отг. качество)
- Подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график за доставка на материали (непосредствено след одобрението им от Инвеститорския контрол); (отговорник: Отг.качество)
- Представяне на списък на всички разрешителни, необходими за започването и завършването на СМР (отговорник: Техн.р-л)
- Работна среща с Възложител и Инвеститорски контрол и уточняване на изискванията им; (отговорници: Управител,Техн.р-л)
- Получаване на указание от Инвеститорския контрол на „дата за започване“, подписване на Протокол образец 2 (отговорник:Спец.ПТО);
- Маркиране на частите (елементите) подлежащи на събаряне и демонтаж; (отговорник: пом.тех.р-л)
- Участие в срещи, организирани от Инвеститорския контрол - предхождащи строителството, за напредъка на работите, други; (отговорник:Техн.р-л, пом.тех.р-л)

- Представяне на други документи, съгласно условията на договора или изискани от Инвеститорския контрол (отговорник: Техн.р-л);
- Осигуряване на складова база за Изпълнителя за съхранение на доставени материали и оборудването и съгласно изискванията на производителите за складиране на материали; (отговорник: пом.тех.р-л)
- Обхождане на обекта и запознаване на техническите ръководители с обема и обхвата на работите; (отговорник: техн. р-л)

Предвидените дейности в - Етап 1 «Подготвителен период», който обхваща дейностите свързани конкретно с изпълнението на предвидените СМР са:

- Подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка;
- Пристигане на работния персонал до обекта и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ; (отговорник: техн.р-л, координатор ЗБУТ)
- Транспортиране на строителната техника до строителната площадка; (отговорник: Техн.р-л)
- Доставка на първите количества материали, необходими за изпълнението; (отговорник: отг.Качество)
- Инспекция от Инвеститорския надзор на доставените материали.

Преди да се пристъпи към конкретната разработка, беше извършено детайлно проучване на събраната документация от аналогични дейности, извършвани от ГАЛАКСИ СТРОЙ, като, освен това, беше посетено мястото, където ще се извършват строителните дейности и беше събрана информация от доставчиците и специализираните фирми.

Мобилизация

В тази част се вземат предвид всички подготвителни работи, помощни работи и достъпи, необходими за изпълнението на работи, включително поддръжката на посочените съоръжения и достъпи до окончателното получаване на обекта. Включват се също така и предварителните мерки, които следва да се вземат за съхраняване и възстановяване на местната околна среда. Тези предварителни работи са следните:

- Осигуряване и транспорт до мястото на основното строително оборудване и на всички изисквани инструменти и уреди.
- Установяване на офис, работилница, складова база и други необходими инсталации за изпълнението на обекта.
- Приспособяване на зони за складиране на материали, зони за паркиране и зони за складиране на отпадъци.
- Набавяне на материали.
- Извеждане на екипите от мястото на работа след приключване на целия обект.
- Разрушаване на подготвителните и временни обекти, посочени от ръководството на обекта, извозване на остатъчните материали и възстановяване на природния пейзаж.

Отпадъците, резултат от гореописаните съоръжения ще се депонират в РДТБО в гр.Силистра .

В случай, че бъде избран за Изпълнител на поръчката, „ГАЛАКСИ СТРОЙ“ЕООД ще изпълни съответните законодателно предвидени процедури, предхождащи началото на СМР за всеки един от подобектите , а именно:

- Съставяне на протокол образец 2 към чл. 7, ал. 3, т.2 за откриване на строителна площадка и образец 3 към чл. 7, ал. 3, т.3 за определяне на строителна линия и ниво от Наредба №3 на МРРБ за съставяне на актове протоколи по време на строителството.

В състава на временното строителство като съоръжения, постройки и инвентар, които са необходими за безопасна, здравословна и по-производителна строителна дейност влизат:

- сгради - битови, офис помещения, складове;
- съоръжения - подходи и рампи;
- инвентар – Самосвали, ръчни инструменти, дребна строителна техника;
- ограждения - обезопасителни огради, предпазни парапети, платформи и стълби;
- информационни табели и табели по ЗБУТ.

Всички видове отпадъци, които може да се появят на строителната площадка ще се събират в поставен на определено място контейнер, който периодично ще се извозва с контейнеровоз.

1.1 „Изпълнение на СМР“, който обхваща качествено и срочно изпълнение на предвидените от Възложителя, ремонтни работи и човешки ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите;

1.2 Организация и методология за изпълнение на дейностите

- Видове СМР и последователност на изпълнение.

№	Наименование на СРР	Относителна начална дата	Относителна крайна дата	Общ брой работници
1	Ремонт на двора на ДЯ "Детска радост" гр. Силистра	1	3	2
2	Ремонт на двора на ДЯ "Ален мак" с. Айдемир, общ. Силистра	4	5	2
3	Ремонт на оградата на ДЯ "Бодра смяна" гр. Силистра	6	16	3

- Организация и методология за изпълнение на дейностите

Цялостната дейност се ръководи от Техническия ръководител. Той подписва и договори с доставчиците след консултация с юрисконсулт.

Комуникацията с Възложителя се извършва писмено. Документите се изпращат по факс или куриер. Те се подписват в началото от Управителя. След предложението за Представител на изпълнителя и одобрението му всички документи се подписват от него.

След получаване на уведомително писмо от Възложителя за Инвеститорски контрол на обекта комуникацията на Изпълнителя с Възложителя е чрез Инвеститорския контрол. Всички писма се адресират до него, по-важните от тях и с копие до Възложителя, освен ако не

получим други указания.

Напредъкът на работите ще се отразява с изготвянето на месечни отчети. Форматът, съдържанието им и срокът за представяне ще бъдат уточнени с Инвеститорския контрол, но във всички случаи ще спазим задължителните изисквания от договора.

Упълномощен да подписва документи от страна на Изпълнителя е единствено Техническият ръководител (представител на изпълнителя). Той комуникира с Инвеститорския контрол и получава указания от него. Инвеститорския контрол ще получи писмо с изрично упоменати пълномощия на други специалисти от състава на Изпълнителя, имащи право да подписват документи, както и за кои точно документи са упълномощени.

Участие в срещи за напредъка от страна на Изпълнителя взима Техническият ръководител. При поискване от страна на Инвеститорския контрол, ще бъде осигурено присъствието и на други участници.

Дейностите по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности са описани по-горе. Отговорен за цялостното им изпълнение е Техническият ръководител.

Изваждането на конкретни разрешителни (за депониране на стр.отпадъци и др, за досъгп до зони със специален режим (ако се налага) ще става от специалист ПТО. Навсякъде където това е необходимо ще бъде съставен поименен списък на лицата за допуск или списък с номерата на стр.техника или обслужващи автомобили.

Съвместен оглед с представители на общината, снимки и съставяне на протоколи за състоянието на настилките ще бъде извършено от групов технически ръководител, който ще е подробно запознат с трасетата.

За целите на предмета на поръчката ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД ще създаде подходяща организационна структура, така че изпълнението на Договора да бъде подсигурано за качествено и навременно завършване. Представената схема по-горе представлява основната концептуална група, която ще бъде ангажирана с работата по обекта. ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД гарантира, че при необходимост, състава от предвидените специалисти може да бъде увеличен, така че да бъде гарантирана безпроблемната реализация на проекта.

Етап 3 „Заклучителен период“, който обхваща демобилизацията и предаването по надлежния ред, обекта на Възложителя.

През целия етап на изпълнение на СМР ще бъдат изготвяни и окомплектовани документи.

Инвеститорския контрол подготвя дата за приемателна комисия и подписване на **Протокол обр.19.**

Необходими документи при предаване на обекта по ЗУТ

- > Протокол 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.
- > Протокол обр. 19. за установени завършени и подлежащи на заплащане видове СМР.

1.2 Последователност, начин и технология за изпълнението на СМР за всеки етап, технологичните изисквания за дейностите, технически и човешки ресурси;

Технология за изпълнение на СМР и изисквания.

ЕТАП 1 — Подготвителни дейности

Подготвителни и предпазни работи.

Целят да се предвидят и изпълнят всички мерки по безопасност, спазване на действащите разпоредби при извършване дейностите по разрушаване, както и предпазване от нанасянето на щети на съществуващи сграда, предпазване на околната среда. Преди да се започне разрушаването ще се събере информация за наличието на скрити съоръжения и комуникации. При наличие на такива, местата на същите ще бъдат трайно маркирани и там ще се работи с повишено внимание. Специално внимание ще се обърне на електро и В и К проводни.

Мерки за обезопасяване на строителните площадки преди започване и по време на строително - монтажните работи на всеки от обектите:

Изпълнението на всички видове СМР се съобразяват с направените предписания, като целият ни ръководен и технически персонал е обучен и следи за тяхното изпълнение. Ще бъдат приложени всички наредби и изисквания свързани с обезопасява Наредба 3/, и обозначаването на строителните площадки,/ Наредба 4- за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана/.

Обезопасяване на строителната площадка

Целта на обезопасяването на строителната площадка е да се предотвратят евентуални трудови злополуки и да се минимизира риска от нараняване и инциденти с живущите в района, в който ще се извършват строителни работи.

За целта ще се предприемат действия, съобразени с работата в градски условия в няколко насоки:

- на строителната площадка няма да бъдат допускани работещи и други лица, които не са с работни облекла и лични предпазни средства /каска , ръкавици и др./. Контролът по използване работни и специални облекла, когато това е нужно и на лични предпазни средства е отговорност на техническия ръководител, на когато ще е възложено със заповед и на координаторът по ПБЗ.
- обезопасяването на площадките се извършва чрез ограждане с плътна ограда където е необходимо. На входа на строителната площадка се поставят схеми за разрешеното движение на хора, машини и влизащи в площадката превозни средства, освен схематични указания, опасните участъци се ограждат.
- на обекта няма да бъдат допускани за експлоатация работно оборудване и машини с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността на труда.
- провеждане на всички видове инструктажи на работещите на строителната площадка.

Обозначаване на строителната площадка

Целта при обозначаването на строителната площадка е свързана със знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана, за да се създаде информираност за рискови участъци, опасните зони, както и указване на действия или поведение.

Ще бъдат означени работните места, където съществува опасност със знаци и сигнали съобразно Наредба 4 „За знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана“. При необходимост освен знаците по тази наредба ще се поставят и специфичните знаци използвани при: означаването, съхранението, транспортирането и извършване на товарно - разтоварни работи на опасни товари.

Ще бъдат поставени знаци и табели указващи регулиране на движението и при нужда светлинни и звукови сигнали. Персоналът ще бъде обучен и инструктиран за работа със знаците, изискванията и условията за тяхното ползване, както и за поддръжката им с цел запазване на функционалните им качества.

Временно осветление

Изпълнителят ще предостави, постави, поддържа и впоследствие отстрани всички временни осветителни съоръжения на входа и изхода, необходими за обществената безопасност, съгласно указанията на Възложителя.

Изпълнителят ще вземе всички мерки за осигуряване на електрозахранване за временните осветителни съоръжения, включително всички кабели, управляващи прекъсвачи и пр.

ЕТАП 2 - Изпълнение на СМР

Подготвителни работи

Всеки етап започва след преглед на мероприятията и положителни отговори по информационните листове, които се изготвят за всеки един от етапите и с които се следи за изпълнение на всички вписани в тях мероприятия. Всеки етап, както и видовете СМР могат да се проследят от линейния график.

Всички видове работи следва да се извършват съгласно техническите изисквания за качествено изпълнение, установени с Правилника за извършване и приемане на строителните работи и Правилника за техника на безопасност на труда.

• **План за управление на качеството.**

По отношение спазването на общите изисквания, законови уредби, правила, наредби, стандарти и др. на техническата спецификация ще се изпълняват следните мероприятия:

- минимални изисквания - техническите спецификации покриват минималните изисквания за качеството на материалите, за изпълнените дейности и за гаранцията за качество. Дружеството ни се стреми да влага материали с по-високо качество, със завишени параметри и допълнителни качествени показатели; да спазва всички нормативни уредби, закони и стандарти в страната; да дава много по-високи гаранции за качество, основани именно на завишените критерии за качество на материалите и СМР, следвайки политиката си за контрол. По този начин отговорностите ни като изпълнител са завишени от собствените ни високи изисквания към изпълнение на строителството.

- качество на материалите за строителство - ще доказваме съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти от 06.12.2006г., като влаганите материали ще се придружават от декларации за съответствие, протоколи от изпитания и указания за приложение на български език. Съхранението на материалите на обекта ще бъде при изискуемите условия, за да не се допусне увреждането и разпиляването им. При възникване на допълнителни въпроси или необходимост от повече пояснения по представените технически спецификации, ще бъде задължително уведомен Възложителя за уточняване;

- Ще се спазват законовите уредби на страната във връзка с изпълнението на

строителството, в т.ч. - ЗУТ, ЗБУТ, ПИПСМР, Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 13-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 05.06.2010, Наредба № РД - 07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа , Наредба №7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и използване на работното оборудване/обн. ДВ бр.88/1999 г., изм. бр. 48/2000г. и бр. 52/2001 г.; попр. Бр.54/2001 г., изм. И доп. ДВ бр.43/2003г.; изм.и доп. ДВ бр.88/08.10.2004 г./и др.

Политика за управление качеството на Обекта

„ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД, цели да покрие нуждите и очакванията на Възложителя като осигурява системно качество на обслужването, еднакво с най-добрите международни практики. Посредством това обслужване Участникът ще осигури качеството на строителство да покрива очакванията на Възложителя едновременно с навременно, безопасно, ефикасно и екологически издържано предаване на Обекта. Задълженията ще се възложат на отговорника по качеството.

Дружеството ще следи и осигурява ;

- спазването на действащото в страната законодателство по на основните дейности на организацията и по здравословни и безопасни условия на труд, за управление на значимите аспекти на околната среда;
- поддържането оперативни процедури , инструкции по качеството, инструкции за управление на отпадъците , технологични инструкции и схеми приложими за нашата система за управление с цел развива и усъвършенства и постоянно подобряване на цялостната ни дейност.

05.12.2016 г.

Изготвил: 
/Г.Иванов/
/Управител/



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „ГАЛАКСИ СТРОЙ“ ЕООД

(наименование на участника)

и подписано от ГАЛИН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ, ЕГН:8403205560

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на УПРАВИТЕЛ

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо): **202880238**

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на дворове на ДЯ „Детска радост“ и ДЯ „Ален мак“, и ремонт на ограда на ДЯ „Бодра смяна“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка, обявена от Община Силистра с горепосоченото наименование.

1. Общата цена за изпълнение на договора с включени непредвидени разходи е в размер на 20 053,65 лв (*двадесет хиляди петдесет и три лв и 0.65*). без ДДС и съответно 24 064,38 лв. (*двадесет и четири хиляди шестдесет и четири лв и 0.38*) с ДДС и е формирана на базата на всички присъщи разходи и с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства, разпределена както следва:

1.1. Цена за изпълнение на поръчката в размер на 18230,59 лв. без ДДС, без включени непредвидени разходи.

1.2. Стойност на непредвидените разходи от 10 /десет/ % от цената за изпълнение на Договора е в размер на 1823,06 лв. .

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. Запознати сме и приемаме условието на Възложителя, че Непредвидените работи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между изпълнителя и възложителя по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

2.3. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по т. 2.2 количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване:

- средна часова ставка	3,10 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	80 %
- допълнителни разходи върху механизация	25%

- доставно-складови разходи 8%
- печалба 8%

3. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, превишаването е за наша сметка.

4. При неусвояване на размера на непредвидените разходи, Цената за изпълнение на договора ще бъде съответно намалена с допълнително споразумение към договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

6. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

7. Прилагаме анализ на ценообразуване на единичните цени.

9. Информация от ценовото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл. 102 от ЗОП:

.....

Приложения:

1. Количествено - стойностна сметка – в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls”, записан на магнитен носител.
2. Анализ на ценообразуване – в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls”, записан на магнитен носител.

Дата: 05.12.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

[Галин Иванов]

[Управител]



Утвърдил:

Кмет :

/ Д-р Ю. Найденов /

Обект: Ремонт на двора на ДЯ "Детска радост" гр. Силистра
Местонахождение: гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" № 11
Възложител: Община Силистра

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/
за остойностяване от кандидат-участника в обществената поръчка**

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во	ед. цена	стойност
1	Доставка на комб. детско съоръжение с площадка с покрив, височина на своб. падане 60 см за възраст до 3 г. с елементи на катерене, пързаляне и провиране, и монтаж на бетонови фундаменти ф 300 х 300 с анкерни болтове	бр.	1	1731.24	1731.24
2	Доставка на комб. детско съоръжение с площадка с покрив, височина на своб. падане 60 см за възраст от 1 до 6 г. с елементи на катерене и пързаляне и монтаж на бетонови фундаменти ф 300 х 300 с анкерни болтове	бр.	1	1649.96	1649.96
3	Доставка на комб. детско съоръжение с площадка на две нива и покрив, височина на своб. падане 85 см за възраст от 1 до 6 г. с елементи на катерене по два вида стълби и пързаляне, и монтаж на бетонови фундаменти ф 300 х 300 с анкерни болтове	бр.	1	1312.65	1312.65
4	Доставка на комб. детско съоръжение с две площадки, едната с покрив, височина на своб. падане 85 см за възраст от 1 до 6 г. с елементи на катерене по стълба, пързаляне и преминаване по мост, и монтаж на бетонови фундаменти ф 300 х 300 с анкерни болтове	бр.	1	2145.69	2145.69
	Всичко за ДЯ "Бойка войвода":				6839.54
	ДДС 20 %:				1367.91
	Всичко за обекта:				8207.45

05.12.2016 г.

Управител: 
(Галин Иванов)



ГАЛАКСИ СТРОЙ

гр. Силистра, ул. "Филип Томя" No. 15, тел./факс: 086/82 01 41; GSM: 0895 453 860; e-mail: galaxy_stroy@abv.bg

АНАЛИЗИ

За образуването на единичните цени на видовете строително ремонтни работи

Обект: "Ремонт на двора на ДЯ "Детска радост" гр. Силистра

Анализ *000000001

Доставка на комб. детско съоръжение с площадка с покрив, височина на своб. падане 60 см за възраст до 3 г. с елементи на катерене, пързаляне и провиране, и монтаж на бетонови фундаменти ф 300 x 300 с анкерни болтове
За 1 БР.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
КОМБ.ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С ПЛОЩАДКА И ПОКРИВ	бр.	1.0000	1350.00	1.000	1 350.00
БЕТОН В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	0.1500	105.60	1.000	15.84
МЕТАЛНИ ПЛАНКИ	бр.	6.0000	7.10	1.000	42.60
АНКЕРИ	бр.	4.0000	2.55	1.000	10.20
					1 418.64
ТРУД					
МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	6.3500	3.10	1.000	19.69
ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	6.3500	3.10	1.000	19.69
					39.37
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)					0.00
доп.р-ди м-ли (%)		8%			113.49
Доп.разходи труд:(%)		80%			31.50
всичко преки					1 458.01
общо допълнителни р-ди					144.99
					1 603.00
Печалба: (%)		8%			128.24
ВСИЧКО:					1 731.24

Анализ *000000002

Доставка на комб. детско съоръжение с площадка с покрив, височина на своб. падане 60 см за възраст от 1 до 6 г. с елементи на катерене и пързаляне и монтаж на бетонови фундаменти ф 300 х 300 с анкерни болтове
За 1 БР.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
КОМБ.ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С ПЛОЩАДКА И ПОКРИВ,С ЕЛЕМЕНТИ НА КАТЕРЕНЕ И ПЪРЗАЛЯНЕ	бр.	1.0000	1320.00	1.000	1 320.00
БЕТОН В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	0.1000	105.60	1.000	10.56
АНКЕРИ	бр.	4.0000	4.60	1.000	18.40
					1 348.96
ТРУД					
МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	6.3500	3.10	1.000	19.69
ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	6.3500	3.10	1.000	19.69
					39.37
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)					0.00
доп.р-ди м-ли (%)		8%			107.92
Доп.разходи труд:(%)		80%			31.50
всичко преки					1 388.33
общо допълнителни р-ди					139.41
					1 527.74
Печалба: (%)		8%			122.22
ВСИЧКО:					1 649.96

Анализ *000000003

Доставка на комб. детско съоръжение с площадка на две нива и покрив, височина на своб. падане 85 см за възраст от 1 до 6 г. с елементи на катерене по два вида стълби и пързаляне, и монтаж на бетонови фундаменти ф 300 х 300 с анкерни болтове
За 1 БР.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
------------	-------	-----	------	-------	----------

КОМБ.ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С ПЛОЩАДКА И ПОКРИВ,С ЕЛЕМЕНТИ НА КАТЕРЕНЕ И ПЪРЗАЛЯНЕ	бр.	1.0000	1025.00	1.000	1 025.00
БЕТОН В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	0.1550	105.60	1.000	16.37
АНКЕРИ	бр.	4.0000	4.60	1.000	18.40
					1 059.77
ТРУД					
МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	6.3500	3.10	1.000	19.69
ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	6.3500	3.10	1.000	19.69
					39.37
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)					0.00
доп.р-ди м-ли (%)		8%			84.78
Доп.разходи труд:(%)		80%			31.50
всичко преки					1 099.14
общо допълнителни р-ди					116.28
					1 215.42
Печалба: (%)		8%			97.23
ВСИЧКО:					1 312.65

Анализ *000000004

Доставка на комб. детско съоръжение с две площадки, едната с покрив, височина на своб. падане 85 см за възраст от 1 до 6 г. с елементи на катерене по стълба, пързаяне и преминаване по мост, и монтаж на бетонови фундаменти ф 300 x 300 с анкерни болтове
За 1 БР.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
КОМБ.ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С ДВЕ ПЛОЩАДКИ И ПОКРИВ,С ЕЛЕМЕНТИ НА КАТЕРЕНЕ И ПЪРЗАЛЯНЕ					
	бр.	1.0000	1730.00	1.000	1 730.00
БЕТОН В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	0.1550	105.60	1.000	16.37
АНКЕРИ	бр.	6.0000	4.60	1.000	27.60
					1 773.97
ТРУД					
МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	6.3500	3.10	1.000	19.69
ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	6.3500	3.10	1.000	19.69
					39.37
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)					0.00
доп.р-ди м-ли (%)		8%			141.92
Доп.разходи труд:(%)		80%			31.50
всичко преки					1 813.34
общо допълнителни р-ди					173.41
					1 986.75
Печалба: (%)		8%			158.94
ВСИЧКО:					2 145.69

Дата:05.12.2016 г

Изготвил:

/ Галин Иванов /



Утвърдил:

Кмет :

/ Д-р Ю. Найденов /

Обект: Ремонт на двора на ДЯ "Ален мак" с. Айдемир, общ. Силистра		
Местонахождение: с. Айдемир, общ. Силистра, ул. "Лазурна" № 5а		
Възложител: Община Силистра		

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/
за остойностяване от кандидат-участника в обществената поръчка**

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во	ед. цена	стойност
1	Доставка на комб. детско съоръжение от метална констр. с площадка с покрив, височина на своб. падане 85 см за възраст до 3 г. с елементи на катерене и пързалане, и монтаж на бетонови фундаменти ф 300 с анкерни болтове	бр.	1	1524.55	1524.55
2	Доставка на комб. детско съоръжение тип "влакче" с височина на своб. падане 25 см за възраст от 0 до 3 г. с елементи на провиране и общуване, и монтаж на бетонови фундаменти ф 300 с анкерни болтове	бр.	1	1393.35	1393.35
3	Доставка на пружинна люлка-клатушка тип "рибка" с височина на своб. падане 38 см за възраст до 3 г. с елементи на люлеене и пазене на равновесие, и монтаж на бетонов фундамент ф 300 с анкерни болтове	бр.	1	438.61	438.61
4	Доставка на пружинна люлка-клатушка тип "автомобил" с височина на своб. падане 38 см за възраст до 3 г. с елементи на люлеене и пазене на равновесие, и монтаж на бетонов фундамент с анкерни болтове	бр.	1	391.96	391.96
5	Доставка на кошче за отпадъци на метална конструкция ф 40 и височина 100 см и замонолитване в бет. фундамент	бр.	3	81.88	245.64
	Всичко за ДЯ "Ален мак":				3994.11
	ДДС 20 %:				798.82
	Всичко за обекта:				4792.93

05.12.2016 г.

Управител:

(Галин Иванов)



АНАЛИЗИ

За образуването на единичните цени на видовете строително ремонтни работи

Обект: "Ремонт на двора на ДЯ "Ален мак" с. Айдемир, общ. Силистра

Анализ *000000001

Доставка на комб. детско съоръжение от метална констр. с площадка с покрив, височина на своб. падане 85 см за възраст до 3 г. с елементи на катерене и пързаляне, и монтаж на бетонови фундаменти ф 300 с анкерни болтове за 1 БР.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
КОМБ.ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С ПЛОЩАДКА И ПОКРИВ	бр.	1.0000	1187.00	1.000	1 187.00
БЕТОН В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	0.1500	105.60	1.000	15.84
МЕТАЛНИ ПЛАНКИ	бр.	4.0000	7.10	1.000	28.40
АНКЕРИ	бр.	4.0000	2.55	1.000	10.20
					1 241.44
ТРУД					
МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	6.3500	3.10	1.000	19.69
ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	6.3500	3.10	1.000	19.69
					39.37
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)					0.00
доп.р-ди м-ли (%)		8%			99.32
Доп.разходи труд:(%)		80%			31.50
всичко преки					1 280.81
общо допълнителни р-ди					130.81
					1 411.62
Печалба: (%)		8%			112.93
ВСИЧКО:					1 524.55

Анализ *000000002

Доставка на комб. детско съоръжение
тип "влакче" с височина на своб. падане
25 см за възраст от 0 до 3 г. с елементи
на провиране и общуване, и монтаж на
бетонни фундаменти ф 300 с анкерни
болтове
За 1 БР.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
КОМБ.ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ТИП"ВЛАКЧЕ",С ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОВИРАНЕ И ОБЩУВАНЕ	бр.	1.0000	1100.00	1.000	1 100.00
БЕТОН В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	0.1000	105.60	1.000	10.56
АНКЕРИ	бр.	4.0000	4.60	1.000	18.40
					1 128.96
ТРУД					
МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	6.3500	3.10	1.000	19.69
ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	6.3500	3.10	1.000	19.69
					39.37
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)					0.00
доп.р-ди м-ли (%)		8%			90.32
Доп.разходи труд:(%)		80%			31.50
всичко преки					1 168.33
общо допълнителни р-ди					121.81
					1 290.14
Печалба: (%)		8%			103.21
ВСИЧКО:					1 393.35

Анализ *000000003

Доставка на пружинна люлка-клатушка
тип "рибка" с височина на своб. падане
38 см за възраст до 3 г. с елементи на
люлеене и пазене на равновесие, и
монтаж на бетонов фундамент ф 300 с
анкерни болтове
За 1 БР.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ -ПРУЖИННА ЛЮЛКА	бр.	1.0000	320.00	1.000	320.00
БЕТОН В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	0.0800	105.60	1.000	8.45

АНКЕРИ	бр.	4.0000	4.60	1.000	18.40
					346.85
ТРУД					
МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	3.7000	3.10	1.000	11.47
ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	1.9500	3.10	1.000	6.05
					17.52
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)					0.00
доп.р-ди м-ли (%)		8%			27.75
Доп.разходи труд:(%)		80%			14.01
всичко преки					364.36
общо допълнителни р-ди					41.76
					406.12
Печалба: (%)		8%			32.49
ВСИЧКО:					438.61

Анализ *000000004

Доставка на пружинна люлка-клатушка тип "автомобил" с височина на своб. падане 38 см за възраст до 3 г. с елементи на люлеене и пазене на равновесие, и монтаж на бетонов фундамент с анкерни болтове За 1 БР.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ПРУЖИННА ЛЮЛКА-КЛАТУШКА ТИП "АВТОМОБИЛ"	бр.	1.0000	280.00	1.000	280.00
БЕТОН В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	0.0800	105.60	1.000	8.45
АНКЕРИ	бр.	4.0000	4.60	1.000	18.40
					306.85
ТРУД					
МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	3.7000	3.10	1.000	11.47
ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	1.9500	3.10	1.000	6.05
					17.52
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)					0.00
доп.р-ди м-ли (%)		8%			24.55
Доп.разходи труд:(%)		80%			14.01
всичко преки					324.36

общо допълнителни р-ди		38.56
		362.92
Печалба: (%)	8%	29.03
ВСИЧКО:		391.96

Анализ *000000005

**Доставка на кошче за отпадъци на
метална конструкция ф 40 и височина
100 см и замонолитване в бет.
фундамент
За 1 БР.**

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
КОШЧЕ ЗА ОТПАДЪЦИ	бр.	1.0000	43.00	1.000	43.00
БЕТОН В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	0.0310	105.60	1.000	3.27
АНКЕРИ	бр.	2.0000	4.60	1.000	9.20
					55.47
ТРУД					
МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	2.8500	3.10	1.000	8.84
					8.84
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)					0.00
доп.р-ди м-ли (%)		8%			4.44
Доп.разходи труд:(%)		80%			7.07
всичко преки					64.31
общо допълнителни р-ди					11.51
					75.81
Печалба: (%)		8%			6.07
ВСИЧКО:					81.88

Дата:05.12.2016 г

Изготвил: 
/ Галин Иванов /



Утвърдил:

Кмет :

/ Д-р Ю. Найденов /

Обект:	Ремонт на оградата на ДЯ "Бодра смяна" гр. Силистра
Местонахождение:	гр. Силистра, ул. "Анастас Янков" №
Възложител:	Община Силистра

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА /техническо задание/
за остойностяване от кандидат-участника в обществената поръчка

№	Наименование на работите	ед.м.	к-во	ед. Цена	стойност
I. Направа на портал и входна врата					
1	Демонтаж на метални оградни пана 180/60 см	бр.	2	11.45	22.90
2	Разбиване на масивен бетон на ограда с деб. 30 см, събиране и извозване на отпадъците	м3	0.6	15.07	9.04
3	Направа на портал 350/180 от метални профили 40/40/1.5 мм, шампована ламарина с вис. 60 см и ажурна част 120 см от мет. профили 20/20/1.5 см, затварящ механ. с катинар и м-ж на мет. колони 50/50/1.5 анкерирани и замонолитени в бет. пояс, вкл. грундиране и боядисване	бр.	1	766.91	766.91
4	Бетон В 20 за рампа 350/60/25 на портала към двора	м3	0.3	148.99	44.70
5	Направа на входна врата 120/180 от метални профили 40/40/1.5 мм, шампована ламарина с вис. 60 см и ажурна част 120 см от мет. профили 20/20/1.5 см, секретна брава 70 мм и м-ж на мет. колони 50/50/1.5 с капаче анкерирани и замонолитени в бет. пояс, вкл. грундиране и боядисване	бр.	1	293.28	293.28
6	Направа на входна врата 90/180 от метални профили 40/40/1.5 мм, шампована ламарина с вис. 60 см и ажурна част 120 см от мет. профили 20/20/1.5 см, секретна брава 70 мм и м-ж на мет. колони с капаче 50/50/1.5 анкерирани и замонолитени в бет. пояс, вкл. грундиране и боядисване	бр.	1	254.03	254.03
II. Направа ограда на мястото на портала					
7	Изкоп за основа на ограда	м3	0.2	7.35	1.47
8	Котва за бетонов пояс	м2	4	16.55	66.20
9	Ст А-I ф 8 за бетонов пояс	кг	12	3.79	45.48
10	Бетон В 20 за основа и бетонов пояс	м3	1	148.99	148.99
11	Монтаж на 2 оградни пана и колонка на Възложителя	бр.	1	23.26	23.26
12	Демонтаж, почистване и пренареждане на базалтови плочи, вкл. добавка на пясък	м2	9	21.82	196.38
III. Надграждане на метална ограда на бетонов пояс					
13	Доставка на метални оградни пана 200/150 см с ф 4 мм и PVC покритие, 3 броя V-образни огъвки, отвори 50/100	бр.	82	33.94	2783.08
14	Доставка на ограден стълб на планка 50/50/1600 мм с PVC покритие, капачка и крепежни елементи /скоби и болтове/	бр.	89	15.75	1401.75
15	Монтаж на оградни стълбчета и пана на бетонов пояс с анкерни болтове 10/100 мм, вкл. прихващане към съществуващата ограда	м	168	6.15	1033.20
16	Удължаване на мет. колонки на ограда с 75 см от мет. проф. 900/30/30/1.5 мм	бр.	24	6.33	151.92
17	Доставка и монтаж на оградна мрежа 75 см 50/50/2 мм	м	45	3.43	154.35
Всичко за ДЯ "Бодра смяна":					7396.94
ДДС 20 %:					1479.39
Всичко за обекта:					8876.33

05.12.2016 г.

Управител:

(Галин Иванов)



За образуването на единичните цени на видовете строително ремонтни работи

Обект: "Ремонт на оградата на ДЯ "Бодра смяна" гр. Силистра

I. Направа на портал и входна врата

Анализ *000000001

Демонтаж на метални оградни пана 180/60 см
За 1 БР.

	мярка в.н	цена	Коеф.	стойност
ТРУД				
МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч. 0.9500	3.10	1.000	2.95
МОНТАЖНИК -II ст.	ч.ч. 0.9500	3.10	1.000	2.95
				5.89
ДОП.РАЗХОДИ:				
Механизация (%)				0.00
доп.р-ди м-ли (%)	8%			0.00
Доп.разходи труд:(%)	80%			4.71
всичко преки				5.89
общо допълнителни р-ди				4.71
				10.60
Печалба: (%)	8%			0.85
ВСИЧКО:				11.45

Анализ *000000002

Разбиване на масивен бетон на ограда с деб.
30 см, събиране и извозване на отпадъците
За м3

	мярка в.н	цена	Коеф.	стойност
ТРУД				
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч. 1.2500	3.10	1.000	3.88
РАБОТНИК -II ст.	ч.ч. 1.2500	3.10	1.000	3.88
				7.75
ДОП.РАЗХОДИ:				
Механизация (%)				0.00
доп.р-ди м-ли (%)	8%			0.00

Доп.разходи труд:(%)	80%	6.20
всичко преки		7.75
общо допълнителни р-ди		6.20
		13.95
Печалба: (%)	8%	1.12
ВСИЧКО:		15.07

Анализ *000000003

Направа на портал 350/180 от метални профили 40/40/1.5 мм, щампована ламарина с вис. 60 см и ажурна част 120 см от мет. профили 20/20/1.5 см, затварящ механ. с катинар и м-ж на мет. колони 50/50/1.5 анкерирани и замонолитени в бет. пояс, вкл. грундиране и боядисване
За 1 БР.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
КАРБИД	КГ	0.2200	5.50	1.000	1.21
КИСЛОРОД	МЗ	0.5800	1.50	1.000	0.87
ЕЛЕКТРОДИ	КГ	1.1210	4.50	1.000	5.04
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	КВТЧ	3.0000	0.82	1.000	2.46
МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ 40/40/1.5	КГ	58.5000	3.95	1.000	231.08
МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ 20/20/1.5	КГ	7.8500	1.94	1.000	15.23
ЛАМАРИНА ЩАМПОВАНА 2 ММ	КГ	5.2000	11.60	1.000	60.32
МЕТ.КОЛОНИ 50/50/1.5	КГ	20.5300	4.28	1.000	87.87
МЕХАН.КАТИНАР	бр.	1.0000	41.00	1.000	41.00
ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	0.1300	0.35	1.000	0.05
ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	0.2800	0.75	1.000	0.21
ГРУНД ЗА МЕТАЛ	КГ.	0.1500	3.20	1.000	0.48
БОЯ ХАМЕРШЛАК	КГ.	0.3800	26.10	1.000	9.92
БЕТОН В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	0.1500	172.00	1.000	25.80
АНКЕРИ	бр.	18.0000	2.55	1.000	45.90
					527.43
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	0.596	8.00	1.000	4.77
ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	0.199	8.00	1.000	1.59
					6.36
ТРУД					
МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	9.3000	3.10	1.000	28.83
ЗАВАРЧИК - II ст.	ч.ч.	9.9000	3.10	1.000	30.69
РАБОТНИК-I ст.	ч.ч.	4.5500	3.10		14.11
					73.63

ДОП.РАЗХОДИ:		
Механизация (%)	25%	1.59
доп.р-ди м-ли (%)	8%	42.19
Доп.разходи труд:(%)	80%	58.90
всичко преки		607.42
общо допълнителни р-ди		102.68
		710.10
Печалба: (%)	8%	56.81
ВСИЧКО:		766.91

Анализ *000000004

**Бетон В 20 за рампа 350/60/25 на портала към двора
За 1 МЗ**

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
БЕТОН В20	м³	1.0800	97.60	1.000	105.41
ВОДА	м³	0.1100	2.01	1.000	0.22
					105.63

МЕХАНИЗАЦИЯ

БЕТОНОБЪРКАЧКА	мсм	0.65	12.00	1.000	7.80
					7.80

ТРУД

БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.9310	3.10	1.000	2.89
РАБОТНИК-I ст.	ч.ч.	1.6000	3.10		4.96
					7.85

ДОП.РАЗХОДИ:

Механизация (%)	25%	1.95
доп.р-ди м-ли (%)	8%	8.45
Доп.разходи труд:(%)	80%	6.28
всичко преки		121.28
общо допълнителни р-ди		16.68
		137.95
Печалба: (%)	8%	11.04
ВСИЧКО:		148.99

Анализ *000000005

Направа на входна врата 120/180 от метални профили 40/40/1.5 мм, щампована ламарина с вис. 60 см и ажурна част 120 см от мет. профили 20/20/1.5 см, секретна брава 70 мм и м-ж на мет. колони 50/50/1.5 с капаче анкерирани и замонолитени в бет. пояс, вкл. грундиране и боядисване

За 1 БР.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
КАРБИД	КГ	0.1750	5.50	1.000	0.96
КИСЛОРОД	МЗ	0.3300	1.50	1.000	0.50
ЕЛЕКТРОДИ	КГ	0.9000	4.50	1.000	4.05
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	КВТЧ	2.0000	0.82	1.000	1.64
МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ 40/40/1.5	КГ	13.100	3.95	1.000	51.75
МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ 20/20/1.5	КГ	7.8500	1.94	1.000	15.23
ЛАМАРИНА ЩАМПОВАНА 2 ММ	КГ	5.2000	11.60	1.000	60.32
МЕТ.КОЛОНИ 50/50/1.5	КГ	8.2000	4.28	1.000	35.10
СЕКРЕТНА БРАВА	бр.	1.0000	28.00	1.000	28.00
ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	0.1300	0.35	1.000	0.05
ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	0.2800	0.75	1.000	0.21
ГРУНД ЗА МЕТАЛ	КГ.	0.1500	3.20	1.000	0.48
БОЯ ХАМЕРШЛАК	КГ.	0.3800	26.10	1.000	9.92
БЕТОН В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	0.0650	172.00	1.000	11.18
АНКЕРИ	бр.	2.0000	2.55	1.000	5.10
					224.47
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	0.291	8.00	1.000	2.33
ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	0.055	8.00	1.000	0.44
					2.77
ТРУД					
МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	2.3000	3.10	1.000	7.13
ЗАВАРЧИК - II ст.	ч.ч.	2.3000	3.10	1.000	7.13
					14.26
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)		25%			0.69
доп.р-ди м-ли (%)		8%			17.96
Доп.разходи труд:(%)		80%			11.41
всичко преки					241.50
общо допълнителни р-ди					30.06
					271.56
Печалба: (%)		8%			21.72
ВСИЧКО:					293.28

Анализ *000000006

Направа на входна врата 90/180 от метални
профили 40/40/1.5 мм, щампована ламарина с
вис. 60 см и ажурна част 120 см от мет.
профили 20/20/1.5 см, секретна брава 70 мм и
м-ж на мет. колони с капаче 50/50/1.5
анкерирани и замонолитени в бет. пояс, вкл.
грундиране и боядисване
За 1 БР.

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
КАРБИД	КГ	0.1420	5.50	1.000	0.78
КИСЛОРОД	МЗ	0.2900	1.50	1.000	0.44
ЕЛЕКТРОДИ	КГ	0.8100	4.50	1.000	3.65
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	КВТЧ	1.7500	0.82	1.000	1.44
МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ 40/40/1.5	КГ	9.030	3.95	1.000	35.67
МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ 20/20/1.5	КГ	5.8500	1.94	1.000	11.35
ЛАМАРИНА ЩАМПОВАНА 2 ММ	КГ	5.2000	11.60	1.000	60.32
МЕТ.КОЛОНИ 50/50/1.5	КГ	5.2000	4.28	1.000	22.26
СЕКРЕТНА БРАВА	бр.	1.0000	28.00	1.000	28.00
ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	0.1300	0.35	1.000	0.05
ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	0.2800	0.75	1.000	0.21
ГРУНД ЗА МЕТАЛ	КГ.	0.1500	3.20	1.000	0.48
БОЯ ХАМЕРШЛАК	КГ.	0.3800	26.10	1.000	9.92
БЕТОН В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	0.0650	172.00	1.000	11.18
АНКЕРИ	бр.	2.0000	2.55	1.000	5.10
					190.82
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	0.291	8.00	1.000	2.33
ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	0.055	8.00	1.000	0.44
					2.77
ТРУД					
МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	2.3000	3.10	1.000	7.13
ЗАВАРЧИК - II ст.	ч.ч.	2.3000	3.10	1.000	7.13
					14.26
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)		25%			0.69
доп.р-ди м-ли (%)		8%			15.27
Доп.разходи труд:(%)		80%			11.41
всичко преки					207.85
общо допълнителни р-ди					27.37
					235.22
Печалба: (%)		8%			18.82
ВСИЧКО:					254.03

II. Направа ограда на мястото на портала

Анализ *000000007

Изкоп за основа на ограда
За МЗ

	мярка в.н	цена	Коеф.	стойност
ТРУД				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2200	3.10	1.000
				3.78
ДОП.РАЗХОДИ:				
Механизация (%)				0.00
доп.р-ди м-ли (%)		8%		0.00
Доп.разходи труд:(%)		80%		3.03
всичко преки				3.78
общо допълнителни р-ди				3.03
				6.81
Печалба: (%)		8%		0.54
ВСИЧКО:				7.35

Анализ *000000008

Котваж за бетонов пояс
За МЗ

МАТЕРИАЛИ:	мярка в.н	цена	Коеф.	стойност
ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м³	0.015	201.00	1.000
				3.02
ДАСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м³	0.015	201.00	1.000
				3.02
КОФР.СКОБИ	бр.	6.000	0.80	1.000
				4.80
ПИРОНИ	кг.	0.120	1.70	1.000
				0.20
				11.03
ТРУД				
КОФРАЖИСТ - II ст.	ч.ч.	0.6100	3.10	1.000
				1.89
ДОП.РАЗХОДИ:				
Механизация (%)		25%		0.00
доп.р-ди м-ли (%)		8%		0.88
Доп.разходи труд:(%)		80%		1.51
всичко преки				12.93
общо допълнителни р-ди				2.40
				15.32
Печалба: (%)		8%		1.23

ВСИЧКО:

16.55

Анализ *000000009

Ст А-I ф 8 за бетонов пояс
За КГ

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
СТОМАНА А-I 8 мм	кг.	3.050	0.92	1.000	2.81
ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг.	0.110	0.90	1.000	0.10
					2.91
ТРУД					
КОФРАЖИСТ - II ст.	ч.ч.	0.0660	3.10	1.000	0.20
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)		25%			0.00
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.23
Доп.разходи труд:(%)		80%			0.16
всичко преки					3.11
общо допълнителни р-ди					0.40
					3.51
Печалба: (%)		8%			0.28
ВСИЧКО:					3.79

Анализ *000000010

Бетон В 20 за рампа 350/60/25 на портала към
двора
За 1 м3

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
БЕТОН В20	м³	1.0800	97.60	1.000	105.41
ВОДА	м³	0.1100	2.01	1.000	0.22
					105.63
МЕХАНИЗАЦИЯ					
БЕТОНОБЪРКАЧКА	мсм	0.65	12.00	1.000	7.80
					7.80
ТРУД					
БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.9310	3.10	1.000	2.89
РАБОТНИК-I ст.	ч.ч.	1.6000	3.10		4.96
					7.85
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)		25%			1.95

доп.р-ди м-ли (%)	8%	8.45
Доп.разходи труд:(%)	80%	6.28
всичко преки		121.28
общо допълнителни р-ди		16.68
		137.95
Печалба: (%)	8%	11.04
ВСИЧКО:		148.99

Анализ *0000000011

**Монтаж на 2 оградни пана и колонка на
Възложителя
За 1 БР.**

	мярка в.н	цена	Коеф.	стойност
ТРУД				
МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1.9300	3.10	5.98
МОНТАЖНИК -II ст.	ч.ч.	1.9300	3.10	5.98
				11.97
ДОП.РАЗХОДИ:				
Механизация (%)				0.00
доп.р-ди м-ли (%)	8%			0.00
Доп.разходи труд:(%)	80%			9.57
всичко преки				11.97
общо допълнителни р-ди				9.57
				21.54
Печалба: (%)	8%			1.72
ВСИЧКО:				23.26

Анализ *0000000012

**Демонтаж, почистване и пренареждане на
базалтови плочи, вкл. добавка на пясък
За 1 М2**

	мярка в.н	цена	Коеф.	стойност
ТРУД				
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.8100	3.10	5.61
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.8100	3.10	5.61
				11.22
ДОП.РАЗХОДИ:				
Механизация (%)				0.00
доп.р-ди м-ли (%)	8%			0.00
Доп.разходи труд:(%)	80%			8.98
всичко преки				11.22
общо допълнителни р-ди				8.98

		20.20
Печалба: (%)	8%	1.62
ВСИЧКО:		21.82

III. Надграждане на метална ограда на бетонов пояс

Анализ *000000013

**Доставка на метални оградни пана 200/150 см с ф 4 мм и PVC покритие, 3 броя V-образни огъвки, отвори 50/100
За 1 БР.**

МАТЕРИАЛИ:	мярка в.н	цена	Коеф.	стойност
ОГРАДНИ ПАНА 200/150 см	бр. 1.0000	29.10	1.000	29.10
				29.10

ТРУД

ДОП.РАЗХОДИ:

Механизация (%)	25%	0.00
доп.р-ди м-ли (%)	8%	2.33
Доп.разходи труд:(%)	80%	0.00
всичко преки		29.10
общо допълнителни р-ди		2.33
		31.43
Печалба: (%)	8%	2.51
ВСИЧКО:		33.94

Анализ *000000014

**Доставка на ограден стълб на планка 50/50/1600 мм с PVC покритие, капачка и крепежни елементи /скоби и болтове/
За 1 БР.**

МАТЕРИАЛИ:	мярка в.н	цена	Коеф.	стойност
СТЪЛБ С PVC ПОКРИТИЕ 50/50/1600 мм	бр. 1.0000	13.50	1.000	13.50
				13.50

ТРУД

ДОП.РАЗХОДИ:

Механизация (%)	25%	0.00
-----------------	-----	------

доп.р-ди м-ли (%)	8%	1.08
Доп.разходи труд:(%)	80%	0.00
всичко преки		13.50
общо допълнителни р-ди		1.08
		14.58
Печалба: (%)	8%	1.17
ВСИЧКО:		15.75

Анализ *0000000015

**Монтаж на оградни стълбчета и пана на
бетонов пояс с анкерни болтове 10/100 мм,
вкл. прихващане към съществуващата ограда
За 1 м.**

	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ТРУД					
МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.5100	3.10	1.000	1.58
МОНТАЖНИК -II ст.	ч.ч.	0.5100	3.10	1.000	1.58
					3.16
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)					0.00
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.00
Доп.разходи труд:(%)		80%			2.53
всичко преки					3.16
общо допълнителни р-ди					2.53
					5.69
Печалба: (%)		8%			0.46
ВСИЧКО:					6.15

Анализ *0000000016

**Удължаване на мет. колонки на ограда с 75
см от мет. проф. 900/30/30/1.5 мм
За 1 БР.**

МАТЕРИАЛИ:					
МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ 30/30/1.5	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
	КГ	3.210	1.17	1.000	3.76
АНКЕРИ	бр.	2.0000	0.28	1.000	0.56
					4.32
ТРУД					
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.2150	3.10	1.000	0.67
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)		25%			0.00
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.35

Доп.разходи труд:(%)	80%	0.53
всичко преки		4.98
общо допълнителни р-ди		0.88
		5.86
Печалба: (%)	8%	0.47
ВСИЧКО:		6.33

Анализ *0000000017

**Доставка и монтаж на оградна мрежа 75 см
50/50/2 мм
За 1 БР.**

МАТЕРИАЛИ:	мярка	в.н	цена	Коеф.	стойност
ОГРАДНА МРЕЖА 50/50/2	M2	0.600	3.00	1.000	1.80
ТЕЛ	КГ	0.0900	0.95	1.000	0.09
					1.89
ТРУД					
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.2050	3.10	1.000	0.64
ДОП.РАЗХОДИ:					
Механизация (%)		25%			0.00
доп.р-ди м-ли (%)		8%			0.15
Доп.разходи труд:(%)		80%			0.51
всичко преки					2.52
общо допълнителни р-ди					0.66
					3.18
Печалба: (%)		8%			0.25
ВСИЧКО:					3.43

Дата:05.12.2016 г

Изготвил: 
/ Галин Иванов /

