

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Основен обект: "Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.м ярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4		6

Подобект: "ЗОНА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ № 1 : РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА УЛ. „СИМЕОН ВЕЛИКИ“ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТРОТОАРИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ"

ЧАСТ: АС

1. ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКИЯ ДИЗАЙН

1.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕЛОПАРКИНГИ	бр.	4.00	234.00	936.00
2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКА ДЪРВЕНА 180СМ. НА ИЗВИТИ ЧУГУНЕНИ КРАКА И ОБЛЕГАЛКИ В ТРОТОАРНА НИША	бр.	26.00	287.00	7 462.00
3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКА ДЪРВЕНА 180СМ. без облегалка	бр.	10.00	198.00	1 980.00
4.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - ДВОЙНИ, МЕТАЛНИ ПРАХОВОБОЯДИСАНИ	бр.	32.00	132.00	4 224.00
5.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА	бр.	2.00	166.32	332.64
6.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАДСКИ ЧАСОВНИК НА ДЕКОРАТИВЕН ЧУГУНЕН СТЬЛБ	бр.	1.00	19 009.18	19 009.18

2. КЪТ ЗА ПОЧИВКА / ПЕЙКИ НА МАСИВНИ ОСНОВИ В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ С ПЕРГОЛА

1.	ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО, ИЗКОПАВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИЗКОПНАТА ПОЧВА ДО 3 м ХОРИЗ. РАЗСТОЯНИЕ - траншейни, с ширина на дъното до 10 см	м ³	17.00	27.81	472.77
2.	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 8 КМ.	м ³	17.00	5.08	86.36
3.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - С ВИБРОТРАМБОВКА, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м ²	52.00	1.89	98.28
4.	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН ПОДЛОЖЕН С12/15	м ³	4.50	132.56	596.52
5.	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	606.00	2.01	1 218.06
6.	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С16/20 В ИВИЧНИ ОСНОВИ	м ³	17.00	140.78	2 393.26
7.	КОФРАЖ ЗА МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ - СТЕНИ НА КЛОЦОВЕ	м ²	133.00	19.98	2 657.34
8.	ДОБАВКА ЗА КОФРАЖ ПРИ КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ	м ²	133.00	2.96	393.68
9.	ПОЛАГАНЕ ВИДИМ БЕТОН С16/20 В МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ	м ³	72.00	140.78	10 136.16
10.	ДОБАВКА ЗА БЕТОН В МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ	м ³	72.00	43.98	3 166.56
11.	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА ЗА ПЕЙКИ	м ²	108.00	12.96	1 399.68
12.	ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ ЗА ПЕЙКИ И ПЕРГОЛА ПО ДЕТАЙЛ	м ³	15.68	1 987.14	31 158.36
13.	МЕТАЛНИ ПЛАНКИ ЗА КОЛОНИ ПЕРГОЛА	т	0.22	4 350.01	957.00
14.	ИМПРЕГНИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ, ПЕЙКИ И ПЕРГОЛИ С МАСЛО ТИП "ОСМО" или еквивалент	м ²	1117.20	19.75	22 064.70

Всичко част АС : 110 742.55

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАБОТИ

1.	Фрезование на дънери с дебелина над 100 см.- машинно	бр.	1.00	45.94	45.94
	Раздробяване на клони с дробилна машина	пр.м ³	630.00	10.96	6 904.80
	Извозване на клони, раздробен материал до 10км	т	430.00	32.15	13 824.50
	Извозване до склад за съхранение на разтрупената твърда дървесина 10 км	м ³	465.00	22.76	10 583.40

5.	Оформяне корони на улични дървета с диаметър над 100 см. с автовишка	бр.	46.00	17.11	787.06
6.	Оформяне корони на улични дървета с диаметър от 71 до 100 см. с автовишка	бр.	16.00	15.13	242.08
7.	Оформяне коренова система на улични дървета (или премахване корени на улични дървета при изкопни работи)	бр.	62.00	13.16	815.92
8.	ПОПЪЛВАНЕ около улични дървета С ХУМУСНА ПОЧВА 40 см, вкл. транспорт от 15 км	м ³	420.00	45.19	18 979.80
9.	Доставка и разстилане хумусна почва 8 см с в зелени площи	м ³	307.65	45.19	13 902.70
10.	Кастрене улични дървета до 30 см диаметър (липи)	бр.	25.00	8.67	216.75
11.	Доставка и разстилане (деб. 8 см) около дървета речен филц 2-4 см	м ³	2.50	66.01	165.03
РАСТИТЕЛНОСТ					
1.	ЗАСАЖДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА	бр.	168.00	8.25	1 386.00
2.	Juniperus communis "Hibernica"	бр.	17.00	8.47	143.99
3.	Juniperus scopulorum "Blue Arrow"	бр.	81.00	26.62	2 156.22
4.	Thuja occidentalis "Globosa"	бр.	24.00	12.10	290.40
5.	Thuja occidentalis "Golden Globe"	бр.	46.00	8.47	389.62
ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА					
6.	ЗАСАЖДАНЕ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА, ВКЛ. КОЛОВЕ И ОБТЯЖКИ	бр.	33.00	27.28	900.24
7.	Acer platanoides	бр.	11.00	50.82	559.02
8.	Acer platanoides "Glubosum"	бр.	10.00	151.25	1 512.50
9.	Acer platanoides "Royal Red"	бр.	12.00	56.87	682.44
10.	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ - вечнозелени	бр.	239.00	1.36	325.04
11.	Buxus sempervirens (едроразмерни)	бр.	22.00	25.41	559.02
12.	Juniperus media "Golden Soucer"	бр.	91.00	9.68	880.88
13.	Juniperus horizontalis "Blue Chip"	бр.	126.00	9.68	1 219.68
14.	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ	бр.	5173.00	1.36	7 035.28
15.	Buddleia davidii	бр.	291.00	6.05	1 760.55
16.	Deutzia gracilis	бр.	300.00	3.03	909.00
17.	Hibiscus syriacus	бр.	325.00	7.26	2 359.50
18.	Hydrangea hortensis	бр.	157.00	4.03	632.71
19.	Physocarpus orbiculatus "Dart's Gold"	бр.	53.00	3.03	160.59
20.	Rosa sp. /до 50 см. височина/	бр.	236.00	7.26	1 713.36
21.	Spiraea japonica "Anthony Waterer"	бр.	903.00	3.03	2 736.09
22.	Spiraea japonica "Crispa"	бр.	1259.00	3.03	3 814.77
23.	Mahonia aquifolia	бр.	1623.00	5.08	8 244.84
24.	Wisteria sinensis	бр.	26.00	24.20	629.20
25.	ЗАТРЕВЯВАНЕ	м ²	2100.00	2.50	5 250.00
Всичко част ПиБ :					112 718.92
ЧАСТ: ПЪТНА					
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ					
1.	ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА ЗА РАБОТА	м ²	22200.00	0.64	14 208.00
2.	РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА, ВКЛ. ТРАНСПОРТ	м ³	2120.00	17.11	36 273.20
	РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА, ВКЛ. ПОДЛОЖНИ ПЛАСТОВЕ, В ЗОНИ ПАРКИРАНЕ- РЪЧНО, ВКЛ. ТРАНСПОРТ	м ³	785.00	17.11	13 431.35
3.	РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА ПРИЛЕЖАЩИ УЛИЦИ	м ³	174.00	17.11	2 977.14
4.	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА, ВКЛ. ПРЕВОЗ	м ³	2445.00	9.88	24 156.60
	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА - РЪЧНО, ВКЛ. ПРЕВОЗ	м ³	1750.00	26.46	46 305.00
5.	ДЕМОНТАЖ НА БОРДЮРИ, ВКЛ. ПРЕВОЗ	м	1029.00	6.79	6 986.91
	ДЕМОНТАЖ НА БОРДЮРИ - РЪЧНО, ВКЛ. ПРЕВОЗ	м	1000.00	11.44	11 440.00
6.	ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФ. НАСТИЛКА, ВКЛ. ИЗМИТАНЕ, ИЗМИВАНЕ И ПОДСУШАВАНЕ	м ²	2100.00	3.55	7 455.00
7.	ФРЕЗОВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ УЛИЦИ	м ²	950.00	3.55	3 372.50
8.	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДИАМАНТИНА	м	960.00	4.50	4 320.00
ПЪТНИ РАБОТИ					
	УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК	м ²	10830.00	1.77	19 169.10

2.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА С РЪЧЕН САМОХОДЕН ВАЛЯК ЗА НАПРАВА НА БЕТОНОВИ ПАВЕТА ЗА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА	м ²	1939.00	14.96	29 007.44
3.	НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК, ФРАКЦИЯ 0-63	м ³	1081.60	46.77	50 586.43
4.	НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК, ФРАКЦИЯ 0-25	м ³	2711.25	46.77	126 805.16
5.	ПЯСЪК, ВКЛ. ПРЕВОЗ	м ³	393.00	38.18	15 004.74
6.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/16,5/6 ЗЕЛЕН	м ²	8493.00	38.98	331 057.14
7.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/16,5/6 СИВ - ЗА ВЕЛОАЛЕЯ	м ³	1177.00	38.98	45 879.46
8.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 10/20/6 БЯЛ - ЗА ТРОТОАР	м ²	355.25	38.98	13 847.65
9.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 50/20/6 ЧЕРВЕН ЗА ВЕЛОАЛЕЯ - ПРЕДПАЗНИ ИВИЦИ	м ²	574.50	38.98	22 394.01
10.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА БЕХАТОН ЧЕРВЕН 8СМ.- ЗА ПАРКОМЕСТА	м ²	1772.91	38.98	69 108.03
11.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 10/20/8СМ. БЯЛ ЗА ПАРКОМЕСТА	м ²	33.51	38.98	1 306.22
12.	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА ТРАПЕЦ ВИС.6СМ ЧЕРВЕН	м ²	180.48	38.98	7 035.11
13.	ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ 30/30/4 ЧЕРВЕН	м ²	39.00	42.96	1 675.44
14.	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25/50	м	1775.45	26.15	46 428.02
15.	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25/50 - ЛЕГНАЛИ, МЕЖДУ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА И НАСТИЛКА "БЕХАТОН"	м	939.00	26.15	24 554.85
16.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/16/50	м	59.10	16.01	946.19
17.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/16/51 - легнали	м	2718.00	16.01	43 515.18
18.	ИЗРАБОТКА ДОСТАВКА И МОНТАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/20/225 (по индивидуален проект)	БР.	144.00	90.78	13 072.32
19.	АРМИРАНА МРЕЖА ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН ГРАДИНСКИ И АРМИРАНИ БОРДЮРИ	кг	160.00	2.01	321.60
20.	ОФОРМЯНЕ КАПАЦИ ШАХТИ С МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ВИБРОПРЕСОВАНИ ПАВЕТА	м ²	25.50	77.77	1 983.14
21.	ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ МЕТАЛЕН Н=1,00 ПО ТРОТОАРИ	м	115.00	115.45	13 276.75
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1.	ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН - ТЕРМОУСТОЙЧИВ	тона	998.00	161.35	161 027.30
2.	НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	тона	883.00	153.13	135 213.79
3.	БИТУМИЗИРАНА ОСНОВА С ТРОШЕН КАМЪК	тона	1169.60	130.78	152 960.29
4.	ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	кг	5623.00	2.35	13 214.05
5.	ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	кг	2813.40	2.17	6 105.08
БЕТОНОВИ РАБОТИ					
1.	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В12.5	м ³	327.20	126.19	41 289.37
2.	БЕТОН В15	м ³	85.30	132.56	11 307.37
ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ					
1.	ПОВДИГНАТА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА	бр.	3.00	189.34	568.02
2.	ПОВДИГНАТА СВЕТЕЩА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА	бр.	1.00	414.10	414.10
ДРУГИ					
1.	КОРЕКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ШАХТИ ДО ПРОЕКТНО НИВО	бр.	40.00	64.96	2 598.40
2.	Депониране строителни отпадъци	тона	675.00	98.78	66 676.50
Всичко част Пътна :				1 639 273.94	
ЧАСТ: ПЪТНА - ОД и ВОД					
ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА ВОД					
1	Доставка и монтаж пътен знак знак А8	бр.	10.00	75.03	750.30
2	Доставка и монтаж пътен знак знак А9	бр.	10.00	75.03	750.30
3	Доставка и монтаж пътен знак знак А23	бр.	44.00	75.03	3 301.32
4	Доставка и монтаж пътен знак знак Б1	бр.	7.00	85.10	595.70
5	Доставка и монтаж пътен знак знак Б3	бр.	3.00	85.10	255.30
6	Доставка и монтаж пътен знак знак Б5	бр.	4.00	85.10	340.40
7	Доставка и монтаж пътен знак знак Б6	бр.	2.00	85.10	170.20
8	Доставка и монтаж пътен знак знак В1	бр.	1.00	85.10	85.10

9	Доставка и монтаж пътен знак знак В26	бр.	21.00	85.10	1 787.10
10	Доставка и монтаж пътен знак знак В27	бр.	8.00	85.10	680.80
11	Доставка и монтаж пътен знак знак Г9	бр.	2.00	85.10	170.20
12	Доставка и монтаж пътен знак знак Г10	бр.	9.00	85.10	765.90
13	Доставка и монтаж пътен знак знак Ж3	бр.	6.00	85.10	510.60
14	Доставка и монтаж пътен знак знак Ж13	бр.	5.00	85.10	425.50
15	Доставка и монтаж пътен знак знак Т11	бр.	3.00	80.05	240.15
16	Доставка и монтаж пътен знак знак С3.1	бр.	5.00	80.05	400.25
17	Доставка и монтаж пътен знак знак С4	бр.	164.00	80.05	13 128.20
18	Доставка и монтаж пътен знак знак С16	бр.	42.00	90.00	3 780.00
Всичко част Пътна ВОД					28 137.32
ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОД					
1	Пътни знаци 2-ри типоразмер	бр.	125.00	43.54	5 442.50
2	Скоби за пътни знаци	бр.	250.00	0.90	225.00
3	Стойка L=3м. Ф60	бр.	51.00	50.15	2 557.65
4	Стойка L=3.5м. Ф60	бр.	27.00	53.89	1 455.03
5	Хоризонтална маркировка				
	-непрекъснати линии	м ²	197.00	17.50	3 447.50
	-прекъснати линии	м ²	73.00	17.50	1 277.50
	-стоп линии, стрелки, пешеходни пътеки, площи, забранени за движение	м ²	620.00	17.50	10 850.00
Всичко част Пътна ОД					25 255.18
			Всичко част Пътна ВОД		53 392.50
ЧАСТ: ВИК					
1. ВОДОПРОВОД					
1.	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - укрепени изкопи, ширина на изкопа до 1,20 м, дълбочина до 2 м, включително почистване от корени на улични дървета	м ³	50.00	25.12	1 256.00
2.	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на транспорт, при 1 утежнено условие	м ³	50.00	4.65	232.50
3.	МАШИННО ЗАСИПВАНЕ	м ³	50.00	3.36	168.00
4.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 10 см	м ³	50.00	3.74	187.00
5.	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м ³	20.00	42.48	849.60
6.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК СЪС САМОСВАЛ НА 20КМ.	м ³	15.00	7.39	110.85
7.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК С РЪЧНА КОЛИЧКА ДО 50М.	м ³	10.00	12.85	128.50
8.	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА САМОСВАЛ	м ³	100.00	11.33	1 133.00
9.	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 8 КМ.	м ³	100.00	3.97	397.00
10.	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - плътно, ширина до 6 м, посредством разпонки; дълбочина на изкопа до 2 м, земна почва	м ²	60.00	7.36	441.60
11.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф 90 PN 10	м	30.00	17.09	512.70
12.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПХ 70/80 HAWLE	бр.	6.00	1 890.00	11 340.00
13.	ДОСТАВКА НА ПЕТА ЗА ПХ 70/80 Ф 80 HAWLE	бр.	6.00	103.33	619.98
14.	УКРЕПВАНЕ НА ПХ	бр.	6.00	42.19	253.14
15.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф80	бр.	6.00	183.28	1 099.68
16.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФ 80/10 ЗА ПХ	бр.	6.00	20.13	120.78
17.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПФВ Ф 90 РЕ ЗА ПХ	бр.	6.00	28.44	170.64
18.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП КОЛЯНО Ф90	бр.	6.00	35.98	215.88
19.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПФВ Ф 80 РЕ ЗА ПХ	бр.	6.00	27.23	163.38
20.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФ 80/10 ЗА ПХ	бр.	6.00	20.13	120.78
21.	НАПРАВА НА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	6.00	35.00	210.00
22.	НАПРАВА НА ВРЪЗКИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД	бр.	1.00	110.00	110.00
23.	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ЧУГУНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ 100 АТМ. С Ф ДО 100 ММ	м	250.00	0.90	225.00
24.	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м	250.00	0.77	192.50
25.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	250.00	0.55	137.50
26.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	250.00	0.87	217.50
КАНАЛИЗАЦИЯ					
1.	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДИАМАНТИНА	м	420.00	4.50	1 890.00
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА, вкл. извозване на отпадъци на 15 км	м ²	420.00	45.42	19 076.40

3.	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА, вкл. извозване на отпадъци на 8 км	м ²	420.00	39.18	16 455.60
4.	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на транспорт, при 1 утежнено условие	м ³	300.00	4.65	1 395.00
	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - укрепени изкопи, ширина на изкопа до 1,20 м, дълбочина до 2 м, включително почистване от корени на улични дървета	м ³	405.00	25.12	10 173.60
5.	МАШИННО ЗАСИПВАНЕ	м ³	630.00	3.36	2 116.80
6.	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м ³	75.00	8.89	666.75
7.	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 10 см	м ³	75.00	3.74	280.50
8.	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м ³	84.00	42.48	3 568.32
9.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК СЪС САМОСВАЛ НА 20КМ.	м ³	84.00	7.39	620.76
10.	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК С РЪЧНА КОЛИЧКА ДО 50М.	м ³	84.00	12.85	1 079.40
11.	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 8 КМ.	м ³	675.00	3.97	2 679.75
12.	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА САМОСВАЛ	м ³	675.00	11.33	7 647.75
13.	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - плътно, ширина до 6 м, посредством разпонки; дълбочина на изкопа до 2 м, земна почва	м ²	1260.00	7.36	9 273.60
14.	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИЯ PVC ТРЪБИ Ф 200	м	420.00	19.98	8 391.60
15.	ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА РШ С ДЪЛБ. ДО 2М	бр.	2.00	989.42	1 978.84
16.	ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНИ ОТТОЦИ	бр.	54.00	220.11	11 885.94
17.	ПОЧИСТВАНЕ НА РШ С ДЪЛБОЧИНА ДО 2М	бр.	12.00	35.33	423.96
18.	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛ ИЗВЪН СГРАДИ НАД Ф150	м	420.00	0.90	378.00
				Всичко част ВиК :	120 596.08
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА					
ЕЛЕКТРИЧЕСКА / ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1.	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	224.00	15.00	3 360.00
2.	ДЕМОНТАЖ СЪЩ.СТОМАНЕНОТРЪБНИ СЪЛБОВЕ С ВИСОЧИНА ДО 4 М С ФУНДАМЕНТ	бр.	56.00	54.47	3 050.32
3.	ДЕМОНТАЖ НА ПРОВ.ВРЪЗКИ И МЕТАЛНИ КЛЕМНИ КУТИИ-КОМПЛЕКТ	бр.	56.00	11.37	636.72
ЕЛЕКТРИЧЕСКА / МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1.	Д-КА И М-Ж ЕЛ.ТАБЛО ОТКРИТ М-Ж,ТИП "ТЕПО" К-Т С АПАРАТ.-"ТУО-Търговски център"	бр.	1.00	330.00	330.00
2.	Д-КА И М-Ж ЕЛ.ТАБЛО ОТКРИТ М-Ж,ТИП "ТЕПО" К-Т С АПАРАТ.-"ТУО-Бекяри"	бр.	1.00	330.00	330.00
3.	Д-КА И М-Ж ЕЛ.ТАБЛО ОТКРИТ М-Ж,ТИП "ТЕПО" К-Т С АПАРАТ.-"ТУО-Лилия"	бр.	1.00	330.00	330.00
4.	МОНТАЖ В ЕЛ.ТАБЛАТА ЗА УЛ.ОСВ.НА ДВОЙНОТАРИФЕН,3Ф,ЕЛЕКТРОМЕР,2т,3Р-5/80А,400V	бр.	3.00	372.37	1 117.11
5.	Д-КА СИЛОВ КАБЕЛ СВТТ 5X10MM2 или еквивалент	м	42.00	13.30	558.60
6.	ПОЛАГАНЕ СИЛОВ КАБЕЛ СВТТ 5X10MM2 или еквивалент ПО СТЕНА НА СКОБИ	м	36.00	3.89	140.04
7.	И-НЕ СИЛОВ КАБЕЛ СВТТ 5X10MM2 или еквивалент В ПРЕД.ГАЗ.ТРЪБА 1"ОТ СЪЩ.ТАБЛО НН В ТП ДО ТУО	м	6.00	3.89	23.34
8.	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ 10MM2	бр.	30.00	3.52	105.60
9.	ИЗПИТВАНЕ НА СИЛОВ КАБЕЛ	бр.	3.00	49.98	149.94
10.	Д-КА И П-НЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ОТКРИТО ПО СТЕНА 1"	м	6.00	4.44	26.64
11.	МИНИЗИРАНЕ НА ТРЪБИ ЕДНОКРАТНО	м	6.00	2.24	13.44
12.	БОЯДИСВАНЕ НА ТРЪБИ ДВУКРАТНО	м	6.00	2.56	15.36
13.	Д-КА КАБЕЛ СВТТ 5X4MM2 или еквивалент	м	2140.00	6.50	13 910.00
14.	Д-КА КАБЕЛ СВТТ или еквивалент 3X4MM2	м	670.00	3.91	2 619.70
15.	Д-КА КАБЕЛ СВТТ или еквивалент 2X4MM2/24V/	м	24.00	2.64	63.36
16.	Д-КА КАБЕЛ СВТТ или еквивалент 3X1.5MM2	м	780.00	1.58	1 232.40
17.	И-НЕ НА КАБЕЛИ СВТТ (или еквивалент) В PVC КАНАЛНА С-МА, PVC ГОФР.ТРЪБИ И СЪЛБ	м	3614.00	1.12	4 047.68
18.	МАРКИРАНЕ НА СИЛОВ КАБЕЛ В НАЧАЛОТО, В КРАЯ И В КАБЕЛНИТЕ ШАХТИ-5БР.К-Т	к-та	16.40	30.32	497.25

19.	Д-КА И М-Ж МИН.ВАТА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ РАЗСТ.М/У КАБЕЛА И МЕТ.ТРЪБА	бр.	18.00	8.98	161.64
20.	Д-КА И М-Ж УЛИЧЕН СВЕТОД.ОСВ.КВАДРАТ., "БЪТЕРФЛАЙ М или еквивалент,LED70W,230V,IP65 НА СЪЛБ	бр.	70.00	178.20	12 474.00
21.	Д-КА И М-Ж УЛИЧЕН СВЕТОД.ОСВ.КВАДРАТ., "БЪТЕРФЛАЙ М или еквивалент ,LED35W,230V,IP65 НА СЪЛБ	бр.	68.00	117.40	7 983.20
22.	Д-КА И М-Ж ПАРКОВ СВЕТОД.ОСВ."БЪТЕРФЛАЙ" ТИП "КАМБАНА",LED35W,230V,IP65 или еквивалент НА СЪЛБ	бр.	21.00	100.95	2 119.95
23.	Д-КА И М-Ж ЕДНОРАМЕННА КОНЗОЛА L=60CM,КЪМ УЛИЧЕН СВЕТОД.ОСВ.БЪТЕРФЛАЙ	бр.	68.00	39.70	2 699.60
24.	Д-КА И М-Ж ДВУРАМЕННА КОНЗОЛА L=30CM,КЪМ УЛИЧЕН СВЕТОД.ОСВ.БЪТЕРФЛАЙ (или еквивалент)	бр.	61.00	38.05	2 321.05
25.	Д-КА И М-Ж ДВУРАМЕННА КОНЗОЛА L=60CM,КЪМ УЛИЧЕН СВЕТОД.ОСВ.БЪТЕРФЛАЙ (или еквивалент)	бр.	5.00	45.35	226.75
26.	Д-КА И М-Ж ЕДНОРАМЕННА ДЕКОРАТИВНА КОНЗОЛА ЗА ПАРКОВ СВЕТОД.ОСВЕТИТЕЛ	бр.	21.00	30.55	641.55
27.	Д-КА,М-Ж СВЕТОДИОДНО ОСВ.ТЯЛО,ДЕКОРАТ.,СВЕТЕЩ КВАДРАТ,С LED1X5W,24V,IP65	бр.	18.00	63.68	1 146.24
28.	Д-КА И М-Ж ПОНИЖАВАЩ ТРАНСФ.220/24V,100VA В КАПСЕЛОВАНА МЕТ.КУТИЯ,IP65	бр.	1.00	73.22	73.22
29.	Н-ВА И М-Ж НА СТОМ К-ЦИЯ ЗА М-Ж НА КАПСЕЛОВАНИ МЕТАЛНИ КУТИИ IP65	кг	10.00	6.67	66.70
30.	МИНИЗИР ЕДНОКРАТНО СТОМ. КОНСТРУКЦИЯ	м ²	0.50	4.33	2.17
31.	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО МРЕЖИ- ЛАВИЦИ	м ²	0.50	6.46	3.23
32.	Д-КА И М-Ж В ОСНОВАТА НА СЪЛБА НА КОНЗОЛНА КУТИЯ КОМПЛЕКТ	бр.	98.00	42.31	4 146.38
33.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ГОФР. PVC В ИЗКОП ф50MM	м	24.00	2.12	50.88
34.	Д-КА,ИЗПРАВЯНЕ НА ДЕКОРАТИВЕН СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛБ Н=4М С ФУНДАМЕНТ	бр.	21.00	212.96	4 472.16
35.	Д-КА,ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛБ Н=6М ЗА УЛИЧНО ОСВ. С ФУНДАМЕНТ	бр.	7.00	365.16	2 556.12
36.	Д-КА,ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛБ Н=8М ЗА УЛИЧНО ОСВ. С ФУНДАМЕНТ	бр.	70.00	435.45	30 481.50
37.	Д-КА И М-Ж РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ МЕТАЛНА IP54 В КАБЕЛНА ШАХТА	бр.	4.00	39.40	157.60
38.	Д-КА И М-Ж ЗАЗЕМ.СИСТЕМА ЗАЗЕМ.КОЛ 63/63/6MM-3М, ШИНА Fe40/5MM-3М,КОМПЛ.	бр.	64.00	88.77	5 681.28
39.	НАПРАВА НА ЕЛ.ЗАВАРКА	бр.	72.00	3.01	216.72
40.	МИНИЗИРАНЕ НА ЕЛ.ЗАВАРКИ	м ²	0.14	4.33	0.61
41.	АСФАЛТИРАНЕ НА ЕЛ.ЗАВАРКИ	м ²	0.14	3.23	0.45
42.	ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	36.00	15.00	540.00
43.	Д-КА НА ГУМЕНИ ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ	ЧИФТ	2.00	52.03	104.06
44.	Д-КА УКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	2.00	15.00	30.00
45.	НАПРАВА НАДПИСИ НА ЕЛ.ТАБЛА И СЪОРЪЖЕНИЯ - НАИМЕНОВАНИЯ И НОМ.НАПР.	бр.	60.00	8.20	492.00
46.	Д-КА И М-Ж ПОНИЖАВАЩ ТРАНСФ.220/24V,150VA В КАПСЕЛ.МЕТ.КУТИЯ С 4 ИЗВОДА,IP65	бр.	1.00	75.90	75.90
47.	Н-ВА И М-Ж НА СТОМ К-ЦИЯ ЗА М-Ж НА КАПСЕЛОВАНИ МЕТАЛНИ КУТИИ IP65	кг	10.00	6.67	66.70
48.	МИНИЗИР ЕДНОКРАТНО СТОМ. КОНСТРУКЦИЯ	м ²	0.50	4.33	2.17
49.	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО МРЕЖИ- ЛАВИЦИ	м ²	0.50	6.46	3.23
50.	Д-КА,М-Ж СВЕТОДИОДНО ОСВ.ТЯЛО,ДЕКОРАТ.,КРЪГЪЛ,С LED1X5W,24V,IP65	бр.	24.00	65.91	1 581.84
51.	Д-КА КАБЕЛ СВТТ 2X4MM2/24V/ или еквивалент	м	30.00	2.64	79.20

52.	ИЗТЕГЛЯНЕ СИЛОВ КАБЕЛ 2X4MM2/24V/ В МЕТАЛНА ТРЪБА	м	30.00	1.12	33.60
СТРОИТЕЛНА ЧАСТ / КАБЕЛНА КАНАЛНА МРЕЖА					
1.	ИЗКОП НА 20 CM ХУМУСЕН СЛОЙ ПОЧВА И ОСТАВЯНЕ НА ОТВАЛ	м ³	175.00	3.76	658.00
2.	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м ³	306.00	3.23	988.38
3.	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м ³	269.00	3.76	1 011.44
4.	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М, включително почистване корени улични дървета	м ³	80.00	25.12	2 009.60
5.	Д-КА И П-НЕ НА PVC ТРЪБИ В ИЗКОП Ф 110/3.2 MM	м	2140.00	5.92	12 668.80
6.	ПОЛАГАНЕ НА PVC МУФЕНИ ТРЪБИ В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП Ф 75/ 3.1 MM	м	670.00	3.25	2 177.50
7.	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ РЕШЕТКА ОТ БЕТОННА СТОМАНА АЗ - N 10	кг	2245.00	3.11	6 981.95
8.	БЕТОН В 7.5 ЗА ЗАЛИВАНЕ НА PVC ТРЪБИ	м ³	281.20	115.46	32 467.35
9.	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 41до100М	м ³	280.00	2.38	666.40
10.	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРИК.ПНЕВМ.ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20CM НА ДЪЛЖ. 300М	м ³	280.00	1.57	439.60
11.	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ	м ³	69.00	3.78	260.82
12.	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM	м ³	69.00	3.74	258.06
13.	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНА ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 15 км	м ³	306.00	5.96	1 823.76
14.	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 20 CM ХУМУСЕН СЛОЙ СЛЕД ЗАРИВАНЕ НА PVC ТРЪБИ	м ³	175.00	3.78	661.50
СТРОИТЕЛНА ЧАСТ / КАБЕЛНИ ШАХТИ					
1.	ИЗКОП НА 20 CM ХУМУСЕН СЛОЙ ПОЧВА И ОСТАВЯНЕ НА ОТВАЛ	м ³	30.00	3.76	112.80
2.	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м ³	72.00	3.23	232.56
3.	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м ³	48.00	3.76	180.48
4.	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М, включително почистване корени улични дървета	м ³	20.00	27.19	543.80
5.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПП КАБ. ШАХТИ 68/68/80 CM "ХИДРОСТАНК" или еквивалент С АРМ. КАПАК	бр.	12.00	213.80	2 565.60
6.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПП КАБ. ШАХТИ 80/80/100 CM "ХИДРОСТАНК" или еквивалент С АРМ. КАПАК	бр.	70.00	251.11	17 577.70
7.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПП КАБ. ШАХТИ 100/1000/120 CM "ХИДРОСТАНК" или еквивалент С АРМ. КАПАК	бр.	19.00	379.35	7 207.65
8.	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ 41до100М	м ³	78.00	2.38	185.64
9.	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРИК.ПНЕВМ.ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20CM НА ДЪЛЖ. 300М	м ³	78.00	1.57	122.46
10.	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ	м ³	20.00	3.78	75.60
11.	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM	м ³	20.00	3.74	74.80
12.	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНА ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 15 км	м ³	72.00	5.96	429.12
13.	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 20 CM ХУМУСЕН СЛОЙ СЛЕД ЗАРИВАНЕ НА PVC ТРЪБИ	м ³	30.00	3.78	113.40
СТРОИТЕЛНА ЧАСТ / ИЗКОПНИ РАБОТИ,ПРЕМИНАВАНЕ ПОД ПЪТНА НАСТИЛКА И ИЗВОЗВАНЕ СТР.ОТПАДЪЦИ					

1.	ИЗКОП НА 20 CM ХУМУСЕН СЛОЙ ПОЧВА И ОСТАВЯНЕ НА ОТВАЛ	м ³	64.00	3.76	240.64
2.	Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4	м	80.00	12.00	960.00
3.	ИЗКОП КАНАЛИ С КАНАЛОКОПАТЕЛ ПРИ Н=или<150CM <<01-04-111>>	м ³	164.50	3.25	534.63
4.	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м ³	164.50	1.84	302.68
5.	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10CM <<01-01-060>>	м ³	164.50	3.74	615.23
6.	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 20 CM ХУМУСЕН СЛОЙ СЛЕД ЗАРИВАНЕ НА PVC ТРЪБИ	м ³	64.00	3.78	241.92
7.	РАЗБИВАНЕ ПЪТНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА d = 20 CM С КЪРТАЧ	м ³	2.40	28.99	69.58
8.	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА 15 KM НА БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ	м ³	2.40	12.20	29.28
9.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ МЕТАЛНА ТРЪБА Ф 70 В ПЪТНА НАСТИЛКА	м	30.00	66.33	1 989.90
10.	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА В 20 - РЪЧНО С d= 20CM	м ³	2.40	140.78	337.87
11.	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА 15 KM НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м ³	8.40	12.20	102.48
Всичко част Електрическа :					211 168.16

I.	ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ: "ЗОНА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ № 1 : РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА УЛ. „СИМЕОН ВЕЛИКИ" И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТРОТОАРИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ"				2 247 892.14

	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	8.50%	191 070.83
	ВСИЧКО БЕЗ ДДС ЗА ПОДОБЕКТ: "ЗОНА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ № 1 : РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА УЛ. „СИМЕОН ВЕЛИКИ" И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТРОТОАРИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ"		2 438 962.97

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Наско Богданов - Представяващ

ДЗЗД "ЕВРОСТИЛ"

