ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ОБРАЗЕЦ №5

ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК"

(точно наименование на участника)

представлявано от Бончо Димов Бонев,

(трите имена)

в качеството си на представляващ ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК",

(качество на подписващия)

участник в обществена поръчка с предмет:**"Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа по ул. „Константин Иречек", гр. Силистра**

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка, обявена от Община Силистра с горепосоченото наименование.

1. Общата цена за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи и с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства, разпределена както следва:

1.1. Цена за изпълнение на поръчката в размер на 314 161.43 лв. *(триста и четиринадесет хиляди сто шестдесет и един лв. и четиридесет и три ст.)*[1] без включени непредвидени разходи, без ДДС.

1.2. Непредвидени разходи в размер на 31 416.14 лв. *(тридесет и една хиляди четиристотин и шестнадесет лв. и четиринадесет ст.)*[2]

[1] Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи
[2] Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи

87

✉ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500
☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

1.3. **Цена за изпълнение на поръчката е в размер на 345 577.57 лв. *(триста четиридесет и пет хиляди петстотин седемдесет и седем лв. и петдесет и седем ст.)*[3] с включени непредвидени разходи без ДДС.**

1.4. Цена за изпълнение на поръчката е в размер на 414 693.08 лв. *(четиристотин и четиринадесет хиляди шестстотин деветдесет и три хиляди лв. и осем ст.)*[4] с включени непредвидени разходи и ДДС.

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. Запознати сме и приемаме условието на Възложителя, че Непредвидените работи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между изпълнителя и възложителя по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

2.3. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване:

- средна часова ставка	4.00лв./час
- допълнителни разходи върху труд	70%
- допълнителни разходи върху механизация	25%
- доставно- складови разходи	8.00%
- печалба	5%

3. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, превишаването е за наша сметка.

4. При неусвояване на размера на непредвидените разходи, Цената за изпълнение на договора ще бъде съответно намалена с допълнително споразумение към договора за възлагане на обществената поръчка.

[3] Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи.
[4] Цената се изписва цифром и словом, като при разлика, комисията ще оценява цената посочена с думи.

96

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

6. **Желаем ~~/ не желаем~~**[5] да получим аванс при условията на чл.4, ал.1, т.1 от проекта на договора.

7. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

8. **Прилагаме ККС и анализ на ценообразуване на единичните цени.**

9. Запознати сме с разпоредбата на чл.72 от ЗОП.

10. Информация от ценовото предложение, която е конфиденциална, съгласно чл.102 от ЗОП[6]:

.....

Приложения:

1. Количествено - стойностна сметка - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls", записан на магнитен и/или оптичен носител.
2. Анализ на ценообразуване - в оригинал на хартиен носител и файл „*.xls", записан на магнитен и/или оптичен носител.

Дата:11.04.2018г.

(*Бончо Бонев* представляващ ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК)

[5] Оставя се вярното.
[6] Моля, попълнете, ако е приложимо.

89

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" № 33
Силистра-7500

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ		
№ ПО РЕД	**ВИД ДЕЙНОСТ**	**СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС**
1	ВОДОСНАБДЯВАНЕ	40 044,28
2	КАНАЛИЗАЦИЯ	191 848,84
3	ГЕОДЕЗИЯ	74 696,92
4	ПБЗ	7 571,39
	ОБЩО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС	314 161,43
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ (НР) 10 %	31 416,14
	ОБЩО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС С ВКЛ. НР	**345 577,57**
	ДДС 20%	69 115,51
	ОБЩО СТОЙНОСТ С ВКЛ. НР И ВКЛ. ДДС	414 693,08

Дата: 11.04.2018

_____
(подпис, печат)

Бончо Бонев
Представляващ ДЗЗД "Одесос-Парсек"

1. КСС ВОДОСНАБДЯВАНЕ

№	вид работа	ед. мярка	коли-чество	ед. Цена	стойност
	I.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Изкоп ръчен на земни маси 40% от общия изкоп	куб.м	233,00	14,26	3 322,58
2	Превозване с ръчни колички на разкопана земна маса до 50м	куб.м	233,00	16,68	3 886,44
3	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер	куб.м	233,00	4,14	964,62
4	Изкоп с багер на земни почви при 2 утежнени условия на транспорт	куб.м	349,00	3,61	1 259,89
5	Превоз на земни маси със самосвал на 8 км	куб.м	973,00	4,20	4 086,60
6	Превоз на строителни отпадъци	куб.м	64,00	4,20	268,80
7	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи при ширина до 6,00м	кв.м	1 600,00	2,46	3 936,00
8	Доставка и засипване тесни изкопи без трамбоване с пясък	куб.м	126,00	17,67	2 226,42
9	Засипване изкопи със земни маси	куб.м	390,00	8,46	3 299,40
10	Уплътняване земни почви с пневматична трамбовка пласт 20см	куб.м	517,00	3,57	1 845,69
11	Разваляне на съществуваща асфалтова и трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт	кв.м	149,00	4,98	742,02
12	Опорно бетоново блокче за водопровод	бр.	7,00	15,76	110,32
13	Опорно блокче за чугунено фланшово коляно	бр.	3,00	21,55	64,65
	ОБЩО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС ЗА Т.I				**26 013,43**
	II.МОНТАЖНИ РАБОТИ-доставка и монтаж на				
1	Тръба PEHD тип 100 DN 32	м	206,00	3,61	743,66
2	Тръба PEHD тип 100 DN 63	м	24,00	7,78	186,72
3	Тръба PEHD тип 100 DN 90	м	262,00	10,41	2 727,42
4	Фланшов накрайник дълго рамо; PEHD тип 100; DN 90; PN 1.0 MPa; комплект със свободен фланец DN 80	бр.	7,00	10,68	74,76

5	Фланшов накрайник дълго рамо; PEHD тип 100; DN 110; PN 1.0MPa; комплект със свободен фланец DN 100	бр.	2,00	13,66	27,32
6	Намалител дълго рамо PE 90/63; 1.0 MPa	бр.	1,00	10,72	10,72
7	Тройник равнопреходен PE 90; 1.0 MPa	бр.	5,00	16,94	84,70
8	Тройник намалител PE 90/63; 1.0 Mpa	бр.	1,00	24,10	24,10
9	Тройник намалител PE 110/90; 1.0 Mpa	бр.	1,00	28,07	28,07
10	Капачка (заглушка) дълго рамо PE 63-1.0 Mpa	бр.	2,00	5,38	10,76
11	Чугунено фланшово коляно -пета 90° ; DN 80; PN 1.0 Mpa	бр.	3,00	111,76	335,28
12	Фланец стоманен глух; DN 80; PN 1.0 Mpa	бр.	1,00	30,91	30,91
13	Чугунен фланшов адаптор за етернитови тръби DN 100; PN 1.0 Mpa	бр.	2,00	82,08	164,16
14	ПХ-надземен, чупещ се, дълж. на тръбата 1.50м DN 80	бр.	3,00	383,14	1 149,42
15	Шибърен кран с гумиран клин Dn80-1.0MPa комплект с телескопичен шиш, охранителна тръба,	бр.	2,00	168,66	337,32
16	Фланшово съединение DN 80	бр.	1,00	4,54	4,54
17	Сигнална лента за водопроводи	м	492,00	0,29	142,68
18	Лента трижилна	м	492,00	0,86	423,12
19	Дезинфекция на водопровода	м	492,00	0,66	324,72
20	Хидравлична проба на водопровод	м	492,00	0,47	231,24
21	Електрозаваряема водовземна скоба за работа под налягане PE 63 -3/4"	бр.	4,00	7,58	30,32
22	Електрозаваряема водовземна скоба за работа под налягане PE 90/32	бр.	34,00	9,19	312,46
23	Електрозаваряема муфа PE 32	бр.	114,00	6,53	744,42
24	Електрозаваряемо коляно 90° PE 32	бр.	76,00	9,51	722,76
25	Нипел-намалител поцинкован 1"/3/4"	бр.	38,00	2,68	101,84
26	Електрозаваряемо коляно-преход с вътрешна резба PE 32/1"	бр.	38,00	11,78	447,64

27	СК сферичен 3/4"	бр.	38,00	5,21	197,98
28	СК от PE, DN 32, комплект с вградим механизъм за задвижване и пред. гърне	бр.	38,00	104,25	3 961,50
	ОБЩО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС ЗА Т.II				**13 580,54**
III.МОНТАЖНИ РАБОТИ за временно захранване с вода на имотите по ул."Константин Иречек"-доставка и монтаж на					
1	Водопровод PE 32	м	110,00	3,61	397,10
2	Капачки 32 - бърза рвъзка	бр.	5,00	3,46	17,30
3	Тройник 32x32x32 - бърза рвъзка	бр.	7,00	5,13	35,91
	ОБЩО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС ЗА Т.III				**450,31**
	ОБЩО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (I+II+III)				**40 044,28**

Дата 11.04.2018

(подпис, печат)
Бончо Бонев
Представляващ ДЗЗД "Одесос-Парсек"

2. КСС КАНАЛИЗАЦИЯ					
№	вид работа	ед. мярка	коли-чество	ед. Цена	стойност
	I.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Изкоп ръчен на земни маси 40% от общия изкоп	куб.м	531,00	14,26	7 572,06
2	Превозване с ръчни колички на разкопана земна маса до 50м	куб.м	531,00	16,68	8 857,08
3	Натоварване разкопана земна маса на транспорт с багер	куб.м	531,00	4,14	2 198,34
4	Изкоп с багер на земни почви при 3 утежнени условия на транспорт	куб.м	797,00	3,61	2 877,17
5	Превоз на земни маси със самосвал на 8 км	куб.м	1 951,00	4,20	8 194,20
6	Превоз на строителни отпадъци	куб.м	173,00	4,20	726,60
7	Плътно укрепване и разкрепване на тесни изкопи	кв.м	2 447,00	2,46	6 019,62
8	Доставка и засипване тесни изкопи без трамбоване с пясък	куб.м	461,00	17,67	8 145,87
9	Засипване изкопи със земни маси	куб.м	796,00	8,46	6 734,16
10	Уплътняване земни почви с пневматична трамбовка пласт 20см	куб.м	1 258,00	3,57	4 491,06
11	Рязане на асфалтова настилка	м	61,00	0,49	29,89
12	Разваляне на съществуваща асфалтова и трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт	кв.м	407,00	4,98	2 026,86
13	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа, профилиране с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС но с CBR не по- малък от 80% при 98% модифициращ проктор	куб.м	10,00	20,13	201,30
14	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък 8 см към пътна настилка	куб.м	3,10	253,56	786,04
15	Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 6см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	кв.м	31,00	16,33	506,23
16	Разваляне на бетонови бордюри	м	2,00	2,22	4,44

17	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на Техническата спесификация, включително всички свързани с това разходи.	м	2,00	11,35	22,70
18	Пробиване на отвор в бетонова тръба с отвор Ф300	бр.	1,00	11,85	11,85
19	Укрепване на Ел.стълбове	бр.	4,00	19,14	76,56
20	Събирателни решетки 4 бр. - обща дължина 16м			0,00	
20.1.	Изкоп ръчен на земни маси	m3	9,79	14,26	139,61
20.2.	Бетон В 20	m3	3,73	120,60	449,84
20.3.	Кофраж	m2	30,08	17,35	521,89
20.4.	*L* профил 32x20x4	m	32,00	4,51	144,32
20.5.	Решетка от полимер бетон	m	16,00	43,71	699,36
20.6.	Обратно засипване с трамбоване	m3	7,84	11,09	86,95
				ОБЩО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС ЗА Т.I	**61 524,00**
II.МОНТАЖНИ РАБОТИ-доставка и монтаж					
1	Тръби PVC DN200 SN 8 KN/m2	м	186,00	57,85	10 760,10
2	Тръби PVC DN315, SN 8 KN/m2	м	375,00	148,45	55 668,75
3	Изпитване на канализацията на плътност	м	560,00	0,71	397,60
4	Адаптор Ф200 за включване в шахта	бр.	33,00	285,42	9 418,86
5	PVC тройник 315/200-45°	бр.	15,00	122,87	1 843,05
6	PVC дъга 0315 45°	бр.	3,00	55,72	167,16
8	Ревизионни шахти PP кръгли Ф1000 с дълбочина до 3,00м	бр.	3,00	2 676,84	8 030,52
9	Ревизионни шахти PP кръгли Ф1000 с дълбочина до 4,00м	бр.	1,00	3 027,33	3 027,33
10	Ревизионни шахти PP кръгли Ф800 с дълбочина до 2,00м	бр.	8,00	2 310,76	18 486,08
11	Ревизионни шахти PP кръгли Ф800 с дълбочина до 3,00м	бр.	3,00	2 880,96	8 642,88
12	Ревизионни шахти PP кръгли Ф800 с дълбочина до 4,00м	бр.	3,00	3 451,16	10 353,48

13	Опесъчена муфа Ф300	бр.	1,00	48,73	48,73
14	Опорен бетонов блок	бр.	3,00	21,55	64,65
15	Капак от полимербетон	бр.	15,00	178,00	2 670,00
16	Капак чугунен заключващ се	бр.	3,00	248,55	745,65
				ОБЩО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС ЗА Т.II	**130 324,84**
				ОБЩО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (I+II)	**191 848,84**

Дата: 11.04.2018

(подпис, печат)
Бончо Бонев
(Представляващ ДЗЗД "Одесос-Парсек"

3.КСС - ГЕОДЕЗИЯ					
№	вид работа	ед. мярка	коли-чество	ед. Цена	стойност
	I.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
	ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА				
1	Машинен изкоп -съгл.ведомост 60% от 323 м3	м3	194,00	3,61	700,34
2	Ръчен изкоп -съгл.ведомост 40% от 323 м3	м3	123,00	14,26	1 753,98
3	Превоз земни маси със самосвал на 8 км.-съгл.ведомост	м3	323,00	4,20	1 356,60
4	Разбиване на съществуваща бетононова настилка d=10 см.	м3	29,00	28,77	834,33
5	Разваляне на бетонови бордюри	м	11,00	2,22	24,42
6	Натоврване превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо за СО	м3	79,00	4,20	331,80
7	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50см. Вкл. трошен камък 0.1м3/м' и бетон 0.04 м3/м'	м	352,00	11,35	3 995,20
8	Направа на настилка от бетонови плочки /сиви/ 40/40/5см. вкл. доставка на плочи, вароциментов разтвор 2см. и фугиране	м2	1 098,00	23,58	25 890,84
9	Направа на настилка от бетонови плочки - тактилни /червени/ 30/30/5см. вкл. доставка на плочи, вароциментов разтвор 3см. и фугиране	м2	103,00	22,28	2 294,84
10	Направа на бетонова настилка 10см.	м2	1 201,00	23,15	27 803,15
11	Запълване с битум на разширителни фуги 2 см. за настилки	м	600,00	2,48	1 488,00
12	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа за усилена настилка - мрежа ф5 мм. 10/10см. - 2.772 кг/м2	м2	1 201,00	3,21	3 855,21
13	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа, профилиране с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС, но с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор	м3	217,00	20,13	4 368,21
				ОБЩО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС ЗА Т.I	**74 696,92**

Дата 11.04.2018

(подпис, печат)
Бончо Бонев
Представляващ ДЗЗД "Одесос - Парсек"

4.КСС - ПБЗ

№	вид работа	ед. мярка	коли-чество	ед. Цена	стойност
	I.ВРЕМЕННА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА				
1	Ограда	м	70,00	63,84	4 468,80
2	Метална врата	бр	1,00	274,29	274,29
3	Фургон	бр	1,00	1 360,80	1 360,80
4	Противопожарно табло	бр	1,00	236,78	236,78
5	Химическа тоалетна	бр	1,00	226,80	226,80
6	Контейнер за отпадъци	бр	1,00	680,40	680,40
				ОБЩО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС ЗА Т.I	**7 247,87**
	II. РАБОТНИ УЧАСТЪЦИ	м	352,00		0,00
1	Ограда	м	1 098,00	0,23	252,54
2	Временни мостчета	бр	2,00	35,49	70,98
				ОБЩО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС ЗА Т.II	**323,52**
				ОБЩО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (I+II)	**7 571,39**

Дата 11.04.2018

(подпис, печат)
Бончо Бонев
Представляващ ДЗЗД "Одесос - Парсек"

Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа по ул. Константин Иречек, гр. Силистра

1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ
I.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

8101104120

Изкоп ръчен на земни маси 40% от общия изкоп **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,99700	1,00	4,00 лв.	7,99 лв.

7,99 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 5,59 лв.
Общо: 13,58 лв.

Сбор : 13,58 лв.
Печалба : 0,68 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 14,26 лв.

8101115101

Превозване с ръчни колички на разкопана земна маса до 50м **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	2,33800	1,00	4,00 лв.	9,35 лв.

9,35 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 6,54 лв.
Общо: 15,89 лв.

Сбор : 15,89 лв.
Печалба : 0,79 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 16,68 лв.

G00000069

Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер **за М3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,01130	1,00	250,00 лв.	2,82 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00130	1,00	250,00 лв.	0,33 лв.

3,15 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 0,79 лв.
Общо: 3,94 лв.

Сбор : 3,94 лв.
Печалба : 0.20 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,14 лв.

8101402130

Изкоп с багер на земни почви при 2 утежнени условия на транспорт **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,00900	1,00	250,00 лв.	2,25 лв.
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00200	1,00	250,00 лв.	0,50 лв.

2,75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 0,69 лв.

Общо: 3,44 лв.

Сбор : 3,44 лв.

Печалба : 0,17 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,61 лв.

1

Превоз на земни маси със самосвал на 8 км **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	камион	мсм	0,00100	16,00	200,00 лв.	3,20 лв.

3,20 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 0,80 лв.

Общо: 4,00 лв.

Сбор : 4,00 лв.

Печалба : 0,20 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,20 лв.

2

Превоз на строителни отпадъци **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	камион	мсм	0,00100	16,00	200,00 лв.	3,20 лв.

3,20 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 0,80 лв.

Общо: 4,00 лв.

Сбор : 4,00 лв.

Печалба : 0,20 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,20 лв.

G00002408

Плътно укрепване и разкрепване на изкопи при ширина до 6,00м **за М2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ, СКОБИ	кг	0,01940	1,00	6,00 лв.	0,12 лв.
	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0,00148	1,00	50,00 лв.	0,07 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00148	1,00	50,00 лв.	0,07 лв.
	ТАЛПИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.

0,41 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.

Общо: 0,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ II	чч	0,14000	1,00	4,00 лв.	0,56 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,14000	1,00	4,00 лв.	0,56 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,52000	0,00	4,00 лв.	0,00 лв.

1,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	0,78 лв.
Общо:	1,90 лв.
Сбор :	2,34 лв.
Печалба :	0,12 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**2,46 лв.**

3

Доставка и засипване тесни изкопи без трамбоване с пясък **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	т	1,42000	1,00	5,50 лв.	7,81 лв.
						7,81 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,62 лв.
				Общо:		8,43 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	камион	мсм	0,00100	20,00	200,00 лв.	4,00 лв.
						4,00 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 %		1,00 лв.
				Общо:		5,00 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,50000	1,00	4,00 лв.	2,00 лв.
						2,00 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 70,00 %		1,40 лв.
				Общо:		3,40 лв.

Сбор :	16,83 лв.
Печалба :	0,84 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**17,67 лв.**

8101113100

Засипване изкопи със земни маси **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,18400	1,00	4,00 лв.	4,74 лв.
						4,74 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 70,00 %		3,32 лв.
				Общо:		8,06 лв.

Сбор :	8,06 лв.
Печалба :	0,40 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**8,46 лв.**

8101114111

Уплътняване земни почви с пневматична трамбовка пласт 20см **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,50000	1,00	4,00 лв.	2,00 лв.
						2,00 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 70,00 %		1,40 лв.
				Общо:		3,40 лв.

101

Сбор :	3,40 лв.
Печалба :	0,17 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**3,57 лв.**

8452910000

Разваляне на съществуваща асфалтова и трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт **за м2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,69800	1,00	4,00 лв.	2,79 лв.

	2,79 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	1,95 лв.
Общо:	4,74 лв.
Сбор :	4,74 лв.
Печалба :	0,24 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**4,98 лв.**

20

Опорно бетоново блокче за водопровод **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	50,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	50,00 лв.	0,45 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	1,80 лв.	0,38 лв.
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,02600	1,00	1,80 лв.	0,05 лв.
	бетон В 15	м3	0,10000	1,00	85,00 лв.	8,50 лв.

	9,68 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	0,77 лв.
Общо:	10,45 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,67100	1,00	4,00 лв.	2,68 лв.

	2,68 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	1,88 лв.
Общо:	4,56 лв.
Сбор :	15,01 лв.
Печалба :	0,75 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**15,76 лв.**

21

Опорно блокче за чугунено фланшово коляно **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	50,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	50,00 лв.	0,45 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	1,80 лв.	0,38 лв.
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,02600	1,00	1,80 лв.	0,05 лв.
	бетон В 15	м3	0,16000	1,00	85,00 лв.	13,60 лв.

	14,78 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	1,18 лв.
Общо:	15,96 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,67100	1,00	4,00 лв.	2,68 лв.

2,68 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 1,88 лв.

Общо: 4,56 лв.

Сбор : 20,52 лв.

Печалба : 1,03 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 21,55 лв.

II.МОНТАЖНИ РАБОТИ-доставка и монтаж на

G00002246

Тръба PEHD тип 100 DN 32 **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕВП тръби Ф32мм.	м	1,03000	1,00	1,21 лв.	1,25 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,10200	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10200	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,10200	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.

1,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 0,86 лв.

Общо: 2,09 лв.

Сбор : 3,44 лв.

Печалба : 0,17 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,61 лв.

G00002249

Тръба PEHD тип 100 DN 63 **за М**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	тръби DN63, PEHD, PE100, PN10	м	1,03000	1,00	4,65 лв.	4,79 лв.

4,79 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,38 лв.

Общо: 5,17 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,11000	1,00	4,00 лв.	0,44 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,11000	1,00	4,00 лв.	0,44 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,11000	1,00	4,00 лв.	0,44 лв.

1,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 0,92 лв.

Общо: 2,24 лв.

Сбор : 7,41 лв.

Печалба : 0,37 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 7,78 лв.

103

G00002250

Тръба PEHD тип 100 DN 90 **за М**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕВП тръби ф90мм	м	1,03000	1,00	6,90 лв.	7,11 лв.
						7,11 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,57 лв.
					Общо:	7,68 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,11000	1,00	4,00 лв.	0,44 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,11000	1,00	4,00 лв.	0,44 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,11000	1,00	4,00 лв.	0,44 лв.
						1,32 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 70,00 %		0,92 лв.
					Общо:	2,24 лв.
					Сбор :	9,92 лв.
					Печалба :	0,49 лв.
					Утежнени Условия :	0,00 лв.
					Общо за работата :	**10,41 лв.**

G00002263-1

Фланшов накрайник дълго рамо; PEHD тип 100; DN 90; PN 1.0 MPa; **за БР**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,02200	1,00	4,00 лв.	0,09 лв.
	СПИРТ	л.	0,04200	1,00	10,00 лв.	0,42 лв.
	Фланшов накрайник дълго рамо; PEHD тип 100; DN 90; PN 1.0 MPa;	бр.	1,00000	1,00	4,17 лв.	4,17 лв.
						4,68 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,37 лв.
					Общо:	5,05 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0,02400	1,00	15,00 лв.	0,36 лв.
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,02400	1,00	30,00 лв.	0,72 лв.
						1,08 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 %		0,27 лв.
					Общо:	1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
						2,22 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 70,00 %		1,55 лв.
					Общо:	3,77 лв.
					Сбор :	10,17 лв.
					Печалба :	0,51 лв.
					Утежнени Условия :	0,00 лв.
					Общо за работата :	**10,68 лв.**

104

G00002264-1

Фланшов накрайник дълго рамо; PEHD тип 100; DN 110; PN 1.0MPa; комплект със свободен фланец DN 100 **за БР**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,02200	1,00	4,00 лв.	0,09 лв.
	СПИРТ	л.	0,04800	1,00	10,00 лв.	0,48 лв.
	Фланшов накрайник дълго рамо; PEHD тип 100; DN 110; PN 1.0MPa; комплект със свободен фланец DN 100	бр.	1,00000	1,00	6,30 лв.	6,30 лв.

6,87 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,55 лв.

Общо: 7,42 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0,02500	1,00	15,00 лв.	0,38 лв.
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,02500	1,00	30,00 лв.	0,75 лв.

1,13 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 0,28 лв.

Общо: 1,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,20400	1,00	4,00 лв.	0,82 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,20400	1,00	4,00 лв.	0,82 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,20400	1,00	4,00 лв.	0,82 лв.

2,46 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 1,72 лв.

Общо: 4,18 лв.

Сбор : 13,01 лв.

Печалба : 0,65 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 13,66 лв.

G00002263-2

Намалител дълго рамо PE 90/63; 1.0 MPa **за БР**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,02200	1,00	4,00 лв.	0,09 лв.
	СПИРТ	л.	0,04200	1,00	10,00 лв.	0,42 лв.
	Намалител дълго рамо PE 90/63; 1.0 MPa	бр.	1,00000	1,00	4,20 лв.	4,20 лв.

4,71 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,38 лв.

Общо: 5,09 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0,02400	1,00	15,00 лв.	0,36 лв.
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,02400	1,00	30,00 лв.	0,72 лв.

1,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 0,27 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.

	2,22 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	1,55 лв.
Общо:	3,77 лв.
Сбор :	10,21 лв.
Печалба :	0,51 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**10,72 лв.**

G00002263-3

Тройник равнопреходен PE 90; 1.0 MPa **за БР**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,02200	1,00	4,00 лв.	0,09 лв.
	СПИРТ	л.	0,04200	1,00	10,00 лв.	0,42 лв.
	Тройник равнопреходен PE 90; 1.0 MPa	бр.	1,00000	1,00	9,68 лв.	9,68 лв.
						10,19 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	0,82 лв.
					Общо:	11,01 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0,02400	1,00	15,00 лв.	0,36 лв.
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,02400	1,00	30,00 лв.	0,72 лв.
						1,08 лв.
					Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 %	0,27 лв.
					Общо:	1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
						2,22 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	1,55 лв.
					Общо:	3,77 лв.
					Сбор :	16,13 лв.
					Печалба :	0,81 лв.
					Утежнени Условия :	0,00 лв.
					Общо за работата :	**16,94 лв.**

G00002263-4

Тройник намалител PE 90/63; 1.0 Mpa **за БР**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,02200	1,00	4,00 лв.	0,09 лв.
	СПИРТ	л.	0,04200	1,00	10,00 лв.	0,42 лв.
	Тройник намалител PE 90/63; 1.0 Mpa	бр.	1,00000	1,00	16,00 лв.	16,00 лв.
						16,51 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	1,32 лв.
					Общо:	17,83 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0,02400	1,00	15,00 лв.	0,36 лв.
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,02400	1,00	30,00 лв.	0,72 лв.
						1,08 лв.
					Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 %	0,27 лв.

106

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.

2,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 1,55 лв.

Общо: 3,77 лв.

Сбор : 22,95 лв.

Печалба : 1,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 24,10 лв.

G00002264-2

Тройник намалител PE 110/90; 1.0 Mpa **за БР**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,02200	1,00	4,00 лв.	0,09 лв.
	СПИРТ	л.	0,04800	1,00	10,00 лв.	0,48 лв.
	Тройник намалител PE 110/90; 1.0 Mpa	бр.	1,00000	1,00	19,00 лв.	19,00 лв.

19,57 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,57 лв.

Общо: 21,14 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0,02500	1,00	15,00 лв.	0,38 лв.
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,02500	1,00	30,00 лв.	0,75 лв.

1,13 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 0,28 лв.

Общо: 1,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,20400	1,00	4,00 лв.	0,82 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,20400	1,00	4,00 лв.	0,82 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,20400	1,00	4,00 лв.	0,82 лв.

2,46 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 1,72 лв.

Общо: 4,18 лв.

Сбор : 26,73 лв.

Печалба : 1,34 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 28,07 лв.

G00002262

Капачка (заглушка) дълго рамо PE 63-1.0 Mpa **за БР**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,02200	1,00	4,00 лв.	0,09 лв.
	СПИРТ	л.	0,03800	1,00	10,00 лв.	0,38 лв.
	Капачка (заглушка) дълго рамо PE 63-1.0 Mpa	бр.	0,00000	1,00	4,50 лв.	0,00 лв.

0,47 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,04 лв.

Общо: 0,51 лв.

107

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0,02100	1,00	15,00 лв.	0,32 лв.
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,02100	1,00	30,00 лв.	0,63 лв.

0,95 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 0,24 лв.

Общо: 1,19 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,16800	1,00	4,00 лв.	0,67 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,16800	1,00	4,00 лв.	0,67 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,16800	1,00	4,00 лв.	0,67 лв.

2,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 1,41 лв.

Общо: 3,42 лв.

Сбор : 5,12 лв.

Печалба : 0,26 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5,38 лв.

8243031030

Чугунено фланшово коляно -пета 90° ; DN 80; PN 1.0 Мра **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИТУМ	кг	0,02000	1,00	3,60 лв.	0,07 лв.
	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	1,33000	1,00	1,00 лв.	1,33 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	0,33300	1,00	1,00 лв.	0,33 лв.
	Чугунено фланшово коляно -пета 90° ; DN 80; PN 1.0 Мра	бр.	1,00000	1,00	94,37 лв.	94,37 лв.

96,10 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 7,69 лв.

Общо: 103,79 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,24600	1,00	4,00 лв.	0,98 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,14600	1,00	4,00 лв.	0,58 лв.

1,56 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 1,09 лв.

Общо: 2,65 лв.

Сбор : 106,44 лв.

Печалба : 5,32 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 111,76 лв.

G00002263-1

Фланец стоманен глух; DN 80; PN 1.0 Мра **за БР**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,02200	1,00	4,00 лв.	0,09 лв.
	СПИРТ	л.	0,04200	1,00	10,00 лв.	0,42 лв.
	Фланец стоманен глух; DN 80; PN 1.0 Мра	бр.	1,00000	1,00	23,26 лв.	23,26 лв.

23,77 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,90 лв.

Общо: 25,67 лв.

108

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
						2,22 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	1,55 лв.
					Общо:	3,77 лв.

Сбор :	29,44 лв.
Печалба :	1,47 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**30,91 лв.**

8243031040

Чугунен фланшов адаптор за етернитови тръби DN 100; PN 1.0 Mpa **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИТУМ	кг	0,02800	1,00	3,60 лв.	0,10 лв.
	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	1,33000	1,00	1,00 лв.	1,33 лв.
	Чугунен фланшов адаптор за етернитови тръби DN 100; PN 1.0 Mpa	бр.	1,00000	1,00	67,50 лв.	67,50 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф100 ММ	бр.	0,33300	1,00	1,31 лв.	0,44 лв.
						69,37 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	5,55 лв.
					Общо:	74,92 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,29300	1,00	4,00 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
						1,91 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	1,34 лв.
					Общо:	3,25 лв.

Сбор :	78,17 лв.
Печалба :	3,91 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**82,08 лв.**

8247582100

ПХ-надземен, чупещ се, дълж. на тръбата 1.50м DN 80 **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПХ-надземен, чупещ се, дълж. на тръбата 1.50м DN 80 - комплект с охр.гърне и аксесоари	бр.	1,00000	1,00	305,00 лв.	305,00 лв.
						305,00 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	24,40 лв.
					Общо:	329,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	2,32000	1,00	4,00 лв.	9,28 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	2,90000	1,00	4,00 лв.	11,60 лв.
						20,88 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	14,62 лв.
					Общо:	35,50 лв.

109

Сбор :	364,90 лв.
Печалба :	18,24 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**383,14 лв.**

8247585203

Шибърен кран с гумиран клин Dn80-1.0MPa комплект с телескопичен шиш, охранителна тръба, **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Шибърен кран с гумиран клин Dn80-1.0MPa комплект с телескопичен шиш, охранителна тръба,	бр.	1,00000	1,00	130,34 лв.	130,34 лв.

130,34 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 10,43 лв.

Общо: 140,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	1,46000	1,00	4,00 лв.	5,84 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	1,46000	1,00	4,00 лв.	5,84 лв.

11,68 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 8,18 лв.

Общо: 19,86 лв.

Сбор :	160,63 лв.
Печалба :	8,03 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**168,66 лв.**

G00002263-2

Фланшово съединение DN 80 **за БР**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,02200	1,00	4,00 лв.	0,09 лв.
	СПИРТ	л.	0,04200	1,00	10,00 лв.	0,42 лв.

0,51 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,04 лв.

Общо: 0,55 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.

2,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 1,55 лв.

Общо: 3,77 лв.

Сбор :	4,32 лв.
Печалба :	0,22 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**4,54 лв.**

4

Сигнална лента за водопроводи **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	сигнална лента с надпис "Внимание водопровод"	м	1,03000	1,00	0,06 лв.	0,06 лв.

0,06 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,06 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,03333	1,00	4,00 лв.	0,13 лв.

0,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 0,09 лв.

Общо: 0,22 лв.

Сбор : 0,28 лв.

Печалба : 0,01 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,29 лв.

5

Лента трижилна **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	трижилна детекторна обозначителна лента "Внимание водопровод"	м	1,03000	1,00	0,54 лв.	0,56 лв.

0,56 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,04 лв.

Общо: 0,60 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,03333	1,00	4,00 лв.	0,13 лв.

0,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 0,09 лв.

Общо: 0,22 лв.

Сбор : 0,82 лв.

Печалба : 0,04 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,86 лв.

8243141060

Дезинфекция на водопровода **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,12000	1,00	0,20 лв.	0,02 лв.
	ВОДА	м3	0,07000	1,00	2,00 лв.	0,14 лв.

0,16 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,17 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,01560	1,00	4,00 лв.	0,06 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,05200	1,00	4,00 лв.	0,21 лв.

0,27 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 0,19 лв.

Общо: 0,46 лв.

Сбор : 0,63 лв.

Печалба : 0,03 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,66 лв.

Хидравлична проба на водопровод **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	компресор	мсм	0,00146	1,00	150,00 лв.	0,22 лв.

0,22 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 0,06 лв.

Общо: 0,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК III	чч	0,02500	1,00	4,00 лв.	0,10 лв.

0,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 0,07 лв.

Общо: 0,17 лв.

Сбор : 0,45 лв.

Печалба : 0,02 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,47 лв.

G00002262-1

Електрозаваряема водовземна скоба за работа под налягане PE 63 - 3/4" **за БР**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,02200	1,00	4,00 лв.	0,09 лв.
	СПИРТ	л.	0,03800	1,00	10,00 лв.	0,38 лв.
	Електрозаваряема водовземна скоба за работа под налягане PE 63 -3/4"	бр.	1,00000	1,00	1,95 лв.	1,95 лв.

2,42 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,19 лв.

Общо: 2,61 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0,02100	1,00	15,00 лв.	0,32 лв.
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,02100	1,00	30,00 лв.	0,63 лв.

0,95 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 0,24 лв.

Общо: 1,19 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,16800	1,00	4,00 лв.	0,67 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,16800	1,00	4,00 лв.	0,67 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,16800	1,00	4,00 лв.	0,67 лв.

2,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 1,41 лв.

Общо: 3,42 лв.

Сбор : 7,22 лв.

Печалба : 0,36 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 7,58 лв.

G00002263-1

Електрозаваряема водовземна скоба за работа под налягане PE 90/32 **за БР**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,02200	1,00	4,00 лв.	0,09 лв.

112

	СПИРТ	л.	0,04200	1,00	10,00 лв.	0,42 лв.
	Електрозаваряема водовземна скоба за работа под налягане PE 90/32	бр.	1,00000	1,00	2,85 лв.	2,85 лв.

3,36 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,27 лв.

Общо: 3,63 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0,02400	1,00	15,00 лв.	0,36 лв.
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,02400	1,00	30,00 лв.	0,72 лв.

1,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 0,27 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,18600	1,00	4,00 лв.	0,74 лв.

2,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 1,55 лв.

Общо: 3,77 лв.

Сбор : 8,75 лв.

Печалба : 0,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 9,19 лв.

G00002259-1

Електрозаваряема муфа PE 32 **за БР**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,01200	1,00	4,00 лв.	0,05 лв.
	СПИРТ	л.	0,02800	1,00	10,00 лв.	0,28 лв.
	Електрозаваряема муфа PE 32	бр.	1,00000	1,00	3,22 лв.	3,22 лв.

3,55 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,28 лв.

Общо: 3,83 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0,01460	1,00	15,00 лв.	0,22 лв.
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,01460	1,00	30,00 лв.	0,44 лв.

0,66 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 0,17 лв.

Общо: 0,83 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,11600	1,00	4,00 лв.	0,46 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,11600	1,00	4,00 лв.	0,46 лв.

0,92 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 0,64 лв.

Общо: 1,56 лв.

Сбор : 6,22 лв.

Печалба : 0,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 6,53 лв.

113

G00002259-2

Електрозаваряемо коляно 90° PE 32 **за БР**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,01200	1,00	4,00 лв.	0,05 лв.
	СПИРТ	л.	0,02800	1,00	10,00 лв.	0,28 лв.
	Електрозаваряемо коляно 90° PE 32	бр.	1,00000	1,00	5,85 лв.	5,85 лв.
						6,18 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	0,49 лв.
					Общо:	6,67 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0,01460	1,00	15,00 лв.	0,22 лв.
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,01460	1,00	30,00 лв.	0,44 лв.
						0,66 лв.
					Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 %	0,17 лв.
					Общо:	0,83 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,11600	1,00	4,00 лв.	0,46 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,11600	1,00	4,00 лв.	0,46 лв.
						0,92 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	0,64 лв.
					Общо:	1,56 лв.
					Сбор :	9,06 лв.
					Печалба :	0,45 лв.
					Утежнени Условия :	0,00 лв.
					Общо за работата :	**9,51 лв.**

8247551104-1

Нипел-намалител поцинкован 1"/3/4" **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,00300	1,00	3,60 лв.	0,01 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,00300	1,00	25,00 лв.	0,07 лв.
	Нипел-намалител поцинкован 1"/3/4"	бр.	1,00000	1,00	1,15 лв.	1,15 лв.
						1,23 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	0,10 лв.
					Общо:	1,33 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,18000	1,00	4,00 лв.	0,72 лв.
						0,72 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	0,50 лв.
					Общо:	1,22 лв.
					Сбор :	2,55 лв.
					Печалба :	0,13 лв.
					Утежнени Условия :	0,00 лв.
					Общо за работата :	**2,68 лв.**

G00002259-3

Електрозаваряемо коляно-преход с вътрешна резба PE 32/1" **за БР**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,01200	1,00	4,00 лв.	0,05 лв.
	СПИРТ	л.	0,02800	1,00	10,00 лв.	0,28 лв.
	Електрозаваряемо коляно-преход с вътрешна резба PE 32/1"	бр.	1,00000	1,00	7,85 лв.	7,85 лв.

8,18 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,65 лв.

Общо: 8,83 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0,01460	1,00	15,00 лв.	0,22 лв.
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,01460	1,00	30,00 лв.	0,44 лв.

0,66 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 0,17 лв.

Общо: 0,83 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,11600	1,00	4,00 лв.	0,46 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,11600	1,00	4,00 лв.	0,46 лв.

0,92 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 0,64 лв.

Общо: 1,56 лв.

Сбор : 11,22 лв.

Печалба : 0,56 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 11,78 лв.

8247551103

СК сферичен 3/4" **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,00300	1,00	3,60 лв.	0,01 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,00300	1,00	25,00 лв.	0,07 лв.
	СК сферичен 3/4"	бр.	1,00000	1,00	3,38 лв.	3,38 лв.

3,46 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,28 лв.

Общо: 3,74 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,18000	1,00	4,00 лв.	0,72 лв.

0,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 0,50 лв.

Общо: 1,22 лв.

Сбор : 4,96 лв.

Печалба : 0,25 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5,21 лв.

G00002246-1

СК от PE, DN 32, комплект с вградим механизъм за задвижване и пред. гърне **за бр.**

Материали

Основание	Наименование 17	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СК от PE, DN 32, комплект с вградим механизъм за задвижване и пред. гърне	бр.	1,00000	1,00	90,00 лв.	90,00 лв.

	90,00 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	7,20 лв.
Общо:	97,20 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,10200	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10200	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,10200	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.

	1,23 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	0,86 лв.
Общо:	2,09 лв.

Сбор :	99,29 лв.
Печалба :	4,96 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**104,25 лв.**

III.МОНТАЖНИ РАБОТИ за временно захранване с вода на имотите по ул."Константин Иречек"-доставка и монтаж на

G00002246

Водопровод PE 32 **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕВП тръби Ф32мм.	м	1,03000	1,00	1,21 лв.	1,25 лв.

	1,25 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	0,10 лв.
Общо:	1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,10200	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10200	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,10200	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.

	1,23 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	0,86 лв.
Общо:	2,09 лв.

Сбор :	3,44 лв.
Печалба :	0,17 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**3,61 лв.**

G00002246-1

Капачки 32 - бърза рвъзка **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Капачки 32 - бърза рвъзка	бр.	1,00000	1,00	1,12 лв.	1,12 лв.

	1,12 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	0,09 лв.
Общо:	1,21 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,10200	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10200	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,10200	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.

	1,23 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	0,86 лв.
Общо:	2,09 лв.

116

Сбор :	3,30 лв.
Печалба :	0,16 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**3,46 лв.**

G00002246-2

Тройник 32x32x32 - бърза рвързка **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Тройник 32x32x32 - бърза рвързка	бр.	1,00000	1,00	2,59 лв.	2,59 лв.

	2,59 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	0,21 лв.
Общо:	2,80 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,10200	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,10200	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,10200	1,00	4,00 лв.	0,41 лв.

	1,23 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	0,86 лв.
Общо:	2,09 лв.

Сбор :	4,89 лв.
Печалба :	0,24 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**5,13 лв.**

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

I.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

8101104120

Изкоп ръчен на земни маси 40% от общия изкоп **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,99700	1,00	4,00 лв.	7,99 лв.

	7,99 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	5,59 лв.
Общо:	13,58 лв.

Сбор :	13,58 лв.
Печалба :	0,68 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**14,26 лв.**

8101115101

Превозване с ръчни колички на разкопана земна масадо 50м **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ I	чч	2,33800	1,00	4,00 лв.	9,35 лв.

	9,35 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	6,54 лв.
Общо:	15,89 лв.
Сбор :	15,89 лв.

117

Печалба :	0,79 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**16,68 лв.**

G00000069

Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер **за М3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,01130	1,00	250,00 лв.	2,82 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00130	1,00	250,00 лв.	0,33 лв.
						3,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 %	0,79 лв.
Общо:	3,94 лв.
Сбор :	3,94 лв.
Печалба :	0,20 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**4,14 лв.**

8101402130

Изкоп с багер на земни почви при 2 утежнени условия на транспорт **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,00900	1,00	250,00 лв.	2,25 лв.
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00200	1,00	250,00 лв.	0,50 лв.
						2,75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 %	0,69 лв.
Общо:	3,44 лв.
Сбор :	3,44 лв.
Печалба :	0,17 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**3,61 лв.**

1

Превоз на земни маси със самосвал на 8 км **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	камион	мсм	0,00100	16,00	200,00 лв.	3,20 лв.
						3,20 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 %	0,80 лв.
Общо:	4,00 лв.
Сбор :	4,00 лв.
Печалба :	0,20 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**4,20 лв.**

2

Превоз на строителни отпадъци **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	камион	мсм	0,00100	16,00	200,00 лв.	3,20 лв.
						3,20 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 %	0,80 лв.

118

Общо:	4,00 лв.
Сбор :	4,00 лв.
Печалба :	0,20 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**4,20 лв.**

G00002408

Плътно укрепване и разкрепване на изкопи при ширина до 6,00м **за М2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ, СКОБИ	кг	0,01940	1,00	6,00 лв.	0,12 лв.
	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0,00148	1,00	50,00 лв.	0,07 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00148	1,00	50,00 лв.	0,07 лв.
	ТАЛПИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.
						0,41 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	0,03 лв.
					Общо:	0,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗКОПЧИЯ II	чч	0,14000	1,00	4,00 лв.	0,56 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,14000	1,00	4,00 лв.	0,56 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,52000	0,00	4,00 лв.	0,00 лв.
						1,12 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	0,78 лв.
					Общо:	1,90 лв.

Сбор :	2,34 лв.
Печалба :	0,12 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**2,46 лв.**

3

Доставка и засипване тесни изкопи без трамбоване с пясък **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	т	1,42000	1,00	5,50 лв.	7,81 лв.
						7,81 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	0,62 лв.
					Общо:	8,43 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	камион	мсм	0,00100	20,00	200,00 лв.	4,00 лв.
						4,00 лв.
					Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 %	1,00 лв.
					Общо:	5,00 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,50000	1,00	4,00 лв.	2,00 лв.
						2,00 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	1,40 лв.
					Общо:	3,40 лв.

Сбор :	16,83 лв.
Печалба :	0,84 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**17,67 лв.**

119

8101113100

Засипване изкопи със земни маси **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,18400	1,00	4,00 лв.	4,74 лв.

4,74 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 3,32 лв.

Общо: 8,06 лв.

Сбор : 8,06 лв.

Печалба : 0,40 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 8,46 лв.

8101114111

Уплътняване земни почви с пневматична трамбовка пласт 20см **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,50000	1,00	4,00 лв.	2,00 лв.

2,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 1,40 лв.

Общо: 3,40 лв.

Сбор : 3,40 лв.

Печалба : 0,17 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,57 лв.

6

Рязане на асфалтова настилка **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	диамантинен диск за рязане на асфалтобетон ф 300х 25.40 мм CNAB	бр.	0,00500	1,00	8,50 лв.	0,04 лв.

0,04 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,04 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	фреза пътна (фугорезачка)	мсм	0,00500	1,00	15,00 лв.	0,07 лв.

0,07 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 0,02 лв.

Общо: 0,09 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,05000	1,00	4,00 лв.	0,20 лв.

0,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 0,14 лв.

Общо: 0,34 лв.

Сбор : 0,47 лв.

Печалба : 0,02 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,49 лв.

120

8452910000

Разваляне на съществуваща асфалтова и трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт **за м2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,69800	1,00	4,00 лв.	2,79 лв.

2,79 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 1,95 лв.

Общо: 4,74 лв.

Сбор : 4,74 лв.

Печалба : 0,24 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,98 лв.

8103104000

Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа, профилиране с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС но с CBR не по- малък от 80% при 98% модифициращ проктор **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,14000	1,00	2,00 лв.	0,28 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	т	1,58000	1,00	6,00 лв.	9,48 лв.

9,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,78 лв.

Общо: 10,54 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,02000	1,00	250,00 лв.	5,00 лв.
	ГРЕИДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0,00100	1,00	250,00 лв.	0,25 лв.

5,25 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 1,31 лв.

Общо: 6,56 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,30600	1,00	4,00 лв.	1,22 лв.

1,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 0,85 лв.

Общо: 2,07 лв.

Сбор : 19,17 лв.

Печалба : 0,96 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 20,13 лв.

Доставка и полагане на битумизиран трошен камък 8 см към пътна настилка **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	битумизиран трошен камък деб. 6см	т	2,60000	1,00	86,00 лв.	223,60 лв.

223,60 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 17,89 лв.

Общо: 241,49 лв.

Сбор :	241,49 лв.
Печалба :	12,07 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**253,56 лв.**

8

Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 6см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтобетон - пл.смес за горен пласт деб. 4см	т	0,09600	1,00	150,00 лв.	14,40 лв.

	14,40 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	1,15 лв.
Общо:	15,55 лв.

Сбор :	15,55 лв.
Печалба :	0,78 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**16,33 лв.**

8453210000

Разваляне на бетонови бордюри **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,31000	1,00	4,00 лв.	1,24 лв.

	1,24 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	0,87 лв.
Общо:	2,11 лв.

Сбор :	2,11 лв.
Печалба :	0,11 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**2,22 лв.**

8103124130

Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на Техническата спесификация, включително всички свързани с това разходи. **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,03300	1,00	85,00 лв.	2,81 лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	50,00 лв.	0,05 лв.
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	50,00 лв.	0,05 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	50,00 лв.	0,05 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,03600	1,00	1,80 лв.	0,06 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,00400	1,00	140,00 лв.	0,56 лв.
	бетонови бордюри 18/35/50	бр.	2,00000	1,00	2,00 лв.	4,00 лв.

	7,58 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	0,61 лв.
Общо:	8,19 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

122

	РАБОТНИК II	чч	0,17600	1,00	4,00 лв.	0,70 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,21000	1,00	4,00 лв.	0,84 лв.

1,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 1,08 лв.

Общо: 2,62 лв.

Сбор : 10,81 лв.

Печалба : 0,54 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 11,35 лв.

G00001672

Пробиване на отвор в бетонова тръба с отвор Ф300 **за БР.**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	1,66000	1,00	4,00 лв.	6,64 лв.

6,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 4,65 лв.

Общо: 11,29 лв.

Сбор : 11,29 лв.

Печалба : 0,56 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 11,85 лв.

8243175520

Укрепване на Ел.стълбове **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	50,00 лв.	0,05 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	50,00 лв.	0,05 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,03000	1,00	1,80 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,17000	1,00	7,81 лв.	1,33 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	17,00000	1,00	0,20 лв.	3,40 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,00500	1,00	9,80 лв.	0,05 лв.

4,93 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,39 лв.

Общо: 5,32 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,98400	1,00	4,00 лв.	3,94 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,91300	1,00	4,00 лв.	3,65 лв.

7,59 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 5,31 лв.

Общо: 12,90 лв.

Сбор : 18,22 лв.

Печалба : 0,92 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 19,14 лв.

Събирателни решетки 4 бр. - обща дължина 16м **за**

8101104120

123

Изкоп ръчен на земни маси **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,99700	1,00	4,00 лв.	7,99 лв.

7,99 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 5,59 лв.
Общо: 13,58 лв.

Сбор : 13,58 лв.
Печалба : 0,68 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 14,26 лв.

8102070150

Бетон В 20 **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетон В 20	м3	1,01000	1,00	81,00 лв.	81,81 лв.

81,81 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 6,54 лв.
Общо: 88,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	1,41800	1,00	4,00 лв.	5,67 лв.
	РАБОТНИК I	чч	2,48000	1,00	4,00 лв.	9,92 лв.

15,59 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 10,91 лв.
Общо: 26,50 лв.

Сбор : 114,85 лв.
Печалба : 5,75 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 120,60 лв.

8102050100

Кофраж **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00090	1,00	50,00 лв.	0,04 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00300	1,00	50,00 лв.	0,15 лв.
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,00	3,60 лв.	0,36 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,08200	1,00	1,80 лв.	0,15 лв.
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1,00000	1,00	1,00 лв.	1,00 лв.

1,70 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,14 лв.
Общо: 1,84 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	1,08000	1,00	4,00 лв.	4,32 лв.
	РАБОТНИК I	чч	1,08000	1,00	4,00 лв.	4,32 лв.

8,64 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 6,05 лв.
Общо: 14,69 лв.

Сбор : 16,53 лв.
Печалба : 0,82 лв.

124

Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**17,35 лв.**

9

L профил 32x20x4 **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	L профил 32x20x4	кг	1,46000	1,03	1,80 лв.	2,71 лв.

	2,71 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	0,22 лв.
Общо:	2,93 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,20000	1,00	4,00 лв.	0,80 лв.

	0,80 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	0,56 лв.
Общо:	1,36 лв.

Сбор :	4,29 лв.
Печалба :	0,22 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**4,51 лв.**

10

Решетка от полимер бетон **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Решетка от полимер бетон - 65/320/500 мм	бр.	2,00000	1,00	18,48 лв.	36,96 лв.

	36,96 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	2,96 лв.
Общо:	39,92 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,25000	1,00	4,00 лв.	1,00 лв.

	1,00 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	0,70 лв.
Общо:	1,70 лв.

Сбор :	41,62 лв.
Печалба :	2,09 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**43,71 лв.**

8410170000

Обратно засипване с трамбоване **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,55200	1,00	4,00 лв.	6,21 лв.

	6,21 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	4,35 лв.
Общо:	10,56 лв.

Сбор :	10,56 лв.
Печалба :	0,53 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**11,09 лв.**

G00002272-1

Тръби PVC DN200 SN 8 KN/m2 **за М**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,06200	1,00	4,00 лв.	0,25 лв.
	СПИРТ	л.	0,07800	1,00	10,00 лв.	0,78 лв.
	Тръби PVC DN200 SN 8 KN/m2	м	1,03000	1,00	45,46 лв.	46,82 лв.

47,85 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 3,83 лв.

Общо: 51,68 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,16700	1,00	4,00 лв.	0,67 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,16700	1,00	4,00 лв.	0,67 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,16700	1,00	4,00 лв.	0,67 лв.

2,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 1,41 лв.

Общо: 3,42 лв.

Сбор : 55,10 лв.

Печалба : 2,75 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **57,85 лв.**

G00002274-1

Тръби PVC DN315, SN 8 KN/m2 **за М**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,08200	1,00	4,00 лв.	0,33 лв.
	СПИРТ	л.	0,09600	1,00	10,00 лв.	0,96 лв.
	Тръби PVC DN315, SN 8 KN/m2	м	1,03000	1,00	112,20 лв.	115,57 лв.

116,86 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 9,35 лв.

Общо: 126,21 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОКРАН С ТОВАРОПОДЕМНОСТ 8-10 ТОНА	мсм	0,02700	1,00	250,00 лв.	6,75 лв.

6,75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 1,69 лв.

Общо: 8,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,33000	1,00	4,00 лв.	1,32 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,33000	1,00	4,00 лв.	1,32 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,33000	1,00	4,00 лв.	1,32 лв.

3,96 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 2,77 лв.

Общо: 6,73 лв.

Сбор : 141,38 лв.

Печалба : 7,07 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **148,45 лв.**

Изпитване на канализацията на плътност **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	0,05000	1,00	4,00 лв.	0,20 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	0,05000	1,00	4,00 лв.	0,20 лв.
						0,40 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	0,28 лв.
					Общо:	0,68 лв.

Сбор :	0,68 лв.
Печалба :	0,03 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**0,71 лв.**

G00002272-2

Адаптор Ф200 за включване в шахта **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,06200	1,00	4,00 лв.	0,25 лв.
	СПИРТ	л.	0,07800	1,00	10,00 лв.	0,78 лв.
	Адаптор Ф200 за включване в шахта	бр.	1,00000	1,00	247,50 лв.	247,50 лв.
						248,53 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	19,88 лв.
					Общо:	268,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,16700	1,00	4,00 лв.	0,67 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,16700	1,00	4,00 лв.	0,67 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,16700	1,00	4,00 лв.	0,67 лв.
						2,01 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	1,41 лв.
					Общо:	3,42 лв.

Сбор :	271,83 лв.
Печалба :	13,59 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**285,42 лв.**

G00002274-2

PVC тройник 315/200-45° **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,08200	1,00	4,00 лв.	0,33 лв.
	СПИРТ	л.	0,09600	1,00	10,00 лв.	0,96 лв.
	PVC тройник 315/200-45°	бр.	1,00000	1,00	100,83 лв.	100,83 лв.
						102,12 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	8,17 лв.
					Общо:	110,29 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,33000	1,00	4,00 лв.	1,32 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,33000	1,00	4,00 лв.	1,32 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,33000	1,00	4,00 лв.	1,32 лв.
						3,96 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	2,77 лв.
					Общо:	6,73 лв.

127

Сбор :	117,02 лв.
Печалба :	5,85 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**122,87 лв.**

G00002274-3

PVC дъга 0315 45° **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,08200	1,00	4,00 лв.	0,33 лв.
	СПИРТ	л.	0,09600	1,00	10,00 лв.	0,96 лв.
	PVC дъга 0315 45°	бр.	1,00000	1,00	41,61 лв.	41,61 лв.

	42,90 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	3,43 лв.
Общо:	46,33 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,33000	1,00	4,00 лв.	1,32 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,33000	1,00	4,00 лв.	1,32 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,33000	1,00	4,00 лв.	1,32 лв.

	3,96 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	2,77 лв.
Общо:	6,73 лв.

Сбор :	53,06 лв.
Печалба :	2,66 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**55,72 лв.**

12

Ревизионни шахти PP кръгли Ф1000 с дълбочина до 3,00м **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PRO1000 База, 3 входа/изход 400 Pragm	бр.	1,00000	1,00	1 042,48 лв.	1 042,48 лв.
	Удължителни пръстени DN1000 със стълби	бр.	4,00000	1,00	201,31 лв.	805,24 лв.
	Уплътнителен пръстен за удължител DN100	бр.	5,00000	1,00	56,26 лв.	281,30 лв.
	Конус DN1000/630,телескопичен вход,с гумен маншон	бр.	1,00000	1,00	206,06 лв.	206,06 лв.

	2 335,08 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	186,81 лв.
Общо:	2 521,89 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	1,34800	1,00	4,00 лв.	5,39 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	1,34800	1,00	4,00 лв.	5,39 лв.
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	1,34800	1,00	4,00 лв.	5,39 лв.

	16,17 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	11,32 лв.
Общо:	27,49 лв.

Сбор :	2 549,38 лв.
Печалба :	127,46 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**2 676,84 лв.**

13

Ревизионни шахти PP кръгли Ф1000 с дълбочина до 4,00м **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PRO1000 База, 3 входа/изход 400 Pragm	бр.	1,00000	1,00	1 042,48 лв.	1 042,48 лв.
	Удължителни пръстени DN1000 със стълби	бр.	6,00000	1,00	201,31 лв.	1 207,86 лв.
	Уплътнителен пръстен за удължител DN100	бр.	7,00000	1,00	56,26 лв.	393,82 лв.
	Конус DN1000/630,телескопичен вход,с гумен маншон	бр.	0,00000	1,00	206,06 лв.	0,00 лв.

2 644,16 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 211,53 лв.

Общо: 2 855,69 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	1,34800	1,00	4,00 лв.	5,39 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	1,34800	1,00	4,00 лв.	5,39 лв.
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	1,34800	1,00	4,00 лв.	5,39 лв.

16,17 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 11,32 лв.

Общо: 27,49 лв.

Сбор : 2 883,18 лв.

Печалба : 144,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3 027,33 лв.

14

Ревизионни шахти PP кръгли Ф800 с дълбочина до 2,00м **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PRO800 База, 3 входа/изход 400 Pragma	бр.	1,00000	1,00	1 042,50 лв.	1 042,50 лв.
	Удължителни пръстени DN800 със стълби	бр.	3,00000	1,00	204,59 лв.	613,77 лв.
	Уплътнителен пръстен за удължител DN80	бр.	4,00000	1,00	46,82 лв.	187,28 лв.
	Конус DN800/630,телескопичен вход,с гумен маншо	бр.	1,00000	1,00	168,71 лв.	168,71 лв.

2 012,26 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 160,98 лв.

Общо: 2 173,24 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	1,34800	1,00	4,00 лв.	5,39 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	1,34800	1,00	4,00 лв.	5,39 лв.
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	1,34800	1,00	4,00 лв.	5,39 лв.

16,17 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 11,32 лв.

Общо: 27,49 лв.

Сбор : 2 200,73 лв.

Печалба : 110,03 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2 310,76 лв.

15

Ревизионни шахти PP кръгли Ф800 с дълбочина до 3,00м **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PRO800 База, 3 входа/изход 400 Pragma	бр.	1,00000	1,00	1 042,50 лв.	1 042,50 лв.
	Удължителни пръстени DN800 със стълби	бр.	5,00000	1,00	204,59 лв.	1 022,95 лв.
	Уплътнителен пръстен за удължител DN80	бр.	6,00000	1,00	46,82 лв.	280,92 лв.
	Конус DN800/630,телескопичен вход,с гумен маншо	бр.	1,00000	1,00	168,71 лв.	168,71 лв.

2 515,08 лв.

129

Доставно складови разходи : 8,00 %	201,21 лв.
Общо:	2 716,29 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	1,34800	1,00	4,00 лв.	5,39 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	1,34800	1,00	4,00 лв.	5,39 лв.
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	1,34800	1,00	4,00 лв.	5,39 лв.

	16,17 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	11,32 лв.
Общо:	27,49 лв.
Сбор :	2 743,78 лв.
Печалба :	137,18 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**2 880,96 лв.**

16

Ревизионни шахти PP кръгли Ф800 с дълбочина до 4,00м **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PRO800 База, 3 входа/изход 400 Pragma	бр.	1,00000	1,00	1 042,50 лв.	1 042,50 лв.
	Удължителни пръстени DN800 със стълби	бр.	7,00000	1,00	204,59 лв.	1 432,13 лв.
	Уплътнителен пръстен за удължител DN80	бр.	8,00000	1,00	46,82 лв.	374,56 лв.
	Конус DN800/630,телескопичен вход,с гумен маншо	бр.	1,00000	1,00	168,71 лв.	168,71 лв.

	3 017,90 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	241,43 лв.
Общо:	3 259,33 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	1,34800	1,00	4,00 лв.	5,39 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	1,34800	1,00	4,00 лв.	5,39 лв.
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	1,34800	1,00	4,00 лв.	5,39 лв.

	16,17 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	11,32 лв.
Общо:	27,49 лв.
Сбор :	3 286,82 лв.
Печалба :	164,34 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**3 451,16 лв.**

G00002274-4

Опесъчена муфа Ф300 **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,08200	1,00	4,00 лв.	0,33 лв.
	СПИРТ	л.	0,09600	1,00	10,00 лв.	0,96 лв.
	Опесъчена муфа Ф300	бр.	1,00000	1,00	35,45 лв.	35,45 лв.

	36,74 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	2,94 лв.
Общо:	39,68 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,33000	1,00	4,00 лв.	1,32 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,33000	1,00	4,00 лв.	1,32 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,33000	1,00	4,00 лв.	1,32 лв.

	3,96 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	2,77 лв.
Общо:	6,73 лв.
Сбор :	46,41 лв.
Печалба :	2,32 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**48,73 лв.**

22

Опорен бетонов блок **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	50,00 лв.	0,30 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	50,00 лв.	0,45 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	1,80 лв.	0,38 лв.
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,02600	1,00	1,80 лв.	0,05 лв.
	бетон В 15	м3	0,16000	1,00	85,00 лв.	13,60 лв.
						14,78 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	1,18 лв.
					Общо:	15,96 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,67100	1,00	4,00 лв.	2,68 лв.
						2,68 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	1,88 лв.
					Общо:	4,56 лв.
					Сбор :	20,52 лв.
					Печалба :	1,03 лв.
					Утежнени Условия :	0,00 лв.
					Общо за работата :	**21,55 лв.**

17

Капак от полимербетон **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Капак от полимербетон	бр.	1,00000	1,00	151,99 лв.	151,99 лв.
						151,99 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	12,16 лв.
					Общо:	164,15 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК III	чч	0,79100	1,00	4,00 лв.	3,16 лв.
						3,16 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	2,21 лв.
					Общо:	5,37 лв.
					Сбор :	169,52 лв.
					Печалба :	8,48 лв.
					Утежнени Условия :	0,00 лв.
					Общо за работата :	**178,00 лв.**

18

Капак чугунен заключващ се **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Капак чугунен заключващ се	бр.	1,00000	1,00	214,20 лв.	214,20 лв.
						214,20 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	17,14 лв.
					Общо:	231,34 лв.

131

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК III	чч	0,79100	1,00	4,00 лв.	3,16 лв.

	3,16 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	2,21 лв.
Общо:	5,37 лв.
Сбор :	236,71 лв.
Печалба :	11,84 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**248,55 лв.**

3. ГЕОДЕЗИЯ
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

8101402130

Машинен изкоп -съгл.ведомост 60% от 323 м3 **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,00900	1,00	250,00 лв.	2,25 лв.
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00200	1,00	250,00 лв.	0,50 лв.

	2,75 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 %	0,69 лв.
Общо:	3,44 лв.
Сбор :	3,44 лв.
Печалба :	0,17 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**3,61 лв.**

8101104120

Ръчен изкоп -съгл.ведомост 40% от 323 м3 **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,99700	1,00	4,00 лв.	7,99 лв.

	7,99 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	5,59 лв.
Общо:	13,58 лв.
Сбор :	13,58 лв.
Печалба :	0,68 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**14,26 лв.**

1

Превоз земни маси със самосвал на 8 км.-съгл.ведомост **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	камион	мсм	0,00100	16,00	200,00 лв.	3,20 лв.

	3,20 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 %	0,80 лв.
Общо:	4,00 лв.
Сбор :	4,00 лв.
Печалба :	0,20 лв.

132

Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**4,20 лв.**

8482000000

Разбиване на съществуваща бетононова настилка d=10 см. **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	4,03000	1,00	4,00 лв.	16,12 лв.

	16,12 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	11,28 лв.
Общо:	27,40 лв.
Сбор :	27,40 лв.
Печалба :	1,37 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**28,77 лв.**

8453210000

Разваляне на бетонови бордюри **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,31000	1,00	4,00 лв.	1,24 лв.

	1,24 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	0,87 лв.
Общо:	2,11 лв.
Сбор :	2,11 лв.
Печалба :	0,11 лв.
Утежнени Условия :	*0,00 лв.*
Общо за работата :	**2,22 лв.**

2

Натоврване превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо за СО **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	камион	мсм	0,00100	16,00	200,00 лв.	3,20 лв.

	3,20 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 %	0,80 лв.
Общо:	4,00 лв.
Сбор :	4,00 лв.
Печалба :	0,20 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**4,20 лв.**

8103124130

Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50см. Вкл. трошен камък 0.1м3/м' и бетон 0.04 м3/м' **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,03300	1,00	85,00 лв.	2,81 лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	50,00 лв.	0,05 лв.
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ 35	м3	0,00100	1,00	50,00 лв.	0,05 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	50,00 лв.	0,05 лв.

	ПИРОНИ	кг	0,03600	1,00	1,80 лв.	0,06 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,00400	1,00	140,00 лв.	0,56 лв.
	бетонови бордюри 18/35/50	бр.	2,00000	1,00	2,00 лв.	4,00 лв.
						7,58 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	0,61 лв.
					Общо:	8,19 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,17600	1,00	4,00 лв.	0,70 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,21000	1,00	4,00 лв.	0,84 лв.
						1,54 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	1,08 лв.
					Общо:	2,62 лв.
					Сбор :	10,81 лв.
					Печалба :	0,54 лв.
					Утежнени Условия :	0,00 лв.
					Общо за работата :	**11,35 лв.**

8413191000-1

Направа на настилка от бетонови плочки /сиви/ 40/40/5см. вкл. доставка на плочи, вароцементов разтвор 2см. и фугиране **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2,60000	1,00	0,20 лв.	0,52 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,05500	1,00	7,81 лв.	0,43 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	1,00	0,20 лв.	1,60 лв.
	бетонови плочки /сиви/ 40/40/5см.	бр.	6,25000	1,00	2,20 лв.	13,75 лв.
						16,30 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	1,30 лв.
					Общо:	17,60 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,35800	1,00	4,00 лв.	1,43 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,35800	1,00	4,00 лв.	1,43 лв.
						2,86 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 70,00 %	2,00 лв.
					Общо:	4,86 лв.
					Сбор :	22,46 лв.
					Печалба :	1,12 лв.
					Утежнени Условия :	0,00 лв.
					Общо за работата :	**23,58 лв.**

8413191000-2

Направа на настилка от бетонови плочки - тактилни /червени/ 30/30/5см. вкл. доставка на плочи, вароцементов разтвор 3см. и фугиране **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2,60000	1,00	0,20 лв.	0,52 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,05500	1,00	7,81 лв.	0,43 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	1,00	0,20 лв.	1,60 лв.
	бетонови плочки - тактилни /червени/ 30/30/5см	бр.	12,00000	1,00	1,05 лв.	12,60 лв.
						15,15 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	1,21 лв.

134

Общо: 16,36 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,35800	1,00	4,00 лв.	1,43 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,35800	1,00	4,00 лв.	1,43 лв.

2,86 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 2,00 лв.

Общо: 4,86 лв.

Сбор : 21,22 лв.

Печалба : 1,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 22,28 лв.

0409010904842

Направа на бетонова настилка 10см. **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН В 15	м3	0,10100	1,00	85,00 лв.	8,59 лв.
	полиетилен	м2	1,10000	1,00	0,10 лв.	0,11 лв.

8,70 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,70 лв.

Общо: 9,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЪТЕН РАБОТНИК II	чч	1,86000	1,00	4,00 лв.	7,44 лв.

7,44 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 5,21 лв.

Общо: 12,65 лв.

Сбор : 22,05 лв.

Печалба : 1,10 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 23,15 лв.

0409010904852

Запълване с битум на разширителни фуги 2 см. за настилки **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	битум	кг	0,50000	1,00	3,60 лв.	1,80 лв.

1,80 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,14 лв.

Общо: 1,94 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЪТЕН РАБОТНИК II	чч	0,06200	1,00	4,00 лв.	0,25 лв.

0,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 0,17 лв.

Общо: 0,42 лв.

Сбор : 2,36 лв.

Печалба : 0,12 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

135

Общо за работата : **2,48 лв.**

19

Доставка и монтаж на армировъчна мрежа за усилена настилка - мрежа ф5 мм. 10/10см. - 2.772 кг/м2 **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	заварена мрежа ф5 мм. 10/10см. - 2.772 кг/м2	м2	1,10000	1,00	2,00 лв.	2,20 лв.

2,20 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,18 лв.

Общо: 2,38 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНДЖИЯ I	чч	0,10000	1,00	4,00 лв.	0,40 лв.

0,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 0,28 лв.

Общо: 0,68 лв.

Сбор : 3,06 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **3,21 лв.**

8103104000

Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа, профилиране с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС но с CBR не по- малък от 80% при 98% модифициращ проктор **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,14000	1,00	2,00 лв.	0,28 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	т	1,58000	1,00	6,00 лв.	9,48 лв.

9,76 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,78 лв.

Общо: 10,54 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,02000	1,00	250,00 лв.	5,00 лв.
	ГРЕИДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0,00100	1,00	250,00 лв.	0,25 лв.

5,25 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 25,00 % 1,31 лв.

Общо: 6,56 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,30600	1,00	4,00 лв.	1,22 лв.

1,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 0,85 лв.

Общо: 2,07 лв.

Сбор : 19,17 лв.

Печалба : 0,96 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **20,13 лв.**

4. ПБЗ

I.ВРЕМЕННА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

136

Ограда **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Оградни пана (размер - 200 см./160 см.)	бр.	0,50000	1,00	100,00 лв.	50,00 лв.

50,00 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 4,00 лв.
Общо: 54,00 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,50000	1,00	4,00 лв.	2,00 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,50000	1,00	4,00 лв.	2,00 лв.

4,00 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 2,80 лв.
Общо: 6,80 лв.

Сбор : 60,80 лв.
Печалба : 3,04 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 63,84 лв.

Метална врата **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Решетъчна врата с винкелова каса	бр.	1,00000	1,00	220,00 лв.	220,00 лв.
	секретна брава	бр.	1,00000	1,00	4,85 лв.	4,85 лв.
	дръжки за врата	бр.	1,00000	1,00	5,25 лв.	5,25 лв.
	секретен патрон	бр.	1,00000	1,00	5,48 лв.	5,48 лв.

235,58 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 18,85 лв.
Общо: 254,43 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК III	чч	1,00000	1,00	4,00 лв.	4,00 лв.

4,00 лв.
Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 2,80 лв.
Общо: 6,80 лв.

Сбор : 261,23 лв.
Печалба : 13,06 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 274,29 лв.

Фургон **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Фургон - под наем	мес.	4,00000	1,00	300,00 лв.	1 200,00 лв.

1 200,00 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 96,00 лв.
Общо: 1 296,00 лв.

Сбор : 1 296,00 лв.
Печалба : 64,80 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1 360,80 лв.

Противопожарно табло **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Противопожарно табло	бр.	1,00000	1,00	208,80 лв.	208,80 лв.

208,80 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 16,70 лв.

Общо: 225,50 лв.

Сбор : 225,50 лв.

Печалба : 11,28 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 236,78 лв.

Химическа тоалетна **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Химическа тоалетна - под наем	мес.	4,00000	1,00	50,00 лв.	200,00 лв.

200,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 16,00 лв.

Общо: 216,00 лв.

Сбор : 216,00 лв.

Печалба : 10,80 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 226,80 лв.

Контейнер за отпадъци **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Контейнер за отпадъци - под наем	мес.	4,00000	1,00	150,00 лв.	600,00 лв.

600,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 48,00 лв.

Общо: 648,00 лв.

Сбор : 648,00 лв.

Печалба : 32,40 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 680,40 лв.

II. РАБОТНИ УЧАСТЪЦИ - 352 м

Ограда **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	предупредителна червено-бяла лента за ограждане на изкопи - без надписи	м	1,03000	1,00	0,07 лв.	0,07 лв.

0,07 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,08 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,02000	1,00	4,00 лв.	0,08 лв.

0,08 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 0,06 лв.

Общо: 0,14 лв.

Сбор : 0,22 лв.

Печалба : 0,01 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,23 лв.

138

Временни мостчета **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Материали за пасарелки	к-т	1,00000	1,00	25,00 лв.	25,00 лв.

25,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,00 лв.

Общо: 27,00 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,00000	1,00	4,00 лв.	4,00 лв.

4,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 70,00 % 2,80 лв.

Общо: 6,80 лв.

Сбор : 33,80 лв.

Печалба : 1,69 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 35,49 лв.

139