ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра

☎(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

Утвърдил: .....
Кмет на община Силистра
д-р Юлиян Найденов

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обект : „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО ПО УЛ. „ПЛЕВЕН", ГР.СИЛИСТРА.

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Да се благоустрои района на междублоковото пространство по ул. „Плевен" за по чиста, достъпна и комуникативна среда на живущите в района.

2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

-Почистване на терена;

-Оформяна кът за отдих и спорт;

-Затревяване и залесяване на терена в района;

№	План сметка за осъществяване на проекта	ед.м.	к-во
	I. Почистване на терена		
1	Събиране на листа и отпадъци в найлонови чували, клони и др.	дка	3,5
2	Санитарна формировъчна резитба на съществуващи дървета	бр.	20
3	Демонтаж и товарене на трошенокам. настилка с деб. до 15 см	м2	100
4	Извозване на отпадъци на депо	м3	15
	II- Кът за отдих и спорт - беседка и маса за тенис		
1	Тънък изкоп до 10 см за настилка на алея и беседка	м2	35
2	Кофраж за стени на алея и беседка	м2	5
3	Полагане Ст. А I за армиране на настилка на беседка	кг	35
4	Полагане и изпердашване на бетон В 20 за настилки	м3	1,5
5	Настилка от насипна каменна фракция 15-25 мм	м2	35
6	Доставка на дървена беседка тип "Класика", петоъгълна с покрив ф 410, основа ф 245, маса ф 110 см	бр.	1
	Монтаж чрез анкериране в бетонова настилка	бр.	1
7	Доставка на игрище за маса за тенис 274/153 см	бр.	1
8	Направа на метална стойка за игрище на маса за тенис	кг	35
9	Д-ка на полиуретанов лак с втвърдител:	кг	10
10	Байцване и лакиране на дърв. конструкция	бр.	1
	III. Кът за игра на деца		
1	Тънък изкоп до 15 см за площадка	м2	80
2	Кофраж за стени с височина 40 см за пояс на площадката	м2	30
3	Полагане Ст. А I за армиране на бетонов поя с дебелина 12 см	кг	75
4	Полагане на бетон В 20 за стени 12 см на седалки на площадка	м3	2,0

5	Направа и монтаж чрез анкериране на седалки широколистни дъски 15/5 см по бетонов пояс	м	36
6	Доставка на пързалка с един улей и височина на свободно падане 140 см	бр.	1
7	Монтаж на пързалка върху бетонови фундаменти	бр.	1
8	Доставка на двойна комбинирана люлка тип "Махало", като едната седалка е кош за деца 0 - 3 години	бр.	1
9	Монтаж на двойна люлка върху бетонови фундаменти	бр.	1
10	Доставка люлка /клатушка/ тип "Везна" с височина на свободно падане 60 см	бр.	1
11	Монтаж на клатушка тип "Везна" върху бетонови фундаменти	бр.	1
12	Направа дренаж на площадка с 10 см трошен камък 35-50 мм	м3	8
13	Доставка и монтаж на геотекстил 1,5 мм, 200 г/м2 върху дренаж	м2	80
14	Направа ударопоглъщата настилка от промит пясък20,2-2 мм с d=30 см	м3	16
15	Лакиране двукратно седалките на площадката с полиуретанов лак с втвърдител	м2	15
	III. Затревяване и залесяване на терена в района		
1	Изораване, фрезоване и уплътняване на обособени площи	дка	1,5
2	Доставка на препарат за обезпаразитяване на почвата	л	0,10
3	Доставка препарат против широколистни плевели	л	0,3
4	Доставка тор за обогатяване на почвата	кг	30
5	Доставка на тревна смеска	кг	5
6	Обезпаратизяване, торене, засяване, уплътняване, поливане	дка	1,5
7	Изкопаване на ями 60/60/60 см за дървета	бр.	10
8	Доставка на посадъчен материал иглолистен с вис. 150	бр.	10
9	Очертаване и ограждане на зелените площи и паркинги с дървени колчета H 30 см и дървени летви 50/40 мм	м	170
	IV. Отдих и хигиената в района		
1	Изработване и монтаж на кошчета за смет	бр.	6
2	Доставка и монтаж на пейки с облегалки L 150 см	бр.	6

Съгласувал: .....
Валерий Недев, юрисконсулт - Дирекция „Правна“

Изготвил :.....
инж.Весела Тодорова, директор дирекция УТ